



Akt nr:

R-E1a-1649

AU\$R-E1a-1649

R

3-1649

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN 1956

DIARIUM N°

SAK N°

Handlingar angående

"Frösvikens dikningsföretag av år 1954"

i Vinköls socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Gottfr. Wadman.

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDENBidr.
Län

den 18/11 1954

LANTBRUKS-
STYRELSENBidr.
Län

den / 19....

Arbetets utförande godkänt

den 15/12 1954 {utan
ändring

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att *Föreskriften af år 1954*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *disponering*
å fastigheten *Föreskriften* i *Västervik* socken, beviljats
lånegaranti nr å..... kronor
avskrivningslån nr å..... kronor
statsbidrag nr *2109* å *2.110:-* kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: *Hela*
föreskriften

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:
avvikelser från godkänd plan:
arbetets kvalitet:
Brandförsäkring:

Skara den *15/12* 19 *54*
Olof Melby
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget *2.110:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	
<i>14/1</i> 19 <i>55</i>	<i>a. M.</i>

Skara den *15/12* 19 *54*

Carl F. W. W. W.
konulent
Leif W. W. W.

Protokoll vid sammankörande
rörande torrläggning av mark
tillhörande hemmanet Frös-
viken, 1² i Vinköls socken av
Skaraborgs län.

Den 6 september 1954 inställdes sig
märckennad, Stabens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukare Konrad
Ulberg, Frös Viken för att jämlikt
föreskrifna (bis. 7) / handläggas
ifrågasättande förordning. Över-
enskomst hade träffats om
tid och plats för sammankörande,
och hade följande personer med
föreskrifna (bis. 7) kommit
till staden

Konrad Ulberg, Frös Viken
Daria Gustafsson, St. Skadegården
ordf. i Skog m. fl. hemman St.
myns förslag av år 1921-1922.

§ 1.

Föreskrifna förordning

§ 2.

Förordning förordning mot för-
ordningssamman

§ 3.

Förordning den upprättade plan-
karta med profier

§ 4.

Sökanden har på grund av egen-
läggning av oppet avlopp i Syno.

dike D²-D³ ingående i synesför-
räkning för tvärläggning av mark
tillhörande Skog, St. Skådegården,
Larbo och Grönhagen m. fl. kommuner
i Vinköls socken av Jönköpings län,
handlagd av lantbruksingenjör
Gustaf Höberg åren 1921-1922.

§ 5

Konrad Ullberg yrkade på
ersättning i en för allt för
minskat underskott i ovan-
nämnda företag, lägst 500 kr

§ 6.

Ordföranden i företaget
meddelade att han skulle
föredraga Konrad Ullbergs
anspråk på sammanträde
med delägarna snarast eller

§ 7.

Jönköping 1 nov. 1934.

Förskanden önskade ta till
skälsbaser till företaget
genomförande och upplägg
av förvaltningsmannen att
upprätta här för erforderliga
handlingar.

§ 8.

En intet vidare förskott,
upplägg dagens förskott,
som godkändes och samman-
trädet förklarades avslutat.

Ort dag som ovan
 På tjänstens vägnar
 Staffan Hansen

Den 14 oktober 1954 mödande sig
 Åtta föredningsmän hos land-
 brukaren Konrad Ulberg, Frösövikens
 för att vidare handlägga synefö-
 redningen. Överenskommelse hade
 träffats om tid och plats för samman-
 trädet, och hade ende delägaren
 Konrad Ulberg med förednings-
 mannen kommit till stades.

§ 9.

Det uppräntade förslaget före-
 lades och genomgicks.

§ 10.

Utlåtandet uppläst och
 bilades protokoll.

§ 11.

Konrad Ulberg förelade
 protokollsutdrag (bil. B) för
 vid sammanträdet med del-
 ägarna i Aikningsföreläget Skogen-
 St. Skadegården, Frösövikens och
 Staffan Hansen i Finköls socken
 där han beviljats 500 kronor
 för minskat underhåll å ålaka D 2 D 3

§ 12.

Konrad Ulberg förklarade sig

vara nöje hämnad och även
med betelnings-tiden.

§ 13.

Förordningsmannen ansåg
ersättningen skälig och dets-
ordade överenskommen.

§ 14.

Då intet vidare förekom,
upplästes dagens protokoll,
och synsförordningen förkla-
rades avslutad.

Ort och dag som ovan
För tjänstens vägnas
L. J. W. A. M. A. M.

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

5.
Bil. A

IIIM 117 54





Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 74 53

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 4 SEP 1954

III M 117 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 1 SEP. 1953

Diarie Nr LI 122/53

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 SEP. 1954

DIARIE Nr 456


SAK Nr


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Förhandskatt bev. Ture Joh
12/6-53 879 pkt. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Ardala kommun och Vinköls socken(-nar) av Skaraborgs län. Förrättningen avser igenläggning av öppet synedike tillhörande Skog, St. Skattegården m. fl. hemmans torrlägningsföretag (ordf. David Gustafsson, St. Skattegården) här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare för ernående av bättre brukning och billigare underhåll. företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation ~~Skara~~ Ardala

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Konrad Ullberg, Frösviken, Vinköl Öttum, tel Vinköl 8.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Frösviken den 3 juni 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Konrad Ullberg

för fastigheten Frösviken 1²

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Folke Svensson

ägare av fastigheten

St.Nolgården

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Härmed översändes ansökan om syneförrättning för igenläggning av öppen synekanal å mark Tillhörande Frösviken 1² i Vinköls socken.

Samtidigt får jag anhålla att förrättningen får handläggas med förtur då den är av liten omfattning och fullständig karta och profilritning finnes, varjämte den sammanhänger med underhåll av synekanalen, vilket arbete blir onödigt, om kanalen igenlägges.

Frösviken den 3 juni 1953.

Konrad Ulberg

Protokollsutdrag.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarne i dikningsföretaget Skogen -
St. Skattegården - Frössviken och Staffan
hagen i Vinköls och Norra Vånga socknar
den 21/9 1954 hos Konrad Ullberg.

§. 4.

Konrad Ullberg, Frössviken, Vinköl, beviljades 500:- kronor för
igenläggning av kanalen på en sträcka av 143 met. i slutet av
kanalen med rör samt underhåll därav. 300:- kr. betalas under
januari 1955 och resterande 200:- när utdibitering för slam -
rensning av kanalen nästa gång erfordras.

Dag som ovan.

Nils Engström.

Justerat.

Gunnar Jonsson.

Rune Svensson.

Utdragets riktighet bestyrkes:

Nils Engström.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vinköls socken</u>							
<u>Frösviken 1²</u>							
<u>Konrad Ullberg</u>							
Åker, mullblandad lera	1	0,14		1920	2000	80	11
" " "	2	0,11		"	"	"	9
" " "	3	0,19		"	"	"	15
" " "	4	0,96		1900	"	100	96
A summa		1,40					131
B summa							5704
<u>Totalsumma</u>		1,40					5835
Frösviken den 14 okt. 1954.							
I tjänsten:							
<i>W. J. W. W. W.</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>Avloppssträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å- pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Frösviken 1²</u>					
Konrad Ullberg	0-1+43	143	2:80	400:--	
	1+50-2+93	143	13:--	1859:--	
	2+93-4+20	127	13:--	1651:--	
	4+25-5+63	138	13:--	1794:--	5704:--
		<u>Summa</u>			<u>5704:--</u>

Frösviken den 14 okt. 1954.

I tjänsten:

C. G. Wadman

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
0-1+43	143	375 mm rör med frakt	m 143	7:25	1036:75	
1+43-2+93	150	300 - " -	" 150	5:65	847:50	
2+93-5+63	270	250 - " -	" 270	3:85	1039:50	
0-1+43		Grävning, läggning o. återfylln."	143	2:--	286:--	
1+43-2+93		- " -	" 150	1:60	240:--	
2+93-5+63		- " -	" 270	1:40	378:--	
0		Rörlutlopp	st 1	20:--	20:--	
1+43		Brunn typ A; d=900 mm	" 1	140:--	140:--	
2+93		Brunn typ A; d=800 mm	" 1	120:--	120:--	
4+25, 5		Brunn typ A; d=600 mm	" 2	90:--	180:--	
5+63		Brunn typ E; d=600 mm	" 1	60:--	60:--	
1+65		T-rör 300 x 125 mm	" 1	14:--	14:--	
3+50		T-rör 250 x 100 mm	" 1	12:--	12:--	
1+45, 4+20		Ledningens framdragande gm väg "	2	50:--	100:--	4473:75
		Arbetsledning o. oförutsett				526:25
		<u>Samfälligheten A - B summa</u>				5000:--

Frös Viken den 14 okt. 1954.

I tjänsten:



Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanet Frösviken 1² i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km söder om Vinköls kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profilritningen utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola helt åvila ende sökanden och delägaren.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Underhållet för nedanför liggande företag minskas genom igenläggning med rör, och har företaget förklarat sig villigt att ersätta honom i allt för allt med 500:-- kr enligt protokoll vid sammanträde med delägarna.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola helt gäldas av ende delägaren. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen för ^{förrättm. mannen} ~~synevännen~~ i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

- ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Frösvikens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Frösviken den 14 okt. 1954.

I tjänsten:

C. G. W. O. A. M. A. N.