



Akt nr:

R-E1a-1655

AU\$R-E1a-1655

R 4-1655

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen

1001

Handlingar angående

"Grönebergs dikningsföretag av år 1953"

i Häggums och Stenstorps socknar, Skultorps och Stenstorps

kommuner av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman

Two Del. 28/1-55.
Bidrag bet. å 6.220:- kr.
nr. 2118.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Grönebergs dikningsföretag av år 1953" i Häggums och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, får härmed vörd- samt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag från lantbruksnämndens rationaliseringsanslag.

Gröneberg, Stenstorp den 24 januari 1955.

.....*Samuel Levander*.....
Samuel Levander

Lantbruksnämnden beviljar statligt stöd jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (SFS nr 342/1948) enligt följande. För stödets åtnjutande skola därjämte gälla å vidfogade bilaga A intagna allmänna villkor.		Datum för nämndens beslut 28/1-1955	
		Bilaga nr 317 315	
Företagets namn	"Grönebergs dikningsföretag av år 1953"		Diarie nr ID 49/55
socken	Häggum och Stenstorp		Företag nr Fnr 998
styresman	Lantbrukare Samuel Levander, Gröneberg, Häggum, Stenstorp.		
Direkt bidrag	Bidragstagare: ☒ företaget ☒ på omstående sida angivna intressenter gemensamt	Belopp kr 6.220:-	Nummer 2/18
Bidrag i form av avskrivningslån	Bidragstagare: i tab. 2 på omstående sida angivna intressenter enl. där gjord fördelning	Belopp kr	Nummer
	Säkerhet: ☐ borgen ☐ se kol. 9 tabell 2 å omst. sida	Avskrivning skall ske med en -del om året f. o. m. året efter lånets utlämnande	
Arbetsplan	~~Den av förrättningsmannen l:e assistent Ragnar Holm upprättade arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.~~ Den av förrättningsmannen l:e assistent Ragnar Holm upprättade arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.		
Särskilda villkor för stödets åtnjutande	Företaget skall vara utfört senast den 1/10-1959. Som villkor för bidraget skall gälla att dikningen utföres i överensstämmelse med nyssnämnda plan och att företaget underkastar sig lantbruksnämndens kontroll. Företaget uppfyller de av Kungl. Lantbruksstyrelsen angivna villkoren för ärendets avgörande inom lantbruksnämnden och företagets underhåll garanteras genom bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen. Samtliga i företaget ingående brukningsenheter äro att anse som en- eller tvåfamiljsjordbruk. Vid föredragningen föreligger: 1 häfte handlingar och 4 st. ritningar. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts. Protokoll ang. styrelseval m.m. Sammanställning av förrättningskostnader.		

Bestyrkes i tjänsten

Tabell 1. Sammandrag.

Samfällighet m. m.	Areal varå alstrings- båtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och bruknings- båtnad) kr	Kostnad kr	Statsbidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			%	kr
Hela företaget	16.44	-	18294:10	15570:-	40	6.220:-

Tabell 2. Uppgifter angående av företaget berörda brukningsenheter

Brukningenhet Ägare och/eller brukare (ägare = a, brukare = b, ägare o. brukare = ab)	Cregnr	Sök. o. likst. = S	Areal			Del i kost- naderna kr	Statsbidrag		Säkerhet inom kr
			åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha		%	kr	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Stenstorps socken.									
Ranstad Backgården 6:5 Gustav Andersson	ab	-	11	-	8	474:-			
Ranstad Backgården 6:4 Johan Andersson	ab	-	12.5	-	6	129:-			
Häggums socken.									
Häggum Lars Larsgården 5:4 Frans Fredriksson	a	-	6	-	-	495:-			
Häggum Håkan Uddsgården 1:3 Samuel Levander	ab	S	23	-	-	14091:-			
Häggum Håkan Uddsgården 1:4 Erik Jonsson	ab	-	6.5	-	3	381:-			



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av förste assistenten (hos lantbruksingenjören i Skaraborgs län) /handlagd, den 4 december 1953/ Ragnar Holm/avslutad syneförrättning rörande "Grönebergs dikningsföretag av år 1953" inom Häggums och Stenstorps socknar, nämnda län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 18 juni 1954.

I tjänsten:

I. Aronson.

I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara.

Avsk. samt ordf. 23/2-53

Protokoll vid sammanködet
med klägarna i Hönsebys församling
giltigt år 1953 i Högum och Skens-
bys socknar, Skenebys län.

Den 4 dec. 1953 hos S. Levander.
Närvarande: Undertecknad församlingsskrivare,
samt klägarna: S. Levander, Hakan Uddsg.

Sigvard Gustavsson, Lars Lång.

Erik Jonsson, Hakan Uddsg.

Johan Andersson Rånstad Backg.
gen Erik Andersson, ent. fullm. B. E.

Gustav Andersson, Rånstad Backg.

§ 1.

Består, att styrelsen skulle bestå av
3 ord. ledamöter.

§ 2

Förordfärande valdes S. Levander,
Hönseby, och för öfriga ledamöter
Sigvard Gustavsson och Gustav Andersson,
Suppleant Erik Andersson.

§ 3.

För revisorn valdes E. Thull, Backg.
och Erik Jonsson, Högum, suppleant
Nils Johansson Backg.

#4.

It ordfinanden gavs i uppdrag att
dett företaget i dess behåll söka
skriva möjliga bidrag av statens
avseende att få utbetala i andra
bidrag och lån underlätta
nödiga kontrakt och försäkringar.

Gävleborg den 4 Dec. 1957

med uppdrag.
Ragnar Holm
Sjövärn

Justus
Erik Stenell
Karl Jonsson

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

[illegible]

Lantbruksnämnden beviljar statligt stöd jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (SFS nr 342/1948) enligt följande. För stödets åtnjutande skola därjämte gälla å vidfogade bilaga A intagna allmänna villkor.		Datum för nämndens beslut <i>28/1-55</i>	
		Bilaga nr <i>317</i>	
Företagets namn	<i>Grönbergss dihningsföretag anst. 1953</i>		
socken	<i>Haggen och Skustorp</i>		
styresman	<i>Jacob Kevan der, Grönberg, Haggen, Skustorp</i>		
Direkt bidrag	Bidragstagare: ☒ företaget ☒ på omstående sida angivna intressenter gemensamt	Belopp kr <i>6220-</i>	Nummer <i>2118</i>
Bidrag i form av avskrivningslån	Bidragstagare: i tab. 2 på omstående sida angivna intressenter enl. där gjord fördelning	Belopp kr	Nummer
Säkerhet: ☐ borgen ☐ se kol. 9 tabell 2 å omst. sida	Avskrivning skall ske med en -del om året f. o. m. året efter lånets utlämnande		
Arbetsplan	Fastställes i oförändrat skick. med tillägg att <i>Den av förordningsmannen i.e. assistent Roykar Holm uppr. arb. planen fastställes i oförändrat skick.</i>		
Särskilda villkor för stödets åtnjutande	Företaget skall vara utfört senast den <i>1/10-1959.</i> <i>Som villkor för bidraget skall gälla att dets. uppf. i överensstämmelse med nyssnämnda plan och att företaget underkastar sig lns kontroll.</i> <i>Företaget uppfyller de av R. L. S. angivna villkoren för ärendets avg. inom 1 m och företaget underkåll garantierna gm bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen.</i> <i>Samt. i företaget ing. brukshuset är att anse som en- d. värfamiljens förbruk. är en berättigade till statst. byg- gelse bekostn.</i> <i>Vid föredrag. föreligger.</i> <i>1 häfte handl. och 4 st. ritn.</i> <i>Inbeg. att besvär mot försl. ej anför.</i> <i>Protokoll ang. styrelsen m. m.</i> <i>Sammanställning av försl. kostn.</i>		

Bestyrkes i tjänsten

Tabell 1. Sammenheng

Samfällighet m. m.

Helafriktaget

Tabell 2. Uppgifter angående av företaget berörda brukningsenheter

[illegible]

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18. DEC. 1954

Diarie Nr.

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Erik Fredriksson

Uppgifterna gälla per
den 1 19.....

Tillgångar

Jordbruksfastigheter¹⁾

Tax. värde

Uppskattat
värde
kronor

Lång. 54

13.200

13.200

Annat fastighet

Levande inventarier²⁾Döda inventarier³⁾

Inventarier för personligt bruk (..... kr)

Inneliggande lager⁴⁾, avsett att

försäljas

Dito, avsett att förbrukas på egendomen,

samt växande gröda (..... kr)

Avverkade skogsprodukter

avsedda att försäljas

Anskaffat byggnadsmaterial, m. m

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska

föreningar, fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

20.394

Skulder

Inteckningsskulder hos följande långivare

kronor

Borgenslån hos

Växlar

Lån på livförsäkring

Förfallet arrende

Förfallna skatter

Varuskulder

Andra skulder

Summa skulder

Tillgångar över skulder 20.394 kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar

Kor

Tjurar

Ung kreatur

Får

Getter

Svin

Höns

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.Kreatur 6 49
Annat 2

Av vad slags arbete har sökanden
haft sin utkomst under senare år

Folkpension

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 19

år 19

år 19

kr

kr

kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året

kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökas, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	


¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Lars-Larsz. Högström den 19/12 1954
(ort)

Frans Fredriksson
(Sökandens namnteckning)



På begäran får vi härmed insända
den här ansökan angående
statsbidrag för Läckdikningsföretaget
i Gröneberg, Häggm.

Frans Fredriksson.

Gården arrenderas av Sigvard Gustavsson

T=St
R=4

Bl. 4

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Samuel Lovander

Uppgifterna gälla per
den 30/12/53

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
Häken - wabegl 1.3	42500	42500		
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		16.200		
Döda inventarier ³⁾		4.400		
Inventarier för personligt bruk (..... kr)			Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (..... kr)				
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar			Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter			Förfallna skatter	498
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder	2.300
Summa tillgångar		68.200	Summa skulder	2.798

Tillgångar över skulder 65.402 kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
2	13	1	2			4	

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Jordbruk

Sökandens deklarerade årsinkomst under de tre sista åren

år 19 51

år 19 52

år 19 53

8.650 kr

11.689 kr

6.915 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Fläggum den 30/12 19 53
(ort)

Rasmus Lander.
(Sökandens namnteckning)

Av vad slags arbete har sökanden
haft sin utkomst under senare år

Jordbruk

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 19 51

6160 kr

år 19 52

6960 kr

år 19 53

8720 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti söktes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Stensåsa
(ort)

den 29/12 19 53

Johan Andersson
(Sökandens namnteckning)

T=St
R=4

Bl. 4

Gronberg

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Erik J. Andersson

Uppgifterna gälla per

den *28/12/1943*

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
<i>Backgården</i> <i>1/4 AB 65</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>Inskrivning på</i> <i>Debetningslån</i>	<i>1100</i>
Annan fastighet	—	—		
Levande inventarier ²⁾				
Döda inventarier ³⁾				
Inventarier för personligt bruk (<i>2000</i> kr)		<i>2000</i>	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas <i>ingen</i>				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (<i>1000</i> kr)		<i>1000</i>		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas <i>ingen</i>			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m.			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar <i>250 kr</i>		<i>250</i>	Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter <i>2500</i>		<i>7500</i>	Förfallna skatter	<i>288</i>
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder	
Summa tillgångar		<i>17250</i> <i>20750</i>	Summa skulder	<i>1388</i>

Tillgångar över skulder *Ca 16000* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
<i>1</i>	<i>3</i>	—	<i>1</i>	—	—	—	<i>20</i>

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

Reel skär: 11 Hålar 40

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Summa spannmål & foder

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Sökandens deklarerade års- inkomst under de tre sista åren	år 19	år 19	år 19
	kr	kr	kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söktes

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Bockegården den 28/12 1933
(ort)

Eugén Andersson
(Sökandens namnteckning)

T=St
R=4

Bl. 4

Grönberg

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Perk Jansson

Uppgifterna gälla per
den 11 1954

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
Häkan 218/14	14900	14900	Skarab. Länssk. Bank	13000
			Länsskatteskattämnden	2400
			Rut. Länssk. Bröddstap	2000
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		5200		
Döda inventarier ³⁾		2500		
Inventarier för personligt bruk (..... kr)		—	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (..... kr)		400		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	1000
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar			Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter			Förfallna skatter	
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder	
Summa tillgångar		23000	Summa skulder	
			18400	

Tillgångar över skulder 4600 kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
1	2		2			2	

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Areall 6.5 åker
Annat 3 skogsmå

Av vad slags arbete har sökanden
haft sin utkomst under senare år

Jordbruksarbete

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 1951

2995 kr

år 1952

2806 kr

år 1953

3332 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första in-teckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och in-teckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder			
		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökas, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Hälsö, Hälsö den 19, 1954
(ort)

Ernst Jönsson
(Sökandens namnteckning)

48
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Grönebergs dikningsföretag av år 1955
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Häggums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2118 å 6.220:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: -

avvikelser från godkänd plan: -

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring:

Skara den 15/11 1955.
Per Halm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~xxxxxx~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 6.220:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
/ 19	nr
/ 19	
21/11 1955	<i>MT</i>
Skara den 15/11 1955.	


Mustafin
konsulent
lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Grönebergs dikningsföretag av år 1955			
Socken		Län	
Häggum		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbr. S. Levander, Gröneberg, Häggum, Stenstorp.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
28/1-1955	6.220:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	6.220:-		
Arbets tid jml. V. L. 10: 62	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1960	-	1/10-1959	-

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkstälts av l:e assistenten Ragnar Holm
den 14/11-1955 , har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och godkännes härmed.

De slutliga kostnaderna för företaget ha något överstigit de beräknade.

Skara den 15 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synfästning
enligt väsenlagen för förläggning
av mark, liksom de Högarna
Häkan. Uddsgården m. fl. i
Högarna ut Högarna och
av Högarna län.

Den 18 april 1932 hos J. Lander, Högarna
Närvarande: Högarna synfästningsman,
samt följande skägare:
J. Lander Häkan Uddsgården 1³
Sigurd Gustafsson Loo Looq. 5⁴
John Andersson, Rosten Backq. 6⁴
Genom Erik Andersson
Gustaf Andersson, Rosten Backq. 6⁵

§ 1.

Upplästes det synfästningsmanen utgjorde
förordningen, bil. A.

§ 2.

Sakägarna ensiga och nödiga att för-
kalla godkänna.

§ 2.

Något för mot synfästningsmanen kan de
ej utövas.

§ 3.

Förklades den vid synfästningen
uppräskade nivå kartan och det väsen.

besvärade området junte profiler och
sektioner över de påghetade slappan.

#4

Saken är gånad försläpning av små
bevörda marker på ändamåls enligt
sitt och så långt möjligt meddelat
färdiga ledningarna.

#5

I öfrigt vidare giffans en anteckna
meddelat försläpning mannen, att
nytt sammanhållt kommer att utlösas
så snart nödiga förändringar skett under
verksamheten och planer för fristrid
upprättas.

Det är dock som ovan
Nagarsholm

Den 4 december 1953 Hm J. Levander,
Grönberg.

Närvarande: Frislagande nyman samt
bit godmanne Erik Thorell. ^{och} ^{Karl Jonsson, Kirsjebåden, Rådhus} Laggarna
vidare följande påhögare:

J. Levander, Hakan Uddag.

Erik Jonsson. "

Igveid Gustavsson, Lars Larsg.

Johan Andersson, Rönsted Backg.

genom Erik Andersson gen. fullm. bit E
Gustav Andersson, Rönsted Backg.

#6.

Något jär kunde ej utlöses mot biträdens godmännan.

#7.

Förelades det sedan fristående sammanträdets uppräddade fristaget till de väder-
skadade markernas bättre försäkring
med därtill hörande handlingar.

#8.

Upplästes styremännans utlåtande, som
hade lydelse enl. bil. L.

#9.

Det mollders och frivars försäkrings-
hörande handlingar och räkningar samt
att sammanse kassa delägarna till val av
styrelse utsågo styremännan
landbrukaren J. Levander, Grönby,
Haggen m. Stenstorp.

#10.

Fråga om fristående kostnaderna
hänvisades till den uppräddade arvods-
räkningen, varav eds ex. skulle över-
lämnas till aktfrivarsaren.

#11.

Som intet vidare för kom förklarades
friständningen avslutad och sammanträdets
upplöst.

Nik. godman

Erik Thorell

H. J. Jonsson

Att och dag som över

Ragnar Halen
Friständsgodman

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


E.D.nr 46-49-1951

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Mariestad å landskansliet den 23
februari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Agne Ihrfelt

Fm 998

E. D. 46-49⁵
19 51

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 8/2 19 46 Dnr. 42

Exp. den 1 19 nr.

E. D. 118-49
19 49



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs



Undertecknad.....få.....härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade märker tillhörande 3/8 mtl Gröneberg i Fläggums sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Stenstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Samuel Levander

adress Gröneberg Fläggum

pr Stenstorp Fläggum 125

Telefon: 25

Fläggum den 8-1 19 46

0,226 23,22 ha Samuel Levander,

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Pukabo
Håkansgården
Bäckagården

Erolf Johansson
Lyshanen Larsson
Trans Fredriksson

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlschlag

Bil. B.Föreläsning

å en underrättelse ang. sammanträde
hos S. Savander, Gröneberg, Haggum,
fredagen den 18 april 1952 kl. 10.00 förhållanden
den avsåts till:

- ✓ ✓ 1. Johan Andersson Rånstad Backg. Stenstorp
- ✓ ✓ 2. ^{gummi Erik Andersson} Gustaf Andersson, " "
- ✓ ✓ 3. Sigvard Gustafsson, Haggum, "
- ✓ 4. Erik Jonsson " "
- ✓ ✓ 5. S. Savander, " "

Skara den 10 april 1952

T. Ljåsten

Ragnar Holm

avg. fullt sammanträde, fredagen
den 4 december 1953 kl. 11.00, ha kallats
samt till orovådande.

Skara den 16/11 1953

T. Ljåsten:

Ragnar Holm

- ✓ 6. Skiftfogedemannen Erik Thorell, Backg., Haggum, Stenstorp
- ✓ 7. " Lail Jonsson, Krogholmen, Rådna, Skultorp.

Skara den 24 nov. 1953.

T. Ljåsten:

Ragnar Holm

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Häggum Håkan-Uddsgården m.fl. hemman i Häggums socken, Skultorps kommun och Stenstorps socken och kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Samuel Levander, Gröneberg, fredagen den 4 dec. 1953 ~~1953~~ klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Häggums socken:

Häggum Håkan-Uddsgården 1³⁻⁴


" Lars Larsgården 5⁴.

Stenstorps socken:

Ranstad Backgården 6⁴⁻⁵.

Skara den 11 nov. 1953.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Häggums församling den 15 nov. 1953, betygas:



Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 11 nov. 1953.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Agronom

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Häggum Håkan-Uddsgården m.fl. hemman i Häggums socken, Skultorps kommun och Stenstorps socken och kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Samuel Levander, Gröneberg, fredagen den 4 dec. 1953 ~~1955~~ klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Häggums socken:

Häggum Håkan-Uddsgården 1³⁻⁴

" Lars Larsgården 5⁴.

Stenstorps socken:

Ranstad Backgården 6⁴⁻⁵.

Skara den 11 nov. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Stenstorps församling den 15. nov. 1953, betygas:

*undantag
kyrkoherde.*

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 11 nov. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Agronom

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskaddade marker tillhörande Häggum Håkan—Uddsgården m. fl. hemman i Häggums socken, Skultorps kommun och Stenstorps socken och kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Samuel Levander, Gröneberg fredagen den 4 dec. 1953 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Häggums socken:

Häggum Håkan-Uddsgården 1³⁻⁴.
Häggum Lars Larsgården 5⁴.

Stenstorps socken:

Ranstad Backgården 6⁴⁻⁵.


Skara den 11 nov. 1953.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, Skövde, torsdagen den 12 nov. 1953, intygas.

Skara den 13 nov. 1953.


(Ragnar Holm)

Förrättningsman

FULLMAKT

för *Erik Andersson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Bäckgården 6 4*
i *Skarsbo* socken av *Skaraborgs* län
å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäckgården den *4 dec.* 19 *53*
Johan Andersson

Bevittnas:

*Allen Thorsen**Sigrid Johansson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Backgården 6⁵</u>							
Gustav Andersson							
Åker, mylla/sand	1	0,14		1120	1600	480	67:20
" "	2	0,09		"	"	"	43:20
" "	3	0,11		1440	"	160	17:60
" "	4	0,34		960	"	640	217:60
" "	5	0,33		"	"	"	211:20
Summa		1,01					556:80
<u>Häggums socken</u>							
<u>Häggum Lars Larsgården 5⁴</u>							
Sigvard Gustavsson							
Åker, mylla/sand	6	0,17		1260	1800	540	91:80
" "	7	0,24		1080	"	720	172:80
" "	8	0,20		"	"	"	144:-
" "	9	0,24		1620	"	180	43:20
" " lerbl.	10	0,64		1900	2000	100	64:-
" " "	11	0,14		1600	"	400	56:-
" " "	12	0,05		1800	"	200	10:-
Summa		1,68					581:80
<u>Håkan Uddsgården 1³(Gröneberg)</u>							
Samuel Levander							
Åker, mylla/lerbl. sand	13	0,50		1080	1800	720	360:-
" "	14	0,30		"	"	"	216:-
" "	15	0,24		900	"	900	216:-
" "	16	0,18		990	"	810	145:80
" "	17	0,18		1080	"	720	129:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lerbl. sand	18	0,24		900	1800	900	216:-
" "	19	0,35		810	"	990	346:50
" "	20	0,21		1260	"	540	113;40
" "	21	0,31		"	"	"	167:40
" "	22	0,35		810	"	990	346:50
" delv. djup mulljord	23	0,65		720	"	1080	702:-
" mylla/lerbl. sand	24	1,33		630	"	1170	1.556:10
" "	25	1,08		720	"	1080	1.166:40
" "	26	0,90		"	"	"	972:-
" "	27	0,63		"	"	"	680:40
" mylla/lättlera	28	0,70		1000	2000	1000	700:-
" "	29	0,48		800	"	1200	576:-
" "	30	0,40		900	"	1100	440:-
" "	31	0,42		800	"	1200	504:-
" "	32	0,13		900	"	1100	143:-
" "	33	0,18		1200	"	800	144:-
" "	34	0,05		1400	"	600	30:-
" "	35	0,20		1800	"	200	40:-
" "	36	0,32		1400	"	600	192:-
" "	37	0,06		"	"	"	36:-
" "	38	0,13		"	"	"	78:-
" "	39	0,15		1100	"	900	135:-
" "	40	0,10		1200	"	800	80:-
" "	41	0,11		1400	"	600	66:-
" "	42	0,21		1200	"	800	168:-
" "	43	0,15		1400	"	600	90:-
" "	44	0,16		"	"	"	96:-
" "	45	0,22		"	"	"	132:-
" "	46	0,20		"	"	"	120:-


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla/lättlera	47	0,12		1400	2000	600	72:-
" "	48	0,08		"	"	"	48:-
" "	49	0,17		"	"	"	102:-
" "	50	0,09		"	"	"	54:-
" "	51	0,10		"	"	"	60:-
" "	52	0,05		"	"	"	30:-
" "	53	0,07		"	"	"	42:-
" "	54	0,18		"	"	"	108:-
" "	55	0,07		1600	"	400	28:-
" "	56	0,05		1800	"	200	10:-
Tomt o. trädgård	57	0,05		2400	3000	600	30:-
Summa alstringsbåtnad		12,85					11.688:10
" brukningsbåtnad							4.868:-
Summa							16.556:10
<u>Håkan Uddsgården 1⁴</u>							
Erik Jonsson							
Åker, mylla/sand	58	0,33		900	1800	900	297:-
" "	59	0,21		1080	"	720	151:20
Summa		0,54					448:20
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Backgården 6⁴</u>							
Johan Andersson							
Åker, mylla/sand	60	0,12		900	1800	900	108:-
" "	61	0,24		1620	"	180	43:20
Summa		0,36					151:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Backgården 6⁵</u>							
Gustav Andersson	1 - 5	1,01					556:80
<u>Häggums socken</u>							
<u>Häggum Lars Larsgården 5⁴</u>							
Sigvard Gustavsson	6 - 12	1,68					581:80
<u>Håkan Uddsgården 1³(Gröneberg)</u>							
Samuel Levander	13-57	12,85					16.556:10
<u>Håkan Uddsgården 1⁴</u>							
Erik Jonason	58,59	0,54					448:20
<u>Stenstorps socken</u>							
<u>Ranstad Backgården 6⁴</u>							
Johan Andersson	60,61	0,36					151:20
Summa		16,44					18.294:10

Gröneberg den 4 dec. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Erik Thorell
Karl Jonsson


Utredning angående brukningsbåtnad.

Utförd med ledning av båtnadskommitténs betänkande.

Fastighet o. hem.äg.	Sträcka	Antal m	må-pris kr	B å t n a d		Anm.
				kronor	summa	
<u>Häggums socken</u>						
<u>Håkan Uddsgården 1³</u>						
Samuel Levander	4+53-6+89	236	9:-	2.124:-		
	20+85-22+83	198	6:50	1.287:-		
	22+83-24+9	126	4:-	504:-		
	34-34+45	28 ^{x)}	5:-	140:-		x) Igen-lagt dike
	34+45-35+50	105	1:60	168:-		
	35+50-36+79	129	5:-	645:-	4.868:-	
<u>Summa kronor</u>					<u>4.868:-</u>	

Gröneberg den 4 dec. 1953.

I tjänsten:




(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - Da.</u>				
0-1+68	168	Schaktning av mylla på sand och stenbl. grus m³	250	2:50	625:-	
1+68-1+73		Trumma, d = 0,5, b = 4,0			200:-	
1+68-4+53	285	250 mm rör med frakt m	285	3:85	1.097:25	
		Grävning (maskin) m³	400	3:-	1.200:-	
		Lägg. av rören, återfyllning samt justering m	285	1:00	285:-	
4+53		Brunn typ F, d = 1,00			180:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			342:75	3.930:-
4+53-5+80	127	500 mm rör med frakt m	127	14:-	1.778:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	127	4:-	508:-	
5+80		Brunn typ A, d = 1,00			160:-	
5+80-6+92	112	400 mm rör med frakt m	112	9:-	1.008:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	112	2:50	280:-	
6+92		Brunn typ A, d = 0,9, tilloppsrör, d = 0,375			150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			416:-	4.300:-
6+92=40-40+23	23	200 mm rör med frakt m	23	3:-	69:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	23	1:25	28:75	
40+23		Brunn typ Da, d = 0,45			40:-	
		Justering av flödesdiket "	23	0:50	11:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			20:75	170:-
		<u>Diket C - Ca.</u>				
20-20+85	85	250 mm rör med frakt m	85	3:85	327:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	2:60	221:-	
20+85		Brunn typ A, d = 0,6			90:-	
20+85-22+17	132	200 mm rör med frakt "	132	3:-	396:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	132	1:25	165:-	
22+17		Brunn typ A, d = 0,45			60:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22+17-22+83	66	125 mm rör med frakt	m	66	1:70	112:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	66	0:85	56:10
22+83		Brunn typ A, d = 0,45				60:-
22+83-24+9	126	100 mm rör med frakt	"	126	1:50	189:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	126	0:80	100:80
24+9		Brunn typ A, d = 0,45				60:-
		Arbetsledn. o. oförutsett				162:65
						2.000:-
<u>Diket C - Cb.</u>						
10-10+95	95	150 mm rör med frakt	m	95	2:35	223:25
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	95	2:-	190:-
10+95		Brunn typ A, d = 0,45				60:-
10+95-12	105	125 mm rör med frakt	"	105	1:70	178:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	105	1:50	157:50
12-12+34	34	75 mm rör med frakt	"	34	0:80	27:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	34	1:-	34:-
12+34		Brunn typ A, d = 0,45				60:-
		Arbetsledning o. oförutsett				69:55
						1.000:-
<u>Diket B - Ba.</u>						
30-30+93	93	200 mm rör med frakt	m	93	3:-	279:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	93	2:50	232:50
30+93		Brunn typ A, d = 0,45				60:-
30+93-31+78	85	150 mm rör med frakt	"	85	2:35	199:75
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	85	3:-	255:-
31+78-33+50	172	125 mm rör med frakt	"	172	1:70	292:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	172	2:50	430:-
31+78, 32+94		Brunnar typ A, d = 0,45	st	2	60:-	120:-
33+50-36+85	335	100 mm rör med frakt	m	335	1:50	502:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	335	1:50	502:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
34, 34+45, 35+50, 36+79, 36+85		Brunnar typ A, d = 0,45	st 5	60:-	300:-	
		Tillägg för grävning genom väg			30:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			296:35	3.500:-
		Summa				14.900:-
Gröneberg d. 4 dec. 1953.						
I tjänsten:						
						
(Ragnar Holm)						
Förrättningsman.						

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937
fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent
person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingen-
jör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än
Lantbruksnämndens täckdikningsman, vilken ej är entreprenör;
^{för}
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-
kommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna
i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid
anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas
muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt
täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy,- moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att under arbetets gång skall kontrollera alla betong-
arbeten;
- att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke

enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörlednings-
ögon;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden
+ 9,96, belägen c:a 35 meter norr om p. 22+83.

Gröneberg den 4 dec. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)


Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ranstad Backgården 6⁵</u>						
Gustav Andersson		556:80		454:-	3,044	
<u>Ranstad Backgården 6⁴</u>						
Johan Andersson		151:20		123:-	0,826	
<u>Häggum Lars Larsgården 5⁴</u>						
(Frans Fribergsson 2)						
(Sigvard Gustavsson 3)		581:80		474:-	3,180	
<u>Häggum Håkan Uddsgården 1³</u>	S					
Samuel Levander		16.556:10		13.484:-	90,500	
<u>Häggum Håkan Uddsgården 1⁴</u>						
Erik Jonsson		448:20		365:-	2,450	
Summa		18.294:10		14.900:-	100,000	

Gröneberg den 4 dec. 1953.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:



Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Håkan Uddsgården m. fl. hemman i Häggums och Stenstorps socknar, resp. Skultorps och Stenstorps kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km söder Häggums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - Da, C - Ca, C - Cb och B - Ba. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till c:a 2 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till c:a 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning (lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den,

han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 44 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där- till hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetetiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Grönebergs dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänerborg, till vilka besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gröneberg den 4 dec. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Erik Thorell

Hart Jonsson