



Akt nr:
R-E1a-1656

AU\$R-E1a-1656

R 3-1656

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIUM N°

SAK N°

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Malmö

Handlingar angående

"Storegårdens dikningsföretag av år 1953"

i Järpås socken och kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Storegårdens df av år 1953"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Storegården i Järpås socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2119 å 1.200:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela
företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga

avvikelser från godkänd plan: inga

arbetets kvalitet: god

Brandförsäkring:

..... Skara den 8/2 19. 55.

Ragnar Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1.200:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	~~nr~~
1/4.....19.55	~~nr~~ <i>ML</i>

Skara den 8/2 19. 55.

Henrik Mulin
~~konsulent~~
lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synförsamling
enligt väsenlagen för församling av
mark, läskörande Storaåden i
Järvis församling och kommun, Skaraborgs län.

Den 24 juli 1853 i Storaåden -
Närvarande: Underbeckman, försam-
lingsman samt
Sohandare Axel Johansson, Storaåden
övriga Saksägare: Hugo Scholander, Pöck dalen
: Johan Larsson, Överest,
an. Herbert Järpemark, Storaåden.

Upplästes del för församlingens medlemmar
utskäddade förordnandet, bit. A.

§ 2.

Reger för med synememmen kunde
ej utövas.

§ 3.

Med ledning av vid församlingens
förrättade såddikningsplan samt på
grund av framställda upskanten hade
plan för förhöjning jämte högheds beakt-
ning upprävisats, vilka handlingar
nu förelades och genomgicks.

#4.

Saken den uphade, att fristyr och skulle
fö utöfvas enligt det framlagde förslaget.

#5.

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enl. lät. F.

#6.

Det mottogs och frivara till för ett
hörande handlingar och ritningar
utifrån synemannen arr. Herbert
Järpemark, Storgården, Järpås.

#7.

I fråga om fristyrningskonstruktion
här visades till den uppräskade skovs-
räkningen, varvid det se. skulle öm-
lämnas till skogförvararen.

#8.

Som intet vidare fanns, att till protokollet
anteckna, förklarade fristyr-
ningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Storgården den 24 juli 1953

Tjänsten
Raymar Halen
Fristyrningsman,

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 36 53Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införs väntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

* Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 190-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 22/7 1949 Dnr. 121

Exp. den 1/9 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Uvared, Järpås socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning

1/6 mt Skaragården Järpås gården omfattar 49 ha
Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företaget omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d., om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.)
Åkerstads dikning enl. täckdikningsplan 25. 19. Ha
slam 2308 mt med 3 utlopp på koster sträckor
5 ägar till Uvareds Sätter

Närmaste järnvägsstation Järpås

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Arvid Johansson Skaragården

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

JärpåsSkaragården Järpås

den

15/719 471/6 mt SkaragårdenArvid JohanssonTel Järpås 40

106/29
(2.20/ha)
216/36
(49.0/ha)

5.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Westerås söder

Johan Larsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
frågavaranda förutläggning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

29 SEP 1949
Mariesad å landskansliet den

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Lee Wohlstein

Lee Wohlstein



Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Bil. B.Forteckning

Är underhållsen ang. samman-

hård i Järpis Stregården

Söndagen den 24 juli 1953, kl. 10.30

Vilka denna dag evänta lida:

- 1/ Axel Johansson, Stregården, Järpis
- 2/ Hugo Schölander, Däckdalen, "
- 3/ John Larsson, Uvredsätra, "

Skara den 16 juli 1953

T. J. Ånsten
Rynerholm

SVENSKT NORMAL


TUMBA 1947

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Järpås socken.</u>							
<u>Järpås Storegården 1⁷</u>							
<u>Axel Johansson</u>							
1. <u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	1	0,87		1800	2000	200	174:--
" - " -	2	0,70		1900	"	100	70:--
" - " -	3	0,53		1300	"	700	371:--
" - " -	4	0,56		"	"	"	392:--
" - " -	5	0,79		1200	"	800	632:--
" - " -	6	0,95		"	"	"	760:--
" - " -	7	0,96		1100	"	900	864:--
" - " -	8	0,59		"	"	"	531:--
tomt, trädgård	9	0,48		3000	4000	1000	480:--
åker, mylla på lera	10	0,83		1200	2000	800	664:--
" - " -	11	0,77		1950	"	50	39:--
" - " -	12	2,25		1400	"	600	1350:--
" - " -	13	1,12		1000	"	1000	1120:--
" - " -	14	0,82		1200	"	800	656:--
" - " -	15	0,46		1300	"	700	322:--
tomt - " -	16	0,28		1100	"	900	252:--
åker, - " -	17	0,44		800	"	1200	528:--
" - " -	18	0,32		600	"	1400	448:--
Summa		13,72					9653:--
2. <u>Brukningsbåtnad</u>							
0+24 - 1+90	166 m	arealvinst		0:30 kr/m			50:--
1+90 - 4+5	215 "	"		0:30	"		65:--
10+5 - 11+40	135 "	"		0:20	"		27:--
11+40-11+90	50 "	"		0:20	"		10:--


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
11+90 - 13+90 200 m arealvinst				0:20	kr/m		40:--
20 - 21+98 198 " "				0:20	"		40:--
				Summa			232:--
<u>Sammandrag.</u>							
1. Alstringsbåtnad	1-18	13,72					9653:--
2. Brukningsbåtnad							232:--
Summa		13,72					9885:--
<u>Slutsammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - B .</u>							
Alstringsbåtnad	1-9	6,43					4274:--
Brukningsbåtnad							115:--
Summa							4389:--
<u>Samfälligheten C - D .</u>							
Alstringsbåtnad	10-15	6,25					4151:--
Brukningsbåtnad							77:--
Summa							4228:--
<u>Samfälligheten E - F .</u>							
Alstringsbåtnad	16-18	1,04					1228:--
Brukningsbåtnad							40:--
Summa							1268:--

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten A - B		6,43					4389:--
" C - D		6,25					4228:--
" E - F		1,04					1268:--
<u>Slutsumma</u>		13,72					9885:--
Storegården den 24 juli 1953.							
I tjänsten:							
							
Förrättningsman.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Rördiket A - B .</u>				
0 - 4+05	405	150 mm:s rör m	405	1:60	648:--	
0 - 0+24		Grävning, läggning och återfyllning "	24	1:75	42:--	
0+24-2		- " - "	176	1:40	246:40	
2-4+05		- " - "	205	1:55	317:75	
1, 3		Brunn typ A; d=450 mm st	2	60:--	120:--	
4+05		" " A; d=375 mm "	1	40:--	40:--	
3+72		" " B; d=375 mm "	1	40:--	40:--	
0		Rörledningsöga B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			145:85	1630:--
	<u>405</u>	<u>Samfälligheten A - B summa kronor</u>				<u>1630:--</u>
		<u>Samfälligheten C - D .</u>				
		<u>Rördiket C - D .</u>				
10-11+40	140	150 mm:s rör m	140	1:60	224:--	
11+40-11+90	50	125 " "	50	1:25	62:50	
11+90-13+90	200	100 " "	200	1:--	200:--	
10-10+40		Grävning, läggning och återfyllning "	40	1:35	54:--	
10+40-11+40		- " - "	100	1:45	145:--	
11+40-11+80		- " - "	40	1:25	50:--	
11+80-11+90		- " - "	10	1:95	19:50	
11+90-13+90		- " - "	200	1:10	220:--	
11+40, 13+90		Brunn typ A; d=450 mm st	2	50:--	100:--	
		Rörledningsöga typ B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			115:--	1220:--
	<u>390</u>	<u>Samfälligheten C - D summa kronor</u>				<u>1220:--</u>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Järpås Storegården 1⁷</u>						
Axel Johansson	S	4389:--		1630:--	100,000	
<u>Samfälligheten C - D .</u>						
<u>Järpås Storegården 1⁷</u>						
Axel Johansson	S	4228:--		1220:--	100,000	
<u>Samfälligheten E - F .</u>						
<u>Järpås Storegården 1⁷</u>						
Axel Johansson	S	1268:--		510:--	100,000	
Storegården den 24 juli 1953.						
I tjänsten:						
						
Förrättningsman						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Storegården i Järpås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km. sydost Järpås kyrka inom nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B , C - D och E - F, vilka beteckna täckta ledningar. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritning utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komme att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutånför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B", "C - D" och "E - F". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola helt bestridas av sökanden till företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.


Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna erlägges sålunda av sökanden.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1954;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Storegårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården den 24 juli 1953.

I tjänsten:



Förrättningsman