



Akt nr:
R-E1a-1658

AU\$R-E1a-1658

5072-3

R 3-1658

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1956
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Handlingar
rörande
Hassle-Säby dikningsföretag
av år 1954
i Berga socken
av Skaraborgs län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen år 1954
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Hassle-Säby dikningsföretag

av år 1954.

Protokoll vid sammanträdes
Närande torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Saby
Kunpegråsen, Saby Kloster,
Saby Gårde och Derga
Skarpegården i Derga
Söcker av Skaraborgs län.

Den 1 juli 1954 inställdes sig under
tecknad, statens lantbruksingenjör
på Hårle-Saby gård för att jäm-
likt förordnande (bil. 1) hand-
lägga ifrågasatt synför-
rättning. Överenskommit hade
träffats om tid och plats för sam-
manträdet, och hade följande per-
soner med förordningsmannen
kommit tillträdes.

Vivika Lidfeldt, Hårle-Saby
Karl Johan " " "

§ 1.

Förordnandes uppläsning och
biladas protokoll (bil. 1)

§ 2.

Något för anmäldes ej med
förordningsmannen.

§ 3.

Förvaltningsmannen förelade
förslaget med tillhörande
bilaget, som genomgicks

§ 4.

En förening om kostna-
dernas fördelning m. m. hade
föint upprättats, vilken
förening (bil. 2) underskrevs
av delägarna, och vitrordades
av förvaltningsmannen, vilken
upprättat förslaget efter
denna förening.

§ 5.

Utlåtande uppläses
och bilades protokoll.

§ 6.

Arvoderstäckning förelades.

§ 7.

Sysslomannen befunderatliggen
ad underteckna Ansökan om
statsbidrag och kontrakt med
vederborande myndighet för even-
tuellt beviljat statsbidrag samt
utkrävda debetsumma.

§ 8.

Delägarna uppdrags åt
förvaltningsmannen att

uppräda erforderliga handlingar
för sökande av dykts bidrag.

§ 9.

Da inbet vidare förekam,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och syneför-
räkningen förklarades av-
slutad.

Och så dag som ovan
På tjänstens vägnar.
Göteborgsman


E.D. 61-49-1952

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om
förordnandets emottagande. Mariestad å
landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

f
avsk.
Lbrst

*Ärskan påbörjat mig en äldre
isvall mig
Påskande
Mentallin*

E. D. 59-49

Insändes till Torrläggningssamfundet.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

**TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN**

Ink. den *30/6* 19*47* Nr. *111*

Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig tillhörig mark inom}
Berga socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser *isvallning mot Väners*

av åker och åker tillhörande Sjöby Pumpstaden
Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, isvallning e. d.), vidare företaget
m. H. Kemman (Erdar mig tillhörig mark
Åkers)
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Nasby-Sjöby*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *meddelanden*
adress Sjöby Municietad Tel. Municietad 7627

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gästa (Karlén)
Sjöby den *27. 6.* 19*47*

Gästa (Karlén)
Erdar mig
Sjöby Municietad

Hela gården avvägd.

F. nr. *960*

Närvarande *Ordförande: Karl Johan Lindqvist*

~~xxx förtäglad xxx ännu xxx verkställd xxx fastigheter xxx bliv xxx berörda xxx~~

~~xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx~~

~~xxxx xxxxxx~~

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 17 oktober 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

~~Lantbruks~~
~~Förordnande~~ Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 7 september 1949

lantbruks-

På ~~förordnande~~ lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Elis Enderstein

Ragnar Appelqvist

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~XXXXX XXXXXX~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och infärväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 16/9 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F Ö R E N I N G

Hassle-
ingången emellan delägarna i Säby dikningsföretag av år 1954 i
Berga jordregistersocken av Skaraborgs län.

Emellan undertecknade har denna dag träffats nedanstående
överenskommelse:

1. Förbinda vi oss att utföra utdikningen av oss tillhöriga marker
i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som
vid laga syneförrättning upprättats av lantbruksingenjör Gottfr.
Wadman och av vederbörande myndighet fastställts vid beviljande
av statsbidrag.
2. Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder för all fram-
tid underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda
arbetsplanen.
3. Grunden för deltagande i arbetenas utförande och framtida under-
håll blir efter den av förrättningsmannen uppskattade båtnaden
genom företaget. Efter samma grunder skall ock fördelas det stats-
anslag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och för-
rättningskostnader, allt i enlighet med av förrättningsmannen
verkställd uträkning. Ägovägstrumman vid 13+92 skall dock efter ut-
förandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.
4. För jord, som åtgår till diken och jordupplag, gives och tages
ingen ersättning.
5. Arbetena skola vara fullt färdiga till avsyning före utgången
av år 1962.
6. Till syssloman och aktförvarare utses Godsarrendator Karl Johan Li-
defält ~~Säby~~, Mariestad och befullmäktigas han:

att ingå till vederbörande myndighet med en vördsam ansökan
om största möjliga statsbidrag till företagets utförande,

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande,

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan beviljas,
samt detsamma efter förestående grunder fördela,

att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de medel, som
utöver det beviljade statsbidraget erfordras,

att noga tillse och övervaka att arbetena utföras i fullkomlig
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter, samt

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas
genomförande i föreskriven ordning.

7. Anmoda vi lantbruksingenjör Gottfr. Wadman att upprätta alla för
sökande av statsbidrag erforderliga handlingar.

Sålunda överenskommet försäkras.

Säby pr Mariestad den *1 juni 1954*

*Leen Enoksson Margareta Palm,
Tove Lidfelt, Maria Andersson*

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:


Gottfr. Wadman

Carl Persson

Förestående förening har av undertecknad befunnits lämplig
och vitsordas.

Gottfr. Wadman

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Säby Rumpegården, Säby Klostret, Säby Gärdet och Berga Skattegården i Berga socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid sammanträde, vid vilket intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som består av tre av varandra oberoende samfälligheter, benämnda nedre, övre och samfälligheten G-H hänföres till dikning och är beläget mellan Börstorpsåns och Tidans nederbördsområden, nr 139/140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0.5 kilometer nordost om Berga kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1.3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts

till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 26,37 hektar åker, varav å 0.28 hektar beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-E B-Ba och C-Ca för nedre samfälligheter, E-F för övre samfälligheten och G-H för samfälligheten G-H samt å plankartan inritats med hel-dragen linje.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder och bottenlutningar jämte varje rörlednings dimension och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Bottenlutning	Föreslagen rördimen- sion	Ledningens avbördnings- förmåga
	ha	lit/sek	o/oo	cm	lit/sek.
30+72	3.9	5.9	1.5	15.0	6.4
31+83	2.7	4.1	1.0	"	5.2
32+81	0.8	1.2	5.0	10.0	4.0
41+61	24.6	37.9	3.5	25.0	39.0
43+11	21.0	32.5	1.0	30.0	33.6
44	2.3	3.5	5.0	10.0	4.0
45+50	2.3	3.5	15.0	"	6.5
52+74	0.8	1.2	1.5	"	2.2

Dikessträcka	Nederbörds- område	Beräknad		Botten- lutning o/oo	Slänt- lut- ning	Botten- bredd m	Beräknat	
		flod- vat- ten- mängd	medel- vat- ten- mängd				flod- vat- ten- djup cm	medel- vat- ten- djup cm
A-B-C-D-E	1160	1390	139	3.0	1:1.5	0.50	82	30
E-F	1060	1270	127	2.5	"	"	85	30

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas en rörtrumma vid 13+92 i enlighet med typritning^{ar} och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 16.020 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen har förrättningsmannen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	27.258:10 kr.
" " efter " "	52.180:- "
vadan värdeökningen genom företaget	
skulle uppgå till	24.921:90 " ,

varvid en brukningsbåtnad av 3.645 kronor beräknats på vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av förrättningsmannen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas mellan de olika fastigheterna inom de tre samfälligheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden eller efter av förrättningsmannen gjord uträkning i kostnadsfördelningslängden, bil. C.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma, som bekostas av företaget, skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avlopp och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig

laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1963.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna.

Avgår syssloman skall ny dylik utses genom val å allmänt sammanträde.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bli föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hassle-Säby dikningsföretag av år 1954.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Hassle-Säby den 1 juli 1954

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre samfälligheten</u>							
Säby Rumpegården 1 ³							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm							
Alstringsbåtnad							
betesvall, mylla på lera	1	0.55		1380	2000	620	341.-
" " " "	2	0.52		1460	"	540	280.80
" " " "	3	0.53		920	"	1080	572.40
" " " "	4	1.03		1000	"	1000	1030.-
åker, mylla på lera	5	0.67		1230	"	770	515.90
" " " "	6	0.76		1000	"	1000	760.-
" " " "	7	0.46		920	"	1080	496.80
" " " "	8	0.22		1380	"	620	136.40
" " " "	10	0.45		1230	"	770	346.50
" " " "	11	1.40		1460	"	540	756.-
" " " "	12	0.40		1380	"	620	248.-
" " " "	13	4.05		850	"	1150	4657.50
A-summa		11.04					10141.30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	1-9						
	12-13	9.20					2960.-
Totalsumma		11.32					13101.30
<u>Säby Klostret 5³</u>							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm							
Alstringsbåtnad,							
åker, mylla på lera	14	0.26		1460	2000	540	140.40
" " " "	15	0.90		1080	"	920	828.-
" " " "	16	0.42		1080	"	920	386.40
A-summa		1.58					1354.80
<u>Säby Gärdet 6⁶</u>							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	17	0.74		1230	2000	770	569.80
" " " "	18	0.75		1230	"	770	577.50
A-summa		1.49					1147.30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Övre samfälligheten</u> Säby Gärdet 6 ⁶ Fru Viveka Lidefält Fru Margareta Palm Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	19	0.70		1150	2000	850	595.-
A-summa		0.70					595.-
<u>Säby Rumpegården 3¹¹</u> Fru Viveka Lidefält Fru Margareta Palm Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " "	20 21 22 23	2.83 2.07 0.09 1.22		1310 1000 1230 1900	2000 " " "	690 1000 770 100	1952.70 2070.- 69.30 122.-
A-summa		6.21					4214.-
<u>Berga Skattegården 1⁵</u> Aug. Andersson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	25 26	1.25 0.78		1150 1460	" "	850 540	1062.50 421.20
A-summa		2.03					1483.70
<u>Samfälligheten G-H</u> Säby Klostret 5 ³ Fru Viveka Lidefält Fru Margareta Palm Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	27	3.04		1230	2000	770	2340.80
A-summa		3.04					2340.80
Brukningssbåtnad brukningsenheten	27						685.-
Totalsumma		3.04					3025.80
<u>Samlmandrag</u> <u>Nedre samfälligheten</u> Säby Rumpegården 1 ³ Fru Viveka Lidefält Fru Margareta Palm Säby Klostret 5 ³ Fru Viveka Lidefält Fru Margareta Palm		11.32 1.58					13101.30 1354.80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Säby Gärdet 6 ⁶							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm		1.49					1147.30
Summa		14.39					15603.40
Summa alstringsbåtnad		14.11					12643.40
" brukningsbåtnad							2960.-
<u>Övre samfälligheten</u>							
Säby Gärdet 6 ⁶							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm		0.70					595.-
Säby Rumpegården 3 ¹¹							
Fru Viveka Lidefält							
Fru Margareta Palm		6.21					4214.-
Berga Skattegården 1 ⁵							
Aug. Andersson		2.03					1483.70
Summa		8.94					6292.70
<u>Sammandrag.</u>							
Nedre samfälligheten		14.39					15603.40
Övre "		8.94					6292.70
Samfälligheten G-H		3.04					3025.80
Summa		26.37					24921.90
Summa alstringsbåtnad		26.09					21276.90
" brukningsbåtnad							3645.-
Hassle-Säby den 1 juli 1954 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)							


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Nedre samfälligheten</u>						
8-17	900	<u>Sträckan A-B-C-D-E₁</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
8-9+60	160	lera med sten,grus o. block m ³	110	6.-	660.-	
		lera med alstubbar "	190	5.-	950.-	
9+60-12	240	lera "	520	2.50	1300.-	
-14	200	" "	460	2.50	1150.-	
-17	300	" "	450	2.50	1125.-	5185.-
13+92		Rörtrumma typ B, d.=1.20 m b = 4.0 m				750.-
		För oförutsedda utg. arbetets ledning m.m. tillägges c:a 15 %				895.-
					<u>Summa</u>	<u>6830.-</u>
<u>Övre samfälligheten</u>						
17+74-22+98	524	<u>Sträckan E-F</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
17+74-20		lera m ³	380	2.50	950.-	
-22		d:o "	360	2.50	900.-	
-22+98		d:o "	210	2.50	525.-	2375.-
		Tillägges cirka 15 %				355.-
					<u>Summa</u>	<u>2730.-</u>
<u>Nedre samfälligheten</u>						
30-32+81	281	<u>Sträckan B-Ba</u>				
30-31+83		6" tegelrör m	183	2.30	420.90	
-32+81		4" -"- "	98	1.30	127.40	548.30
30-30+72		Grävning, läggning och åter- fyllning "	72	4.20	302.40	
-31+40		d:o "	68	3.30	224.40	
-31+83		d:o "	43	1.50	64.50	
-32+81		d:o "	98	1.20	117.60	708.90
30		Rörledningsöga st	1		30.-	
30+72		Brunn, typ A, d.=0.45 m "	1	60.-	60.-	
31+83, 32+81		d:o d:o "	2	50.-	100.-	190.-
		Tillägges cirka 15 %				212.80
					<u>Summa</u>	<u>1660.-</u>
<u>Nedre samfälligheten</u>						
40-45+61	561	<u>Sträckan C-Ca</u>				
40-41+61		10" lantbruksrör m	161	4.25	684.25	
-43+11		12" -"- "	147	6.-	882.-	
-45+50		4" tegelrör	239	1.30	310.70	1876.95

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägg., och återfylln. m	161	2.70	434.70	
		d:o "	147	2.80	411.60	
		d:o "	239	1.20	286.80	1133.10
40		Rörledningsöga st	1		50.-	
41+61, 43+11		Brunn typ A, d.=0.60 m	2	80.-	160.-	
44		d.=0.45 m	1	50.-	50.-	
45+50, 45+61		d.=0.60 m	2	80.-	160.-	420.-
		Tillägges cirka 15 %				519.95
					Summa	3950.-
		<u>Samfälligheten G-H</u>				
50-52+74	274	<u>Sträckan G-H</u>				
		4" tegelrör m	274	1.30	356.20	
		Grävning, läggning och återfyllning	274	1.20	328.80	
52+74		Brunn typ A, d.=0.45 m st	1	50.-	50.-	735.-
		Tillägges cirka 15 %				115.-
					Summa	850.-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Nedre samfälligheten</u>				
900		Sträckan A-B-C-D-E ₁			6830.-	
281		"- B-Ba			1660.-	
561	1742	"- C-Ca			3950.-	12440.-
	524	Övre samfälligheten				2730.-
	274	Samfälligheten G-H				850.-
Summa	2540				Summa	16020.-
		<u>Rörtrumma typ B, d.=1.20 m vid 13+92</u>				
		Schaktning utöver dikessektionen m ³	10	2.50	25.-	
		Armerade falsrör d.=1.20 m m	5	102.-		510.-
		Torvmur vid ändarna m ³	4	10.-	40.-	
		Grusbäddning, läggning och återfyllning			175.-	240.-
					Summa	750.-
		Hassle-Säby den 1 juli 1954				
		<i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)				


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.





Carlqvist & Söner



Typritningar

Rörutlopp

typ A.



typ B.




E. Sjöström

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.




Lock och botten av betong

E. A. Wasserman

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = \$	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets Andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	Kronor procent
1	2	3	4	5	6
<u>Nedre samfälligheten</u>					
Säby Rumpegården 1 ³					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			10445.12	83.964	408.80
Säby Klostret 5 ³					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			1080.17	8.683	42.28
Säby Gärdet 6 ⁶					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			914.71	7.353	35.80
Summa			12440.-	100.000	486.88
<u>Övre samfälligheten</u>					
Säby Gärdet 6 ⁶					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			258.12	9.455	10.10
Säby Rumpegården 3 ¹¹					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			1828.20	66.967	71.56
Berga Skattegården					
1 ⁵ Aug. Anderssons stbh.			643.68	23.578	25.19
Summa			2730.-	100.000	106.85
<u>Samfälligheten G-H</u>					
Säby Klostret 5 ³					
Fru Viveka Lidefält					
Fru Margareta Palm			850.-	100.000	33.27
Summa			850.-	100.000	33.27
<u>Sammandrag.</u>					
Nedre samfälligheten			12440.-	77.653	486.88
Övre -"-			2730.-	17.041	106.85
Samfälligheten G-H			850.-	5.306	33.27
Summa			16020.-	100.000	627.-

Hassle-Säby den 1 juli 1954

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas om upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande

lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnsna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild

överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixp. =+13.01 meter, såsom ring i berg, 35 meter vänster
punkt 7+65

=+15.03 meter, såsom kors i jordfast block, 196 meter
vänster punkt 43+50 (HS-fix)

=+15.02 meter, såsom ring i mellanmur i stentrumma
genom järnväg

=+5.95 meter, såsom kors i jordfast block, 42 meter
vänster punkt 10+25.

Hassle-Säby den 1 juli 1954



(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hassle-Säby dikningsföretag av år 1954 i Berga socken av Skara-
borgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						577	-
		Hantlangning						50	-
						Kronor		627	-
		Karlstad i juni 1954							
		<i>Gottfr. Wadman</i>							
		(Gottfr. Wadman)							

3 x 1658

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Hassle-Säby dikningsföretag av år 1954			
Socken Berga		Län Skaraborgs	
~~BECKHOLM~~ — Förtroendeman — ~~BECKHOLM~~			
Carl Johan Lidelfelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/1-1955	Bidrag till utförandet, kr 5.570:-		—
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.570:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Arbetslid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till —

avsyningen


Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av tekniker Lennart Roth

den 21 juni 1956, har befunnits att företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 16.671:- kr. varav i styrelsearvode 150:- kr.

Skara den 25 juni 1956.

I tjänsten:

 Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.