



Akt nr:
R-E1a-1660


AU\$R-E1a-1660

5074-6

R 6-1660

Häradshövdingens
Skrivning

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN 1956
DIARIÉ N:
SAK N:



RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn <i>Stubbe dikningsföretag av år 1953</i>			
Socken <i>Händene o. skara stad</i>		Län <i>Skaraborgs</i>	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent <i>Paul Larsson, Stubbe</i>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Vid besiktningen, som verkställts av <i>tekniker Bertil Franssöhn</i> den <i>26 november 1954</i>, har befunnits att <i>företaget utförts enligt det upprättade förslaget och tillstyrkes till godkännande</i> <i>Stenar den 26 nov 1954</i> <i>J. Hjertqvist</i> <i>S. H.</i>			

Protokoll vid syne-
förättning enligt Vatten-
lagen för förklaring
ad mark, tillhörande
Stubbe m. fl. ^{Stads och län} Häradens
socken av Ardale Kvennum
och Skaraborgs län.

Den 7 augusti 1952 i Stubbe.

Närvarande: Undertecknad, ståtens land-
bruksingenjör och förämningsman, samt
gode män: Carl Svensson, Skuggatorp,
och Herman Gustafsson, Törstorp, ävensom
följande sakägare:

Förhandens:

Teodor Almqvist äg. skogsägar 692 o. $\frac{1}{12}$ av 690
Emil Svantesson " " 689 o. 691
Holger Andersson " " 688 o. $\frac{7}{12}$ av 690
(Köpt 1946 av Eideen Andersson)

Alfr. Larsson's dödsbo " skogsägar 693 samt
Stubbe 16 o. 17 genom del-
ägare Paul Larsson (Övriga del-
ägare: Tor, Arvid, ~~Mark~~ Herbert
och Boon Larsson samt Märk
Thalgren)

~~Övriga~~ ^{Övriga} Gustafssons äg. dödsbo äg. Stubbe 13 genom
delägaren Gösta Gustafsson (Hilda, Torsten och
Erasim Gustafsson samt Valborg Larsson
och Margit Andersson) dessutom äger
Anna Tharlsom en tredje del i fastigheten.

Hidus Lefvander aj. stadsågar 687 genom
Algot Nordin sul. fullmakt bit. FI

De övriga salågar:

Thad Andersson aj. $\frac{3}{24}$ sull av Skulle 1³
Olof Hultqvist " Stående Baggård 8⁸
Arnold Karlsson " stadsågar 682 o. 684
Harry Steuvall " " 671 " 672

§ 1
Uppställes det för prästningsmannen
utfördade förordnandet, som hade lydelse
därför bit. A.

§ 2
Algot för enast styrelsemannen
kunde ej uttrivas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivå kartan över det vatten.
besvärade området samt profil över
aoloppen Nuijån.

§ 4
Stokantens yrskade för i pågåvarande
aoloppens förtydning och igenslaggning
med bet. i den mån detta var skont-
miskt möjligt, så att deras därav
berorande mark med. kunne för bit.
förstutande sätt försläggas och
brakas.

§ 5
 Harry Steenval, Arnold Thallson och
 Thul Andersson prömade sig med
 följande och uphade för förtagets
 utsträckning, så att deras förav
 berende mark må kunna på
 ändamålsenligt sätt förläggas och
 brukas, bil. E.

§ 6
 Samt iakt vidare fanns att det
 protokollat antedda förklarades
 sammanträdet avslutet med det.
 Sammanträdets, att sedan nödig
 förordning upprättats verkställt och
 förklarade att det uttänget upprättats,
 samt sammanträdets kommer
 att hållas å ort och tid som
 kommer att i laga ordning för
 räkningarna till sammanträdets.
 Ort och tid som ovan

? Hjärtan:

Wendhallin

Pröfande gode män

Ernst Jönsson
 Carl Munné

Den 9 april 1953; Stulle

Ärvarande: Förstående styrelse och
följande innehavare:

Oscar Gustafsson Söderb., Stulle, genom Hjerta
Gustafsson

O. Larsson Söderb., Stulle, genom Paul Larsson
Thad Andersson,

Mis Milkvit, Händens Braggegården
Erik Holm Kvist "

Arnold Karlsson Protungen

Thad Lundberg Agglagen

Otto Gustafsson Lövungen

Hilding Lefvander, H.:a Eutorps genom Albert Nordin

Holger Andersson S.:a "

Emil Svantesson Björke Lund

Harry Stenwall Stadsnig. 671 o. 672

Thune Pavis genom Bdr. jägarens Jonas

Erander ent. fullmakt bil. F^{IV}.

§ 7

Förelades det sedan för sammantaget
uppsäbade förslaget till i fråga varande av-
stämning med därtill förordade ledning-
ar.

§ 8

Upplästes styrelsens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. N.

§ 9

att mottaga och förvara till före-

huset förändrade handlingen och förklarade
 alla att sammankalla delägarna
 för val av styrelse utgående byrå.
 Männan Paul Larsson, Stubbö.

§ 10
 Som intet vidare fanns att här
 protokollet anteckna, förklarades
 för rättvis en avslutad och sam.
 Mantadets upplöst.

ort och tid som ovan
 i Håsten
 Keskitalin

Biträdande gode män:

Paul Larsson

Stubbö

E D. 126-49

19 49

Bil. A

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad *e* få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Stubbe med flera gårdar i Händene socken i Skara stadsland Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skara station

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lantbr. Carl Lundström
adress *Lycksele Skara*
pr *Skara*

Paul Larsson, Stubbe
Tel: Skara 27054.

Telefon: *10895*

Skara den *30 mars* 19 *46*

Tord Almqvist

Carl Lundström

Nils Gust Larsson

Emil Brantesson

Göran Brantesson

Alfred Larsson Stenhus

Hilda Gustavsson

Gen. Tola Larsson

Hilmar Lefvander

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lunnaberg
 Bergmansberg
 Stubbe
 Stubbe
 Södra Entrep
 Norra Entrep
 58/45 2,96
 76/48
 Tröängen
 Tröängen
 86/44 2,91
 86/44 2,70
 Tröängen
 Tröängen
 Tröängen

- Teodor Almqvist
 - Emil Hansson
 - Ida Larsson
 - Hilda Gustafsson
 - Gideon Hansson
 - Hilda Larsson
 - Nils Gustafsson
 - Carl Lundhäger
 Carl Vilhelmsson
 Arnold Markon
 Carl Berggren
 Erik Holmquist

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
 Distriktsingenjören

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågasvarande förordning och införas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlschlag

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser medelst avdrag av kungörelse ang. slutsammanträde hos Paul Larsson, Stubbe, torsdagen den 9 april 1953 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Axel Gustavssons dödsbo,	Stubbe, Händene,	<u>Skara</u>
2. A. Larssons dödsbo,	" "	"
3. Karl Andersson,	" "	"
4. Torsten Gustafsson,	" "	"
5. Nils Millkvist,	Händened Baggegården,	"
6. Erik Holmkvist,	" "	"
7. Arnold Karlsson,	Rotängen, stadsäg. 682,	"
8. Bröderna Lundåker,	Nyhagen,	"
9. Nils Gustafsson,	Lövängen,	"
10. Hildur Lefvander,	N:a Entorp,	"
11. Holger Andersson,	S:a Entorp,	"
12. Emil Svantesson,	Björkelund,	"
13. Teodor Almgren,	Lunneborg,	"
14. Harry Stenvall,	Stadsäg. 671 o. 672,	"
15. Jägmästaren i Kinne Revir,		"
16. Skiftesgodemannen Carl Svensson,	Skäggatorp,	"
17. " Herman Gustafsson, Törestorp, Synnerby,		<u>Kålltorp.</u>

Skara den 25 mars 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

K u n g ö r e l s eang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Stubbe m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stubbe m.fl. i Händene socken och Skara stad av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Paul Larsson, Stubbe, torsdagen den 9 april 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Händene socken: Stubbe och Händened Baggegården.

I Skara stad: Stadsägorna n:ris 671, 672, 677, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 och 693.

Skara den 14 mars 1953.

I tjänsten:



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skara församling den 22 mars 1953, betygas:

Skara den 23 mars 1953.




domprost

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress lantbruksingenjörsavdelningen, Skara.

Skara den 14 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

~~Svar: Rubriken till omstående skrivelse anslagen vid
gudstjänst i Skara församling söndagen den 22 mars
1953, betygar:~~

~~Skara den 23 mars 1953.~~

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stubbe m. fl. i Händene socken och Skara stad av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Paul Larsson, Stubbe, torsdagen den 9 april 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Händene socken: Stubbe och Händened Baggegården.

I Skara stad: Stadsägorna n:ris 671, 672, 677, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 och 693.

Skara den 19 mars 1953.

I tjänsten:


SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Posten lördagen den 21 mars 1953, intygas.

Skara den 23 mars 1953.

I tjänsten:



Brit. E.

Under tecknade försur oss med följande
 till den dyne försättning, som vore
 försläggning av Skulle m. fl. Kunnan
 i Årsta Kunnan och Årsta stad,
 och yrka vi på företags utsträck-
 ning, så att därvid den våra
 besöende mark må kunna på
 ändamålsenligt sätt försläggas och
 brukas.

Skulle den 7 aug. 1952.

Harry Stenwall

Arnst Carlsson

Årsta Kunnan

Bestyrkes:

Reut Hallin

Arnst Carlsson
 Carlsson

Fullmakt
 för Nils Oordin att vid Symförsamlingen
 angående Stukts on. fl. i Händene söken och
 Skara stads dikningsförelag föra min talan
 och förklara jag mig nöjd vad min nämnda
 ombud därvid lagligen gör och låter
 Öntrup Skara d 7 aug. 1902
 Hildur Lefrander

Bevittnas av:
 Emil Svantesson
 Ida Svantesson

FULLMAKT

för Lantbr Gösta Gustafsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Stubbe 1:3
 i Härnösand socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stubbe Skara den 19

Torsten Gustafsson Emfrid Gustafsson
Palmag Laurén Margit Andersson

Bevittnas:

Arvid CarlssonKarl Berggren

FULLMAKT

för *Paul Larsson* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Stubbe*
 i *Händene* socken av *Skaraborgs* län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

*Händene*den *1/3*19*53**Arvid Larsson**Karlert Larsson**Märta Karlgren*
*föd Larsson**Sven Larsson*

Bevittnas:

Ingeborg Johanson


DOMÄNVERKET
Jägmästaren i
Kinne revir Skara

Bil. F IV

F u l l m a k t

för biträdande jägmästaren Jonas Enander att vid syne-
förrättning enligt vattenlagen å marker tillhörande
Stubbe m.fl. i Händene socken och Skara stad torsdagen
den 9 april 1953 företräda Kinne revir.

Skara den 8 april 1953.



M. Peterson

Jägmästare i Kinne revir.

Bevittnas:

Lugvid Andersson 

Sakord:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - F.</u>							
<u>Händene socken.</u>							
<u>Händened Baggegården 8⁴</u>							
<u>Erik Holmkvist</u>							
åker, mullrik sand på sand	1	0,18		800	1600	800	144
" - " -	2	0,14		1520	"	80	11
" - " -	3	0,03		880	"	720	22
Summa		0,35					177
<u>Skara stad.</u>							
<u>Stadsäga 677</u>							
<u>Erik Holmkvist</u>							
åker, mullrik sand på sand	4	0,34		1280	1700	420	143
<u>Händene socken</u>							
<u>Händened Baggegården 8⁸</u>							
<u>Nils Millkvist</u>							
åker, mullrik sand på sand	5	0,22		1026	1700	680	150
<u>Stubbe 1³</u>							
<u>Axel Gustavssons dödsbo</u>							
åker, mullrik sand på sand	6	0,08		850	1700	850	68
" - " -	7	0,14		1020	"	680	95
" - " -	8	0,16		1530	"	170	27
" - " -	9	0,33		680	"	1020	337
" - " -	10	0,23		940	"	760	175
" - " -	11	0,21		1190	"	510	107
" - " -	12	0,16		850	"	850	136
" - " -	13	0,30		1100	"	600	180

Festighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullrik sand på sand	14	0,16		1190	1700	510	82
" - " -	15	0,11		1360	"	340	37
" - " -	16	0,16		1190	"	510	82
" - " -	17	0,15		1630	"	70	11
" - " -	18	0,28		1020	"	680	190
" - " -	19	0,16		1100	"	600	96
" - " -	20	0,32		1360	"	340	109
" - " -	21	0,16		1630	"	70	112
" - " -	22	0,07		770	"	930	65
" - " -	23	0,21		1100	"	600	126
" - " -	24	0,27		680	"	1020	275
" - " -	25	0,06		"	"	"	61
" - " -	26	0,33		1100	"	600	198
" - " -	27	0,25		1190	"	510	128
" - " -	28	0,20		600	"	1100	220
" - " -	29	0,30		770	"	930	279
" - " -	30	0,31		1150	"	250	78
Summa		5,11					3274
<u>Skara stad</u>							
<u>Stadsäg. 682 och 684</u>							
<u>Arnold Karlsson</u>							
åker, mullrik sand på sand	31	0,31		1190	1700	510	158
" - " -	32	0,27		680	"	1020	275
" - " -	33	0,29		1280	"	420	122
" - " -	34	0,28		940	"	760	213
" - " -	35	0,18		1610	"	90	16
" - " -	36	0,12		940	"	760	91

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker och tomt, mullrik sand på sand	37	0,19		1680	1700	20	4
Åker, mullrik sand på sand	38	0,10		1530	"	170	17
" - " -	39	0,22		1610	"	90	20
Åker och tomt, mullrik sand på sand	40	0,31		1360	"	340	105
" , mullrik sand på sand	41	0,28		1660	"	40	11
" - " -	42	0,32		"	"	"	13
Summa		2,87					1045
Summa samf. A - F		8,89					4789
<u>Samfälligheten F - L .</u>							
<u>Skara stad</u>							
<u>Stadsäg. 686</u>							
<u>Carl o. Wilhelm Lundåker</u>							
Åker, mullrik sand på sand	43	0,10		850	1700	850	85
" - " -	44	0,14		1360	"	340	48
Summa		0,27					133
<u>Stadsäg. 685</u>							
<u>Nils Gustafsson</u>							
Åker, mullrik sand på sand	45	0,12		940	1700	760	91
" - " -	46	0,21		1360	"	340	71
" - " -	47	0,17		1280	"	420	71
Summa		0,50					233

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Händene socken</u>							
<u>Stubbe 1³</u>							
<u>Axel Gustavssons dödsbo</u>							
Betesmark, mulljord på sand	48		0,35	120	1200	1080	378
åker, mullrik sand på sand	49	0,17		170	1700	1530	260
" - " -	50	0,16		1020	"	680	109
" - " -	51	0,20		1360	"	340	68
Summa		0,53	0,35				815
<u>Skara stad</u>							
<u>Stadsäg. 687</u>							
<u>Hildur Lefvander</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	52	0,02		1190	1700	510	10
" - " -	53	0,06		510	"	1190	71
" - " -	54	0,15		1610	"	90	14
Summa		0,23					95
<u>Stadsäg. 688</u>							
<u>Holger Andersson</u>							
odlingsmark, lerig sand på lerig sand	55	0,03		600	1700	1100	33
åker, lerig sand på lerig sand	56	0,05		940	"	760	38
" - " -	57	0,05		1190	"	510	26
Summa		0,13					97
<u>Stadsäg. 689</u>							
<u>Emil Svantesson</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	58	0,13		1260	1800	540	70
" - " -	59	0,10		"	"	"	54

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lerig sand på lerig sand	66	0,19		1530	1800	270	51
" - " -	67	0,18		1080	"	720	130
Summa		0,60					305
<u>5/12 av stadsäg. 690</u>							
<u>Teodor Almgren</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	60	0,13		1170	1800	630	82
" - " -	61	0,34		1440	"	360	122
" - " -	62	0,16		1080	"	720	115
" - " -	63	0,16		1440	"	360	58
" - " -	64	0,24		1620	"	180	43
" - " -	65	0,33		1740	"	60	20
Summa		1,36					440
<u>7/12 av stadsäg. 690</u>							
<u>Holger Andersson</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	68	0,23		1620	1800	180	41
" - " -	69	0,20		1740	"	60	12
" - " -	70	0,33		1780	"	20	7
Summa		0,76					60
<u>Stadsäg. 691</u>							
<u>Emil Svantesson</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	71	0,27		1440	1800	360	97
" - " -	72	0,20		"	"	"	72
" - " -	73	0,29		1170	"	630	183
" - " -	74	0,18		360	"	1440	259
" - " -	75	0,17		990	"	810	138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lerig sand på lerig sand	76	0,13		810	1800	990	129
" - " -	77	0,10		1080	"	720	72
betesmark, kärrtorv på torv	78		0,27	140	1400	1260	340
åker, lerig sand på lerig sand	79	0,22		900	1800	900	198
" - " -	80	0,10		"	"	"	90
" - " -	81	0,11		"	"	"	99
<u>Summa</u>		1,77	0,27				1677
<u>Stadsäg. 692</u>							
<u>Teodor Almgren</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	82	0,11		1440	1800	360	40
" - " -	83	0,21		"	"	"	76
" , mulljord på sand	84	0,18		540	"	1260	227
" - " -	85	0,06		"	"	"	76
" , lerig sand på alv av sand	86	0,06		1440	"	360	22
" - " -	87	0,15		1260	"	540	81
" - " -	88	0,17		1740	"	60	10
" - " -	89	0,08		900	"	900	72
" lerig sand på alv av sand	90	0,13		1740	"	60	8
" - " -	91	0,19		"	"	"	11
" - " -	110	0,26		720	"	1080	281
" - " -	111	0,13		1350	"	450	59
" - " -	112	0,12		"	"	"	54
betesmark, lerig sand på lera	113		0,21	450	1500	1050	221
" - " -	114		0,21	750	"	750	158
" - " -	115		0,16	1200	"	300	48
<u>Summa</u>		1,85	0,58				1444

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäg. 671 och 672.</u>							
<u>Harry Stenvall</u>							
Åker, lerig sand på alv av sand	92	0,23		1190	1700	510	117
" - " -	93	0,18		1610	"	90	16
" - " -	94	0,24		1190	"	510	122
" - " -	95	0,34		1360	"	340	116
" - " -	96	0,22		1020	"	680	150
" - " -	97	0,07		1360	"	340	24
" - " -	98	0,10		1020	"	680	68
" - " -	99	0,13		850	"	850	111
" - " -	100	0,13		1190	"	510	66
Summa		1,64					790
<u>Stadsäg. 693.</u>							
<u>A. Larssons dödsbo</u>							
Åker, mulljord på lera	101	0,55		630	1800	1170	644
" - " -	102	0,28		"	"	"	328
" - " -	103	0,37		"	"	"	433
" - " -	104	0,05		720	"	1080	54
" - " -	105	0,28		1080	"	720	202
" - " -	106	0,38		630	"	1170	445
" - " -	107	0,19		900	"	900	171
" - " -	108	0,12		"	"	"	108
" - " -	109	0,10		1530	"	270	27
Summa		2,32					2412
Summa samf. F - L		11,96	0,85				8501

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten F - F^{IV}.</u>							
<u>Händene socken.</u>							
<u>Stubbe 1³</u>							
<u>Axel Gustavssons dödsbo</u>							
åker, mullrik sand på sand	116	0,08		560	1440	880	70
" - " -	117	0,08		960	1600	640	51
" - " -	118	0,08		1280	"	320	26
" - " -	119	0,08		880	"	720	58
" - " -	120	0,19		3600	"	240	46
" - " -	121	0,05		960	"	640	32
" - " -	122	0,03		"	"	"	19
" - " -	123	0,07		"	"	"	45
" - " -	124	0,05		"	"	"	32
äng, mulljord på sand	152		0,62	400	1000	600	372
" - " -	153		0,26	"	"	"	156
Summa		0,71	0,88				907
<u>Skara stad</u>							
<u>Stadsäg. 689</u>							
<u>Emil Svantesson</u>							
åker, mullrik sand på sand	125	0,19		320	1600	1280	243
" mullhaltig sand på sand	126	0,18		1120	"	480	86
" - " -	127	0,10		320	"	1280	128
" mullrik sand på sand	128	0,23		1120	"	480	110
" lerig sand på sand	129	0,10		1440	1800	360	36
" - " -	130	0,17		1080	"	720	122
" - " -	131	0,19		1440	"	360	68
betesmark	132		0,14	720	1200	480	67
Summa		1,16	0,14				860

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>7/12 av stadsäg. 690</u>							
<u>Holger Andersson</u>							
åker, lerig sand på lerig sand	133	0,09		1190	1700	510	46
" - " -	134	0,13		"	"	"	66
" - " -	135	0,20		260	"	1440	288
" - " -	136	0,31		1360	"	340	105
" - " -	137	0,17		940	"	760	129
bete - " -	138		0,28	720	1200	480	134
" - " -	139		0,06	540	"	660	40
Summa		0,90	0,34				808
<u>Händene socken.</u>							
<u>3/24 mtl av Stubbe 1³</u>							
<u>Karl Andersson</u>							
åker, mullrik sand på lera	140	0,09		810	1800	990	89
" mullrik sand på lerig sand	141	0,17		1440	"	360	61
" mullrik sand på lera	142	0,09		450	"	1350	122
" mullrik sand på lerig sand	143	0,07		1440	"	360	25
betesmark, lerig sand på lera	144		0,05	450	1500	1050	53
" - " -	145		0,06	1200	"	300	18
" - " -	146		0,13	370	"	1130	147
" - " -	147		0,13	680	"	820	107
" - " -	148		0,16	900	"	600	96
" - " -	149		0,10	1350	"	150	15
" - " -	150		0,08	"	"	"	12
" - " -	151		0,09	1200	"	300	27
Summa		0,42	0,80				772
Summa samf. F - F ^{IV}		3,19	2,16				3347

Brukningsbåtnad.Samfälligheten A - F .Händene socken.Stubbe 1³

Axel Gustavssons dödsbo

Sträckan B - C 170 m vinkelrät mot huvudkördragsriktningen

å 3:80 kr/m

kr 646Samf. A - F brukningsbåtnad646Samfälligheten F - L .Skara stadStadsäg. 687

Hildur Belfvander

Sträckan 11+50 - 11+74

kr 34Skara stadStadsäg. 688

Holger Andersson

Sträckan 11+78 - 12+9

kr 51Skara stadStadsäg. 689

Emil Svantesson

Sträckan 12+55 - 13+12, 55 m öppet dike parallellt med
lämpligaste huvudkördragsriktningen å 6:--/m bortfallerkr 330Skara stad5/12 av stadsäg. 690

Teodor Almgren

Sträckan 30-30+83, 83 m öppet dike nära parallellt med huvud-
kördragsriktningen å 4:50 kr/m bortfallerkr 374

Sträckan 13+16 - 13+97, 81 m öppet dike å 8:50 kr/m bortfaller Kr 689

Summa 1063

Skara stad

Stadsäg. 691

Emil Svantesson

Sträckan 13+97 - 15+77, 180 m öppet dike å 7:-- kr/m bortfaller Kr 1260

" 80-80+78 möjliggör igenläggning av 42 m öppet dike
parallellt med huvud-kördragsriktningen å 5:-- kr/m Kr 210

Summa 1470

Skara stad

Stadsäg. 692

Teodor Almgren

Sträckan 16+50 - 17+86, 36 m dike å 3:50 kr/m samt 100 m dike

å 6:50 kr/m bortfaller Kr 776

Skara stad

Stadsäg. 671 och 672

Harry Stenvall

Sträckan 18+11 - 18+69

Kr 170

Skara stad

Stadsäg. 693

A. Larssons dödsbo

Sträckan 31+20-31+64, 44 m öppet dike tvärs huvudkördrags-
riktningen å 4:50 kr/m

Kr 198

Sträckan 31+64-33+14 möjliggör igenläggning av 150 m öppet
dike parallellt med huvudkördragsriktningen å 2:50 kr/m

Kr 375

Sträckan 34+5 - 35+95 möjliggör igenläggning av 190 m öppet
dike å 2:20 kr/m

Kr 418

Summa 991

Samf. F - L brukningsbåtnad 4885

Samfälligheten F - F^{IV}.

Händene socken.

Stubbe 1³

Axel Gustavssons dödsbo

Sträckan 22+40-23+99 möjliggör igenläggning av
158 m öppet dike å 2:50 kr/m

Kr 395

Skara stad.

Stadsäg. 689

Emil Svantesson

Sträckan 24+4 - 25+53, 149 m öppet dike å
2:50 kr/m bortfaller

Kr 373

Skara stad.

7/12 av stadsäg. 690

Holger Andersson

Sträckan 26+10-26+85 möjliggör igenläggning av
19 m parallelldike å 2:50 kr/m samt

Kr 48

av 50 m öppet annat dike å 2:50 kr/m

" 125

173

Samf. F - F^{IV} brukningsbåtnad 941

Båtnadssammendrag.Samfälligheten A - F .Händene socken, Händened Baggegården 8⁴

Erik Holmkvist

Alstringsbåtnad

kr 177

Skara stad, stadsäg. 677

Erik Holmkvist

Alstringsbåtnad

" 143

Händene socken, Händened Baggegården 8⁸

Nils Millkvist

Alstringsbåtnad

" 150

Händene socken, Stubbe 1³

Axel Gustavssons dödsbo

Alstringsbåtnad

kr 3274

Brukningsbåtnad

" 646

" 3920

Skara stad, stadsäg. 682 och 684

Arnold Karlsson

Alstringsbåtnad

" 1045Summa5435Samfälligheten F - L .

Skara stad, stadsäg. 686

Carl och Wilhelm Lundåker

Alstringsbåtnad

kr 133

Skara stad, stadsäg. 685

Nils Gustavsson

Alstringsbåtnad

" 233

Händene socken, Stubbe 1³

Axel Gustavssons dödsbo

Alstringsbåtnad kr 815

Skara stad, stadsäg. 687

Hildur Lefvander

Alstringsbåtnad kr 95

Brukningbåtnad " 34 " 129

Skara stad, stadsäg. 688

Holger Andersson

Alstringsbåtnad " 97

Brukningbåtnad " 51 " 148

Skara stad, stadsäg. 689

Emil Svantesson

Alstringsbåtnad " 305

Brukningbåtnad " 330 " 635

Skara stad, 5/12 av stadsäg. 690

Teodor Almgren

Alstringsbåtnad " 440

Brukningbåtnad " 1063 " 1503

Skara stad, 7/12 av stadsäg. 690

Holger Andersson

Alstringsbåtnad " 60

Skara stad, stadsäg. 691

Emil Svantesson

Alstringsbåtnad kr 1677

Brukningbåtnad " 1470 " 3147

Skara stad, stadsäg. 692

Teodor Almgren

Alstringsbåtnad	kr	1444	
Brukningsbåtnad	"	<u>776</u>	kr 2220

Skara stad, stadsäg. 671 och 672

Harry Stenvall

Alstringsbåtnad	kr	790	
Brukningsbåtnad	"	<u>170</u>	" 960

Skara stad, stadsäg. 693

A. Larssons dödsbo

Alstringsbåtnad	kr	2412	
Brukningsbåtnad	"	<u>991</u>	" 3403
Summa			<u>13386</u>

Samfälligheten F - F^{IV}.

Händene socken, Stubbe 1³

Axel Gustavssons dödsbo

Alstringsbåtnad	kr	907	
Brukningsbåtnad	"	<u>395</u>	" 1302

Skara stad, stadsäg. 689

Emil Svantesson

Alstringsbåtnad	kr	860	
Brukningsbåtnad	"	<u>373</u>	" 1233

Skara stad, 7/12 av stadsäg. 690

Holger Andersson

Alstringsbåtnad kr 808

Brukningsbåtnad " 173 kr 981

Händene socken, Stubbe av 1³

Karl Andersson

Alstringsbåtnad " 772


Summa 4288

Stubbe den 9 april 1953.



I tjänsten:



Biträdande gode män:

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - F.</u>							
<u>Händened Baggesgården 8⁴</u>							
Erik Holmkvist	50	17	9:--	110	17	19:--	28:--
					Summa		28:--
Stubbe den 9 april 1953.							
I tjänsten: 							
Biträdande gode män:							
							
							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - F .</u>				
		<u>Sträckan A - B - C .</u>				
1+50-2+00	50	Schaktning av sandjord m ³	70	2:30	161:--	
2+00-2+91 och						
2+95-3+70	166	225 mm lantbruksrör med frakt m	166	3:75	622:50	
2+91-2+95	4	225 mm vägrör med frakt "	4	6:50	26:--	
2+00-3+70	170	Grävning, läggning och återfyllning "	170	1:70	289:--	
2+00-2+91 o.						
2+95-3+70	166	Justering av flödesdike "	166	0:70	116:20	
3+70-5+50	180	375 mm rör med frakt "	180	7:70	1386:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	180	2:70	486:--	
2+00		Rörledningsöga typ B st	1	25:--	25:--	
2+91-2+95	4	Brotrumma typ A av 450 mm rör "	1		100:--	
3+70		Brunn typ F; d=900 mm "	1	180:--	180:--	
5+50		" " E; d=900 " "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			378:30	
		Summa			3950:--	
		Jordersättning enl. jordersätt- ningslängd			28:--	3978:--
		<u>Öppna diket C - E - F .</u>				
5+50-7+42	192	Uppgrävning av öppet dike m	192	1:20	230:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			19:60	250:--
		<u>Täckta ledningen C - E - C^I .</u>				
40+00-40+52	52	250 mm lantbruksrör med frakt m	52	4:25	221:--	
- " -	"	Grävning, läggning och återf. "	"	2:90	150:80	
40+52-41+10	58	150 mm rör med frakt m	58	2:20	127:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:30	133:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
41+10-41+20 o.						
41+24-41+72	58	125 mm rör med frakt m	58	1:85	107:30	
41+20-41+24	4	150 mm muffrör med frakt "	4	3:25	13:--	
41+10-41+72	62	Grävn., lägn. o. återfylln. "	62	1:50	93:--	
41+20-41+24	4	Tätning av fogar "	4	2:--	8:--	
40+52		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
41+10		Brunn typ B; d=450 "	1	60:--	60:--	
41+72		Brunn typ A; d=450 "	1	70:--	70:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			105:90	1180:--
		<u>Samfälligheten A - F summa kronor</u>				5408:--
		<u>Samfälligheten F - L .</u>				
		<u>Öppna diket F - G - H .</u>				
7+42-10+16	274	Schaktning av sandjord m ³	300	2:50	750:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			80:--	830:--
		<u>Sträckan H - I .</u>				
10+16-13+47	331	300 mm rör med frakt m	331	6:--	1986:--	
- " -	331	Grävn., lägn. o. återfylln. "	331	3:--	993:--	
10+16		Rörledningsöga typ B st	1	30:--	30:--	
10+77, 11+78, 12+24, 13+16, 13+47		Brunnar typ A; d=800 mm "	5	140:--	700:--	
11+74		Stensil "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			376:--	4100:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan I - K - L .</u>						
13+47-15+17	170	225 mm rör med frakt	m	170	3:75	637:50
- " -	170	Grävning, läggning och Återfyllning	"	170	3:--	510:--
15+17-16+50	133	200 mm rör med frakt	"	133	3:20	425:60
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	"	2:30	305:90
16+50-18+11	161	125 mm rör med frakt	"	161	1:85	297:85
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	161	1:50	241:50
18+11-18+73	62	100 mm rör med frakt	"	62	1:30	80:60
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	62	1:20	74:40
13+97, 15+17		Brunnar typ A; d=525 mm	st	2	80:--	160:--
16+19, 16+50, 17+86, 18+11, 18+73		" " A; d=450 mm	"	5	70:--	350:--
18+6, 18+69		Stensilar	"	2	15:--	30:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			336:65	3450:--
<u>Sträckan I - I^I .</u>						
30-32+22	222	200 mm rör med frakt	m	222	3:20	710:40
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	222	2:50	555:--
32+22-33+14	92	150 mm rör med frakt	"	92	2:20	202:40
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	92	2:--	184:--
33+14-35+63	249	125 mm rör med frakt	"	249	1:85	460:65
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	249	1:90	473:10
35+63-33+95	32	75 mm rör med frakt	"	32	0:90	28:80
- " -	"	Grävn., lägn. o. Återfylln.	"	32	1:40	44:80
30+83, 31+64, 32+22, 33+14, 33+90, 34+55, 35+63, 35+95		Brunnar typ A; d=450 mm	st	8	70:--	560:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			320:85	3540:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan K - K^I.</u>				
80-80+83	83	75 mm rör med frakt	m	83	0:90	74:70
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	83	1:40	116:20
80+83		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	70:--	70:--
80+78		Stensil	"	1	15:--	15:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			24:10	300:--
		<u>Öppna diket G - G^I.</u>				
50-50+83	83	Schaktning av sandjord	m ³	90	2:50	225:--
50+68-50+72	4	Brotrumma typ A av 200 mm lantbruksrör	st	1	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			20:--	270:--
		<u>Samfälligheten F - L summa kronor</u>				12490:--
		<u>Samfälligheten F - F^{IV}.</u>				
		<u>Sträckan F - F^I.</u>				
20-20+80	80	Uppgrävning av öppet dike	m	80	1:50	120:--
20+80-22+35	155	150 mm lantbruksrör med frakt	"	155	2:37	367:35
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:--	155:--
- " -		Justering av flödesdike	"	155	0:50	77:50
20+80		Rörledningsöga typ B	st	1	25:--	25:--
22+35		Brunn typ F; d=450 mm	"	1	70:--	70:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			85:15	900:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan F^I - F^{II}.</u>				
22+35-24+4	169	200 mm rör med frakt	m	169	3:20	540:80
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	169	2:20	371:80
24+4-25+53	149	150 mm rör med frakt	"	149	2:20	327:80
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	149	2:10	312:90
24+4, 25+00, 25+53		Brunnar typ A; d=450 mm	st	3	70:--	210:--
22+40		Stensil	"	1	15:--	15:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			191:70	1970:--
		<u>Sträckan F^{II} - F^{III}.</u>				
25+53-26+59	106	125 mm rör med frakt	m	106	1:85	196:10
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	106	1:60	169:60
26+59-26+85	26	75 mm rör med frakt	"	26	0:90	23:40
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	26	1:50	39:--
26+59, 26+85		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	70:--	140:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			61:90	630:--
		<u>Sträckan F^{II} - F^{IV}.</u>				
60-61+33	133	125 mm rör med frakt	m	133	1:85	246:05
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	133	1:60	212:80
60+32, 61+33		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	70:--	140:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			61:15	660:--
		<u>Samfälligheten F - F^{IV} summa kronor</u>				4160:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - F				5408:--
		- " - F - L				12490:--
		- " - F - F ^{IV}				4160:--
					<u>Summa kronor</u>	<u>22058:--</u>
		Stubbe den 9 april 1953.				
		I tjänsten:				
						

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rören å sträckan 41+24 - 41+72 skola täckas med koksaska,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Samfälligheten A - F : Fixp. = 5,00, inhugget kors i betongtrappa nära 2+91.

Samfälligheten F - L : Fixp. = 10,75, inhugget kors i jordfast sten c:a
100 m väster 11+78.

Samfälligheten F - F^{IV} : Fixp. = 7,39, inhugget kors i jordfast sten nära F^I.

Stubbe den 9 april 1953.

I tjänsten:



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F .</u>						
<u>Händene socken</u>						
<u>Händened Baggegården 8⁴</u>						
Erik Holmkvist	-	177:--		176:12	3,2567	
<u>Skara stad, stadsäg. 677</u>						
Erik Holmkvist	-	143:--		142:29	2,6311	
<u>Händene socken.</u>						
<u>Händened Baggegården 8⁸</u>						
Nils Millkvist	-	150:--		149:25	2,7598	
<u>Händene socken</u>						
<u>av 3</u> <u>Stubbe 1³</u>						
Axel Gustavssons dödsbo	S	3920:--		3900:53	72,1252	lv
<u>Skara stad, stadsäg. 682 o. 684</u>						
Arnold Karlsson	S	1045:--		1039:81	19,2272	lv
Summa		5435:--		5408:--	100,0000	23,5190
<u>Samfälligheten F - L .</u>						
<u>Skara stad, stadsäg. 686</u>						
Carl och ~~Wilhelm~~ ^{Harald} Lundåker	S	133:--		124:10	0,9936	
<u>Skara stad, stadsäg. 685</u>						
Nils Gustavsson	S	233:--		217:40	1,7406	
<u>Händene socken.</u>						
<u>av 3</u> <u>Stubbe 1³</u>						
Axel Gustavssons dödsbo	S	815:--		760:45	6,0885	lv

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skara stad, stadsäg. 687</u>						
Hildur Lefvander	S	129:--		120:37	0,9637	
<u>Skara stad, stadsäg. 688</u>						
Holger Andersson	S	148:--		138:09	1,1056	X
<u>Skara stad, stadsäg. 689</u>						
Emil Svantesson	S	635:--		592:50	4,7438	lv
<u>Skara stad, 5/12 av stadsäg. 690</u>						
Teodor Almgren	S	1503:--		1402:40	11,2282	lv
<u>Skara stad, 7/12 av stadsäg. 690</u>						
Holger Andersson	S	60:--		55:98	0,4482	X
<u>Skara stad, stadsäg. 691</u>						
Emil Svantesson	S	3147:--		2936:35	23,5096	lv
<u>Skara stad, stadsäg. 692</u>						
Teodor Almgren	S	2220:--		2071:40	16,5845	lv
<u>Skara stad, stadsäg. 671 o. 672</u>						
Harry Stenvall	S	960:--		895:74	7,1716	X ^v
<u>Skara stad, stadsäg. 693</u>						
~~A. Larssons dödsbo~~ Paul Larsson	S	3403:--		3175:22	25,4221	lv
Summa		13386:--		12490:--	100,0000	57,9255
<u>Samfälligheten F - F^{IV}</u>						
<u>Händene socken</u>						
^{av 3} <u>Stubbe 1</u>						
Axel Gustavssons dödsbo	S					
Avd. I		1302:--	1570:--	1570:--	37,7404	lv

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skara stad, stadsäg. 689</u>						
Emil Svantesson	S					
Avd. II		1233:--	1069:48	1069:48	25,7087	✓
<u>Skara stad, 7/12 av stadsäg. 690</u>						
Holger Andersson	S	981:--	850:90	850:90	20,4543	✓
Avd. II						
<u>Händene socken.</u>						
<u>Stubbe av 1³</u>						
Karl Andersson	S	772:--	669:62	669:62	16,0966	✓
Avd. II						
Summa		4288:--	4160:--	4160:--	100,0000	18,5555
Hela företaget		23109:--		22058:--		100,0000

Stubbe den 9 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stubbe m.fl. hemman i Händene socken av Ardala kommun och Skara stad av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km N O Händene kyrka inom nederbördsområde nr 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - E - F - G - H - I - K - L, C - E - C^I, F - F^I - F^{II} - F^{III}, F^{II} - F^{IV}, G - G^I, I - I^I och K - K^I. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F" , "F - L" och "F - F^{IV}" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten A - F i olika avdelningar förefirmes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna F - L och F - F^{IV} har särskild utredning verkställts. Härav framgår dels att samfälligheten F - F^{IV} skall uppdelas på två avdelningar och dels att tillräckliga skäl för uppdelning av samfälligheten F - F^{IV} ej finnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten F - F^{IV} , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,

som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av två enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A - F och F - F^{IV} understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall för samfälligheten F - L, så snart detta utlå-tande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Tjugo kronor åtta öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter

samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Stubbe dikningsföretag av år 1953".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av

bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Stubbe den 9 april 1953.

Yt tjänsten:

W. H. H. H.

Biträdande gode män:

Janthorsson

Jonstam