



**Akt nr:**  
**R-E1a-1661**

\*AU\$R-E1a-1661\*

R 4-1661

7075-5

R 5-1661

LANTBRUKSSTYRELSEN  
25 JAN. 1956  
DIARI N:  
SAK N:

Kungälv län  
Lantbruksingenjör

Handlingar angående

"Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954"

i Gösslunda <sup>m.fl./</sup> ~~socken~~ <sup>nor</sup> av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Y x 1661

## RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954"

Socken

Gösslunda m.fl.

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~Förelägganden~~ ~~Gode intressent~~

Fritz Svensson, Frisegården, Tolsjö

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

20840:-- under prövning hos Kungl. lantbruksstyrelsen

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10 : 62

18/4 1955

Förlängning jml. V. L. 7 : 58

14720:--

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

14720:--

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

Besiktning verkställd av

31/12 1962

1/10 1959

avsyningen

XXXXXXX

assistent John Wikström

23/10 1956

företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen med undantag av sträckan 90+47 - 91+46 å diket L - La , vilken ej utförts på grund av förekomst av berg. I stället hade en rörledning med samma rördimension 125 mm rör utförts i rak linje från L - 91+46. Å sträckan 91+46 - 91+95 lågo rören 20 cm högre än förslaget. På grund av markens goda lutning kan rörens höjning ur torrläggningssynpunkt ej anses utgöra någon försämring. Vidtagna ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar. Företaget tillstyrkes för godkännande. De slutliga kostnaderna överstiga något de beräknade och uppgå till kr 40.400:91, varav för samf. I kr 11.923:64, samf. II kr 25.165:69 och samf. III kr 3.311:58. Rantorna under arbetstiden uppgå till kr 2.609:66 och ordförändearvodet till kr 200:--.

Skara den 7 nov. 1956.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 3/12-1956, § 145, Ärende 3.



Sven Holmström  
Lantbruksingenjör.

1  
Protokoll vid syn-  
förrättning enligt vatten-  
lagen för förläggning  
av mark tillhörande  
Lek Frisegården m. fl.  
i Gröslunda m. fl.  
mknar av Skara-  
borgs län.

Den 29. mars 1954 hos Fritz Ivarsson, Frisegården  
Närvarande: Underbecknad o. o. lantbruks-  
ingenjör och förrättningsman samt gode  
männen Karl Erik Karlsson, Anders Persson, Skö,  
Toljå och Harry Skellson, Lunn, Gröslunda, Toljå,  
ävensom följande mknare:

Sålande:

Fritz Ivarsson äg. Lek Frisegården 4<sup>3</sup>  
Ingvar Salegård äg. Lek Frisegården 3<sup>2</sup>  
Sal Skattegården 1', Sal Storgården 2',  
Sal Hulegården 3<sup>3</sup>

Tor Karlsson äg. Egenstorp 1<sup>15</sup>

Erik Johansson äg. Narsborg 1<sup>2</sup>

De öfriga mknare:

Karl André äg. Finneboda 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup>

Evert Bränd äg. Lek 1<sup>4</sup>

Toen Nilsson äg. Lek 2<sup>1</sup>

Erik Pettersson äg. Lek Lulegård 4<sup>1</sup>

Harald Helsingst äg. Finneboda 1<sup>6</sup>

Ake Karlsson äg. gen. f. Underbecknad 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup> och 1<sup>4</sup>

Bröd. Nilsson äg. Skoberg 11<sup>3</sup> gen. Gunnar Nilsson  
ent. fullen. 6<sup>I</sup>

Ledbyråens värsamfällighet. gen.

ordf. i sty. Gunnar Nilsson  
 Växjövaltingen i Skaraborgs län  
 gen. rådg. C. Helgesson, Lidköping ent. fullm.  
 bil. 6 II

§1.

Upplästes det för förämningsmannen  
 uppräddade förordnandet, som hade lydelse  
 ent. bil. A.

§2.

Något järn emot synemännan  
 kunde ej utkrävas.

§3.

Förklarades den vid förundersökningen  
 uppräddade uivakartan över det vatten-  
 besvärade området, samt profiler över  
 avloppen härifrån.

§4.

Förhållandena gikade på ifrågasättande  
 avlopps fördjupning så att förhållandena  
 därav beroende mark mö kunna på  
 ändamålsenligt sätt beräknas och  
 brukas.

§5.

Korald Hellqvist, Evert Bred, Karl André och  
 Fred. Nilsson gen. Gunnar Nilsson förklarade  
 sig med förhållandena och gikade på för-  
 höjda utskräkning, så att deras därav  
 beroende mark mö kunna på  
 ändamålsenligt sätt beräknas och  
 brukas, bil. E

§6.

Jannor Nilsson yrkade på att ledningen  
O-P framdröges i gränsen och att en  
brunn placerades i pkt. III+60. Vidare  
yrkade han att möjlighet skulle ges att  
avleda vatten från vägen åt samma  
håll.

§7.

Erik Pettersson ansåg, att det är lämpligt  
att hans förordning ingår med  
gränsen mot Salegårds mark.

§8.

Grannarnas kammor ges. allm. väg,  
som skall omläggas. Därför kunde för-  
ställas att kammorna vid rkt. 25+02 av  
stk. E-F samt vid rkt. 33+71 av stk. H-I bygg-  
byggts efter år 1880. Rkt. kammorna vid  
84+29 av stk. L-M och 92+23 av stk. L-La kunde  
g. arkivet för deras byggande förställas, men  
meddelade värförslutningens ombud efter  
inspektion på platsen att de nu i  
si dåligt skick att värförslutningen  
ändå åtygs sig deras ombyggnad. Det  
kunde g. heller förställas om kammorna vid  
rkt. 38+06 av stk. J-K byggts och medd.  
värförslutningens ombud att denna kammor  
är i si gott skick att värförslutningen  
g. åtygs sig dess ombyggnad, såvida  
det g. kan bevisas, att den byggts  
efter år 1880.

§9.

Fastställdes att samtliga kunnor  
gen. i by tillhörande Ledbyggnads  
näringsföretag byggts före år 1921.

§10.

Jom inset vidare fanns att till  
pretkallet anteckna förklarades  
sammanträdet upplöst med till-  
tänkningsande, att sedan fastlag  
till dekningen upprättats nytt  
sammanträde kommer att hållas  
i på och ut, som kommer att i  
läga ordning för nägon annan till-  
tänknings.

Det och till som vara

Tjänsten

Sten Johansson

Bekräftande gode män:

Erik Erik Carlsson

Hans Eriksson.

Den 21 dec. 1954 hos Fritz Svensson, Tringården.

Närvarande: Fästande styrelse och  
följande skägare:

Fritz Svensson

Jugor Lalegird

Joni Karlsson

Erik Johansson

Karl André

Korald Helsing

Gunnar Nilsson samt

Värförslutningen gen. värmast. C. Helgerström

§ 11

Förelades det sedan för en sammankodet upprättade förslaget till de uttänkskrivande maktens förordning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 12

Genomgicks kostnadsfördelningstaxen, vilken godkändes genom undertecknande av förordningskrivare bit. F.

§ 13.

Upplästes styrelseutskottets utlåtande, som hade lydelse ent. bit. P

§ 14

Att uttänkskrivare och för en till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankodet deltagarna för vil av styrelse uttänkskrivare ~~förordningskrivare~~ styrelseutskottet Erik Svensson Finsgården, Täljå.

§ 15.

Lam intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades förordningen avslutad och sammankodet upplöst.

Ort och tid som van

Stjärten

Bihörande gode män:

Förordningskrivare

Erik Axelsson

Lars Axelsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 163 53Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

  
J. Sunnerholm

  
Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS  
LANDSKANSLI  
21 NOV 1953  
III M 163 53

Fnr. 1122....

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
22 DEC 1952  
Diarie Nr .....

Kungl. Lantbruksstyrelsen  
Till ~~Lantbruksnämnden i Skaraborgs län~~

~~Skaraborg~~ Stockholm.

Undertecknad, som jämte andra jordbrukare den...3/2.....19.49. ingivit  
ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande .....  
Led Sven Frisegården ..... m.fl. gårdar i .....  
Gösslunda.....socken av Skaraborgs län, får härmed med an-  
ledning av bestämmelserna i Kungl.Kungörelsen 321/1952 ingiva förhandsansökan  
om statsbidrag till arbetets utförande.


Företaget är före 1/7 1951 utfört till c:a.....procent.

~~Led Sven Frisegården pr.Tolsjö....~~den 20/12 1952.

För torrlägningsföretagets samtliga intressenter:

.....*Fritz Svensson*.....  
(Fritz Svensson)

Fnr 1122



*Lantbruk*  
Insändes till Torrläggning-nämnden.  
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. *242-49*  
1949

Till



Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~sig~~<sup>oss</sup> tillhörig mark inom

*Sösslunda* socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *färdiga avloppsläck-*

*ningar för sin egenhanda hushållning och*

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags  
*avlopp för färdig dikning*  
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

*Lidköping*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

*Rits Svensson*

*Lid Sv. Rissgård, Tolbo*

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*tel Lidköping 17030*

*Tolbo*

den *3 febr.* 1949

*Ingem. Salegård*

*Rits Svensson*

*Evald Johansson*

*Antan Andersson*

*Erik Johansson*

*Profiler täckd plan Egenstorp*

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lals gård, Kåshulta i Lennarby. | Ingrar Lalegård ✓ |
| Led, Rönne Prästgård 43         | Rits Lomdén ✓     |
| Egnestorp 14                    | Isak Karlsson ✓   |
| Finneboden 13                   | Anten Andersson   |
| Led, Hans Lassy:                | Gideon Johansson  |
| Finneboden                      | Carl Skudis       |
| Lögnersten, Farsborg            | Harald Hultén     |
| Fåg förvaltningsen              | Mariestad.        |
| Farsborg                        | Erik Johansson    |

# FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara  
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:

*J. Sunnerholm*

J. Sunnerholm

*Leo Wohlstein*

Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden  
**Torrläggingsnämnden** får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 2 november 1953

Lantbruksnämndens  
På ~~Torrläggingsnämndens~~ vägnar:

*Rolf Eliasson*  
Rolf Eliasson

*Bo Hjalmarsson*  
Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Fritz Svensson, Frisegården,  
Tolsjö, måndagen den 29 mars 1954 klockan 14.00, vilka denna dag avsänts till:

|                                                             |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Fritz Svensson,                                             | Frisegården,                      | <u>Tolsjö</u>    |
| Ingvar Salegård,                                            | Sal,                              | "                |
| Ivar Karlsson,                                              | Egenstorp,                        | "                |
| Erik Johansson,                                             | Nasenborg,                        | "                |
| Karl André,                                                 | Finnebodan,                       | "                |
| Evert Bred,                                                 | L:a Skattegården, Skeby,          | <u>Källby</u>    |
| Sven Nilsson,                                               | Led nr 2,                         | <u>Tolsjö</u>    |
| Erik Pettersson,                                            | Runhem,                           | <u>Varnhem</u>   |
| Erik Salegård,                                              | Alvetorp,                         | <u>Tolsjö</u>    |
| Harald Hellqvist,                                           | Anneborg,                         | "                |
| Åke Karlsson,                                               | Underbacken,                      | "                |
| Ordf. i styrelsen för Ledbyvägens vägsamf.,                 |                                   |                  |
| Gunnar Nilsson,                                             | Ströberg,                         | "                |
| Vägförvaltningen i Skaraborgs län,                          |                                   | <u>Mariestad</u> |
| Skiftesgodemannen Karl Erik Karlsson, Anders Persg:n, Strö, |                                   | <u>Tolsjö</u>    |
| "                                                           | Harry Axelsson, Lunna, Gösslunda, | "                |

Skara den 22 mars 1954.

I tjänsten:

*Sven Holmström*

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 21 dec. 1954 klockan 13.00,

har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 4 dec. 1954.

I tjänsten:

*Sven Holmström*

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Led Frisegården m.fl. i Gösslunda, Sunnersbergs och Strö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Fritz Svensson, Frisegården, Tolsjö, tisdagen den 21 december 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda socken:

Led 1<sup>4</sup> och 2<sup>1</sup>

Finnebodan 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup>

Egenstorp 1<sup>15</sup>

Nasenborg 1<sup>2</sup>

Led Frisegården 4<sup>3</sup>

" Jönsegården 3<sup>1</sup> och 3<sup>2</sup>

Sunnersbergs socken:

Alvetorp 1<sup>2</sup>

Sal Skattegården 1<sup>1</sup>

" Storegården 2<sup>1</sup>


" Hulegården 3<sup>3</sup> .

Strö socken:

Ströberg 11<sup>3</sup>

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gösslunda

församling den 5/12 1954, betygas:

Allan Rydén  
kyrkherde



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den  
anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Led Frisegården m.fl. i Gösslunda, Sunnersbergs och Strö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Fritz Svensson, Frisegården, Tolsjö tisdagen den 21 december 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda socken:

Led 1<sup>4</sup> och 2<sup>1</sup>  
Finnebodan 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup>  
Egenstorp 1<sup>15</sup>  
Nasenborg 1<sup>2</sup>  
Led Frisegården 4<sup>3</sup>  
" Jönsegården 3<sup>1</sup> och 3<sup>2</sup>

Sunnersbergs socken:

Alvetorp 1<sup>2</sup>  
Sal Skattegården 1<sup>1</sup>  
" Storegården 2<sup>1</sup>  
" Hulegården 3<sup>3</sup>

Strö socken:

Ströberg 11<sup>3</sup>.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs

församling den 5/12 1954, betygas:

Allan Rydén  
kyrkherde



Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksing.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Led Frisegården m.fl. i Gösslunda, Sunnersbergs och Strö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Fritz Svensson, Frisegården, Tolsjö, tisdagen den 21 december 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda socken:

Led 1<sup>4</sup> och 2<sup>1</sup>

Finneboda 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup>

Egenstorp 1<sup>15</sup>

Nasenborg 1<sup>2</sup>

Led Frisegården 4<sup>3</sup>

" Jönsegården 3<sup>1</sup> och 3<sup>2</sup>

Sunnersbergs socken:

Alvetorp 1<sup>2</sup>

Sal Skattegården 1<sup>1</sup>

" Storegården 2<sup>1</sup>

" Hulegården 3<sup>3</sup> .

Strö socken:

Ströberg 11<sup>3</sup>

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

*Sven Holmström*

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Strö

församling den 5/12 1954, betygas:

*Allan Rydén*  
kyrkherde.



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 29 nov. 1954.

I tjänsten:

*Sven Holmström*

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

## KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tiillhörande **Led Frisegården m. fl. i Gösslunda, Sunnersbergs och Strö socknar** av Skaraborg län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Fritz Svensson, Frisegården, Tolsjö tisdagen den 21 dec. 1954 kl. 13.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

### Gösslunda socken:

Led 1<sup>4</sup> och 2<sup>1</sup>, Finneboden 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup>, Egenstorp 1<sup>15</sup>, Nasenborg 1<sup>2</sup>, Led Frisegården 4<sup>3</sup>, Led Jönsegården 3<sup>1</sup> och 3<sup>2</sup>.

### Sunnersbergs socken:

Alvetorp 1<sup>2</sup>, Sal Skattegården 1<sup>1</sup>, Sal Storegården 2<sup>1</sup>, Sal Hulegården 3<sup>3</sup>.

### Strö socken:

Ströberg 11<sup>3</sup>.

Skara den 29 nov. 1954.


I tjänsten:

**SVEN HOLMSTRÖM**  
Lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 3 december 1954, betygas:

Skara den 6 december 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Förening.

Undertecknade förena oss med våhänden  
till den nyuppförda, som avser förläggning  
av mark tillhörande Leds Tringården m. fl.  
företag i Gröndalen m. fl. m. fl. m. fl.  
Skaraborgs län och yrka vi på förslaget  
utskickning så att jämnt m. fl. dörr be-  
roende utverk m. fl. kunna på ändamåls-  
enligt sätt förläggas och brukas.

Täby den 29 mars 1954.

Harald O. O. O.

Evert Breth

Carl Fredrik

Carl Fredrik

Bestyrkes:

Sten- och sten

Carl-Erik Carlsson  
Hans Carlsson.

FÖRENING.

Undertecknade delägare i "Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954" förena oss om att deltaga i kostnaderna för utförandet och framtida underhållet av företaget enligt de procenttal, som finnas angivna i den kostnadsfördelningslängd, som utarbetats i samband med syneförrättning enligt vattenlagen år 1954 av lantbruksingenjör Sven Holmström.

Frisegården, Tolsjö den 21 dec. 1954.

Grits Svensson  
 Ivar Lohman  
 Erik Johansson  
 Ingemar Salen  
 Harald Hellqvist

Karl Lunde  
 Gunnar Johansson  
 Evert Breck  
 Erik Salen  
 Erik Tatterson

Förstående förening utöndas:

Arvid Johansson  
 Carl-Erik Carlsson  
 Harry Abraham.

## VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 1322-43/54...


F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Led Frisegården m.fl. hemman inom Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 mars 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

  
Holger Andersson



## FULLMAKT

för Gunnar Nilsson  
 (namn)  
Ströberg, Tolsjö.  
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av  
 mark tillhörande Led Frisegården m.fl. gårdar

..... i .....  
Gösslunda m.fl. socknar Skaraborgs lään  
~~Kommun~~ av

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §  
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning  
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ströberg, Tolsjö den 18/1

Erik Nilsson

Engvar Nilsson

Bevittnas:

Erick Smernan  
 (namn)

Tolsjö  
 (adress)

Gunnar Paulson  
 (namn)

Tolsjö  
 (adress)

## VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD  
 Telefonadress 1005  
 Postgirokonto 18 29 16

Datum

4.9.54



Lantbruksingenjören Sven Holmström  
 Lantbruksnämnden i Skaraborgs län  
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

30.8.54

3622-43/54 Ls/SH

Ang. Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954 i Gösslunda m.fl. socknar.

Edert förslag till vattengenomlopp genom allmänna vägar ingående i rubr. företag har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Mot synemännens förslag till fördelning av kostnaderna för vattengenomloppen vid sekt. 25+02, 33+71, 84+29 och 92+23 har vägförvaltningen intet att invända.

I fråga om trumman vid sekt. 38+06 har Ni föreslagit, att vägförvaltningen skulle lägga om denna å större djup oavsett att trumman är i jämförelsevis gott skick, och det inte kunde bevisas, att densamma var byggd efter år 1880. En besiktning på platsen den 2 september utvisade att brunn jämte ledning uppströms trumman redan var utförd till det djup, som vägtrumman medgav. Vägförvaltningen anser sig icke kunna bifalla Eder framställning.

För samordning av arbetena avseende omläggning av vägtrummor-na med utförande av avloppen för desamma är det av vikt, att dikningsföretaget i god tid lämnar meddelande om tidpunkt för arbetenas igångsättande till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

  
 Holger Andersson

  
 /Nils G. Lenas

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Samfällighet I.</u>                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh.1.mj Mo på 1 Mo                      | 1                    | 0,67            |        | 1700        | 2000   | 300    | 201         |
| " "                                                  | 2                    | 0,38            |        | 1500        | "      | 500    | 190         |
| " 25 cm mmh mo LL på mo ML                           | 3                    | 0,38            |        | 1600        | "      | 400    | 152         |
| " "                                                  | 4                    | 0,22            |        | 1600        | "      | 400    | 88          |
| " "                                                  | 5                    | 0,37            |        | 1920        | "      | 80     | 30          |
| " "                                                  | 5a                   | 0,13            |        | 1000        | "      | 1000   | 130         |
| " 25 cm mmh n 1 Mo på Mo                             | 6                    | 0,59            |        | 1800        | "      | 200    | 118         |
| " 25 cm mmh mo LL på mo ML                           | 7                    | 0,49            |        | 1920        | "      | 80     | 39          |
| " "                                                  | 8                    | 0,34            |        | 800         | "      | 1200   | 408         |
| " 25 cm mmh 1 mj Mo på 1 Mo                          | 9                    | 0,10            |        | 1200        | "      | 800    | 80          |
| " "                                                  | 10                   | 0,10            |        | 1000        | "      | 1000   | 100         |
| Alstringsbåtnad                                      |                      |                 |        |             |        |        | 1.536       |
| Brukningsbåtnad å sträckan:<br>2+32-3+52=120 m å 3:- |                      |                 |        |             |        |        | 360         |
| Summa                                                | 1-10                 | 3,77            |        |             |        |        | 1.896       |
| <u>Nasenborg 1:2</u>                                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Johansson                                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh mo LL på mo LL                       | 11                   | 0,22            |        | 1200        | 2000   | 800    | 176         |
| " "                                                  | 12                   | 0,59            |        | 1400        | "      | 600    | 354         |
| " "                                                  | 13                   | 0,44            |        | 1800        | "      | 200    | 88          |
| " "                                                  | 14                   | 0,35            |        | 700         | "      | 1300   | 455         |
| " "                                                  | 15                   | 0,17            |        | 1600        | "      | 400    | 68          |
| " 35 cm mmh n 1 Mo på Mo                             | 16                   | 0,52            |        | 700         | "      | 1300   | 676         |
| " "                                                  | 17                   | 0,37            |        | 1920        | "      | 80     | 30          |
| " "                                                  | 18                   | 0,60            |        | 1500        | "      | 500    | 300         |
| " "                                                  | 19                   | 0,10            |        | 1600        | "      | 400    | 40          |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker, 30 cm mmh mo LL på mo LL        | 20                   | 0,13            |        | 1760        | 1800   | 40     | 5           |
| " "                                   | 21                   | 0,13            |        | 1170        | "      | 630    | 82          |
| Tomt,                                 | 22                   | 0,08            |        | 3000        | 4000   | 1000   | 80          |
| Åker,                                 | 23                   | 0,18            |        | 810         | 1800   | 990    | 178         |
| " "                                   | 24                   | 0,43            |        | 1160        | 2100   | 940    | 404         |
| " "                                   | 25                   | 0,32            |        | 1960        | "      | 140    | 45          |
| " "                                   | 26                   | 0,64            |        | 1160        | "      | 940    | 602         |
| " "                                   | 27                   | 0,65            |        | 1160        | "      | 940    | 611         |
| " "                                   | 28                   | 1,15            |        | 840         | "      | 1260   | 1.449       |
| " "                                   | 29                   | 0,45            |        | 630         | "      | 1470   | 662         |
| " "                                   | 30                   | 0,18            |        | 450         | 1800   | 1350   | 243         |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 6.548       |
| Brukningsbåtnad å sträckan:           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 3+52-5+03=151 m å 4:-                 |                      |                 |        |             |        |        | 604         |
| Summa                                 |                      |                 |        |             |        |        | 7.152       |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ivar Karlsson                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh Fsa på Fsa            | 31                   | 0,32            |        | 1880        | 1900   | 20     | 6           |
| " "                                   | 32                   | 0,49            |        | 1240        | "      | 660    | 323         |
| " "                                   | 33                   | 0,25            |        | 1610        | "      | 290    | 73          |
| " "                                   | 34                   | 0,14            |        | 1850        | "      | 50     | 7           |
| " "                                   | 35                   | 0,14            |        | 760         | "      | 1140   | 160         |
| " "                                   | 36                   | 0,19            |        | 1050        | "      | 850    | 162         |
| Tomt,                                 | 37                   | 0,20            |        | 3400        | 4000   | 600    | 120         |
| " "                                   | 38                   | 0,19            |        | 1000        | "      | 3000   | 570         |
| " "                                   | 39                   | 0,10            |        | 2200        | "      | 1800   | 180         |
| Åker,                                 | 40                   | 0,28            |        | 470         | 1900   | 1430   | 400         |
| " 30 cm mmh mo LL på mo LL            | 41                   | 0,20            |        | 860         | "      | 1040   | 208         |
| " "                                   | 42                   | 0,03            |        | 1800        | "      | 100    | 3           |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker, 30 cm mmh mo LL på mo LL        | 43                   | 0,17            |        | 1710        | 1900   | 190    | 32          |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 2.244       |
| Brukningsbåtnad å sträckan:           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 6+25-6+70 = 45 m å 4:-                |                      |                 |        |             |        |        | 180         |
| Summa                                 | 31-43                | 2,70            |        |             |        |        | 2.424       |
| <u>Finnebodan 1:3</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 30 cm mmh mo LL på mo LL        | 44                   | 0,74            |        | 1000        | 2000   | 1000   | 740         |
| " "                                   | 45                   | 0,45            |        | 1700        | "      | 300    | 135         |
| Summa                                 | 44-45                | 1,19            |        |             |        |        | 875         |
| <u>Finnebodan 1:2</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 30 cm mmh mo LL på mo LL        | 46                   | 0,32            |        | 1500        | 2000   | 500    | 160         |
| " "                                   | 47                   | 0,44            |        | 600         | "      | 1400   | 616         |
| " "                                   | 48                   | 0,27            |        | 1200        | "      | 800    | 216         |
| " "                                   | 49                   | 0,54            |        | 1400        | "      | 600    | 324         |
| " "                                   | 50                   | 0,45            |        | 1000        | "      | 1000   | 450         |
| " "                                   | 51                   | 0,57            |        | 900         | "      | 1100   | 627         |
| " "                                   | 52                   | 0,28            |        | 600         | "      | 1400   | 392         |
| " "                                   | 53                   | 0,10            |        | 1000        | "      | 1000   | 100         |
| " 30 cm mmh mo LL på 1 Mo             | 54                   | 0,23            |        | 300         | "      | 1700   | 391         |
| " "                                   | 55                   | 0,54            |        | 1500        | "      | 500    | 270         |
| " "                                   | 56                   | 0,20            |        | 1900        | "      | 100    | 20          |
| " "                                   | 57                   | 0,23            |        | 1000        | "      | 1000   | 230         |
| Tomt, "                               | 58                   | 0,18            |        | 2400        | 4000   | 1600   | 288         |
| Åker, "                               | 59                   | 0,26            |        | 1100        | 2000   | 900    | 234         |
| " "                                   | 60                   | 0,47            |        | 500         | "      | 1500   | 705         |
| " "                                   | 61                   | 0,47            |        | 1500        | "      | 500    | 235         |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 5.258       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 10+37-11+07 = 70 m å 4:-              |                      |                 |        |             |        |        | 280         |
| 12+24-12+45 = 21 m å 3:-              |                      |                 |        |             |        |        | 63          |
| 12+54-13+82 = 128 m å 4:40            |                      |                 |        |             |        |        | 563         |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 906         |
| Summa                                 | 46-61                | 5,55            |        |             |        |        | 6.164       |
| <u>Finneboda 1:6</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Harald Hellquist                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Tomt, 30 cm mmh mo LL på 1 Mo         | 62                   | 0,10            |        | 1800        | 4000   | 2200   | 220         |
| " "                                   | 63                   | 0,06            |        | 3600        | "      | 400    | 24          |
| Summa                                 | 62-63                | 0,16            |        |             |        |        | 244         |
| <u>Samfällighet II</u>                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led 1:4</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Evert Bred                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh 1 Mo på 1 Mo          | 64                   | 0,67            |        | 1620        | 1800   | 180    | 121         |
| " 25 "                                | 65                   | 0,87            |        | 860         | 1900   | 1040   | 905         |
| " "                                   | 66                   | 0,72            |        | 1240        | "      | 660    | 475         |
| " "                                   | 67                   | 0,20            |        | 1530        | 1700   | 170    | 34          |
| Summa                                 | 64-67                | 2,46            |        |             |        |        | 1.535       |
| <u>Finneboda 1:3</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh 1 Mo på 1 Mo          | 68                   | 0,13            |        | 1620        | 1800   | 180    | 23          |
| " "                                   | 69                   | 0,10            |        | 1170        | "      | 630    | 63          |
| " "                                   | 70                   | 0,44            |        | 1170        | "      | 630    | 277         |
| " "                                   | 71                   | 0,39            |        | 1260        | "      | 540    | 211         |
| " 30 "                                | 72                   | 0,16            |        | 720         | "      | 1080   | 173         |
| " "                                   | 73                   | 0,16            |        | 360         | "      | 1440   | 230         |
| " "                                   | 74                   | 0,17            |        | 1620        | "      | 180    | 31          |
| " "                                   | 75                   | 0,14            |        | 1620        | "      | 180    | 25          |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker, 20 cm mmh Mo på LL              | 76                   | 0,18            |        | 1440        | 1800   | 360    | 65          |
| " "                                   | 77                   | 0,19            |        | 540         | "      | 1260   | 239         |
| " "                                   | 78                   | 0,12            |        | 1740        | "      | 60     | 7           |
| " "                                   | 79                   | 0,14            |        | 1260        | "      | 540    | 76          |
| " "                                   | 80                   | 0,08            |        | 1740        | "      | 60     | 5           |
| " "                                   | 81                   | 0,18            |        | 990         | "      | 810    | 146         |
| " "                                   | 82                   | 0,32            |        | 1240        | 1900   | 660    | 211         |
| " "                                   | 82a                  | 0,06            |        | 950         | "      | 950    | 57          |
| " 30 cm mmh mo LL på LL               | 83                   | 0,29            |        | 860         | "      | 1040   | 302         |
| " "                                   | 84                   | 0,33            |        | 1920        | 2000   | 80     | 26          |
| " "                                   | 85                   | 0,42            |        | 1100        | "      | 900    | 378         |
| " "                                   | 86                   | 0,45            |        | 400         | "      | 1600   | 720         |
| " "                                   | 87                   | 0,36            |        | 200         | "      | 1800   | 648         |
| " 25 cm mmh mo LL på mo LL            | 88                   | 0,03            |        | 1600        | "      | 400    | 12          |
| " "                                   | 89                   | 0,06            |        | 1700        | "      | 300    | 18          |
| " 30 cm "                             | 90                   | 0,30            |        | 1920        | "      | 80     | 24          |
| " "                                   | 91                   | 0,34            |        | 1980        | "      | 20     | 7           |
| " "                                   | 92                   | 0,71            |        | 1000        | "      | 1000   | 710         |
| Alstringsbåtnad                       | 68-92                | 6,25            |        |             |        |        | 4.684       |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 82+25-83+16+50 m = 141 m å 1:60       |                      |                 |        |             |        |        | 226         |
| 90 - 90+47 = 47 m å 4:-               |                      |                 |        |             |        |        | 188         |
| 91+46-92+23 = 77 m å 2:20             |                      |                 |        |             |        |        | 169         |
| 37+16-38+06 = 90 m å 2:20             |                      |                 |        |             |        |        | 198         |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 781         |
| Summa                                 | 68-92                | 6,25            |        |             |        |        | 5.465       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ivar Karlsson                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh 1 Mo på 1 Mo          | 93                   | 0,20            |        | 800         | 2000   | 1200   | 240         |
| " "                                   | 94                   | 0,17            |        | 1400        | "      | 600    | 102         |
| " "                                   | 95                   | 0,28            |        | 1600        | "      | 400    | 112         |
| " "                                   | 96                   | 0,32            |        | 1200        | "      | 800    | 256         |
| " "                                   | 97                   | 0,12            |        | 1100        | "      | 900    | 108         |
| " 30 cm mmh mo LL på mo LL            | 98                   | 0,15            |        | 700         | "      | 1300   | 195         |
| " "                                   | 99                   | 0,25            |        | 1200        | "      | 800    | 200         |
| " "                                   | 100                  | 0,18            |        | 1100        | "      | 900    | 162         |
| " "                                   | 101                  | 0,47            |        | 1950        | "      | 50     | 24          |
| " "                                   | 102                  | 0,37            |        | 1920        | "      | 80     | 30          |
| " "                                   | 103                  | 0,67            |        | 1000        | "      | 1000   | 670         |
| " 25 cm mmh 1 Mo på 1 Mo              | 104                  | 0,68            |        | 1300        | "      | 700    | 476         |
| " 20 cm "                             | 105                  | 0,30            |        | 1300        | "      | 700    | 210         |
| " "                                   | 106                  | 0,28            |        | 1980        | "      | 20     | 6           |
| " "                                   | 107                  | 0,21            |        | 1980        | "      | 20     | 4           |
| " "                                   | 108                  | 0,30            |        | 1900        | "      | 100    | 30          |
| " "                                   | 109                  | 0,11            |        | 1800        | "      | 200    | 22          |
| " "                                   | 109a                 | 0,13            |        | 1400        | "      | 600    | 78          |
| " "                                   | 110                  | 0,10            |        | 1950        | "      | 50     | 5           |
| " "                                   | 110a                 | 0,19            |        | 1980        | "      | 20     | 4           |
| " 25 cm "                             | 111                  | 0,46            |        | 1300        | "      | 700    | 322         |
| " "                                   | 112                  | 0,45            |        | 1700        | "      | 300    | 135         |
| " "                                   | 113                  | 0,46            |        | 1500        | "      | 500    | 230         |
| " "                                   | 114                  | 0,30            |        | 1500        | "      | 500    | 150         |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 3.771       |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 32+11-33+71 = 160 m å 4:30            |                      |                 |        |             |        |        | 688         |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| 33+80-35+54 = 174 m å 4:-             |                      |                 |        |             |        |        | 696         |
| 35+54-36+10 = 56 m å 4:-              |                      |                 |        |             |        |        | 224         |
| 80 - 81+42 = 142 m å 4:40             |                      |                 |        |             |        |        | 625         |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 2.233       |
| Summa                                 | 93-114               | 7,15            |        |             |        |        | 6.004       |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Brukningsbåtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 30+50-32+11 = 161 m å 4:50            |                      |                 |        |             |        |        | 725         |
| 61+40-63+46 = 206 m å 2:30            |                      |                 |        |             |        |        | 474         |
| Summa                                 |                      |                 |        |             |        |        | 1.199       |
| <u>Sunnersbergs socken</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alvetorp 1:2</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Salegård                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh 1 Mo på 1 Mo          | 115                  | 0,35            |        | 1350        | 1800   | 450    | 158         |
| " "                                   | 116                  | 0,14            |        | 1620        | "      | 180    | 25          |
| Summa                                 | 115-116              | 0,49            |        |             |        |        | 183         |
| <u>Sal Skattegården 1:1</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| " Storegården 2:1                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| " Hulegården 3:3                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ingvar Salegård                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh n mo LL på mo LL      | 117                  | 0,32            |        | 1100        | 2000   | 900    | 288         |
| " "                                   | 118                  | 0,16            |        | 1700        | "      | 300    | 48          |
| " "                                   | 119                  | 0,31            |        | 1600        | "      | 400    | 124         |
| " "                                   | 120                  | 0,10            |        | 1950        | "      | 50     | 5           |
| " 25 cm mmh 1 Mo på 1 Mo              | 121                  | 0,42            |        | 1100        | "      | 900    | 378         |
| " "                                   | 122                  | 0,28            |        | 1500        | "      | 500    | 140         |
| Alstringsbåtnad                       | 117-122              | 1,59            |        |             |        |        | 983         |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Brukningståtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 25+29-25+90 = 61 m å 1:10             |                      |                 |        |             |        |        | 67          |
| 40+08-42+09 = 201 m å 1:30            |                      |                 |        |             |        |        | 261         |
| 42+89-45+73 = 284 m å 1:10            |                      |                 |        |             |        |        | 312         |
| Brukningståtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 640         |
| Summa                                 | 117-122              | 1,59            |        |             |        |        | 1.623       |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led Jönsegården 3:2</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ingvar Salegård                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh 1 Mo på Mo            | 123                  | 1,30            |        | 900         | 2000   | 1100   | 1.430       |
| " "                                   | 124                  | 0,22            |        | 1980        | "      | 20     | 4           |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 1.434       |
| Brukningståtnad å sträckorna:         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 25+90-28+26 samt                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 70 - 70+76 = 76+236 = 312 m å 1:10    |                      |                 |        |             |        |        | 343         |
| 28+26-28+86+24 m = 84 m å 4:90        |                      |                 |        |             |        |        | 412         |
| 28+86+ 24m-29+65 = 70 m å 2:70        |                      |                 |        |             |        |        | 189         |
| 60-61+35 = 135 m å 1:60               |                      |                 |        |             |        |        | 216         |
| Brukningståtnad                       |                      |                 |        |             |        |        | 1.160       |
| Summa                                 | 123-124              | 1,52            |        |             |        |        | 2.594       |
| <u>Sunnersbergs socken</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Sal Lillegården 4:1</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Pettersson                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 25 cm mmh LL på ML              | 125                  | 0,85            |        | 600         | 2000   | 1400   | 1.190       |
| " 30 cm LL på LL                      | 126                  | 0,22            |        | 1980        | "      | 20     | 4           |
| " "                                   | 127                  | 0,30            |        | 1900        | "      | 100    | 30          |
| " "                                   | 128                  | 0,20            |        | 1500        | "      | 500    | 100         |
| " "                                   | 129                  | 0,54            |        | 900         | "      | 1100   | 594         |
| " "                                   | 130                  | 0,88            |        | 1200        | "      | 800    | 704         |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker, 30 cm mmh LL på LL              | 131                  | 0,08            |        | 1500        | 2000   | 500    | 40          |
| Summa                                 | 125-131              | 3,07            |        |             |        |        | 2.662       |
| <u>Samfällighet III</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 30 cm mmh LL på SML             | 132                  | 0,25            |        | 1080        | 1800   | 720    | 180         |
| Summa                                 |                      | 0,25            |        |             |        |        | 180         |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Iver Karlsson                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh LL på SML             | 133                  | 0,22            |        | 1530        | 1800   | 270    | 59          |
| " "                                   | 134                  | 0,29            |        | 360         | "      | 1440   | 418         |
| Summa                                 | 133-134              | 0,51            |        |             |        |        | 477         |
| <u>Finneboda 1:2</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh LL på SML             | 135                  | 0,40            |        | 270         | 1800   | 1530   | 612         |
| " "                                   | 136                  | 0,23            |        | 1440        | "      | 360    | 83          |
| Summa                                 | 135-136              | 0,63            |        |             |        |        | 695         |
| <u>Finneboda 1:3</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh LL på SML             | 137                  | 0,45            |        | 1760        | 1800   | 40     | 18          |
| " "                                   | 138                  | 0,55            |        | 180         | "      | 1620   | 891         |
| Summa                                 | 137-138              | 1,00            |        |             |        |        | 909         |
| <u>Strö socken</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ströberg 11:3</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bröderna Nils son                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker, 20 cm mmh LL på SML             | 139                  | 0,35            |        | 990         | 1800   | 810    | 284         |
| " "                                   | 140                  | 0,38            |        | 1710        | "      | 90     | 34          |
| " "                                   | 141                  | 0,18            |        | 1760        | "      | 40     | 7           |
| " "                                   | 142                  | 0,26            |        | 1710        | "      | 90     | 23          |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| Åker, 20 cm mmh LL på SML             | 143                  | 0,41            |        | 360         | 1800   | 1440   | 590         |
| " "                                   | 144                  | 0,21            |        | 900         | "      | 900    | 189         |
| " "                                   | 145                  | 0,22            |        | 1440        | "      | 360    | 79          |
| " "                                   | 146                  | 0,12            |        | 900         | "      | 900    | 108         |
| " "                                   | 147                  | 0,15            |        | 1100        | 1700   | 600    | 90          |
| Summa                                 | 139-147              | 2,28            |        |             |        |        | 1.404       |
| <u>Sammandrag.</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Samfällighet I</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                        | 1-10                 | 3,77            |        |             |        |        | 1.896       |
| <u>Nasenborg 1:2</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Johansson                        | 11-30                | 7,70            |        |             |        |        | 7.152       |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ivar Karlsson                         | 31-43                | 2,70            |        |             |        |        | 2.424       |
| <u>Finnebodan 1:3</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            | 44-45                | 1,19            |        |             |        |        | 875         |
| <u>Finnebodan 1:2</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            | 46-61                | 5,55            |        |             |        |        | 6.164       |
| <u>Finnebodan 1:6</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Harald Hellqvist                      | 62-63                | 0,16            |        |             |        |        | 244         |
| Summa                                 | 1-63                 | 21,07           |        |             |        |        | 18.755      |
| <u>Samfällighet II.</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led 1:4</u>                        |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Evert Bred                            | 64-67                | 2,46            |        |             |        |        | 1.535       |
| <u>Finnebodan 1:3</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            | 68-92                | 6,25            |        |             |        |        | 5.465       |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ivar Karlsson                         | 93-114               | 7,15            |        |             |        |        | 6.004       |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                       |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                       |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                        | Br.b.                | -               |        |             |        |        | 1.199       |
| <u>Led Jönsegården 3:2</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ingvar Salegård                       | 123-124              | 1,52            |        |             |        |        | 2.594       |
| <u>Sunnersbergs socken</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alvetorp 1:2</u>                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Salegård                         | 115-116              | 0,49            |        |             |        |        | 183         |
| <u>Sal Skattegården 1:1</u>           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| " Storegården 2:1                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| " Hulegården 3:3                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ingvar Salegård                       | 117-122              | 1,59            |        |             |        |        | 1.623       |
| <u>Sal Lillegården 4:1</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Erik Pettersson                       | 125-131              | 3,07            |        |             |        |        | 2.662       |
| Summa                                 | 64-131               | 22,53           |        |             |        |        | 21.265      |
| <u>Samfällighet III</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Gösslunda socken</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Led Frisegården 4:3</u>            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Fritz Svensson                        | 132                  | 0,25            |        |             |        |        | 180         |
| <u>Egenstorp 1:15</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ivar Karlsson                         | 133-134              | 0,51            |        |             |        |        | 477         |
| <u>Finnebodan 1:2</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            | 135-136              | 0,63            |        |             |        |        | 695         |
| <u>Finnebodan 1:3</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Karl André                            | 137-138              | 1,00            |        |             |        |        | 909         |
| <u>Strö socken</u>                    |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Ströberg II:3</u>                  |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Bröderna Nilsson                      | 139-147              | 2,28            |        |             |        |        | 1.404       |
| Summa                                 |                      | 4,67            |        |             |        |        | 3.665       |



## JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare m. m.         | Avlopp |            |        | Upplag |            |        | Summa<br>ersättning<br>kronor |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|--------|-------------------------------|
|                                   | Areal  | Ersättning |        | Antal  | Ersättning |        |                               |
|                                   | m²     | öre/m²     | kronor |        |            | kronor |                               |
| <u>Samfällighet II</u>            |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>Sträckan E - E<sup>1</sup></u> |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>Led Jönsegården 3:1</u>        |        |            |        |        |            |        |                               |
| äg. Ingvar Salegård               |        |            |        |        |            |        |                               |
| 20-50-20+72 = 122 m               | 85     | 17         | 14:45  | 305    | 17         | 51:85  |                               |
| Summa                             | 85     |            | 14:45  | 305    |            | 51:85  | 66:30                         |
| <u>Säl Skattegården 1:1</u>       |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>" Storegården 2:1</u>          |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>" Hulegården 3:3</u>           |        |            |        |        |            |        |                               |
| äg. Ingvar Salegård               |        |            |        |        |            |        |                               |
| 20+77-23+74 = 297 m               | 187    | 17         | 31:79  | 510    | 17         | 8:67   |                               |
| Summa                             | 187    |            | 31:79  | 510    |            | 8:67   | 40:46                         |
| <u>Säl Lillegården 4:1</u>        |        |            |        |        |            |        |                               |
| äg. Erik Pettersson               |        |            |        |        |            |        |                               |
| 20+77-21+60 = 83 m ägofig. 130    | 41,5   | 12         | 4:98   | 124    | 20         | 24:80  |                               |
| 21+60-22+45 = 85 " "              | 42,5   | 9          | 3:83   | 153    | 20         | 30:60  |                               |
| 22+45-23+30 = 85 " "              | 68     | 15         | 10:20  | 153    | 20         | 30:60  |                               |
| 23+30-23+74 = 44 " "              | 35     | 19         | 6:65   | 80     | 20         | 16:--  |                               |
| Summa                             | 187    |            | 25:66  | 510    |            | 102:-- | 127:66                        |
| <u>Sträckan E<sup>1</sup> - F</u> |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>Säl Skattegården 1:1</u>       |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>" Storegården 2:1</u>          |        |            |        |        |            |        |                               |
| <u>" Hulegården 3:3</u>           |        |            |        |        |            |        |                               |
| äg. Ingvar Salegård               |        |            |        |        |            |        |                               |
| 23+74-25+02 = 128 m               | 40     | 17         | 6:80   | 140    | 17         | 23:80  |                               |
| Summa                             | 40     |            | 6:80   | 140    |            | 23:80  | 30:60                         |

Carl-Eric Carlsson  
Hany Arsham

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                     | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Samfällighet I.</u>                 |            |                                                                                                                                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Sträckan A - A<sup>1</sup> - B.</u> |            |                                                                                                                                                                            |       |               |                   |                 |
| (A)<br>0+00                            |            | Rörledningsöga typ B $\phi$ 250 mm st                                                                                                                                      | 1     | 65:-          | 65:-              |                 |
| 0-1+08                                 | 108        | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10") med frakt m                                                                                                                               | 108   | 4:15          | 448:20            |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 108   | 3:50          | 378:-             |                 |
| 1+08                                   |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                               | 1     | 75:-          | 75:-              |                 |
| 1+08-1+50                              | 42         | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10") med frakt m                                                                                                                               | 42    | 4:15          | 174:30            |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 42    | 2:-           | 84:-              |                 |
| 1+50                                   |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                               | 1     | 75:-          | 75:-              |                 |
| 1+50-2+32                              | 82         | Lantbruksrör $\phi$ 225 mm (9") med frakt m                                                                                                                                | 82    | 3:65          | 299:30            |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 82    | 2:50          | 205:-             |                 |
| 2+32-3+52                              | 120        | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10") med frakt m                                                                                                                               | 120   | 4:15          | 498:-             |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 120   | 2:-           | 240:-             |                 |
| 2+32, 3+52                             |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                               | 2     | 75:-          | 150:-             |                 |
| 3+52-5+88                              | 236        | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8") med frakt m                                                                                                                                | 236   | 3:15          | 743:40            |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 236   | 1:75          | 413:-             |                 |
| 5+18, 6+01                             |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                                               | 2     | 50:-          | 100:-             |                 |
| 5+88-6+01                              | 13         | Trumma av betongrör $\phi$ 225 mm (9") genom allmän väg samt brunn typ A $\phi$ 450 mm nedströms vägen vid 5+88. Utförd och bekostad av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. |       |               |                   |                 |
| 6+01-6+25                              | 24         | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8") med frakt m                                                                                                                                | 24    | 3:15          | 75:60             |                 |
|                                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                              | 24    | 1:75          | 42:-              |                 |
| 6+17-25                                | 8          | Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana "                                                                                                             | 8     | 4:-           | 32:-              |                 |
| 6+25                                   |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                               | 1     | 75:-          | 75:-              |                 |
| 6+25-7+93                              | 168        | Lantbruksrör $\phi$ 225 mm (9") med frakt m                                                                                                                                | 168   | 3:65          | 613:20            |                 |

| Läge                                           | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                             | Antal    | Å-pris<br>kr. | Kostnad       | Summa   |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------|
|                                                |            |                                                                                                    |          |               | kronor        | kronor  |
| 7+54-62                                        | 8          | Grävn., lägn. o. återfylln. m<br>Tillägg för grävning genom väg<br>samt återställande av vägbana " | 168<br>8 | 3:-<br>4:-    | 504:-<br>32:- |         |
| 6+70, 7+26                                     |            | Brunn typ A ø 450 mm st                                                                            | 2        | 50:-          | 100:-         |         |
| 7+62                                           |            | Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm "                                                                    | 1        | 30:-          | 30:-          |         |
| 7+93 (B)                                       |            | Brunn typ A ø 600 mm "                                                                             | 1        | 75:-          | 75:-          |         |
|                                                |            | För arbetsledning, oförutsett<br>etc. c:a 10 % tillägg å förestående<br>belopp                     |          |               | 553:-         | 6.080:- |
| <u>Sträckan A<sup>1</sup> - A<sup>2</sup>.</u> |            |                                                                                                    |          |               |               |         |
| 18+5+18-18+80                                  | 80         | Lantbruksrör ø 75 mm (3")<br>med frakt m                                                           | 80       | 0:90          | 72:-          |         |
|                                                |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                      | 80       | 0:90          | 72:-          |         |
| 18+74, 18+80                                   |            | Brunn typ A ø 375 mm st                                                                            | 2        | 60:-          | 120:-         |         |
|                                                |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                             |          |               | 26:-          | 290:-   |
| <u>Sträckan B - C.</u>                         |            |                                                                                                    |          |               |               |         |
| 7+93-8+99                                      | 106        | Lantbruksrör ø 200 mm (8")<br>med frakt m                                                          | 106      | 3:15          | 333:90        |         |
|                                                |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                      | 106      | 2:60          | 275:60        |         |
| 7+93-8+00                                      | 7          | Tillägg för grävning genom väg<br>samt återställande av vägbana "                                  | 7        | 5:-           | 35:-          |         |
| 8+00, 8+99(C)                                  |            | Brunn typ A ø 450 mm st                                                                            | 2        | 50:-          | 100:-         |         |
|                                                |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                             |          |               | 75:50         | 820:-   |
| <u>Sträckan B - Ba.</u>                        |            |                                                                                                    |          |               |               |         |
| 15+7+93-15+80                                  | 80         | Lantbruksrör ø 150 mm (6")<br>med frakt m                                                          | 80       | 2:30          | 184:-         |         |
|                                                |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                      | 80       | 1:55          | 124:-         |         |
| 15+80                                          |            | Brunn typ A, ø 450 mm st                                                                           | 1        | 50:-          | 50:-          |         |
|                                                |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                             |          |               | 42:-          | 400:-   |

| Läge                                    | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                   | Antal              | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan C - D.</u>                  |            |                                                                          |                    |               |                   |                 |
| 8+99-12+45                              | 346        | Lantbrukrör $\phi$ 150 mm (6")<br>med frakt                              | m 346              | 2:30          | 795:80            |                 |
| 8+99-10+37                              | 138        | Grävn., lägg. o. återfylln.                                              | " 138              | 1:70          | 234:60            |                 |
| 10+37-11+7                              | 70         | - " -                                                                    | " 70               | 1:50          | 105:-             |                 |
| 11+7-11+39                              | 32         | - " -                                                                    | " 32               | 2:30          | 73:60             |                 |
| 11+7-11+13                              | 6          | Tillägg för grävning genom väg<br>samt återställande av vägbana          | " 6                | 4:-           | 24:-              |                 |
| 11+26-11+39                             | 13         | - " -                                                                    | " 13               | 4:-           | 52:-              |                 |
| 11+39-12+24                             | 85         | Grävn., lägg. o. återfylln.                                              | " 85               | 2:30          | 195:50            |                 |
| 12+24-12+45                             | 21         | - " -                                                                    | " 21               | 2:-           | 42:-              |                 |
| 10+37, 11+07,<br>11+13, 11+39,<br>12+45 |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                                                | st 5               | 70:-          | 350:-             |                 |
| 12+45-13+23                             | 78         | Lantbruksrör $\phi$ 125 mm (15")<br>med frakt                            | m 78               | 1:75          | 136:50            |                 |
|                                         |            | Grävn., lägg. o. återfylln.                                              | " 78               | 1:80          | 140:40            |                 |
| 13+23                                   |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                                                | st 1               | 70:-          | 70:-              |                 |
| 13+23-13+82                             | 59         | Lantbruksrör $\phi$ 100 mm (4")<br>med frakt                             | " 59               | 1:75          | 103:25            |                 |
|                                         |            | Grävn., lägg. o. återfylln.                                              | " 59               | 1:40          | 82:60             |                 |
| 13+82 (D)                               |            | Brunn typ A $\phi$ 375 mm                                                | st 1               | 60:-          | 60:-              |                 |
|                                         |            | För arbetsledning, oförutsett<br>etc. c:a 10 % å förestående be-<br>lopp |                    |               | 244:75            | 2.710:-         |
| <u>Samfällighet II.</u>                 |            |                                                                          |                    |               |                   |                 |
| <u>Sträckan E - E<sup>1</sup>.</u>      |            |                                                                          |                    |               |                   |                 |
| 20-50-23+74                             | 424        | Schaktning av sandblandad<br>dyjord                                      | m <sup>3</sup> 700 | 2:50          | 1.750:-           |                 |
|                                         |            | Ersättnings för:                                                         |                    |               |                   |                 |
|                                         |            | Bortgrävd mark                                                           |                    |               | 71:90             |                 |
|                                         |            | Jordupplag                                                               |                    |               | 162:52            |                 |
|                                         |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                   |                    |               | 175:58            | 2.160:-         |

| Läge               | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad       | Summa   |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                   |       |               | kronor        | kronor  |
|                    |            | <u>Sträckan E<sup>1</sup> - F.</u>                                                                                                                                                                |       |               |               |         |
| 23+74              |            | Rörledningsöga typ B $\phi$ 225 mm st                                                                                                                                                             | 1     | 80:-          | 80:-          |         |
| 23+74-25+02        | 128        | Lantbruksrör $\phi$ 225 mm (9")<br>med frakt m                                                                                                                                                    | 128   | 3:50          | 448:-         |         |
|                    |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                                                                     | 128   | 2:10          | 268:80        |         |
|                    |            | Uppgrävning av flödesdike m                                                                                                                                                                       | 128   | 2:-           | 256:-         |         |
| 25+02-25+10        | 8          | Trumma av vägrör $\phi$ 225 mm (9")<br>för medelvatten, samt halva kost-<br>naden för bräddavloppsbrunn $\phi$ 800<br>vid 25+10. Utföres och bekostas<br>av Vägförvaltningen i Skaraborgs<br>län. |       |               |               |         |
| 25+10 (F)          |            | Halva kostnaden för bräddav-<br>loppsbrunn $\phi$ 800 mm                                                                                                                                          |       |               | 90:-          |         |
|                    |            | Ersättning för:                                                                                                                                                                                   |       |               |               |         |
|                    |            | Bortgrävd mark                                                                                                                                                                                    |       |               | 9:20          |         |
|                    |            | Jordupplag                                                                                                                                                                                        |       |               | 51:80         |         |
|                    |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                                                            |       |               | <u>116:20</u> | 1.320:- |
|                    |            | <u>Sträckan F - G.</u>                                                                                                                                                                            |       |               |               |         |
| (F)<br>25+10-26+60 | 116        | Lantbruksrör $\phi$ 375 mm (15")<br>med frakt m                                                                                                                                                   | 116   | 7:25          | 841:-         |         |
| 25+10-26+00        | 56         | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                                                                     | 56    | 4:20          | 235:20        |         |
| 26+00              |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 900 mm st                                                                                                                                                             | 1     | 70:-          | 70:-          |         |
| 26+00-26+60        | 60         | Grävn., lägg. o. återfylln. m                                                                                                                                                                     | 60    | 3:10          | 186:-         |         |
| 26+60              |            | Brunn typ A $\phi$ 800 mm st                                                                                                                                                                      | 1     | 175:-         | 175:-         |         |
| 26+60-27+74        | 114        | Lantbruksrör $\phi$ 300 mm (12")<br>med frakt m                                                                                                                                                   | 114   | 5:65          | 644:10        |         |
|                    |            | Grävn., lägg. samt påfylln.<br>till 0,3 m över rören m                                                                                                                                            | 114   | 1:80          | 205:20        |         |
| 27+74 (G)          |            | Brunn typ A $\phi$ 800 mm st                                                                                                                                                                      | 1     | 175:-         | 175:-         |         |
|                    |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                                                            |       |               | <u>258:50</u> | 2.790:- |

| Läge                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                           | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sträckan G - H.</u> |            |                                                                                                                                                                  |       |               |                   |                 |
| 27+74-28+26            | 52         | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10")<br>med frakt m                                                                                                                  | 52    | 3:85          | 200:20            |                 |
|                        |            | Grävn., lägg. samt påfylln.<br>till 0,3 m över rören "                                                                                                           | 52    | 1:70          | 88:40             |                 |
| 28+26 (H)              |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                     | 1     | 120:-         | 120:-             |                 |
|                        |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                           |       |               | 41:40             | 450:-           |
| <u>Sträckan H - I.</u> |            |                                                                                                                                                                  |       |               |                   |                 |
| (H)<br>28+26-28+86     | 60         | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10")<br>med frakt m                                                                                                                  | 60    | 3:85          | 231:-             |                 |
|                        |            | Grävn., lägg. samt påfylln.<br>till 0,3 m över rören "                                                                                                           | 60    | 1:40          | 84:-              |                 |
| 28+86                  |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 600 mm st                                                                                                                            | 1     | 50:-          | 50:-              |                 |
| 28+86-29+69            | 83         | Lantbruksrör $\phi$ 300 mm (12")<br>med frakt m                                                                                                                  | 83    | 5:65          | 468:95            |                 |
| 28+86-29+69            | 83         | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                                    | 83    | 2:90          | 240:70            |                 |
| 29+69                  |            | Brunn typ A $\phi$ 800 mm st                                                                                                                                     | 1     | 175:-         | 175:-             |                 |
| 29+69-32+11            | 242        | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10")<br>med frakt m                                                                                                                  | 242   | 3:85          | 931:70            |                 |
|                        |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                                    | 242   | 2:-           | 484:-             |                 |
| 31+50-32+11            | 61         | Påfylln. till 0,3 m över rören m                                                                                                                                 | 61    | 0:20          | 12:20             |                 |
| 30+55, 32+11           |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                     | 2     | 120:-         | 240:-             |                 |
| 32+11-33+71            | 160        | Lantbruksrör $\phi$ 300 mm (12")<br>med frakt m                                                                                                                  | 160   | 5:65          | 904:-             |                 |
|                        |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                                    | 160   | 1:65          | 264:-             |                 |
| 32+11-32+50            | 39         | Påfylln. till 0,3m över rören "                                                                                                                                  | 39    | 0:20          | 7:80              |                 |
| 32+85                  |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 800 mm st                                                                                                                            | 1     | 65:-          | 65:-              |                 |
| 33+71-33+80            | 9          | Trumma av vägrör $\phi$ 300 mm genom<br>allmän väg samt brunn typ A<br>$\phi$ 800 mm vid 33+71. Utföres och<br>bekostas av Vägförvaltningen i<br>Skaraborgs län. |       |               |                   |                 |
| 33+80                  |            | Brunn typ A $\phi$ 800 mm st                                                                                                                                     | 1     | 175:-         | 175:-             |                 |
| 33+80-34+94            | 114        | Lantbruksrör $\phi$ 250 mm (10")<br>med frakt m                                                                                                                  | 114   | 3:85          | 438:90            |                 |

| Läge                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                          | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad       | Summa   |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------|
|                        |            |                                                                                                                                                                 |       |               | kronor        | kronor  |
| 34+94 (I)              |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                                                                                                                                   | 114   | 2:-           | 228:-         |         |
|                        |            | Brunn typ A $\phi$ 600 mm st                                                                                                                                    | 1     | 120:-         | 120:-         |         |
|                        |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                          |       |               | <u>519:75</u> | 5.640:- |
| <u>Sträckan I - K.</u> |            |                                                                                                                                                                 |       |               |               |         |
| (I)<br>34+94-38+06     | 312        | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8")<br>med frakt m                                                                                                                  | 312   | 3:-           | 936:-         |         |
| 34+94-37+16            | 222        | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                   | 222   | 1:40          | 310:80        |         |
| 37+16-38+06            | 90         | - " - "                                                                                                                                                         | 90    | 1:10          | 99:-          |         |
| 35+54                  |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 450 mm st                                                                                                                           | 1     | 40:-          | 40:-          |         |
| 36+10, 37+16,<br>38+06 |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                                    | 3     | 70:-          | 210:-         |         |
|                        |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                          |       |               | <u>154:20</u> | 1.750:- |
| <u>Sträckan I - L.</u> |            |                                                                                                                                                                 |       |               |               |         |
| (I)<br>80=34+94-81+56  | 156        | Lantbruksrör $\phi$ 225 mm (9")<br>med frakt m                                                                                                                  | 156   | 3:50          | 546:-         |         |
| 80-80+94               | 94         | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                   | 94    | 1:80          | 169:20        |         |
| 80+94-81+56            | 62         | - " - "                                                                                                                                                         | 62    | 2:-           | 124:-         |         |
| 81+56                  |            | Brunn typ A $\phi$ 525 mm st                                                                                                                                    | 1     | 105:-         | 105:-         |         |
| 81+56-83+16            | 160        | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8")<br>med frakt m                                                                                                                  | 160   | 3:-           | 480:-         |         |
| 81+56-82+05            | 49         | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                   | 160   | 2:-           | 320:-         |         |
| 82+05-83+16            | 111        | - " - "                                                                                                                                                         | 111   | 1:80          | 199:80        |         |
| 83+16 (L)              |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                                    | 1     | 70:-          | 70:-          |         |
|                        |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                                          |       |               | <u>106:-</u>  | 2.120:- |
| <u>Sträckan L - M.</u> |            |                                                                                                                                                                 |       |               |               |         |
| (L)<br>83+16-84+29     | 113        | Tegelrör $\phi$ 125 mm (5")<br>med frakt m                                                                                                                      | 113   | 1:85          | 209:05        |         |
|                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln. "                                                                                                                                   | 113   | 1:75          | 197:75        |         |
| 83+84                  |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 450 mm st                                                                                                                           | 1     | 40:-          | 40:-          |         |
| 84+29-84+39            | 10         | Trumma av vägrör $\phi$ 225 mm genom<br>allmän väg samt brunn typ A<br>$\phi$ 450 mm vid 84+29. Utföres och<br>bekostas av Vägförvaltningen i<br>Skaraborgs län |       |               |               |         |

| Läge                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                          |            |                                                                                                                                                      |       |               | kronor  | kronor  |
| 84+39                    |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                         | 1     | 70:-          | 70:-    |         |
| 84+39-86+02              | 163        | Tegelrör $\phi$ 100 mm (4") med frakt m                                                                                                              | 163   | 1:30          | 211:90  |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                        | 163   | 2:20          | 358:60  |         |
| 86+02 (M)                |            | Brunn typ A $\phi$ 375 mm st                                                                                                                         | 1     | 60:-          | 60:-    |         |
|                          |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                               |       |               | 112:70  | 1.260:- |
| <u>Sträckan L - La.</u>  |            |                                                                                                                                                      |       |               |         |         |
| 90=83+16-91+46           | 146        | Tegelrör $\phi$ 125 mm (5") med frakt m                                                                                                              | 146   | 1:85          | 270:10  |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                        | 146   | 1:70          | 248:20  |         |
| 90+47, 91+46             |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                         | 2     | 70:-          | 140:-   |         |
| 91+46-92+23              | 77         | Tegelrör $\phi$ 100 mm (4") med frakt m                                                                                                              | 77    | 1:30          | 100:10  |         |
| 92+23-92+33              | 10         | Trumma av vägrör $\phi$ 225 mm genom allmän väg samt brunn typ A $\phi$ 450 mm vid 92+23. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. |       |               |         |         |
| 92+33                    |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm st                                                                                                                         | 1     | 70:-          | 70:-    |         |
|                          |            | 10 % tillägg enl. ovan                                                                                                                               |       |               | 91:60   | 920:-   |
| <u>Sträckan F - Fa.</u>  |            |                                                                                                                                                      |       |               |         |         |
| 25+10=<br>=40-19=F-40+00 | 19         | Omläggning av befintl. ledning av 300 mm (12") betongrör m                                                                                           | 19    | 4:-           | 76:-    |         |
| 40+00                    |            | Sänkning av befintl. brunn $\phi$ 600 mm samt komplettering med ett rör $\phi$ 600                                                                   |       | 50:-          | 50:-    |         |
| 40+00-40+50              | 50         | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8") med frakt m                                                                                                          | 50    | 3:-           | 150:-   |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                        | 50    | 1:40          | 70:-    |         |
| 40+50                    |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 450 mm st                                                                                                                | 1     | 70:-          | 70:-    |         |
| 40+50-44+35              | 385        | Tegelrör $\phi$ 150 mm (6") med frakt m                                                                                                              | 385   | 2:20          | 847:-   |         |
| 40+50-41+50              | 100        | Grävn., lägg. o. återfylln. "                                                                                                                        | 100   | 1:20          | 120:-   |         |
| 41+50-42+15              | 65         | - " - "                                                                                                                                              | 65    | 0:90          | 58:50   |         |

| Läge                    | Längd<br>m | Arbete, material e. d.              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                         |            |                                     |       |               | kronor  | kronor  |
| 42+15-42+50             | 35         | Grävn., lägn. o. återfylln. m       | 35    | 1:20          | 42:-    |         |
| 42+50-42+83             | 33         | - " - "                             | 33    | 0:90          | 29:70   |         |
| 42+83-44+35             | 152        | - " - "                             | 152   | 1:20          | 182:40  |         |
| 42+9-15                 | 6          | Grävningstillägg                    | "     | 1:20          | 7:20    |         |
| 42+83-89                | 6          | - " - "                             | "     | 1:20          | 7:20    |         |
| 41+50-41+80             | 30         | Påfyllning till 0,3 m över<br>rören | "     | 0:30          | 9:-     |         |
| 42+50-42+70             | 20         | - " - "                             | "     | 0:30          | 6:-     |         |
| 41+50, 42+50            |            | Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm st    | 2     | 40:-          | 80:-    |         |
| 42+15, 42+83,<br>44+35  |            | Brunn typ A ø 450 mm                | "     | 3             | 70:-    | 210:-   |
| 44+35-45+79             | 144        | Tegelrör ø 75 mm (3") med<br>frakt  | m     | 144           | 0:90    | 129:60  |
|                         |            | Grävn., lägn. o. återfylln.         | "     | 144           | 0:90    | 129:60  |
| 45+73-79                | 6          | Grävningstillägg                    | "     | 6             | 1:-     | 6:-     |
| 45+79                   |            | Brunn typ A ø 375 mm                | st    | 1             | 60:-    | 60:-    |
|                         |            | 10 % tillägg enl. ovan              |       |               | 239:80  | 2.580:- |
| <u>Sträckan G - Ga.</u> |            |                                     |       |               |         |         |
| 60=27+74-61+40          | 140        | Tegelrör ø 125 mm (5") med<br>frakt | m     | 140           | 1:85    | 259:-   |
|                         |            | Grävn., lägn. o. återfylln.         | "     | 140           | 0:80    | 112:-   |
| 61+33-39                | 6          | Grävningstillägg                    | "     | 6             | 1:20    | 7:20    |
| 61+00                   |            | Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm st    | 1     | 40:-          | 40:-    |         |
| 61+40                   |            | Brunn typ A ø 450 mm                | "     | 1             | 70:-    | 70:-    |
| 61+40-63+46             | 206        | Tegelrör ø 100 mm (4") med<br>frakt | m     | 206           | 1:30    | 267:80  |
|                         |            | Grävn., lägn. o. återfylln.         | "     | 206           | 1:10    | 226:60  |
| 62+35, 63+46            |            | Brunn typ A ø 375 mm                | st    | 2             | 60:-    | 120:-   |
|                         |            | 10 % tillägg enl. ovan              |       |               | 107:40  | 1.210:- |

| Läge                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                          |            |                                                   |       |               | kronor  | kronor  |
|                          |            | <u>Sträckan H - Ha.</u>                           |       |               |         |         |
| 70=28+26-70+76           | 76         | Tegelrör $\phi$ 75 mm (3") med frakt              | m 76  | 0:90          | 68:40   |         |
|                          |            | Grävn., lägg. samt påfylln. till 0,3 m över rören | " 76  | 0:70          | 53:20   |         |
| 70+76                    |            | Brunn typ A $\phi$ 375 mm                         | st 1  | 60:-          | 60:-    |         |
|                          |            | 10 % tillägg enl. ovan                            |       |               | 18:40   | 200:-   |
|                          |            | <u>Samfällighet III.</u>                          |       |               |         |         |
|                          |            | <u>Sträckan O - P.</u>                            |       |               |         |         |
| 110                      |            | Rörledningsöga typ B $\phi$ 200 mm st             | 1     | 45:-          | 45:-    |         |
| 110-111+60               | 160        | Lantbruksrör $\phi$ 200 mm (8") med frakt         | m 160 | 3:-           | 480:-   |         |
| 110-111                  | 100        | Grävn., lägg. o. återfylln.                       | " 100 | 1:40          | 140:-   |         |
| 111-111+60               | 60         | - " -                                             | " 60  | 1:55          | 93:-    |         |
| 111                      |            | Kopplingsbrunn typ C $\phi$ 450 mm st             | 1     | 40:-          | 40:-    |         |
| 111+60                   |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                         | " 1   | 70:-          | 70:-    |         |
| 111+60-112+60            | 100        | Tegelrör $\phi$ 150 mm (6") med frakt             | m 100 | 2:20          | 220:-   |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återfylln.                       | " 100 | 1:35          | 135:-   |         |
| 111+80,112+60            |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                         | st 2  | 70:-          | 140:-   |         |
| 112+60-114+48            | 188        | Tegelrör $\phi$ 125 mm (5") med frakt             | m 188 | 1:85          | 347:80  |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återfylln                        | " 188 | 1:80          | 338:40  |         |
| 113+20,114+08,<br>114+48 |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                         | st 3  | 70:-          | 210:-   |         |
| 114+48-114+53            | 5          | Lantbruksrör $\phi$ 125 mm (5") med frakt         | m 5   | 1:75          | 8:75    |         |
|                          |            | Grävn., lägg. o. återstäl-<br>lande av vägbana    | " 5   | 8:-           | 40:-    |         |
| 114+53                   |            | Brunn typ A $\phi$ 450 mm                         | st 1  | 70:-          | 70:-    |         |
|                          |            | 10 % tillägg enl. ovan                            |       |               | 242:05  | 2.620:- |

| Läge                                  | Längd<br>m | Arbete, material e. d.            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sammandrag.</u>                    |            |                                   |       |               |                   |                 |
| <u>Samfällighet I.</u>                |            |                                   |       |               |                   |                 |
| 0-7+93                                | 793        | Sträckan A - A <sup>1</sup> - B   |       |               | 6.080:-           |                 |
| 7+93-8+99                             | 106        | " B - C                           |       |               | 820:-             |                 |
| 8+99-13+82                            | 483        | " C - D                           |       |               | 2.710:-           |                 |
| 18=5+18-18+80                         | 80         | " A <sup>1</sup> - A <sup>2</sup> |       |               | 290:-             |                 |
| 15=7+93-15+80                         | 80         | " B - Ba                          |       |               | 400:-             |                 |
| Summa kronor                          |            |                                   |       |               | 10.300:-          |                 |
| <u>Samfällighet II.</u>               |            |                                   |       |               |                   |                 |
| 20-50-23+74                           | 424        | Sträckan E - E <sup>1</sup>       |       |               | 2.160:-           |                 |
| 23+74-25+10                           | 128        | " E <sup>1</sup> - F              |       |               | 1.320:-           |                 |
| 25+10-27+74                           | 264        | " F - G                           |       |               | 2.790:-           |                 |
| 27+74-28+26                           | 52         | " G - H                           |       |               | 450:-             |                 |
| 28+26-34+94                           | 668        | " H - I                           |       |               | 5.640:-           |                 |
| 34+94-37+39                           | 245        | " I - K                           |       |               | 1.750:-           |                 |
| 80=34+94-83+16                        | 316        | " I - L                           |       |               | 2.120:-           |                 |
| 83+16-86+02                           | 286        | " L - M                           |       |               | 1.260:-           |                 |
| 90=83+16-92+33                        | 233        | " L - La                          |       |               | 920:-             |                 |
| 40-19=25+10-<br>-45+79                | 598        | " F - Fa                          |       |               | 2.580:-           |                 |
| 60=27+74-63+46                        | 346        | " G - Ga                          |       |               | 1.210:-           |                 |
| 70=28+26-70+76                        | 76         | " H - Ha                          |       |               | 200:-             |                 |
| Summa kronor                          |            |                                   |       |               | 22.400:-          |                 |
| <u>Samfällighet III.</u>              |            |                                   |       |               |                   |                 |
| Sträckan O - P                        |            |                                   |       |               | 2.620:-           |                 |
| <u>Slutsammandrag.</u>                |            |                                   |       |               |                   |                 |
| Samfällighet I                        |            |                                   |       |               | 10.300:-          |                 |
| " II                                  |            |                                   |       |               | 22.400:-          |                 |
| " III                                 |            |                                   |       |               | 2.620:-           |                 |
| Summa kronor                          |            |                                   |       |               | 35.320:-          |                 |
| Frisegården, Tolajö den 21 dec. 1954. |            |                                   |       |               |                   |                 |
| I tjänsten:                           |            |                                   |       |               |                   |                 |

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

I + 14,10 +-format märke i berg c:a 160 m vänster 113+90


II + 13,82 - " - i husgrund c:a 40 m SV vägen Frisegården -

## - Strö och 12 m V vägen Gösslunda - Tolsjö.

|             |         |                                        |                                  |
|-------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <u>III</u>  | + 15,03 | +-format märke i berg c:a 70 m vänster | 28+70                            |
| <u>IV</u>   | + 17,94 | Gränsrör vid                           | 42+83                            |
| <u>V</u>    | +20,30  | +-format märke i berg c:a 80 m höger   | 31+36                            |
| <u>VI</u>   | + 22,87 | - " -                                  | 140 " " 33+71                    |
| <u>VII</u>  | + 24,20 | - " -                                  | 30 " " 45+30                     |
| <u>VIII</u> | + 21,44 | - " -                                  | 45 " vänster 5+26                |
| <u>IX</u>   | + 24,43 | - " -                                  | 110 " " 11+30                    |
| <u>X</u>    | + 25,00 | - " -                                  | 50 " " 84+29 vid kanten av ägov. |
| <u>XI</u>   | + 28,62 | - " -                                  | 140 " höger 85+35                |
| <u>XII</u>  | + 28,82 | - " -                                  | 50 " S 86+02.                    |

Frisegården, Tolsjö den 21 dec. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

U t r e d n i n g

angående fördelning av kostnaderna.

| F a s t i g h e t   | K o s t n a d f ö r |                        |                 |                     |                 |                   |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                     | A-1+50              | 1+50-3+52              | 3+52-5+88       | 5+88-7+62           | 7+62-7+93(B)    | (B)7+93-8+00      |
| <u>Samf. I</u>      | 1430                | 1530                   | 1330            | 1480                | 310             | 120               |
| Led Frisegården 4:3 | 1430                | 570<br><del>1530</del> | 990             |                     |                 |                   |
| Nasenborg 1:2       |                     | 960                    | <del>1330</del> | <del>1370</del> 960 | 685 310 254 165 |                   |
| Egenstorp 1:15      |                     |                        | 340             | <del>1480</del> 520 | 412 310 56 37   | <del>120</del> 52 |
| Finnebodan 1:2      |                     |                        |                 | <del>890</del>      | 246 200 71      | 24 13             |
| " 1:3               |                     |                        |                 | 480                 | 137 110 37      | 96 55             |
| " 1:6               |                     |                        |                 |                     |                 |                   |

Samf. I:s andel i gemensamma kostnader

|                     | E-<br>20+77 | 20+77-<br>-E:1                     | E:1-F           | F-Fa            | F-G-H-<br>-29+69 | G-61+40 | H-Ha | 61+40-<br>-Ga         | 29+69-<br>-32+11        | 32+11-I |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|------|-----------------------|-------------------------|---------|
| <u>Samf. II</u>     | 530         | 1630                               | 1320            | 2580            | 4610             | 540     | 200  | 670                   | 1830                    | 2440    |
|                     |             | <del>1230</del><br><del>1630</del> |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |
| Sal Lillegården 4:1 | 530         | 1386                               |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |
|                     |             | 292                                |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |
| Led Jönsegården 3:2 |             | 400                                | 965             |                 | 4410             |         |      |                       |                         |         |
|                     |             | 180                                | <del>1320</del> |                 | <del>4610</del>  | 540     | 120  |                       |                         |         |
| Sal Skatteg:n 1:1,  |             | <del>108</del>                     |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |
| " Storeg:n 2:1,     |             | <del>400</del>                     | 355             | 2430            |                  |         |      |                       |                         |         |
| " Huleg:n 3:3       |             | 64                                 | <del>1320</del> | <del>2580</del> |                  |         |      |                       |                         |         |
| Alvetorp 1:2        |             |                                    |                 | 150             |                  |         |      |                       |                         |         |
| Led Frisegården 4:3 |             |                                    |                 |                 | 200              |         | 80   | 370<br><del>670</del> | 1680<br><del>1830</del> |         |
| Egenstorp 1:15      |             |                                    |                 |                 |                  |         |      | 300<br><del>670</del> | 150                     | 2440    |
| Finnebodan 1:3      |             |                                    |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |
| Led 1:4             |             |                                    |                 |                 |                  |         |      |                       |                         |         |

Samf. II:s andel i gemensamma kostnader

|           |      |      |                                | Båtnad | Egen   | Jämkad | Slutlig |        |
|-----------|------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|           |      |      |                                | kr     | kostn. | egen   | kostnad |        |
| 8-8+99(C) | C-D  | B-Ba | A <sup>1</sup> -A <sup>2</sup> |        | kr     | kostn. | kr      | %      |
| 700       | 2710 | 400  | 290                            | 18755  |        |        | 10300   | 100    |
|           |      |      | 130                            | 1896   | 2960   | 2000   | 2000    | 19,417 |
|           |      |      | 290                            | 7152   | 4260   | 2930   | 2930    | 28,447 |
|           |      |      | 160                            | 2424   | 2610   | 1081   | 1081    | 10,495 |
| 80        |      |      | 290                            | 6164   | 4364   | 3365   | 3365    | 32,670 |
| 125       | 2510 |      |                                | 875    | 1246   | 724    | 724     | 7,029  |
| 140       | 2710 | 400  |                                | 244    | 200    | -      | 200     | 1,942  |
| 495       |      |      |                                |        |        |        |         | 29,162 |
| 560       | 200  |      |                                |        |        |        |         |        |

| I-36+10 | 36+10-<br>-37+16 | I-81+56 | 37+16-K | 81+56-L | L-<br>-84+29 | 84+39-M | L-La |       |                       |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|------|-------|-----------------------|
| 680     | 590              | 1120    | 480     | 1000    | 490          | 770     | 920  | 21265 | 22400 100             |
|         |                  |         |         |         |              |         |      | 2662  | 2160 1916 1916 8,554  |
|         |                  |         |         |         |              |         |      | 2594  | 7070 6215 6215 27,745 |
|         |                  |         |         |         |              |         |      | 1623  | 4300 2849 2849 12,719 |
|         |                  |         |         |         |              |         |      | 183   | 150 - 150 0,670       |
|         |                  |         |         |         |              |         |      | 1199  | 2700 2330 2330 10,402 |
| 380     |                  | 400     |         |         |              |         |      | 6004  | 5060 4685 4685 20,915 |
| 680     | 295              | 1120    |         |         |              | 110     |      | 5465  | 4550 3595 3595 16,049 |
|         | 295              |         |         |         |              | 770     | 920  | 1535  | 770 660 660 2,946     |
| 300     | 590              | 720     | 480     | 1000    | 490          | 770     |      |       | 63,420                |

| Fastighet                                | Kostnad för |          | Båtnad | Egen<br>kostnad | Jämkad<br>egen<br>kostnad | Slutlig kostnad |        |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------|
|                                          | 0-III+60    | III+60-P |        |                 |                           | kr              | %      |
|                                          |             |          | kr     | kr              | kr                        | kr              |        |
| <u>Samf. III</u>                         | 950         | 1670     | 3665   | -               | -                         | 2620            | 100    |
| Led Frisegården 4:3                      | 47          | 80       | 180    | -               | -                         | 127             | 4,847  |
| Egenstorp 1:15                           | 123         | 218      | 477    | -               | -                         | 341             | 13,015 |
| Finnebodan 1:2                           | 180         | 317      | 695    | -               | -                         | 497             | 18,970 |
| " 1:3                                    | 236         | 415      | 909    | -               | -                         | 651             | 24,847 |
| Ströberg 11:3                            | 364         | 640      | 1404   | -               | -                         | 1004            | 38,321 |
| Samf. III:s andel i gemensamma kostnader |             |          |        |                 |                           |                 | 7,418  |

Frisegården, Tolsjö den 21 dec. 1954.

I tjänsten:


*Therese Gustavsson*

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.      | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                               |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                             | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Samfällighet I.</u>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Led Frisegården 4:3</u> ✓  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Fritz Svensson                | S                  | 1.896:-          |                                                             | 2.000:-                                               | 19,417                                                | l.                                                             |
| <u>Nasenborg 1:2</u> ✓        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Johansson                | S                  | 7.152:-          |                                                             | 2.930:-                                               | 28,447                                                | l.                                                             |
| <u>Egenstorp 1:15</u> ✓       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ivar Karlsson                 | S                  | 2.424:-          |                                                             | 1.081:-                                               | 10,495                                                | l.                                                             |
| <u>Finnebodan 1:2</u> ✓       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl André                    | S                  | 6.164:-          |                                                             | 3.365:-                                               | 32,670                                                | l.                                                             |
| <u>Finnebodan 1:3</u> ✓       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl André                    | S                  | 875:-            |                                                             | 724:-                                                 | 7,029                                                 | l.                                                             |
| <u>Finnebodan 1:6</u> ✓       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Harld Hellqvist               | S                  | 244:-            |                                                             | 200:-                                                 | 1,942                                                 |                                                                |
| Summa                         |                    | 18.755:-         |                                                             | 10.300:-                                              | 100,000                                               | 29,162                                                         |
| <u>Samfällighet II</u>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Sal Lillegården 4:1</u> ✓  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Pettersson               | -                  | 2.662:-          |                                                             | 1.916:-                                               | 8,554                                                 | l.                                                             |
| <u>Led Jönsgården 3:2</u> ✓   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ingvar Salegård               | S                  | 2.594:-          |                                                             | 6.215:-                                               | 27,745                                                | l. hys.                                                        |
| <u>Sal Skattegården 1:1</u> ✓ |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| " Storegården 2:1 ✓           |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| " Hulegården 3:3 ✓            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ingvar Salegård               | S                  | 1.623:-          |                                                             | 2.849:-                                               | 12,719                                                | l. hys.                                                        |
| <u>Alvetorp 1:2</u> ✓         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Salegård                 | -                  | 183:-            |                                                             | 150:-                                                 | 0,670                                                 |                                                                |
| <u>Led Frisegården 4:3</u> ✓  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Fritz Svensson                |                    | 1.199:-          |                                                             | 2.330:-                                               | 10,402                                                | l. hys.                                                        |
| <u>Egenstorp 1:15</u> ✓       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ivar Karlsson                 | S                  | 6.004:-          |                                                             | 4.685:-                                               | 20,915                                                | l.                                                             |



Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning  
enligt vattenlagen för torrläggning  
av mark tillhörande Led Frisegården  
m. fl. hemman i Gösslunda <sup>mfl. nar</sup> socken,  
N. Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt till största delen igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,5 km öster, nordost och norr om Gösslunda kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stegade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utredningar.

Det förhållandet, att vid förrättningens påbörjande en del av de i företaget ingående rörledningarna redan voro utförda enl. upprättade täckdikningsplaner, har ej hindrat synemännens båtnadsuppskattning, då profilritningar, som visa dikesbottens höjdläge före utförandet, voro upprättade för dessa ledningssträckor.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. I omfattande avloppssträckorna A - B - C - D, A<sup>1</sup> - A<sup>2</sup> och B - Ba. Samf. II omfattande avloppssträckorna E - E<sup>1</sup> - F - G - H - I - K, F - Fa, G - Ga, H - Ha, I - L - M, samt L - La. Samf. III omfattande avloppssträckan O - P. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Med ledning av en utredning angående fördelning av kostnaderna bil. N. ha delägarna i företaget ingått förening beträffande kostnadsfördelningen bil. F. Synemännen anse föreningen lämplig och få därför vitsorda densamma. Deltagningskyldig-

heten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

I företaget ingående ledningssträckor korsa allmänna vägarna Gösslunda - Tolsjö, Tössegården - Tolsjö samt Lidköping - Tolsjö, varvid ombyggnad av vägenomloppen måste verkställas.

Trumman vid sekt. 25+02 å str. E<sup>1</sup> - F är för grund för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöver därför kompletteras med djupare liggande rör samt en bräddavloppsbrunn. Då trumman byggts efter år 1880, skall vägförvaltningen bekosta rörtrumma genom vägen samt svara för halva kostnaden av bräddavloppsbrunnen.

Trumman vid sekt. 33+71 å str. H - I är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöver fördjupas. Då trumman byggts efter år 1880, skall vägförvaltningen bekosta rörtrumma genom vägen samt en brunn nedströms om densamma.

Trummorna vid sekt. 84+29 å str. L - M samt 92+23 å str. L - La äro för grunda för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöva fördjupas. Tidpunkten för deras byggande har ej med säkerhet kunnat fastställas. Vägförvaltningen skall oaktat detta enligt träffad överenskommelse bekosta ombyggnad av dessa trummor jämte brunn nedströms resp. vägenomlopp.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget, skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För merk, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-

sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen versktällas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna enligt de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 angivna procenttalen och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandens och, med dem likställda.

---

Jämlikt förskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till ävenstyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder

gärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra  
vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom  
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens  
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-  
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar  
från nedanstående datum.

Frisegården, Tolsjö den 21 dec. 1954.

I tjänsten:

*Sven Holmström*

Biträdande gode män:

(Sven Holmström)

*Erik Carlsson*

*Harry Carlsson*