



Akt nr:

R-E1a-1662

AU\$R-E1a-1662

6076-3

R 3-1662

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Ryda Godegårdens dikningsföretag av år 1954"

i Ryda socken, Ryda kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3 x 1662

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Ryda-Godegårdens dikningsföretag av år 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 OKT. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

J.B.-1161

Socken

Ryda

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~Karl-Oskar Rydberg~~

Lantbrukare Jan-Erik Borglund, Tegalund, Helås.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/4-1955	4.800:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	4.450:-	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1963	-	1/10-1959	-


avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av tekniker Bertil Beifeldt

den 25/10-1955, har befunnits att arbetet utförts enligt fastställd arbetsplan, varför företaget godkännes. Bidraget begränsas till 40 % av verkliga kostnaden, som uppgår till 11.141:60 kr.

Skara den 25 oktober 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Festskall vid nye-
föreläggning enligt rätts-
lagen för förtäggning av
nack tillkomande Ryda
Godegården m. fl. i
Ryda socken, Skaraborgs
län.

Den 7. oktober 1954 hos John Alfsson, Godegården.

Närvarande: Underbeckard d. g. lausmusboingens
och förtäggningens gode män
Berkt Johansson, L. A. Storp, Hakan Storp
och Sven Larsson, Lunden, Vora ävensom
följande närvarande samtliga sökande
eller likställda:

Gunnor Karlssons storbh. (fru Elii Karlsson
samt 3 minderåriga barn) äg. Ryda Gode-
gården 3¹² gen. Anders Gunnergård (gen
man för barnen) erl. fullm. bit. **D II**
Knut Andersson äg. Ryda Gode-
gården 3¹⁵

Alfred Petterssons storbh. äg. Ryda Gode-
gården 3¹⁶ gen. Karl Pettersson för sig
själv samt för Knut Pettersson erl.
fullm. bit. **D I** och Berkt Pettersson.

John och Alf Alfsson äg. Ryda Gode-
gården 3¹⁷ samt
Jan Erik Berglund äg. Ryda 9¹

§1.

Upplöstes det för förtäggningens
utfridade frödnandet, som hade
lydelse erl. bit. **A**.

§2

Något jär emot synemånen kunde
icke utlösas.

§3.

Bekräftade intågarna de yrkanden, de
givit vid ett förberedande sammanköde
den 24 nov. 1953, ut. vilka förslaget upp-
rättats.

§4

Förklarades det upprättade förslaget
till de rättsbesvärade mörkernas bättre
förloggning och brukning med därtill
hörande handlingar.

§5

Att maktiga och fria till för-
slaget hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delägarna för
val av styrelse utgå synemånen
Jen Erik Borglund, Teglund Helo.

§6.

Lam vikt vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
föreläggningen avslutad och sammank-
ödet upplöst.

Art och köl som ovan

Thjörken

Stenstålstenen

Biholande gode män:
Karl Perle Johansson
Evan Lars Jon.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 139 53Bil. ALANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9 SEP. 1953



Diarie Nr LI... 109/53

Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättningar; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

4.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 86 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 1 SEP. 1953

Diarie Nr LI

109/53


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 3 SEP 1953

III 14 139 53

5.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 8 JUL 1953

III 7 86 53

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

6. F.nr. 1078.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15 NOV. 1951

Diarie Nr LI 157

E.D.nr 114-49-1951.

Förordnande.

E.o.lantbruksingenjören Rolf Kristoffersson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1951.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

f
ammi

Protokoll i sammankommet
den 21/5-51. Protokollet
från planerat lada-
byggs avseende, i öfrigt
förordade föranställningen
ingen åtgärd.

7.

Till Lantbruksnämnden,
Skara.

År 1947 ingår lantbrukarna John Olsson,
Karl och Bertil Teltner, Gunnar Karlsson samt
undertecknad en framställning om syn för
förläggning av oss tillhöriga fartigheter i
Ryda socken, närmast avseende möjlighet att
få dem täckdikade. Vid under hand gjorda
förfrågningar ha vi erfart, att ärendet ännu
icke står i tur för handläggning.

Väl medveten om, hur arbetsbygd
täckdikningsorganisationen i länet är, och värig-
heterna, att avvika från utgjorda arbetsplaner,
tillåter jag mig dock hemställa, att detta arbete
tages med förbehåll. Orsaken härill är, att jag
i vår skall börja med lada-
byggsbygge.

För ordnande med arlogg är det för mig
synnerligen stor betydelse både ur ekonomisk
synpunkt och för planläggning av arbetet, att
synföreläggning påbörjas snarast möjligt.

Högskolefull-

Jan-Erik Borglund

Tegelund Lada-
gården, Helas.

Tel. Helas 81

Fm 1078

8.

ED 111-49

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

ED 198-49

1949



TORRLÄGGINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 25/9 1949 Dnr. 155
Exp. den / 19 nr.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mis}_{OSS} tillhörig mark inom
Byda socken(-nar) av Skaraborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, spösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
30 h.
omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Helås

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till
Laufer, John Olsson Göttyården Helås tel. 16
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Göttyården den 23 sept 1949
Emma Karlsson nu storbh. minderår. barn fru Elin Karlsson
John Olsson
Karl Pettersson Alfr. Petterssons storbh. Karl P.
Jan-Erik Borglund → Helås 81. Bevilj. P.
Amanda Andersson f.s. Åmo-Linnar P.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Asbjördsen

" "

John Olsson
Br. Pettersson
Gunnar Karlsson
Jan Erik Berglund

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs bävis
om förordnandets emottagande.
Skara den 29 Sept. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehstein


Lantbruks-
~~Förordnande~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson

Skara den 28 september 19 51

Lantbruks-
~~Förordnande~~ nämndens vägnar:







Förening

Underkastnad förenar sig med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser förläggning av mark inom Ryda socken av Skaraborgs län och som söks den 23 september 1947 av Gunnar Karlsson m. fl. och yrkar jag på att rörelseringar framdragas till min fastighets gräns, så att mig tillhörig mark kan tillfredsställande förläggas.

Helår den 27 oktober 1952

Amanda Andersson

Förestående förening visordas

R. Kristoffersson

Karl Pontus Johansson T. Englund
Sven Larsson

Godman

Godman

Härmed medgives utförandet och framtida underhållet av
"Ryda Godegårdens dikningsföretag av år 1954" över mark till-
hörande

Almåsén 1:8

Geistagården 4:6 4:15

enligt det av e. o. lantbruksingenjör Sven Holmström år 1954
vid syneförrättning enl. vattenlagen upprättade förslaget utan
någon ersättning, men under förutsättning att någon deltagnings-
skyldighet i kostnaderna för företagets utförande och underhåll
ej ålägges dessa fastigheter.

Ryda Godegården den 29/1 1954.

Erik Petersson

och *Hemming Rydström*

Bevittnas:

John Olafsson
Jon-Erik Berglund

FULLMAKT

för Karl Pettersson
(namn)
Godegården 3, Helås
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Ryda Godegården m.fl. hemman

i Ryda socken
Ryda kommun av Skaraborgs län

å Mamma vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
samt att inte län av statsmedel till dessa kostnader
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Godeg. Helås den 1 oktober 1954
Stina Pettersson

Bevittnas:

Gunnar Larsson
(namn)
Almesåsen Helås
(adress)

Anders Gunnarsgård
(namn)
Hyringe, Ulvestads
(adress)

FULLMAKT

för Lantbr Anders Gummergård
 (namn)
Gunnar Långgård, Lyringa, Ulvsjö
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Ryda Godegården m.fl. hemman

i Ryda socken
Ryda kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
samt att söka län av statsmedel till dess kostnader,
 av kostnaderna för företaget Ombudets laga åtgärder godkännas.

Godegården

den 7 okt 1954

Elin Karlsson

Bevittnas:

Karl Pettersson

(namn)

Godegården Helås

(adress)

John Olsson

(namn)

Godegården Helås

(adress)

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § V. L., översändes härmed utdrag ur planen för "Ryda-Godegårdens dikningsföretag av år 1954" i Ryda socken, i den del som berör allmänna vägen Helås-Ulvestorp.

Synemännen har ansett det skäligt att vägförvaltningen ombesörjer och bekostar rensning av rörtrumman samt betalar halva kostnaden för brunnen uppströms landsvägen.

Tre ex. av utdraget bifogas varav ett återsändes med vägförvaltningens påskrift.

Skara den 15 januari 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

e. o. lantbruksingenjör

Vägförvaltningens i Skaraborgs län yttrande.


Mot ovannämnda förslag har vägförvaltningen intet att erinra.

Mariestad den 21 januari 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson



Nils G. Lenas

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ryda socken</u>							
<u>Ryda Godegården 3¹²</u>							
<u>Gunnar Karlssons sterbhus</u>							
åker, 20 cm mmh n l.mo/sand	1	0,25		1620	1800	180	45
" - " -	2	0,79		720	"	1080	853
tomt - " -	3	0,49		3900	4000	100	49
åker - " -	4	0,10		720	1800	1080	108
" - " -	5	0,56		810	"	990	554
" - " -	6	0,35		1620	"	180	63
" - " -	7	0,41		1760	"	40	16
" - " -	8	0,34		1080	"	720	245
" - " -	9	0,38		1740	"	60	23
Alstringsbåtnad							1956
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0 - 1+67 = 167 m å kr 2:20							367
1+67-2+50 = 83 " " " 3:--							249
Brukningsbåtnad							616
Summa	1 - 9	3,67					2572
<u>Ryda 9¹</u>							
<u>Jan Erik Borglund</u>							
åker, 20 cm mmh nl. mo/sand	10	0,40		1620	1800	180	72
" - " -	11	0,37		1260	"	540	200
" - " -	12	0,32		990	"	810	259
" - " -	13	0,22		1620	"	180	40
" - " -	14	0,32		900	"	900	288
" - " -	15	0,56		810	"	990	554
" - " -	16	1,34		1170	"	630	844
tomt - " -	17	0,41		3200	4000	800	328

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, 20 cm mmh nl. mo/sand	18	0,44		990	1800	810	356
" - " -	19	0,36		"	"	"	292
" - " -	20	0,24		630	"	1170	281
Summa	10-20	4,98					3514
<u>Ryda Godegården 3¹⁵</u>							
<u>Amanda Andersson</u>							
åker, 20 cm mmh nl. m/sand	21	0,20		360	1800	1440	288
" - " -	22	0,60		630	"	1170	702
" - " -	23	0,82		810	"	990	812
" - " -	24	0,46		1440	"	360	166
" - " -	25	0,42		1350	"	450	189
" - " -	26	0,16		1740	"	60	10
" - " -	27	0,42		360	"	1440	605
Summa	21-27	3,08					2772
<u>Ryda Godegården 3¹⁷</u>							
<u>John Olofsson o. Olof Olofsson</u>							
åker, 20 cm mmh nl. mo/sand	28	0,42		720	1800	1080	778
" - " -	29	0,51		"	"	"	551
" - " -	30	0,66		630	"	1170	772
äng - " -	31		0,24	1170	1300	130	31
tomt - " -	32	0,42		3200	4000	800	336
åker, - " -	33	0,44		900	1800	900	396
" - " -	34	0,41		720	"	1080	443
" - " -	35	0,53		540	"	1260	668
" - " -	36	0,29		270	"	1530	444
" - " -	37	0,63		450	"	1350	851
" - " -	38	0,78		"	"	"	1053

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, 20 cm mmh nl. m/sand	39	0,68		630	1800	1170	796
" - " -	40	0,78		720	"	1080	842
" - " -	41	0,39		"	"	"	421
" - " -	42	0,32		540	"	1260	403
Alstringsbåtnad	28-42	7,26	0,24				8785
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+64 - 7+82 = 118 m å kr 1:80							212
7+86 - 9+54 = 168 " " " 1:40							235
Brukningsbåtnad							447
<u>Summa</u>	28-42	7,26	0,24				9232
<u>Ryda Godegården 3¹⁶</u>							
<u>Alfr. Petterssons sterbhus</u>							
Anna Linnéa Pettersson							
Gustaf Bertil Pettersson							
Karl Valfrid Pettersson							
åker, 20 cm mmh nl. m/sand	43	0,50		450	1800	1350	675
tomt - " -	44	0,32		2400	4000	1600	512
åker - " -	45	0,41		630	1800	1170	480
" - " -	46	0,57		"	"	"	667
" - " -	47	0,59		450	"	1350	797
" - " -	48	0,57		900	"	900	513
" - " -	49	0,42		1080	"	720	302
" - " -	50	0,56		720	"	1080	605
" - " -	51	0,53		630	"	1170	620
" - " -	52	0,57		1080	"	720	410
" - " -	53	0,70		1530	"	270	189
" - " -	54	0,13		720	"	1080	111
" - " -	55	0,54		1350	"	450	243

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B .</u>				
0-70-0+7	63	Bottenrensning och släntjuste- ring m	63	1:30	81:90	
0-7-0+00	7	Rensning av trumma gm allm. väg Utföres och bekostas av vägförvaltn.				
0+00		Brunn typ A; d=1000 mm Halva kostnaden betalas av vägförvaltn.				
0+00		Brunn enl. ovan. Halva kostn.			110:--	
0-1+67	167	Lantbruksrör; d=375 mm (15") med frakt m	167	7:25	1210:75	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	167	2:50	417:50	
0-0+50		Påfyllning till 0,3 m över rören "	50	1:--	50:--	
0+18		Kopplingsbrunn typ C; d=900 mm st	1	70:--	70:--	
1+67		Brunn typ A; d=900 mm "	1	200:--	200:--	
1+67-3+00	80	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt m	80	5:65	452:--	
		Grävning, läggning och återf. "	80	3:25	260:--	
3-4-3+00	4	Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana "	4	2:--	128:--	
3-4		Brunn typ A; d=600 mm st	1	120:--	120:--	
3+00		" " A; d=800 " "	1	175:--	175:--	
3+00-4+11	111	Lantbruksrör; d=300 mm (12") med frakt m	111	5:65	627:15	
		Grävning, läggning och återf. "	111	2:50	277:50	
4+11		Brunn typ A; d=800 mm st	1	175:--	175:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent å förestående belopp			425:20	4660:--
		<u>Sträckan B - C .</u>				
4+11-7+86	375	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	375	3:--	1125:--	
4+11-5+50	139	Grävning, läggning och återf. "	139	2:--	278:--	
5+50-7+86	236	- " - "	236	2:30	542:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+50,6+64, 7+86		Brunnar typ A; d=450 mm st	3	70:--	210:--	
7+86-9+54	168	Tegelrör; d=150 mm (6") m.frakt m	168	2:20	369:60	
		Grävning, läggning o.återfylln. "	168	1:95	327:60	
9+54		Brunn typ A; d=450 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			297:--	3220:--
		<u>Sträckan C - D .</u>				
9+54-10+34	80	Lantbruksrör; d=100 (4")m.frakt m	80	1:75	140:--	
		Tätning av fogar m.cementbruk "	80	0:50	40:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:50	120:--	
10+34		Brunn typ A; d=375 mm st	1	60:--	60:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			40:--	400:--
		<u>Sträckan B - Ba .</u>				
20=4+11- -21+82	182	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	182	3:--	546:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	182	1:80	327:60	
20+85,21+82		Brunn typ A; d=450 mm st	2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			106:40	1120:--
		<u>Sträckan Ba - Bb .</u>				
21+82-24+60	278	Tegelrör; d=150 mm (6")m.frakt m	278	2:20	611:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	278	1:60	444:80	
23+48,24+60		Brunnar typ A; d=450 mm st	2	70:--	140:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			123:60	1320:--
		<u>Sträckan Ba - Bc .</u>				
30=21+82- -31+04	104	Tegelrör; d=125 mm (5") med frakt m	104	1:85	192:40	
		Grävn.,lägn. o. återfylln. "	104	1:80	187:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+04		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			50:40	500:--
		<u>Sammandrag.</u>				
0-70-4+11	429	Sträckan A - B			4660:--	
4+11-9+54	543	" B - C			3220:--	
9+54-10+34	80	" C - D			400:--	
20 - 21+82	182	" B - Ba			1120:--	
21+82-24+60	278	" Ba - Bb			1320:--	
30 - 31+04	104	" Ba - Bc			500:--	
		<u>Summa kronor</u>			11220:--	
Godegården, Helås den 7 okt. 1954.						
I tjänsten:						
						

Arbetsbeskrivning .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordring-

- arna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen är:
- I. Kors (+) i betongpelare till broräcke 6 m. NV 0+00.
 - II. " (+) i hörn på husgrund c:a 42 m. väster 5+96 och c:a 0,35 m. över markytan.

Godegården, Helås den 7 okt. 1954.


I tjänsten:



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ryda socken</u>						
<u>Ryda Godegården 3¹²</u>						
Gunnar Karlssons sterbhus	s	2572		1158	10,318	l
<u>Ryda Godegården 3¹⁵</u>						
Amanda Andersson	s	2772		1248	11,121	l
<u>Ryda Godegården 3¹⁶</u>						
Alfr. Petterssons sterbhus	s	6837		3077	27,428	l
<u>Ryda Godegården 3¹⁷</u>						
John o. Olof Olofsson	s	9232		4155	37,036	l
<u>Ryda 9¹</u>						
Jan Erik Borglund	s	3514		1582	14,097	l
<u>Summa</u>		24927		11220	100,000	
Godegården, Helås den 7 okt. 1954.						
I tjänsten:						
<i>Jan Erik Borglund</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Karl Pontus Johansson</i>						
<i>John Larsson.</i>						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ryda Godegården m.fl. hemman i Ryda socken, Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km SV om Ryda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. De till uppgrävning avsedda avloppssträckorna A - B - C - D , B - Ba - Bb och Ba - Bc äro å denna karta utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden vid flöden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppet A - B korsar vägen Flakeberg - Helås. Enligt överenskommelse med vägförvaltningen i Skaraborgs län skall denna ombesörja och bekosta upprepning av rörtrumman samt betala

halva kostnaden för brunnen uppströms landsvägen (bil. E).

Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Avloppet korsar enskilda vägar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår.

Då företaget till största delen utgöres av täckta ledningar skall några jordersättningar ej utgå.

Nedströms om landsvägen utgöres företaget av 63 m öppet dike. Markägarna å ömse sidor om denna sträcka ha ej någon nytta av företaget och hava följaktligen ingen delaktighet i kostnaderna för företaget. De hava medgivit utförandet och framtida underhållet av företaget över dem tillhörig mark (bil. C).

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle underliga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Ryda Godegårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Godegården, Helås den 7 okt. 1954.

I tjänsten:

J. J. J. J.

Biträdande gode män:

Karl Antti Johansson
Ivan Larsson.