



Akt nr:

R-E1a-1665

AU\$R-E1a-1665

6079-4

R

4-1665

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Sörgårdens dikningsföretag av år 1953"

i Ås socken och Grästorps kommun av Skaraborgs län

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark, tillhörande Sörgården i Ås
socken och Grästorps kommun av
Skaraborgs län.

Den 13 november 1952 å Sörgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt
gode männen K. E. Nilsson, Björby, och Erland Lindgren, Östergården, ävensom
följande sakägare:

Sökandena: Sven, Bertil och Lisa Johansson äg. Sjöryd (Olof Andersg.) 2¹ och
" (Nils Gunnarsg.) 3¹.

Av övriga sakägare:

Rudolf Wickelberg äg. Sjöryd 5¹ och 6¹, Sjöryd Storegården 7¹ och Snätter-
tomten 1¹,

Karl Karlberg äg. Kjesenborg 1⁴

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning
deras
med rör över mark, så att denna må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och
brukas.

§ 5

Karl Karlberg meddelade, att han hade möjlighet avleda allt vatten från
sin mark, så att den ej belastar nu ifrågavarande avlopp och att åtgärder redan
vidtagits. Han hade intet att erinra mot att ytterligare åtgärder till säker-

ställande mot ifrågavarande vattens inrinnande på sökandens mark komma att ingå i företaget.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 8 januari 1953 kl. 10.30 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

K. E. Nilsson

Erland Lundgren

Den 8 januari 1953 i Sörgården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Sven, Bertil och Lisa Johansson, Sörgården.

§ 7

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade dikningsförslaget med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. *F*.

§ 9

Att mottaga och förvera till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Bertil Johansson, Sörgården.

§ 10

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Bitr. gode män:

Lundgren.

Erland ~~Nilsson~~

K. E. Nilsson

E. D. 164 - 42

1949

Torrlägningsnämnden i Skaraborgs län

Ink. den. 5/2 1947 Dnr. 35

Landskansliets stämpel.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark inom Ås socken av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser huvudsakligen täckta avloppsledningar som avlopp för täckdikning.

Närmaste järnvägsstation: Grästorp.

Meddelande angående förrättningen kunna ställas till undertecknad

Bernhard Johansson, Sörgården, Ås kyrka. Tel.: Sjörydås 12.

Sörgården Ås den 4 februari 1947.

Bernhard Johansson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

1/2 mtl Sjöryd Olof Andersgården 2¹1/2 mtl Sjöryd Nils Gunnarsgården 3¹

Bernhard Johansson

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september 1949.

På länsstyrelsen vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Förteckning

öfver underrättelser angående sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande Sörgården i Ås socken av Skaraborgs län.

Sammanträde hos Bernhard Johanssons sterbhus, Sörgården, torsdagen den 13 november 1952 kl. 10.30.

Meddelande härom ha denna dag avsänts till följande:

1. Rudolf Vickelberg, Sjöryds säteri, Åskyrka
2. Bernhard Johanssons sterbhus, Sörgården, Åskyrka
3. Karl Karlberg, Kjesenborg, Åskyrka
4. Skiftesgodemannen Karl Einar Nilsson, Bjärby, Grästorp
5. " Erland Lundgren, Östergården, Håle-Täng

Skara den 8 november 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Inre del. 18/4-55 § 114 pkt. 9.
Avslag.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORG LÄN

-5. APR. 1955

Diarie Nr. 25260

Creg nr

Till
Lantbruksnämnden

S k a r a .

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Sörögården, Gråstorp den 3-4-1955
Bertil Johanson och Lisa Johansson
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn "Sörögårdens dikningsföretag av år 1953"

Socken Ås

Län Skaraborg

Sökandens titel, namn, adress och tel. Bertil Johanson Sörögården, Gråstorp 30112

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet Sörögården Åker ha 74 Äng el. betesm. ha Skogsm. ha Övrig mark ha 1

	kronor		Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Fastighetens taxeringsvärde	125800	19 53	24000:- kr
Levande inventarier { antal hästar 1 » kor -	1100	19 54	26130:- kr
Döda inventarier	32700	19 55	14125:- kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	74400		Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar			Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter	80400		
Andra tillgångar			
Summa tillgångar	314400		
Inteckningsskulder			Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån			81000:- kr
Andra skulder			Erbjuden säkerhet:
Summa skulder	—		Inteckning i
Återstående förmögenhet	314400		

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Lantbruksnämnden beviljar statligt stöd jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (SFS nr 342/1948) enligt följande. För stödets åtnjutande skola därjämte gälla å vidfogade bilaga A intagna allmänna villkor.		Datum för nämndens beslut <i>18/4-55.</i>	
		Bilaga nr <i>334</i>	
Företagets namn	<i>"Sörgårdens dikuförslag av år 1953"</i>		Diarie nr <i>D 260/55.</i>
socken	<i>Is</i>		Företag nr <i>Fnr 1044.</i>
styresman	<i>Lautbr. Perhil Johansson, Sörg., Is, Västmanl.</i>		
Direkt bidrag	Bidragstagare: ☒ företaget ☐ på omstående sida angivna intressenter gemensamt	Belopp kr	Nummer
Bidrag i form av avskrivningslån	Bidragstagare: i tab. 2 på omstående sida angivna intressenter enl. där gjord fördelning Säkerhet: ☐ borgen ☐ se kol. 9 tabell 2 å omst. sida	Belopp kr	Nummer
Avskrivning skall ske med en -del om året f. o. m. året efter lånets utlämnande			
~~Fastställes i oförändrat skick. med tillägg att~~			
Arbetsplan	<i>Den av förordningsmannen Lautbruksnämnd. Sven Hallin upprättade arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.</i>		
Särskilda villkor för stödets åtnjutande	Företaget skall vara utfört senast den <i>1/10-1959.</i> <i>Som villkor för bidr. skall gälla att dikuf. vidföres i överensstämmelse med nyttanämnda plan och att företaget underkastas sig lns kontroll. Företaget uppfyller de av k. l. s. angivna villkoren för åretdets avg. vidm. och företaget underhåll garanteras gm. bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen. På grund av bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kung. m. 4/3/51 § 12 under stycket beräknas bidrag ej utgå, emedan det framstår som uppenbart att behov av bidrag ej föreligger. Vid föredrag. föreligger i häfte konst. och st. ritn. Bilagor: Sygabsbeskriv, Sammanställn. av försl. kostn. o. d.</i>		
		Bestyrkes i tjänsten	

Tabell 1. Sammandrag.

Samfällighet m. m.	Areal varå alstringsbåtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och brukningsbåtnad) kr	Kostnad kr	Statsbidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			%	kr
<i>Hela församlingen</i>	<i>35.58</i>	<i>-</i>	<i>35.844</i>	<i>10.310.-</i>		

Tabell 2. Uppgifter angående av företaget berörda brukningsenheter

Brukningenhet Ägare och/eller brukare (ägare = ä, brukare = b, ägare o. brukare = äb)	Cregnr	Sök. o. likst. = S	Areal			Del i kostnaderna kr	Statsbidrag		Säkerhet inom kr
			åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha		%	kr	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Sjöröd Olof Andersz. 2st och Nils Gunnarss. 3/1</i>									
<i>Syph. Johansson</i>	<i>äb</i>	<i>S</i>	<i>72</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.310.-</i>			

108
-
41



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts emot en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven
Hallin handlagd, den 8 januari 1953 avslutad syneförrättning
rörande Sörgårdens dikningsföretag av år 1953 i Ås socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 23 september 1953.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Protokoll vid Byggnads-
nämndens sammanträde.
Lagen för förslagsning
av mark till följande
fölgande: 1. Socken
och Gränsbyns kommun
i Gränsbyns län.

Den 13 november 1952 i Sölgården.

Närvarande: Undertecknad, Ståthens land-
brukssynings och förädlingsman, samt
gode männen H. E. Nilsson, Byrå, och
Erland Lindgren, Östergården, ävensom
följande saluförare
Johan den Bergh, ^{svan, Byrå, och Lina} Johannissons ~~dödsbo~~ ^{är}
Björnsdalen (under 1881)

Björkdal/Olaf Andersson 2' och
" (Wils Gunnarsson) 3' ~~genom~~
~~deläg~~

Av övriga säll ägare:
 Rudolf Wükel borg äg. Gärd 5' o. 6', Gärd
 Stora gården 7' och Snättes kanten 1'
 Thure Thulberg äg. Hjersn borg. 14

§ 1
Upplystes det sig påseendingsmaanen at-
paa disse påordendit, som have tydelre en-
ligt btl. A.

§ 2
Måst jän ^{§ 2} smst synem ännen
brunde i Outronas.

§ 3
Förklader den vid jännde sätningen
upprättade nivå kartan önn det vatten-
besvärade em sådt samt profil önn
avloppen där ifrån.

§ 4
Förklader yllade på ifrågavarande
avlopps fördjupning och i genläggning
med den önn ~~flödes~~ mark, så att
~~denne~~ ~~flödes~~ ~~beräknade~~ mark må beem-
na på ända målsenlygt sått försläggas
och brukas.

§ 5
Hans Thallberg meddelade, att han hade
müjligket ableda allt vatten från
den mark, så att den ej belastas
nn ifrågavarande avlopps och att it-
gärder sadan vidtagits för att ~~hindra~~
~~att vatten vid flödet rinna in på skändens~~
~~mark~~. Han hade ämbet att emmen mat
att ytterligare it gärder till sädes ställande
~~med~~ ifrågavarande vatten iönnande på
skändens mark komma att ingå i

3
före laget.

§ 6
Som intet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande
att sedan förley till riksmånen utar-
betats, dygt sammanträde kommer
att hållas å samma ställe som
dagens torsdagen den 8 januari 1953 (kl. 10.30)
och komma inga ytterligare under-
rättelser närmare att tillställas sakägarna.
Och och till och som vran

4 Gärnen:
Beutallin

Biträddande gode män:

K. S. Nilsson Långlundgen

Den 8 januari 1953 i Avingården

Närvarande: Före stående styrmän och
följande sakägare:
Kron, Bertil och Lina Johansson Avingården

§ 7
Förelades det sedan för samman-
trädet upprättade riksmånsförslaget

4.
med därtill förändrade handlingar.

§ 8
Upplästes Synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. F.

§ 9
Att mottaga och förvara till försä-
krings förändrade handlingar och bit-
räningar utdaga Synemännen Per-
rik Johansson, Börgården.

§ 10
Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
församlingen avslutad och Sam-
fundet upplöst.

Ort och tid, Oden vren
M. Järsten
Menttallin

Förbändare gode män:

Erlend Lundgren

Karl Einar Nilsson

E. D. 164-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 5/2 1949 Dnr. 35
Exp. den / 19 nr.

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{hög} tillhörig mark inom

As

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

huvudsakligen lätta avlopps-
ledningarna som avlopp för läckdikning.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Gröfsarp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

underskrifnad

Bernhard Johansson Sögariden Askyrka kl. fredag 1/2

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gröfsarp 76112.

Sögariden As

den

4 februari

1947

Bernhard Johansson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

	Fastighet:	Ägare:
0 293 65,65 ✓		
269/28 9,74	1/2 mfl. Ljunga Öst. Anders 2'	Bernhard Johanson
510/36 9,46	1/2 mfl. Ljunga Nils Gunnar 3'	

329/33 17,46 ✓	Rosenberg	Carl Karlberg
572/34 8,88 ✓	Ljunga Öst.	Rudolf Vickelberg
226/40 184,27 ha		

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den _____ 19____

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätare

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.
Mariestad & landskansliet den **29 SEP. 1949**

PÅ LÄNSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Pål. T.Föteckning

öfver mättnättheten angående sammantäcke vid öfver enligt
vattenlagen rörande Sjögränd i öfver av Skaraborgs
län.

Sammantäcke hos Jönahand Johansson skattus, Sjögränd
Söndagen den 13 nov. 1952 kl. 10.30.

Meddelande härom ha denna dag varit till följande:

1. Rudolf Vinkelberg, Sjögränds skattus, Östkyrka
 2. Jönahand Johansson skattus, Sjögränd, "
 3. Karl Karlberg, Gissaberg, "
 4. Skiftesgodemannen Karl Henrik Nilsson, Tjörby, Gästorp.
 5. " Erland Lundgren, Östergård, Hälsing-Tung.
- Skara den 8 nov. 1952.


J. Jönsson:

Rudolf Vinkelberg
Lautsköpingen 2.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ås socken.</u>							
<u>Sjörud 2¹, Sjörud 3¹</u>							
(Sörgården)							
<u>Bernhard Johanssons dödsbo:</u>							
Lisa, Sven och Bertil Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mullhaltig mellanlera på mellanlera	1	4,92		1300	2000	700	3444
" - " -	2	4,70		1200	"	800	3760
" - " -	3	1,58		"	"	"	1264
" - " -	4	1,65		800	"	1200	1980
" - " -	5	2,50		1200	"	800	2000
" - " -	6	3,35		1000	"	1000	3350
" - " -	7	3,63		1800	"	200	726
" - " -	8	1,65		600	"	1400	2310
" - " -	9	1,57		1000	"	1000	1570
" - " -	10	1,45		900	"	1100	1595
" - " -	11	1,58		700	"	1300	2054
" - " -	12	2,62		800	"	1200	3144
" - " -	13	1,20		600	"	1400	1680
" - " -	14	3,18		"	"	"	4452
Summa		35,58					33329
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
10+40-14+20; 380 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskad brukningskostnad				kr	pr m	1:20	456
22+34-23+78; 144 "	- " -			"	" "	2:80	403
24+90-26+56; 166 "	- " -			"	" "	2:40	398
30+46-32+10; 164 "	- " -			"	" "	2:40	394
41+69-43+20; 151 "	- " -			"	" "	2:60	393
Summa							2044

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
3. <u>Arealvinst.</u>							
7+60-9+70; 210 m x 2 = 420 m ²					kr pr m ²	0:20	84
10+40-14+20; 380 " x 2 = 760 "					" " "	0:20	152
22+34-26+56; 422 " x 1,5 = 633 "					" " "	0:20	127
30-32+10; 210 " x 1,5 = 315 "					" " "	0:20	63
41+69-43+20; 151 " x 1,5 = 227 "					" " "	0:20	45
Summa							471
<u>Totalsumma båtnad</u>							35844
Biträdande gode män: <i>Eduard Lundgren</i> <i>Karl Einar Nilsson</i>		Sörgården den 8 jan. 1953. 					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Öppet avlopp A - B.</u>						
4+04-7+60	356	Grävning i lera m ³	326	3:-	978:-	978:-
		Arbetsledning o. oförutsett				92:-
Summa	356					1.070:-
<u>Rörledning B - C - D</u>						
7+60-9+75	215	Grävn., lägn. o. återfylln. m	215	2:15	462:-	
9+75-10+40	65	" " " "	65	1:90	124:-	
10+40-11+88	148	" " " "	148	1:60	237:-	
11+88-14+20	232	" " " "	232	0:90	209:-	
14+22	2	Återfylln. Fylln. stampas väl m ³	3	4:-	12:-	
7+60-9+75		225 mm betongrör med frakt m	215	3:75	806:-	
9+75-10+40		200 " " " " "	65	3:20	208:-	
10+40-11+88		150 " tegelrör " " "	148	2:30	340:-	
11+88-14+20		75 " " " " "	232	0:95	220:-	
7+60		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
		Brunnar typ A				
9+75		1) med 525 mm inre diam. "	1	85:-	85:-	
10+40, 11+88		2) " 450 " " " "	2	70:-	140:-	
14+20		3) " 375 " " " "	1	60:-	60:-	2.943:-
		Arbetsledning o. oförutsett				297:-
Summa	662					3.240:-
<u>Rörledning C - E.</u>						
40-41+69	169	Grävn., lägn. o. återfylln. m	169	1:60	270:-	
41+69-43+20	151	" " " "	151	1:25	189:-	
40-41+69		150 mm tegelrör med frakt "	169	2:30	389:-	
41+69-43+20		100 " " " " "	151	1:35	204:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
41+69, 43+20		Brunnar typ A				
		med 450 mm inre diam.	st 2	70:-	140:-	1.192:-
		Arbetsledning o. oförutsett				118:-
Summa	320					1.310:-
<u>Rörledningen B - F - G</u>						
20-22+34	234	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 234	2:40	562:-	
22+34-23+78	144	" " "	" 144	1:90	274:-	
23+78-24+90	112	" " "	" 112	1:50	168:-	
24+90-26+56	166	" " "	" 166	1:25	208:-	
20-22+34		225 mm betongrör med frakt	" 234	3:75	878:-	
22+34-23+78		200 " " " "	" 144	3:20	461:-	
23+78-24+90		125 " tegelrör " "	" 112	1:80	202:-	
24+90-26+56		100 " " " "	" 166	1:35	224:-	
20		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
Brunner typ A						
22+34		1) med 525 mm inre diam.	st 1	85:-	85:-	
23+78, 24+90 26+56		2) " 450 " " "	" 3	70:-	210:-	3.312:-
		Arbetsledning o. oförutsett				328:-
Summa	656					3.640:-
<u>Rörledning F - H.</u>						
30-32+10	210	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 210	1:60	336:-	
"		150 mm tegelrör med frakt	" 210	2:30	483:-	
Brunner typ A						
30+46, 32+10		1) med 450 mm inre diam.	st 2	70:-	140:-	959:-
		Arbetsledning o. oförutsett				91:-
Summa	210					1.050:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammendrag.</u>				
	356	Öppet avlopp A - B				1.070:-
	662	Rörledning B - C - D				3.240:-
	320	" C - E				1.310:-
	656	" B - F - G				3.640:-
	210	" F - H				1.050:-
Summa	2204					10.310:-

Sörgården den 8 januari 1953.

Arbetsbeskrivning.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 m från avloppets kant på den sida om avloppet, som jordens ägare angiver och med en lutning icke överstigande 1:1,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken utsatts,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genom-grävd vägbanan snarest möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjören eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stener utan i förekommande fall på grusbädd,

14.
att tegelrörsledningarna skola koppla medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna
i en brunn, skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnen ej må vara större än 20 cm,
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igensläm-
ning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas
med grästorv, enris eller granris,
att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
ning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
ett kors inhugget i sockelsten å mindre uthus c:a 100 m O Sörgårdens boningshus
å höjden 18,78 över jämförelseplanen.

Sörgården den 8 januari 1953.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörgården i Ås socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning, utvidgning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km norr om Ås kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och bokstäverna A - B , B - C - D , C - E , B - F - G och F - H . Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Till säkerställande av att ytvatten från det öster om sökandens mark belägna området ej inrinner skall dessutom en vid punkt D befintlig öppen ränna mellan de båda på var sin sida om här befintlig rågång belägna öppna avloppen igenfyllas. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, vilken å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskatt-
ning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.
Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning med
rör uppkommande bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken
är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning
i olika avdelningar ej finnes. Kostnaderna för företagets utförande och
framtida underhåll skola gäldas av sökanden såsom varande företagets ende
intressent.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag,
skall ersättning icke erläggas, men åligger det företaget att låta upplägga
den ur öppet avlopp uppgrävda jorden på den sida om avloppet, som jordens
ägare angiver.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen fram-
ställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan
skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig
person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av
värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande
lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta
utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 53
kronor 77 öre.

18.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 m från avloppets kant med en lutning icke överstigande 1:1;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sörgårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Sörgården den 8 jan. 1953.

Biträdande gode män:

Erik Axel Lundgren
Karl Oskar Nilsson