



Akt nr:
R-E1a-1666

AU\$R-E1a-1666

6-0-3

R 3-1666

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Gerstorps dikningsföretag av år 1953"

i Sparlösa socken, Levene kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3 x 1666

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Gerstorps dikningsföretag av år 1953

Socken

Sparlösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Alvar Björsgård, Gerstorp, Ulvstorp.


Stalligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/4-1955	Bidrag till utförandet, kr 5.640:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/10-1960
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.240:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 11/11-1960	~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. assitent B. Beifeldt		

Företaget har utförts i sin helhet i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Kostnaderna har uppgått till de beräknade.

Skara den 15 november 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Synesförätt.
när enligt vedtægelsen
på torsdagning av
mark tillhörande Gertorp
i Spårtens socken av Leven
Kamman och Skaraborgs län.

Den 19 aug. 1953 i Gertorp

Ärvarande: Underseend statens lant-
brukssynare och prästningman
samt tjänande sälgare:

Solander fru Anna Olsson äg. Gertorp 2²⁸
av övriga sälgare:

Alvar Björsgård äg. Gertorp 2²⁷

Natanael Andersson " " 14

Evert Alfredson " " 18

§ 1
Supplätes det på prästningmannen ut-
jändade på ordhandlet, som hade lydelse
enligt vil. A.

§ 2
Något på enast prästningmannen
kunde ej utbräas.

§ 3
Solander ykade på i jägarevarande av.

komps för djupning och i genlåtelse
med rön, så att därav beroende mark
må kunna för ändamålsenligaste sätt
föreläggas och brukas.

§ 4

Alvar Björngård och Natanael Andersson
förmade sig med söhnden och gikade
för prästarets abstraktion, så att jämval
deras därav beroende mark må kunna
för ändamålsenligaste sätt föreläggas och
brukas, bil. C.

§ 5

Overt Alfredsson förklarade, att han
intet hade att erinra mot att en
fäktad ledning framdrages över hans mark
från hantorp 2/27 till ett befutligt öppet
orolopp i gränna mellan Alfredssons och
Natanael Anderssons mark under förutsett-
ning dels att arbetet utfördes på sadan
sätt, att det ej skadade växande gröda, och
dels att man släpps betta; kostnaderna
för arbetet (bil. D.)

§ 6

Som intet erinra fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades Sammanträdet
avslutat med tillkännagivande, att sedan

förslag till riksdagen upprättat, samt
 sammankallade kommer att kallas
 på hos Alvar Björnsdahl i Björnsdalen
 Måndagen den 14 dec. 1953 kl. 15.00, att
 komma till ett allmänt möte
 närmast att diskuteras närvarande del-
 tagare.

ort och tid som ovan
 i Gästern
 Beattallen

Den 17 december 1953 i Gästern

Närvarande: Förordningsmannen och föl-
 jande deltagare:

Auna Johansson Gästern

Alvar Björnsdahl "

Natanael Andersson "

§ 7

Förelades det sedan för en sammankallad
 upprättade förslaget till de valbesvärade
 markernas avdelning med den till förordade
 ändringar.

§ 8

Samtliga deltagare förklarade sig nöjda
 med det upprättade förslaget ävensom
 kostnadernas fördelning och förklarade sig

beredda att utgå och för framtiden under-
målla ipågavarande avlopp.

§ 9

Upphävdes förättningsmannens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. I

§ 10

att mottaga och förvara till fördraget
närande handlingen och ritningen och att
sammanhålla delägarna för val av sty-
relse utsåg förättningsmannen Ulvar
Björsgård, Björsgården.

§ 11

Som intet vidare fanns att till pro-
tokollt anteckna, förklarades förätt-
ningen avslutad och sammanträdet upp-
löst.

Ort och tid som ovan
i Gästern.
Närhallin

E. D. 207-49

Insändes till Torrläggningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 31/12 1947 Dnr 184

Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Spartösa socken(-nar) av Skaraborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av vatten-
skade marker

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Allosarp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Torsten Svensson Gerstorp Spartösa Allosarp.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Spartösa 77

Gerstorp Spartösa den 29 Desember 1947

2
O 261 2379

Torsten Svensson

335/0 1949

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Gerstorp Björsgården

Alvar Björsgård

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevisa
om förordnandens emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wehlstein

Leo Wehlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

3504

Fnr...1087...



Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
Skara.

Undertecknad, som ~~jämte andra jordbrukare~~ den...29/12...1947. ingivit
ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande
..... Gerstorp m.fl. gårdar i
..... Sparlösa socken av Skaraborgs län, får härmed med an-
ledning av bestämmelserna i Kungl.Kungörelsen 321/1952 ingiva förhandsansökan
om statsbidrag till arbetets utförande.

Företaget är före 1/7 1951 utfört till c:a...90...procent.

..... Gerstorp, Sparlösa, Ulvstorp /12 1952.

För torrlägningsföretagets samtliga intressenter:

Fra Anna Svensson, änka efter Torsten Svensson
.....
/Torsten Svensson/

F ö r t e c k n i n g

över delägare, vilka pr telefon kallats till sammanträde hos Anna Svensson,
Gerstorp (Björsgården), onsdagen den 19 aug. 1953 kl. 11,00.

1. Anna Svensson,	Gerstorp (Björsgården),	<u>Ulvstorp</u>
2. Alvar Björsgård,	"	"
3. Natanael Andersson,	"	"
4. Evert Alfredsson,	"	"

Skara den 17 aug. 1953.

I tjänsten:

Med Hallin

Ang. fortsatt sammanträde hos Alvar Björsgård torsdagen den 17 dec.
1953 kl. 15.00. har meddelande sänts till förestående.

Skara den 7 dec. 1953.

I tjänsten:

Med Hallin

Bil. C.

Under tecknade för en oss med höanden
 till den synpunktsättning, som också ber-
 tågning av mark, till hörande Herstorp,
 och ykta vi på företags utsträckning,
 på ett jämväl vår därav beroende
 mark med kunna på ändamåls-
 fulligaste sätt antäggas och brukas.
 Herstorp den 19 aug. 1953

Alvar Björnsfird Nataniel Andersson

Bestyrkes:
 Matt Hallin

Undertecknad ägare av Gerstorp 1⁸ förklarar härmed, att jag medger framdragandet av en täckt ledning över min mark från Gerstorp 2²⁷ samt dess underhåll för all framtid under förutsättning dels att arbetet utföres på tid och sätt, att det ej skadar växande gröda och dels att jag ej behöver delta i kostnaderna, utförandet och underhållet.

Gerstorp den 19 aug. 1953.

Evert Alfredsson
(Evert Alfredsson)

Markägare:

Wentham

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>							
Anna Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	1	0,50		800	2000	1200	400:-
" " "	2	0,80		1200	2000	800	640:-
	Summa	1,30					1.040:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0+30-1+40: 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	4:40	pr m	484:-
1+70-3+82: 212 m " "	"	"	"	"	3:30	"	700:-
	Summa						1.184:-
<u>Summa båtnad</u>		1,30					2.224:-
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>							
Anna Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	3	0,69		800	2000	1200	828:-
" " "	4	0,41		1200	2000	800	328:-
" " "	5	0,60		700	2000	1300	780:-
" " "	6	0,20		1300	2000	700	140:-
	Summa	1,90					2.076:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
5-6+27: 127 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	2:70	pr m	343:-
6+27-6+81: 54 m " "	"	"	"	"	7:10	"	383:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
6+81-8+60: 179 m dike som kan igenfyllas, kap. värdet av minskad underhållskostnad inberäkn. arealvinst				Kr.	1:30 pr m		233:-
Summa							959:-
Summa båtnad		1,90					3.035:-
<u>Samfälligheten C.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>							
Anna Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	7	1,65		800	2000	1200	1.980:-
" " "	8	0,82		1400	2000	600	492:-
Summa		2,47					2.472:-
<u>Brukningbåtnad</u>							
11-13+83: 283 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	2:80 pr m		792:-
Summa							792:-
Summa båtnad		2,47					3.264:-
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>							
Anna Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	9	0,35		1300	2000	700	245:-
Summa		0,35					245:-
<u>Brukningbåtnad</u>							
21+38-22+35: 97 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	4:40 pr m		427:-
22+35-22+85: 50 m "	"	"	"	"	5:80	"	290:-
Summa							717:-
Summa båtnad							962:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>							
Alvar Björsgård							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	11	1,87		1300	2000	700	1.309:-
" " "	12	0,21		1990	2000	10	2:-
Summa		2,08					1.311:-
<u>Brukningssbåtnad</u>							
23+20-24+12: 92 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	9:50	pr m	874:-
24+12-24+83: 71 m "	"	"	"	"	6:10	"	433:-
Summa							1.307:-
						Summa båtnad	2.618:-
<u>Samfälligheten D</u>	Summa	2,43					3.580:-
<u>Samfälligheten E.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>							
Alvar Björsgård							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	13	0,75		900	2000	1100	825:-
Summa		0,75					825:-
<u>Brukningssbåtnad</u>							
27+59-28+39: 80 m dike igenlagt, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	4:90	pr m	392:-
Summa							392:-
Summa båtnad		0,75					1.217:-
<u>Samfälligheten F.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>							
Alvar Björsgård							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	17	2,70		600	2000	1400	3.780:-
" " "	18	0,65		1400	2000	600	390:-
Summa		3,35					4.170:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
30+28-31+86: 158 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- o. underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	3:80 pr m		600:-
Summa							600:-
Summa båtnad		3,35					4.770:-
<u>Samfälligheten G.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>							
Anna Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	10	1,65		600	2000	1400	2.310:-
Summa		1,65					2.310:-
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>							
Alvar Björsgård							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	14	2,10		800	2000	1200	2.520:-
" " "	15	0,50		1600	2000	400	200:-
" " "	16	0,18		800	2000	1200	216:-
Summa		2,78					2.936:-
<u>Gerstorp Kämpesgården 1⁴</u>							
Natanael Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	19	0,73		1100	2000	900	657:-
Summa		0,73					657:-
Samfälligheten G	Summa	5,16					5.903:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H.</u>							
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>							
<u>Gerstorp Klämpesgården 1⁴</u>							
Natanael Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	20	0,80		1100	2000	900	720:-
" " "	21	1,08		900	2000	1100	1.188:-
" " "	22	0,82		1000	2000	1000	820:-
" " "	23	0,44		500	2000	1500	660:-
Summa	3,14						3.388:-
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A	1-2	1,30					2.224:-
" B	3-6	1,90					3.035:-
" C	7-8	2,47					3.264:-
" D	9,11-12	2,43					3.580:-
" E	13	0,75					1.217:-
" F	17-18	3,35					4.770:-
" G	10,14-16, 19	5,16					5.903:-
" H	20-23	3,14					3.388:-
Summa	20,50						27.381:-
Björsgården den 17 dec. 1953.							
I tjänsten:							
(Sven Hallin)							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rörledningen A - Aa .</u>				
0-1+70	170	Grävning, läggning och återfyllning	m	170	1:70	289
1+70-4+00	230	- " -	"	230	0:90	207
0-1+70		125 mm rör med frakt	"	170	1:75	298
1+70-4+00		75 - " -	"	230	0:95	219
0		Rörledningsöga typ A	st	1	25:--	25
		Brunnar typ A:				
1+70		1. med 450 mm inre diameter	"	1	70:--	70
4+00		2. " 375 " " "	"	1	60:--	60
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				1168
						122
<u>Summa</u>	<u>400</u>					<u>1290</u>
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rörledningen B - Ba .</u>				
5-6+27	127	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	127	1:90	241
6+27-7+30	103	- " -	"	103	1:10	113
7+30-8+60	130	- " -	"	130	0:90	117
5-6+27		150 mm rör med frakt	"	127	2:30	292
6+27-7+30		100 - " -	"	103	1:35	139
7+30-8+60		75 - " -	"	130	0:95	124
5		Rörledningsöga typ A	st	1	25:--	25
		Brunnar typ A:				
6+27		1. med 450 mm inre diameter	"	1	70:--	70
8+60		2. " 375 " " "	"	1	60:--	60
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				1181
						119
<u>Summa</u>	<u>360</u>					<u>1300</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten C.</u>				
		<u>Rörledningen C - Ca.</u>				
11-12+52	152	Grävning, läggning och återfyllning	m 152	1:90	289	
12+52-13+83	131	- " -	" 131	1:45	190	
11-12+52		150 mm rör med frakt	" 152	2:30	350	
12+52-13+83		75 - " -	" 131	0:95	124	
11		Rörledningsöga typ A	st 1	25:--	25	
		Brunnar typ A:				
11+52		1. med 450 mm inre diameter	" 1	70:--	70	
13+83		2. " 375 " " "	" 1	60:--	60	1108
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				112
<u>Summa</u>	<u>283</u>					<u>1220</u>
		<u>Samfälligheten D.</u>				
		<u>Rörledningen D - Da.</u>				
21+38-23+10	172	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 172	1:40	241	
23+10-24+83	173	- " -	" 173	1:60	277	
21+38-23+10		125 mm rör med frakt	" 172	1:75	301	
23+10-24+83		100 - " -	" 173	1:35	234	
		Brunnar typ A:				
22+35,23+10		1. med 450 mm inre diameter	st 2	70:--	140	
24+12,24+83		2. " 375 " " "	" 2	60:--	120	1313
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				127
<u>Summa</u>	<u>345</u>					<u>1440</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten E.</u>				
		<u>Rörledningen E - Ea.</u>				
27+20-27+59	39	Grävning, läggning och återfyllning	m 39	1:45	57	
27+59-28+64	105	- " -	" 105	0:90	95	
27+20-28+64		75 mm rör med frakt	" 144	0:95	137	
27+20,28+64		Brunnar typ A med 375 mm inre diameter	st 2	60:--	120	409
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				41
<u>Summa</u>	<u>144</u>					<u>450</u>
		<u>Samfälligheten F.</u>				
		<u>Rörledningen F - Fa.</u>				
42-43+28= =30+28	128	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 128	2:40	307	
30+28-31+86	158	- " -	" 158	1:75	277	
42-43+28= =30+28		225 mm rör med frakt	" 128	3:65	467	
30+28-31+86		200 - " -	" 158	3:15	498	
42		Rörledningsöga typ B	st. 1	40:--	40	
		Brunnar typ A:				
43+28		1. med 525 mm inre diameter	" 1	85:--	85	
31+86		2. " 450 " " "	" 1	70:--	70	1744
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				176
	<u>286</u>					<u>1920</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten G .</u>				
		<u>Rörledningen G - Ga - Gb .</u>				
31+86-32+50	64	Grävning, läggning och åter- fyllning	m 64	3:50	224	
32+50-32+92	42	- " -	" 42	2:20	92	
32+92-32+99	7	- " -	" 7	3:20	22	
31+86-32+92		200 mm rör med frakt	" 106	3:15	334	
32+92-32+99		100 mm " " "	" 7	1:35	9	
32+92,32+99		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	st 2	70:--	140	821
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				79
<u>Summa</u>	<u>113</u>					<u>900</u>
		<u>Rörledningen Ga - Gc .</u>				
33-33+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln.	m 50	2:20	110	
33+50-34+50	100	- " -	" 100	4:20	420	
34+50-34+73= =17+09	23	- " -	" 23	2:80	64	
17+09-15+67	142	- " -	" 142	2:50	355	
33-34+73= =17+09		200 mm rör med frakt	" 173	3:15	545	
17+09-15+67		150 - " -	" 142	2:30	327	
34+73=17+09, 16+05,15+67 }		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	st 3	70:--	210	2031
	315	Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				209
<u>Summa</u>	<u>315</u>					<u>2240</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	113	Rörledningen G - Ga - Gb				900
	<u>315</u>	" Ga - Gc				<u>2240</u>
<u>Summa</u>	<u>428</u>					<u>3140</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H .</u>				
		<u>Rörledningen H - Ha - Hb .</u>				
35-36+40	140	Grävning, läggning och återfyllning	m 140	2:20	308	
36+40-37+91	151	- " -	" 151	1:90	287	
37+91-39+10	119	- " -	" 119	1:70	202	
35-36+40		200 mm rör med frakt	" 140	3:15	441	
36+40-37+91		150 mm rör med frakt	" 151	2:30	347	
37+91-39+10		125 - " -	" 119	1:75	208	
35		Rörledningsöga typ B	st 1	40:--	40	
36+40, 37+01, } 37+91, 39+10 }		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	" 4	70:--	280	2113
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				207
<u>Summa</u>	<u>410</u>					<u>2320</u>
		<u>Rörledningen Ha - Hc .</u>				
40-41+07	107	Grävn., lägn. o. återfylln.	m 107	1:45	155	
- " -		75 mm rör med frakt	" 107	0:95	102	
40+64, 41+07		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter	st 2	70:--	140	397
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				43
<u>Summa</u>	<u>107</u>					<u>440</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	410	Rörledningen H - Ha - Hb				2320
	107	" Ha - Hc				440
<u>Summa</u>	<u>517</u>					<u>2760</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är ett kors inhugget i berg c:a 60 m SV Gerstorp (Björsgården) 2²⁷ boningshuset å höjden + 22,06 över jämförelseplanet.

Björsgården den 17 dec. 1953:


I tjänsten:

(Sven Hallin)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Sparlösa s:n, Levene kommun</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>						
Anna Svensson	S	2.224:-	42,48	1.290:-	100,000	8,122
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>						
Anna Svensson	S	3.035:-	57,97	1.300:-	100,000	11,084
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>						
Anna Svensson	S	3.264:-	62,35	1.220:-	100,000	11,921
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁸</u>						
Anna Svensson	S	962:-	18,78	387:-	26,872	
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>						
Alvar Björsgård	S	2.618:-	50,00	1.053:-	73,128	
Summa		3.580:-	68,38	1.440:-	100,000	13,075
<u>Samfälligheten E.</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>						
Alvar Björsgård	S	1.217:-	23,25	450:-	100,000	4,445
<u>Samfälligheten F.</u>						
<u>Gerstorp (Björsgården) 2²⁷</u>						
Alvar Björsgård	S	4.770:-	91,11	1.920:-	100,000	17,421

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gerstorp 2²⁸ m. fl. hemman i Sparlösa socken, Levene kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km norr Salems kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i ^{och} för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. På sökandenas önskan och då laga hinder häremot ej kan anses föreligga, har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa, B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea, F - Fa, G - Ga - Gb, Ga - Gc, H - Ha - Hb, och Ha - Hc. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B, C, D, E, F, G, och H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i

fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Gerstorps dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björsgården den 17 dec. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin
(Sven Hallin)