



Akt nr:
R-E1a-1674

AU\$R-E1a-1674

6088-8

R 8-1674

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Bitterna dikningsföretag av år 1954"

i V. Bitterna, Ö. Bitterna och Laske-Vedums s:nar

av Skaraborgs län

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

8 x 1674

Företagets namn

Bitterna dikningsföretag av år 1954

Socken

V.Bitterna m.fl.

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Sven Karlsson, Anders-Arvidsgården, V.Bitterna, Vedum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr	(tillstyrkt av lantbruksnämnden)
	-	-	7.870:-	
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr			
30/9-1955	6.130:-			
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr	
	6.130:-	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till	
31/12-1963	-	-	-	


avsyning

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av l:e assistent Ragnar Holm
den 9 sept. 1955, har befunnits att företaget var utfört enligt
upprättat förslag.

Verkliga kostnaderna ha uppgått till: samf. 1 = 4.232:- kr., samf. 2 = 5.861:- kr.
och samf. 3 = 9.852:- kr.

Skara den 30 september 1955.

I tjänsten:



Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synföreläggning
enligt vadsenlagen för anläggning
av mark tillhörande Prästgården
i Västerbjörns, Österbjörns och
Kaske-Vedums socknar.

Sammankallade den 23 juli 1954
i ordningsrummet, Österbjörns.

Närvarande: Underarkivarier för stäm-
mingarna jämte biträdande gode-
männer Nils Gustafsson, Svartgården
och Karl Svensson, Håkagården.
Sökandena, Österna pastorat genom
Nils Persson, Botbygge.

Mårten Johansson, Kartgården,
Halvard Karlsson, Kyrketorp samt en
övrig sökare.

En. G. Dahlén, Prästgården
Harald Gunnarsson, Kyrketorp
E. N. B. Dalqvist, Håkagården,
E. O. F. Lindell "

Arne Andersson, Hans Olafsgården.

Karl Perssons ättling, genom Nils Persson, Hans Olafsgården.

Johan Gustafsson, Österbjörns

Ivan Karlsson,

Holgers Svensson, Strömda

Torsten Andersson "

Bertil Sundberg, Kartgården,

Nils Alf. Klavin "

Tage Johansson, Botbygge

Ivan Jonsson, Rönsgården,
 O. N. Ekstrand,
 Ordf. i Österg. m.fl. Förel. församling år 1934
 " " Österg. Män Öfver. Huleg.
 Väg samfund: gl. Arden Andersson.
 Hulegården.

#1.

Upplästes det följande förordningen
 utfärdade förordningen, som hade
 lydelse enl. l. A.

#2.

Något för mot spegeln kunde
 ej utläsas.

#3.

Förelades den vid församlingens
 uppräddade nivå kartan över det vatten-
 besvärade området samt profiler
 och sektioner över avloppen därifrån.

Vidare hade med ledning av
 under kartläggningen framställda
 översikt med utskickets en preliminär
 förslag till församling av de berörda
 markerna för vilket nu redogjordes.

#4.

De berörda markerna ingår till största
 delen i en ännu förtig, länsmark Österg
 m.fl. Föreläggning för år 1934
 rörande vatten förtyg syn enl. vatten
 lagen avskutats år 1934. Genom bl. a.
 markernas gränshållning ha dock de där

upptäcka arslappen visat sig otill-
räckliga, varför öm svämmingar
lidvis uppstod i bl. Prästgårdens
marker.

§ 5.

Några av skogarna förklarade, att
de önskade finna sig med skogarna
till förtäring, varför särskild förordning
upprättades och underskrifvades samt
bifogades protokollet.

§ 6.

Skogarna och de som finnat sig
med dem ykade försläpning av
sina av förtäring beröda marker
där länplikt djur, delvis medelt
färdiga ledningar.

§ 7.

Ombudet för församlingen i Helsingfors
m. fl. ykade att förtäring skulle
behövas av ombyggnad av husen vid
påse 44 i distrikt G-H-I

§ 8.

Skogarna ykade ersättning för
mark, som ätits till skog och vatten.

§ 9.

Samt intet vidare fanns, att till
protokollet antecknas, förklarades
församlingen upplöst med
dessa givande, att sedan
nödig förutskickning var.

Tage Johansson, Badberge fi
 egen del och fi bröderna ~~Mathias och~~ Bertil
 ent. fullmakt, bil. FII

O. E. Ekstrand, Rannagården,
 ordf. i Älvsborgs riksdagsförsamling = 3:
 Sven L. Karlsson samt ordf. i
 Östrikens länslagsförsamling.
 Anders Andersson, Måns Öfver, (som)
 slutligen som delägare i Älvsborgs
 riksdagsförsamling = 3:
 Karl Olsson, Rydby, Ö. Östrikens,
 Viktor Billman, Karls Östrikens - och
 Ernst Gustafsson, Stommen, Ö. Östrikens.

10.

Förklades det sedan för en enda
 sammanträdde uppräddade förslaget
 till de vattenståndade markernas
 bäddars förläggning jämte de härnär
 handlingar, vilka genomgås
 och förklarades.

11

Upplästes synemännans utlåtande
 som hade lydelse ent. bil. O.

12

Det molnades och för en enda
 förslaget härnär handlingar och ritningar
 utgör synemännans länslags. Sven L. Karlsson,
 Anders Andersson, Ö. Östrikens, Vedum.

som som för i uppdrag att
 sammanställa delägarna för val
 av styrelse.

#13

Som intet vidare fanns af
 hess protokollet antagna
 följandes förändringen avslutad
 och sammanködet upplöst.

Och så dag som ovan
 Ragnvald
 Frisändningen

Med förman
 Nils Gustafson
 Frank Svensson

IIIM 45 53

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

+ Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Fm 1099

8

E. D. 219-49



Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 28/5 1948 Dnr. 42

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Väster Bitterna socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning av öppet avlopp för bättre torrläggning av åkerjord tillhörande V. Bitterna prästgård. Avloppet och marken ingår i "Ölstorp m.fl. torrläggningsföretag" av år 1934, varigenom dock endast partiell torrläggning åstadkoms. Aktförvarare vid detta företag är Sven Karlsson, Anders Arvidsgården, Ö. Bitterna, Vedum, tel. 126 a. Närmaste järnvägsstation Vedum. Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till arr. Gustaf Dahlen, V. Bitterna Prästgård, Vedum, tel. 172.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

V. Bitterna den 13 maj 1948

Nils Persson (f. partn) Botberga Vedum.
Mårten Johansson Kartegården Vedum.
Halvard Karlsson, Rykesholm Vedum.

Anm. Befintlig täckdikning på V. Bitterna prästgård äventyras av avloppets bristfälliga beskaffenhet, varför förrättningen är synnerligen brådskande.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

V. Bitterna Prästgård

Bitterna pastorat, arr. G. Dahlén.

4 Kartegården 2'
Ö. Bitterna. Kyrkogård 7.6

Kärten Johansson
Edvard Karlsson,

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarandes förrättning; och införvännas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariefstad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm



Leo Wehstein
Leo Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Utdrag av protokoll fört vid ord.kyrkostäm-
ma med Bitterna pastorat den 4 maj 1948.

§3

Enligt boställstyrelsens förslag beslöts att
syneförrättning skulle hållas enligt kap.10 vattenlagen
i och för fördjupning av öppet avlopp för bättre torr-
läggning av åkerjord tillhörande Bitterna prästgård.
Avloppet och marken ingår i Ölstorp m.fl.torrläggninge-
företag. At hemmansägaren Nils Persson, Botberga, uppdrogs
att till lantbruksingeniören ingiwa ansökan om förrätt-
ningens hållande.
Justerat: Mårt.Johansson

Nils Persson

Justeringen i laga ordning kungjord i Bitterna
och Vedum den 9/5 1948, betygar *Josef Melin*

Rätt utdraget betygar

Ex officio:

Josef Melin
Josef Melin

Ordf.

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde i Ordenshuset, Österbitterna, fredagen
den 23 juli 1954 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till:

Pastoratskyrkorådet i Västerbitterna,			<u>Vedum</u>
✓ Nils Persson, <i>pastorsombud</i> , Botberga,			"
✓ Arr. G. Dahlén,	Prästgården, Västerbitterna,		"
✓ Mårten Johansson,	Kartegården,	"	"
✓ Halvard Karlsson,	Österbitterna,		"
✓ Gunnar H. ^{<i>ereld</i>} Gunnarsson,	"		"
Martin Johansson,	Hulegården, Österbitterna,		"
Helge Håkansson,	"	"	"
✓ E. N. B. Dalqvist,	"	"	"
✓ E. O. F. Lindell,	"	"	"
✓ Artur, Bertil o. Folke Andersson, Måns Olofsg:n,			"
✓ Karl Perssons dödsbo,	"		"
✓ John E. Gustavsson,	Österbitterna,		"
✓ Sven L. Karlsson,	"		"
✓ Sven Holger Svensson,	"	Storeg:n,	"
✓ Torsten Andersson,	"		"
~~Einar Velander~~ , <i>Erik Bonander</i> , Västerbitterna, Karteg:n,			"
John R. ^{<i>ereld</i>} Johansson,	"	"	"
^{<i>Gösta</i>} Karl-Aug. Persson,	"	"	"
Gustav Einar Gabrielsson,	"	"	"
Nils Gunnar Johansson,	"	"	"
✓ Bertil Smedberg,	"	"	"
✓ Nils Alfr. Klarén,	"	"	"
✓ Tage, Mattias o. Bertil Johansson, Botberga,			"
✓ Sven Jonsson,	Rännagården,		"

✓ O. E. Ekstrand,	Rännagården,	<u>Vedum</u>
Ordf. i "Ölstorps m.fl. torrlägningsföretag nr 3"		
✓ Sven Karlsson,	Österbitterna,	"
Ordf. i "Österbitterna Måns Olofsgårdens vägsamfällighet"		
✓ Artur Andersson,	Måns Olofsgården,	"
✓ Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartegården,	"
✓ " Karl Svensson,	Hökag:n, Västerbitterna,	" .

Skara den 7 juli 1954.

I tjänsten:



Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 16 november 1954 klockan 11,00

har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av:


Mårten Johansson,	Kartegården, Västerbitterna,	<u>Vedum</u>
Einar Velander,	" Västerbitterna,	"
Karl Aug. Persson,	Botberga, Kartegården,	" .

I deras ställe ha kallats:

Anders Kartemo,	Kartegården, Västerbitterna,	<u>Vedum</u>
Erik Bonander,	Västerbitterna, Kartegården,	"
Gösta Persson,	" "	"
Harald Svensson,	Österbitterna,	" .

Skara den 1 nov. 1954.

I tjänsten:



Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästgården m.fl. i Laske-Vedums, Västerbitterna och Österbitterna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ordenshuset, Österbitterna tisdagen den 16 november 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Laske-Vedums s:n

Vedum Rännagården 9⁴, 9¹².

Västerbitterna s:n


Västerbitterna Prästgården 1¹, Västerbitterna Kartegården 2¹, 2², 2⁵; 3⁴, 3⁹⁻¹²; Botberga 1²⁰.

Österbitterna s:n

Österbitterna 1¹¹, 2⁵, 2⁶, 2⁹; 7⁶, 7⁷; 8⁸, 8⁹; 9⁵, 9²³, 10⁵, Österbitterna Hulegården 3⁷, 3⁹, 3¹⁰, 3¹¹, Österbitterna Storegården 6¹⁸ samt dessutom alla i "Ölstorp m.fl. torrlägningsföretag nr 3" ingående fastigheter.


Skara den 21 okt. 1954.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förste assistent


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Laske-Vedums församling den 24 okt. 1954, betygas:


part. adj.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 21 okt. 1954.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förste assistent

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästgården m.fl. i Laske-Vedums, Västerbitterna och Österbitterna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ordenshuset, Österbitterna tisdagen den 16 november 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Laske-Vedums s:n

Vedum Rännagården 9⁴, 9¹².

Västerbitterna s:n


Västerbitterna Prästgården 1¹, Västerbitterna Kartegården 2¹, 2², 2⁵; 3⁴, 3⁹⁻¹²; Botberga 1²⁰.

Österbitterna s:n

Österbitterna 1¹¹, 2⁵, 2⁶, 2⁹; 7⁶, 7⁷; 8⁸, 8⁹; 9⁵, 9²³, 10⁵, Österbitterna Hulegården 3⁷, 3⁹, 3¹⁰, 3¹¹, Österbitterna Storegården 6¹⁸ samt dessutom alla i "Ölstorp m.fl. torrlägningsföretag nr 3" ingående fastigheter.

Skara den 21 okt. 1954.


I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förste assistent


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bitterna församling den 24 okt. 1954, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 21 okt. 1954.

I tjänsten:



Förste assistent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästgården m. fl. i Laske Vedums, Västerbitterna och Österbitterna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ordenshuset, Österbitterna, tisdagen den 16 november 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheten bliva berörda:

Laske-Vedums socken:

Vedum Rännagården 9¹, 9¹².

Västerbitterna socken:

Västerbitterna Prästgården 1¹,
Västerbitterna Kartegården 2¹,
2², 2⁵, 3⁴, 3⁹⁻¹², Botberga 1²⁰.

Österbitterna socken:

Österbitterna 1¹¹, 2⁵, 2⁶, 2⁹, 7⁶,
7⁷, 8⁸, 8⁹, 9⁵, 9²³, 10⁵, Österbitterna
Hulegården 3⁷, 3⁹, 3¹⁰, 3¹¹,
Österbitterna Storegården 6¹⁸
samt desutom alla i "Ölstorp
m. fl. torrlägningsföretag nr 3"
ingående fastigheter.

Skara den 21 okt. 1954.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning,
Skara, den 22 okt. 1954, intygas:

Skara den 25 okt. 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Undertecknade förena ^{mig} oss här med med sökandena till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande *Pietzin &*
m.fl. i *V. Nisterna* sock och
^{jag} yrka ^{min} vi på företagens utsträckning, så att jämväl vår därav beroende
mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Nisterna

den 20 juli 19 54

Bertil P. medberg
Barald Gunnarsson
Nils Hareén

Hastegården 2/2
Kyrke torp 7/7
Hastegården 2.5.

Bevittnas i tjänsten:

Ragnar Hahn

Biträdande gode män:

Nils Gustafsson
Karl Svensson

FULLMAKT

för Mik Persson
(namn)
Olav Olovgården Öster Bitterna Vedum
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Olav Persson Herbjørnsen
Olav Olovgården
 i Öster Bitterna
Vedum kommun av Skaraborgs län
 å deras vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Olav Olovgården den 16-11-1954

Judith Persson
Birgith Johansson

Angela Persson

Bevittnas:

Birgith Johansson
(namn)

Ö. B. Vedum
(adress)

Birgith Johansson
(namn)

Ö. Bitterna Vedum
(adress)

FULLMAKT

för *Tage Johansson*
Balherga (namn) *Vedums*
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande

Balherga i *V. Bifferna*
Vedums kommun av *Skaraborgs* län

å *Min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Balherga den *7-11-1954*

Beutljohansson

Bevittnas:

Olof Klarin
 (namn)

Karlsg. 7 Bifferna
 (adress)

Vedums

Olof Klarin
 (namn)

Karlsg. 7 Bifferna Vedums
 (adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten 1</u>							
<u>Laske-Vedums s:n</u>							
<u>Vedum Rännagården 9⁴</u>							
<u>O. E. Ekstrand</u>							
Åker, mylla på lera	100	0,30		1500	2500	1000	300
" - " -	101	<u>0,32</u>		"	"	"	<u>320</u>
<u>Summa</u>		0,53					620
<u>Österbitterna s:n</u>							
<u>Österbitterna 7⁶</u>							
<u>Otto Halvar Karlsson</u>							
Åker, mylla på lera	102	0,42		1000	2500	1500	630
" - " -	103	0,70		1375	"	1125	789
" - " -	103 a	<u>0,09</u>		100	2000	1900	<u>171</u>
<u>Summa</u>		1,21					1590
<u>Österbitterna 7⁷</u>							
<u>Gunnar Harald Gunnarsson</u>							
Åker, mylla på lera	104	0,14		2250	2500	250	35
" - " -	105	0,42		1500	"	1000	420
" - " -	105 a	<u>0,22</u>		100	2000	1900	<u>418</u>
<u>Summa</u>		0,78					873
<u>Västerbitterna s:n</u>							
<u>Västerbitterna Karteg:n 2²</u>							
<u>Bertil Smedberg</u>							
Åker, mylla på lera	106	0,23		800	2000	1200	276
Äng, - " -	107		0,19	500	1000	500	95
Åker, - " -	108	0,21		1500	2500	1000	210

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	109	0,53		1000	2500	1500	795
Äng, - " -	110		0,30	640	1600	960	288
" - " -	111		0,36	"	"	"	346
Åker, - " -	112	0,25		400	2000	1600	400
" - " -	113	0,55		140	1400 ~~2000~~	1260	693
Äng, - " -	114		0,14	640	1600	960	134
" - " -	114 a		0,14	320	800	480	67
Åker, - " -	115	0,13		2375	2500	125	16
Äng, - " -	116		0,14	320	1280 ~~1600~~	960	134
Åker, - " -	117	0,62		200	1400 ~~2000~~	1200	744
Äng, - " -	118		0,29	100	900 ~~1000~~	800	232
<u>Summa</u>		2,52	1,56				4430
<u>Sammandrag samf. 1</u>							
<u>Vedum Rännagården 9⁴</u>							
O. E. Ekstrand	100-101	0,53					620
<u>Österbitterna 7⁶</u>							
Otto Halvar Karlsson	102-103a	1,21					1590
<u>Österbitterna 7⁷</u>							
Gunnar H. Gunnarsson	104-105a	0,78					873
<u>Västerbitterna Karteg:n 2²</u>							
Bertil Smedberg	106-118	2,52	1,56				4430
<u>Summa</u>		5,04	1,56				7513

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten 2</u>							
<u>Västerbitterna Karteg:n 2¹</u>							
<u>Mårten Johansson</u>							
Åker, dymylla på lera	120	0,90		880	2200	1320	1188
" lermylla på lera	121	0,22		2250	2500	250	55
" - " -	122	0,40		"	"	"	100
" dymylla på lera	123	0,36		200	2200	2000	720
" - " -	124	0,85		440	"	1760	1496
" - " -	124 a	0,85		880	"	1320	1122
" lermylla på lera	125	0,24		1250	2500	1250	300
" - " -	126	0,38		1500	"	1000	380
" - " -	127	0,30		"	"	"	300
Betesmark, - " -	128		0,12	1620	1800	180	22
" - " -	129		0,32	120	1200	1080	346
Hagmark, skog - " -	130		0,96	700	800	100	96
" " - " -	131		2,53	"	"	"	253
" " - " -	132		0,77	"	"	"	77
Summa		4,50	4,70				6455
<u>Västerbitterna Karteg:n 2⁵</u>							
<u>Nils Alfred Klarén</u>							
Åker, mylla på lera	133	0,38		100	2000	1900	722
" - " -	134	0,44		625	2500	1875	825
Summa		0,82					1547
<u>Rotberga 1²⁰</u>							
<u>Tage, Mattias och Bertil</u>							
<u>Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	135	0,18		500	2500	2000	360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hagmark, skog mylla på lera	136		0,40	700	800	100	40
Summa		0,18	0,40				400
<u>Sammandrag samf. 2 .</u>							
<u>Västerbitterna Karteg:n 2¹</u>							
Mårten Johansson	120-132	4,50	4,70				6455
<u>Västerbitterna Karteg:n 2⁵</u>							
N. A. Klarén	133-134	0,82					1547
<u>Botberga 1²⁰</u>							
Tage, Mattias och Bertil							
Johansson	135,136	0,18	0,40				400
Summa		5,50	5,10				8402
<u>Samfälligheten 3 .</u>							
<u>Österbitterna s:n</u>							
<u>Österbitterna Huleg:n 3⁹</u>							
<u>Martin B.Sanfrid Johansson</u>							
Impediment	12	-	-	-	-	-	-
Åker, mylla på lera	13	0,20		2000	2250 2500	250	50
Äng, - " -	14		0,42	1260	1440 1800	180	76
Åker, - " -	15	0,22		1750	2000 2500	250	55
" - " -	16	0,03		1500	1750 2500	"	8
Summa		0,45	0,42				189

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Österbitterna Huleg:n 3¹⁰</u>							
<u>Helge K. Håkansson</u>							
Åker, mylla på lera	17	0,09		2250	2500	250	22
" - " -	18	0,07		1750	2250 ~~2500~~	500	35
Äng, - " -	19		0,36	1080	1440 ~~1800~~	360	130
<u>Summa</u>		0,16	0,36				187
<u>Österbitterna Huleg:n 3¹¹</u>							
<u>E. N. B. Dalqvist</u>							
Åker, mylla på lera	20	0,11		2000	2500	500	55
" - " -	21	0,23		1500	2125 ~~2500~~	625	144
<u>Summa</u>		0,34					199
<u>Österbitterna Huleg:n 3⁷</u>							
<u>E. O. F. Lindell</u>							
Åker, mylla på lera	22	0,22		2000	2500	500	110
" - " -	23	0,10		"	"	"	50
" - " -	24	0,29		"	"	"	145
<u>Summa</u>		0,61					305
<u>Österbitterna 2⁹</u>							
<u>Artur, Bertil o. Folke Andersson</u>							
Åker, mylla på lera	25	0,20		2000	2500	500	100
" - " -	26	0,10		"	"	"	50
" - " -	27	0,67		"	"	"	335
" - " -	28	0,52		"	"	"	260
<u>Summa</u>		1,49					745

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Österbitterna 2⁵</u>							
<u>Karl Perssons dödsbo</u>							
Åker, mylla på lera	29	0,09		1750	2500	750	68
Äng, - " -	30		0,04	1260	1800	540	22
Summa		0,09	0,04				90
<u>Österbitterna 2⁶</u>							
<u>Karl Perssons dödsbo</u>							
Åker, mylla på lera	31	0,07		2250	2500	250	17
" - " -	32	0,17		1750	"	750	128
" - " -	33	0,22		2250	"	250	55
" - " -	34	0,24		"	"	"	60
" dymylla på lera	35	1,10		700	2000 2200	1300	1430
" mylla på lera	36	0,40		2250	2500	250	100
Summa		2,20					1790
<u>Österbitterna 10⁵</u>							
<u>Johan E. Gustavsson</u>							
Åker, mylla på lera	37	0,36		2250	2500	250	90
<u>Österbitterna 9⁵</u>							
<u>Sven L. Karlsson</u>							
Åker, dymylla på lera	38	1,05		700	2000 2200	1300	1365
" mylla " -	39	0,54		2250	2500	250	135
" - " -	40	0,62		2000	"	500	310
" dymylla på lera	41	0,24		1540	2200	660	158
" - " -	42	0,30		1320	"	880	264
" mylla på lera	43	0,74		2000	2500	500	370
Summa		3,49					2602

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Österbitterna Storeg:n 6¹⁸</u>							
<u>Sven Holger Svensson</u>							
Åker, dymylla på lera	44	0,29		1000	2200	1200	348
" mylla på lera	45	0,52		2250	2500 1800	250	130
" dymylla på lera	46	0,10		1000	2000	800	80
" - " -	47	0,07		"	1800 2000	"	56
" - " -	48	2,43		2000	2200	200	486
Summa		3,41					1100
<u>Österbitterna avs. 1¹¹</u>							
<u>Sven Holger Svensson</u>							
Åker, dymylla på lera	48 a	0,24		1760	2200	440	106
<u>Österbitterna 9²³</u>							
<u>Harald Svensson</u>							
Åker, dymylla på lera	49	2,80		1800	2000	200	560
<u>Österbitterna 8⁸</u>							
<u>Torsten Andersson</u>							
Åker, dymylla på lera	50	1,44		1900	2000	100	144
<u>Österbitterna 8⁹</u>							
<u>Torsten Andersson</u>							
Åker, dymylla på lera	51	0,36		1900	2000	100	36

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västerbitterna s:n</u>							
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁴</u>							
<u>Erik Bonander</u>							
Åker, dymylla på lera	52	0,26		1900	2000	100	26
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹²</u>							
<u>John Reinhold Johansson</u>							
Åker, dymylla på lera	53	0,17		1900	2000	100	17
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹¹</u>							
<u>Gösta Persson</u>							
Åker, dymylla på lera	54	0,57		1900	2000	100	57
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹⁰</u>							
<u>Gustav Einar Gabrielsson</u>							
Åker, dymylla på lera	55	0,82		1900	2000	100	82
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁹</u>							
<u>Nils Gunnar Johansson</u>							
Åker, dymylla på lera	56	1,02		1800	2000	200	204
<u>Västerbitterna Prästg:n 1¹</u>							
<u>Bitterna Pastorat</u>							
Åker, dymylla på lera	57	0,28		2090	2200	110	31
Äng (skogbev.) - " -	58		0,74	950	1000	50	37
Åker, dymylla på lera	59	0,22		2090	2200	110	24
" - " -	60	0,39		"	"	"	43
" - " -	61	1,24		1750	2500	750	930

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, dymylla på lera	62	2,28		660	1760 ~~2200~~	1100	2508
" - " -	63	0,62		2000	2500	500	310
" mylla på lera	64	0,26		"	"	"	130
" - " -	65	2,22		"	"	"	1110
" - " -	66	1,03		1750	"	750	773
" dymylla på lera	67	1,16		880	2200	1320	1531
Summa		9,70	0,74				7427
<u>Sammandrag samf. 3 .</u>							
<u>Österbitterna Huleg:n 3⁹</u>							
Martin B. Sanfrid Johansson	13-16	0,45	0,42				189
<u>Österbitterna Huleg:n 3¹⁰</u>							
Helge K. Håkansson	17-19	0,16	0,36				187
<u>Österbitterna Huleg:n 3¹¹</u>							
E. N. B. Dalqvist	20-21	0,34					199
<u>Österbitterna Huleg:n 3⁷</u>							
E. O. F. Lindell	22-24	0,61					305
<u>Österbitterna 2⁹</u>							
Artur, Bertil o. Folke Andersson	25-28	1,49					745
<u>Österbitterna 2⁵</u>							
Karl Perssons dödsbo	29-30	0,09	0,04				90
<u>Österbitterna 2⁶</u>							
Detsamma	31-36	2,20					1790
<u>Österbitterna 10⁵</u>							
Johan E. Gustavsson	37	0,36					90
<u>Österbitterna 9⁵</u>							
Sven L. Karlsson	38-43	3,49					2602

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Österbitterna Storeg:n 6¹⁸</u>							
Sven Holger Svensson	44-48	3,41					1100
<u>Österbitterna avs. 1¹¹</u>							
Sven Holger Svensson	48 a	0,24					106
<u>Österbitterna 9²³</u>							
Harald Svensson	49	2,80					560
<u>Österbitterna 8⁸</u>							
Torsten Andersson	50	1,44					144
<u>Österbitterna 8⁹</u>							
Torsten Andersson	51	0,36					36
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁴</u>							
Erik Bonander	52	0,26					26
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹²</u>							
John Reinhold Johansson	53	0,17					17
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹¹</u>							
Gösta Persson	54	0,57					57
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹⁰</u>							
G. E. Gabrielsson	55	0,82					82
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁹</u>							
Nils Gunnar Johansson	56	1,02					204
<u>Västerbitterna Prästg:n 1¹</u>							
Bitterna Pastorat	57-67	9,70	0,74				7427
Summa		29,98	1,56				15956

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet nr 1	100-118	5,04	1,56				7513
" " 2	120-136	5,50	5,10				8402
" " 3	12-67	29,98	1,56				15956
Summa		40,52	8,22				31871
		Österbitterna den 16 nov. 1954.					
		I tjänsten:					
							
		Biträdande gode män:					
							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Samfällighet nr 1</u>							
<u>Avloppet A - B - C - D.</u>							
<u>Vedum Rännagården 9¹²</u>							
Sven Jönsson				200	22	44:--	44:--
<u>Västerbitterna Kartegin 2²</u>							
Bertil Smedberg				300	18	54:--	
				190	20	38:--	
				240	25	60:--	
				190	18	34:20	
				240	14	33:60	
				30	10	3:--	
				90	16	14:40	237:20
				Summa			281:20
<u>Samfällighet nr 3</u>							
<u>Avloppet G - H - I.</u>							
<u>Österbitterna Hulegin 3⁹</u>				100	14,4	14:40	
Martin B. Sanfrid Johansson				100	20,0	20:--	
Summa						34:40	34:40
<u>Österbitterna Hulegin 3¹⁰</u>							
Helge K. Håkansson	10	22,5	2:25				
	8	17,5	1:40				
	14	25	3:50				
	32	10,8	3:46	320	14,4	46:08	
Summa			10:61			46:08	56:69

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Österbitterna Huleg:n 3¹¹</u>	60	20	12:--				84:75
E. N. B. Dalqvist	60	15	9:--	300	21,25	63:75	
<u>Summa</u>			21:--			63:75	
<u>Österbitterna Huleg:n 3⁷</u>							182:--
E. O. F. Lindell	210	20	42:--	560	25	140:--	
<u>Österbitterna 2⁹</u>	350	20	70:--				
Artur, Bertil o. Folke Andersson	60	25	15:--	1200	25	300:--	385:--
<u>Summa</u>			85:--			300:--	
<u>Österbitterna 2⁵</u>	35	17,5	6:13				
<i>O. Sten</i> Karl Perssons dödsbo	35	12,6	4:41	180	25	45:--	55:54
<u>Summa</u>			10:54			45:--	
<u>Österbitterna 2⁶</u>	70	22,5	15:75				
<i>O. Sten</i> Karl Perssons dödsbo	70	17,5	12:25	700	25	175:--	203:--
<u>Summa</u>			28:--			175:--	
<u>Österbitterna 9⁵</u>	50	25	12:50				
Sven L. Karlsson	20	15,4	3:08				235:02
	20	13,2	2:64	240	22	52:80	
	70	20	14:--	600	25	150:--	
<u>Summa</u>			32:22			202:80	
<u>Österbitterna 6¹⁸</u>	70	10	7:--	200	20	40:--	
Sven H. Svensson							


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Västerbitterna Prästgården 1¹</u>							
Bitterna Pastorat	70	6,6	4:62	200	17,6	35:20	39:82
<u>Summa</u>							1323:22
Österbitterna den 16 nov. 1954.							
I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i>							
Biträdande gode män: <i>Nils Gustafsson</i> <i>Frank Svensson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet nr 1.</u>						
<u>Diket A - B - C - D.</u>						
68+88-69+40	52	Rensning av diket och istånd- sättande av stödmur m	52	6:-	312:-	
69+40-70+20	80	Schaktning av lera och enstaka block, träd m ³	50	5:-	250:-	
		Bergsprängning "	10	25:-	250:-	
70+20-71+20	100	Schaktning av lera med sten "	120	3:-	360:-	
71+20-76+20	500	- " - "	750	2:-	1.500:-	
		Trumma vid 73+50 d = 1,00 m, b = 4,00 m			600:-	
		Jordersättning enligt längd			281:20	
		Arbetsledning o. oförutsett			346:80	3.900:-
<u>Rördiket B - Ba.</u>						
160-161+1	101	250 mm rör med frakt m	101	3:85	388:85	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	101	1:50	106:05	
160		Rörlutlopp typ B			40:-	
160+30		Brunn typ A, d = 0,6 m st	1	90:-	90:-	
161+1		- " - E, d = 0,6 m tillloppsrör, d = 0,25 m "	1	100:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			75:10	800:-
<u>Rördiket C - Ca.</u>						
150-150+35	35	150 mm rör med frakt m	35	2:30	81:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	35	1:80	63:-	
150		Rörlutlopp typ B			40:-	
150+35		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			26:-	270:-
<u>Summa kronor</u>						4.970:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet nr 2.</u>						
<u>Rördiket E - F.</u>						
101+48-101+61	13	Schaktning av lera ö. mossj. m ³	50	1:50	75:-	
101+61-107+35	574	200 mm rör med frakt m	574	3:-	1.722:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	574	1:80	1.033:-	
101+61		Rörutlopp			45:-	
102+87,104+65 107+35		Brunnar typ D, d = 0,45 m st	3	50:-	150:-	
102+45,107+30		Inkoppling av rör "	2	10:-	20:-	
107+35-111+53	418	150 mm rör med frakt m	418	2:30	961:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	418	2:-	836:-	
110+80,111+53		Brunnar typ Da, d = 0,45 m st	2	50:-	100:-	
101+61-111+53		Justering av flödesdiket m	992	0:50	496:-	
		Träunderlag 1"(i mossjord) "	120	0:75	90:-	
111+53-112+47	94	100 mm rör med frakt "	94	1:75	165:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	94	1:75	165:-	
112+47		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1		60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			582:-	6.500:-
<u>Summa kronor</u>						6.500:-
<u>Samfällighet nr 3.</u>						
<u>Avloppet G - H - I.</u>						
35 - 40	500	Schaktning av lera med obetydl. sten m ³	600	2:-	1.200:-	
40-43+20	320	- " - "	700	2:-	1.400:-	
43+20-48	480	- " - "	1300	2:20	2.860:-	
48 - 50	200	- " - "	700	2:40	1.680:-	
50-52+88	288	- " - "	575	2:20	1.265:-	8.405:-
44		Rörledning under bron enl. spec. kostnadsförslag (Ev. ombyggnad bekostas av vägens ägare)			400:-	
48+9		Ersättning för försvårat underhåll av bro (utbyte av 8 st. pålar ø > 6")			100:-	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
51+70		Ersättning för försvårat underhåll av bro. (Rep. av bef. stödmurar)			200:-	700:-
		Jordersättning enl. längd				1.323:22
		Arbetsledning o. oförutsett				1.371:78
		Summa kronor				11.800:-
35-52+88		Rensning av kanalen enl. 1934 års laga syn m ³ 1100	1100	2:20		2.420:-
		Arbetsledning o. oförutsett				180:-
		Summa kronor				2.600:-
		<u>Rördiket H - Ha - Hb.</u>				
120-123	300	150 mm rör med frakt m	300	2:30	690:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	300	1:20	360:-	
120		Betonggjutning			60:-	
123		Brunn typ F, d = 0,60 m bräddavlopp, d = 0,25 m			130:-	
		Justering av flödesdiken m	300	0:30	90:-	
123-124+60	160	250 mm rör med frakt "	160	3:85	616:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	160	2:50	400:-	
124+60		Inkoppling i bef. brunn			10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			244:-	2.600:-
		Summa kronor				2.600:-
		<u>Sammendrag av samf. nr 3.</u>				
		Avloppet G - H - I			11.800:-	
		Rördiket H - Ha - Hb (kostnaden minskad med nedanstående 600:-)			2.000:-	13.800:-
		Ersättning från äldre företag för minskat underhåll			600:-	
		Rensning av str. G - H - I			2.600:-	3.200:-
		Summa				17.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfällighet nr 1				4.970:-
		" nr 2				6.500:-
		" nr 3 (bruttokostn.)				17.000:-
				Summa kronor		28.470:-
		Bitterna den 16 november 1954.				
		I tjänsten:				
						
		(Ragnar Holm)				
		Förrättningsman.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>				
		Rörledning under bron vid 44 (enskild väg)				
		Schaktning m	6	2:-	12:-	
		600 mm rör "	6	19:25	115:50	
		Läggning av d:o "	6	2:-	12:-	
		Betonggjutning vid brons ändar m ³	1	125:-	125:-	
		Vulst av stenskärv i cem.bruk "	0,4	125:-	50:-	
		Fyllning			50:-	
		Oförutsett			35:50	400:-
			</			

Bitterna den 16 november 1954.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd stan-

standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-vulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Samf. I. I berg inhugget kors å höjden + 8,085 vid 72+10 c:a 20 m åt öster

" 2. - " - + 14,78 vid 109+70 c:a 30 m ^{åt} söder

Samf. 3. I berg inhugget kors å höjden + 11,83 vid 44 c:a 20 m åt öster.

Bitterna den 16 november 1954.

I tjänsten


(Ragnar Holm)

Förste assistent

Utredning angående avdelningsbildning.

Avd.	Ägofigur	Båtnad	Andel i kostnaden för			Summa kroner	Relativ kostnad
			A-B-C-D	B-Ba	C-Ca		
<u>Samfällighet 1.</u>							
I	100-102	1250:-	40:-	800:-		840:-	0.672
II	103-118	6263:-	3860:-		270:-	4130:-	0.65943
I+II	Samtliga	7513:-	3900:-	800:-	270:-	4970:-	0.66152

Härav framgår, att samfälligheten 1 skall uppdelas i två avdelningar nämligen:

Avdelning I med relativa kostnaden 0.672

" II " " " 0.65943

Österbitterna den 16 november 1954.

I tjänsten

Ragnar Holm

Ragnar Holm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten nr 1</u>						
<u>Vedum Rännagården 9⁴</u>						
<i>Paul</i> O. E. Ekstrand avd. I		620	417	417	8,390	
<u>Österbitterna 7⁶</u>						
Otto Halvar Karlsson	S					
avd. I		630	423			
" II		960	633	1056	21,247	
<u>Österbitterna 7⁷</u>						
Gunnar Harald Gunnarsson	S					
avd. II		873	576	576	11,590	
<u>Västerbitterna Karteg:n 2²</u>						
Bertil Smedberg avd. II	S	4430	2921	2921	58,773	
<u>Summa</u>		7513		4970	100,000	23,573
<u>Samfälligheten nr 2</u>						
<u>Västerbitterna Karteg:n 2¹</u>						
Mårten Johansson	S	6455		4994	76,827	
<u>Västerbitterna Karteg:n 2⁵</u>						
N. A. Klarén	S	1547		1197	18,412	
<u>Botberga 1²⁰</u>						
Tage, Mattias och Bertil Johansson		400		309	4,761	
<u>Summa</u>		8402		6500	100,000	26,363

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten nr 3</u>						
<u>Österbitterna Hulegin 3⁹</u>						
Martin B. Sanfrid Johansson		189		164	1,185	
<u>Österbitterna Hulegin 3¹⁰</u>						
Helge K. Håkansson		187		162	1,172	
<u>Österbitterna Hulegin 3¹¹</u>						
E. N. B. Dalqvist		199		172	1,247	
<u>Österbitterna Hulegin 3⁷</u>						
E. O. F. Lindell		305		264	1,911	
<u>Österbitterna 2⁹</u>						
Artur, Bertil o. Folke Andersson		745		644	4,669	
<u>Österbitterna 2⁵</u>						
<i>oskar</i> Karl Perssons dödsbo		90		78	0,564	
<u>Österbitterna 2⁶</u>						
Detsamma		1790		1548	11,218	
<u>Österbitterna 10⁵</u>						
Johan E. Gustafsson		90		78	0,564	
<u>Österbitterna 9⁵</u>						
Sven L. Karlsson		2602		2250	16,307	
<u>Österbitterna Storegin 6¹⁸</u>						
Sven Holger Svensson		1100		951	6,894	
<u>Österbitterna 1¹¹</u>						
Densamme		106		92	0,664	
<u>Österbitterna 9²³</u>						
Harald Svensson		560		484	3,510	
<u>Österbitterna 8⁸</u>						
Torsten Andersson		144		124	0,902	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Österbitterna 8⁹</u>						
Torsten Andersson		36		31	0,226	
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁴</u>						
Erik Bonander		26		22	0,163	
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹²</u>						
Reinhold Johansson		17		15	0,107	
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹¹</u>						
Gösta Persson		57		49	0,357	
<u>Västerbitterna Karteg:n 3¹⁰</u>						
Gustav Ejnar Gabrielsson		82		71	0,514	
<u>Västerbitterna Karteg:n 3⁹</u>						
Nils Gunnar Johansson		204		177	1,279	
<u>Västerbitterna Prästgården 1¹</u>						
Bitterna Pastorat	S	7427		6424	46,547	
Summa		15956		13800	100,000	50,064
<u>Ölstorps m.fl. torrlägningsföretag nr 3</u>						
Rensning av sträckan G-H-I			2600			
Ersättning för minskat under- håll av sträckan H - Ha			600	3200		
Summa kronor				17000		
Österbitterna den 16 nov. 1954.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Halen</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Nils Gustafsson</i>						
<i>Karl Gunnarsson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Prästgården m.fl. hemman i Väster-
bitterna, Österbitterna och Laske-Vedums
socknar, Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis
igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna
omkring Bitterna kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av
bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vatten-
samlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - D , B - Ba , C - Ca , E - F , G - H - I och H - Ha - Hb . Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och
enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne
heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna
för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-
ningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. För avloppet G - H - I har nederbördsområdet
uppmätts till c:a 2075 ha å sträckan 35 - 43+20 och för sträckan 43+20 -
- 52+88 till c:a 1850 ha. Nederbördsområdet för avloppet A - B - C - D

utgör c:a 450 ha. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om öppna avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för täckta avlopp till 2,0 liter pr sekund och hektar. I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har den beräknats till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet nr 1, 2 och 3. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningsskizzen, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet 2 och 3 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet 1 har särskild utredning verkställts, bil. M. Härav framgår, att samfällighet 1 skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfäll-

lighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet 1, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Avloppen G - H - I och H - Ha ingå i ett äldre företag, benämnt "Ölstorp m.fl. torrlägningsföretag", ^{nr 3"/} utfört efter föregången syn enligt vattenlagen, avslutad den 8 maj 1934. De därvid fastställda dimensionerna äro på det nya förslagens profiler och sektioner inritade med streckade, svarta linjer.

Härav framgår, att viss schaktning skall verkställas för återställande av avloppet G - H - I till lagligt skick. Kostnaden härför, beräknad till 2600 kronor, skall, om arbetet utföres i samband med nu avsedd fördjupning, erläggas av det äldre företaget, så snart arbetet blivit godkänt.

Genom den föreslagna igenläggningen med rör av diket H - Ha ha syne-
männen ansett, att underhållskostnaden minskas.

Denna minskning, uppskattad till ett kapitaliserat värde av 2:-- kr pr sträckmeter eller 600 kronor för hela diket, skall på enahanda sätt ersättas av det äldre företaget.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, utom samfällighet nr 3, som skall underhållas av dem, som det förut ålegat detta och enligt de grunder, som i detta avseende äro fastställda vid 1934 års syn.

Det åligger företaget, att verkställa förstärkningsåtgärder vid vissa enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden. Härvid har jämväl hänsyn tagits till de ersättningar, som utgivits till berörda markägare i samband med utförandet av det äldre företaget.

Ersättning för försvårat underhåll av broar skall dessutom utgå enligt följande:

Österbitterna 9 ⁵	äg. Sven L. Karlsson	200:-- kr
" 2 ⁵ , 2 ⁶	" Karl Perssons dödsbo	<u>100:-- "</u>
	<u>Summa</u>	<u>300:-- "</u>

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för vardera samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full-

- ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Bitterna dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Österbitterna den 16 november 1954.

I tjänsten:

Ragnar Hahn

Biträdande gode män:

Nils Gustafsson
Karl Gunnarsson