



Akt nr:
R-E1a-1677

AU\$R-E1a-1677

6091-2

R

3-1677

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN 1956

DIARIUM Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Rössberga dikningsföretag av år 1954"

i Valtorps och Torbjörntorps socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

1
Protokoll vid ny-
förrättning enligt
vattenlagen för om-
läggning av mark,
tillhörande Rosberga
m.fl. i Valtors och
Torbjörntorps valuer
av Skeraborgs län.

Den 4 febr. 1954 hos lantmästare Erik Møller, Rosberga
egendom.

Närvarande: undertecknad e. o. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt följande
mkägare:

mkandem lantmästare Erik Møller äg. Rosberga 1⁴
öfriga mkägare:

AB. Västergötlands Föräade Kalkindustrier
äg. Rosberga 1⁵, Raglås Källomgård 2¹,
Raglås Kallgård 3¹ samt Balltorp Tomter 4²
gen. inspektör C. G. W. Ekblad och fullm. bit. E. I.
arrendator Astor Sall samt
" Gösta Andersson.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen
utskäddade förordnandet, som hade lydelse
enl. bet. A.

§2.

Nagot jän emot förrättningsmannen
kunde ej utkomas.

§3.

Förklarades den vid förundersökningen
upprättade nivåkortan över det vattenberrade

området, samt profil över avloppet körfen.

§4.

Sökanden yrkade på ifrågasättande avlopps följning och i största utsträckning uppläggning med för sig att hans sören beroende verk må kunna på ändamåls- enligt sitt föreläggas och brukas.

§5.

De ombudet för Västergötlands Inneboende Kalkindustrier g. ville förena sig med sökanden, meddelade förrättningsmännen, att godemän skulle tillkallas vid förrättningens fortsatta handläggning.

§6.

Som vid det vidare gånna att till protokollet anteckna förklarades sammanskradet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jordavgiftskattning verkställt och fastlag till dikningen upprättats nytt sammanskrade kommer att kallas ö. tid och ort, som kommer att i laga ordning för sökanden tillkännagivars.

Ort och tid som ovan

i tjänsten

Thent-plumstone

Den 22 dec. 1954 hos landmätare Erik Moller, Röstberga

Närvarande: underskrifnad landtraks-
ingenjör och förrättningsman skiftesgode-
männen Gunnar Karlsson, Storgården, Gudhem
och Sven Svensson, Kurbjörntorp, Gudhem samt

delägarna Erik Moller och
 AB. Västergötlands Järn- och
 gen. inspektör C. G. W. Ekbladh ent. fullm. bit. E II.
 samt. arrendator Oskar Säll.

§7.

Något järn emot skiftesgodsmännen
 Lunde & utrens.

§8

Förelades det redan förä sammankom-
 met uppställde förslaget till de vatten-
 besvärade markernas bättre anläggning
 och brukning med därtill hörande
 handlingar.

§9

Uppställes godsmännens uttalande,
 som hade lydelse ent. bit. M.

§10.

Att motstå och förvara till förslaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla
 delägarna för val av förordade-
 man utifrån godsmännen Carl Gustaf
 Erik Moller, Rissbergens ägare, Västerg.

§11

Som intet vidare fanns att till protokollet
 uttala följandes förordningen ut-
 slutad och sammankodet upplöst.

Art och hö som orar

i fjärdan

Bihörsande gode män.

Gunnar Carlsson

Oscar Sjöström

Stenholmström

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 31 53

Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin iolaga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein

N. J. Karlberg
Nils Karlberg



Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Fw 1113

5

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 233-49

1949

Landsnämnden i Skaraborgs län

Ink. den 6/11 1948 Dnr. 964
Besv. den 1 1948 No

Cid 20 ha

Till



Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Valtorps socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av åkerjord, tillhörande

Rössberga i Valtorps socken

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Valtorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad

Lantmästare Erik Möller, Rössberga, Valtorp, tel. Torbjörntorp 118

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den 6 november 1948

Erik Möller

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

l. 21133
Rössberga kalkbruk

(Kalkbr.)
Västergötlands Förenade Kalkindustrier

Berga egendom

"

"

"

Insp. Ekblad 21133 kalkbr. still. ringa


FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättningar, och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehlstein

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

29 APR 1953

III M 31 53

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantmästare Erik Möller, Rössberga egendom, torsdagen den 4 februari 1954 klockan 13.00. vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|---------------------|------------------|
| 1. Erik Möller, | Rössberga egendom, | <u>Valtorp</u> |
| 2. Västergötlands Förenade Kalkindustrier, | | <u>Falköping</u> |
| 3. Arr. Oskar Säll, | Berga, | <u>Valtorp</u> |
| 4. Arr. Gösta Andersson och Käck, | Rössberga Kalkbruk, | " . |

Skara den 23 jan. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

E. o. lantbruksing.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 22 dec. 1954 klockan 13.00. har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 4 dec. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rössberga m.fl. fastigheter i Valtorps och Torbjörntorps socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantmästare Erik Möller, Rössberga egendom onsdagen den 22 dec. 1954 klockan 13.00. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Valtorps socken:

Rössberga 1⁴, 1⁵

Raglås Millomgården 2¹


" Nolgården 3¹

Torbjörntorps socken:

Balltorp Tomten 4².

Skara den 30 nov. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Valtorps församling den 5 dec. 1954, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 30 nov. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksing.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rössberga m.fl. fastigheter i Valtorps och Torbjörntorps socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantmästare Erik Möller, Rössberga egendom onsdagen den 22 dec. 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Valtorps socken:

Rössberga 1⁴, 1⁵

Raglås Millomgården 2¹


" Nolgården 3¹

Torbjörntorps socken:

Balltorp Tomten 4².

Skara den 30 nov. 1954.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Torbjörntorps församling den 5 dec. 1954, betygas:


Komminister

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 30 nov. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rössberga m. fl. fastigheter i Valtorps och Torbjörntorps socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantmästare Erik Möller, Rössberga egendom, onsdagen den 22 dec. 1954 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Valtorps socken:

Rössberga 1⁴, 1⁵
Raglås Millomgården 2¹
» Nolgården 3¹.

Torbjörntorps socken:


Balltorp Tomten 4².
Skara den 30 nov. 1954.

I tjänsten:
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning,
fredagen den 3 december 1954, betygas:

Skara den 6 december 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

F u l l m a k t

Inspektor C.G.W. Ekbladh, Rössberga, Valtorp, befullmäktigas härmed att föra vår talan och utöva vår rösträtt vid sammanträde den 4 februari 1954 i anledning torrläggning av mark tillhörande Rössberga Egendom.

Falköping den 2 februari 1954.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

E. D. J. Steen

Aktiebolaget

Västergötlands Förenade Kalkindustrier

Telegramadress: KALKINDUSTRIEN

Telefon: 132 80 VÄXEL

Postgirokonto: 2 42 42



EDER REF.

EDERT BREV

VÅR REF.

FALKÖPING
S:t Olovgatan 4F u l l m a k t .

Inspektor C. G. W. Ekbladh, Rössberga Kalkbruk, Valtorp, befullmäktigas härmed att föra vår talan och utöva vår röst-rätt vid sammanträde, onsdagen den 22 december 1954, kl. 13.00, för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande bolagets fastigheter Balltorp Tomten 4:2 i Torbjörntorps socken och Raglås Millomgården 2:1 samt Raglås Nolgården 3:1 i Valtorps socken.

Falköping den 6 december 1954.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

ANALYSBEVIS

N:o 6150

Å LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN, SKARA

har på anmodan av Rössberga Egd. Valtorp

undersökts prov av vatten.

inkommet den 15.6.1954 , förvarat i

förseglat

märkt

Provet är icke taget genom kontrollstationens försorg.

Undersökningen har givit följande resultat:

Karbonathårdhet, tyska hårdhetsgrader	6,2
Aggr. kolsyra , mg/l	3
pH	7,6

Utlåtande: Av undersökningen framgår att vattnets angreppsför-
måga är praktiskt taget ingen.

Skara den 17.6.1954 1954
LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN

SKARA

Torsten Bellander

Föreståndare.

Avgift enligt taxa Kr. 5:00

Porto 0:70

5:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Valtorps s:n</u>							
<u>Rössberga 1:4</u>							
Erik Möller							
Bete, 30 cm mr. LL på sand	1		0,32	660	800	140	45
" - " -	2		0,33	750	1000	250	83
" - " -	3		0,23	670	"	330	76
" - " -	4		0,43	430	"	570	245
" - " -	5		0,30	190	"	810	243
" - " -	6		0,22	900	"	100	22
" - " -	7		0,31	830	"	170	53
" 30 cm mr Sa LL på Sa	8		0,43	580	800	420	181
" 30 cm l. Fmo på Sa	9		0,28	110	"	890	249
" - " -	10		0,44	10	"	990	436
Åker, 30 cm l. Fmo på Sa o.berg	11	0,51		480	1600	1120	571
Bete, - " - Sa	12		0,60	190	1000	810	486
Åker, 30 cm Tj på Sa	13	0,50		40	1800	1760	880
" 1,5 m - " -	14	0,61		720	"	1080	659
" 70 cm - " -	15	0,32		540	"	1260	403
" 1,5 m - " -	16	0,51		1710	"	90	46
" " - " -	17	0,51		180	"	1620	826
" >2 m Tj	18	0,52		990	"	810	421
" 1,5 m Tj på Sa	19	0,26		1530	"	270	70
" >2 m Tj	20	0,88		720	"	1080	950
" - " -	21	0,92		900	"	900	828
" - " -	22	0,41		1080	"	720	295
" - " -	23	0,58		1620	"	180	104
" 1,5 m Tj på Sa	24	0,22		720	"	1080	238
" - " -	25	0,20		540	"	1260	252

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete, 50 cm Tj på Sa	26		0,77	420	1000	580	447
Alstringsbåtnad							9109
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
4+16 - 4+69 = 53 m å 3:-- kr	Avd. I						159
4+69 - 6+19 = 150 " " 5:-- "	" I						750
50 - 52+13 = 213 " " 3:-- "	" II						639
Brukningsbåtnad	1-26						1548
Summa	1-26	6,95	4,66				10657
<u>Raglås Millomgården 2:1</u>							
" <u>Nolgården 3:1</u>							
Västergötlands Förenade							
Kalkindustrier							
Skog, 20 cm Tj på Sa	27		0,41	290	600	310	127
" - " -	28		0,56	420	"	180	101
Summa	27-28		0,97				228
<u>Rössberga 1:5</u>							
Västergötlands Förenade							
Kalkindustrier							
Bete, >2m Tj	29		0,43	750	1000	250	108
Summa	29		0,43				108
<u>Torbjörntorps s:n</u>							
<u>Balltorp Tomten 4:2</u>							
Västergötlands Förenade							
Kalkindustrier							
Åker, 50 cm Tj på 1. Sa	30	0,55		1170	1800	630	347
" >2 m Tj	31	0,81		360	"	1440	1166

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, >2 m Tj	32	1,29		180	1800	1620	2090
" - " -	33	0,92		110	"	1690	1555
Avgår för bristande dikning							-1750
Summa	30-33	3,57					3408
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Valtorps s:n</u>							
<u>Rössberga 1:4</u>							
Erik Möller	1-26	6,95	4,66				10657
<u>Rössberga 1:5</u>							
Västergötlands Förenade Kalkindustrier	29		0,43				108
<u>Raglås Millomgården 2:1</u>							
<u>" Nollgården 3:1</u>							
Västergötlands Förenade Kalkindustrier	27-28		0,97				228
<u>Torbjörntorps s:n</u>							
<u>Balltorp Tomten 4:2</u>							
Västergötlands Förenade Kalkindustrier	30-33	3,57					3408
Summa	1-33	10,52	6,06				14401
Rössberga, Valtorp den 22 dec. 1954.							
I tjänsten:							
<i>[Signature]</i>							
Biträdande gode män:							
<i>[Signature]</i>							
<i>[Signature]</i>							


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
0+80-1+20	40	Schaktning av stenbl. grus	m ³ 15	4:50	67:50	
1+20-2+30	110	- " -	" 205	4:20	861:-	
2+30-2+50	20	- " - av sand	" 50	3:40	170:-	
1+20-2+46	126	Bergsprängning	" 60	35:-	2.100:-	
2+50-2+95 (B)	45	Schaktning av dy o. sand	" 250	3:90	975:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 % å förestående belopp			<u>426:50</u>	4.600:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
2+95		Rörutlopp ø 300 mm	st 1	80:-	80:-	
2+95-4+00	105	Lantbruksrör ø 300 mm (12") med frakt	m 105	5:65	593:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	2:50	262:50	
		Rustbädd av 2" plank	" 105	3:50	367:50	
4+00 (C)		Brunn typ A ø 800 mm	st 1	175:-	175:-	
		10 % tillägg enl. ovan			<u>151:75</u>	1.630:-
<u>Sträckan C - D.</u>						
4+00-4+69	69	Lantbruksrör ø 200 mm (8") med frakt	m 69	3:-	207:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 69	1:50	103:50	
		Rustbädd av 2" plank	" 105	3:50	367:50	
4+69 (D)		Brunn typ A ø 450 mm	st 1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			<u>72:-</u>	820:-
<u>Sträckan D - E.</u>						
4+69-5+40	71	Lantbruksrör ø 200 mm (8") med frakt	m 71	3:-	213:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 71	2:30	163:30	
		Rustbädd av 2" plank	" 71	3:50	248:50	
5+40		Brunn typ A ø 450 mm	st 1	70:-	70:-	
5+40-7+50	210	Tegelrör ø 150 mm (6") med frakt	m 210	2:20	462:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+40-6+19	79	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	79	1:85	146:15
		Rustbädd av 2" plank	"	79	3:50	276:50
6+19-7+18	99	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	99	1:40	138:60
7+18-7+50	32	- " -	"	32	1:80	57:60
6+70-7+18	48	Rustbädd av 2" plank	"	48	3:50	168:-
6+19,7+50 (B)		Brunnar typ A ø 450 mm	st	2	70:-	140:-
		10 % tillägg enl. ovan				146:35
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				2.230:-
20=2+95-20+83	83	Tegelrör ø 100 mm (4") med frakt	m	83	1:30	107:90
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	83	1:-	83:-
20-20+50	50	Rustbädd av 2" plank	"	50	3:50	175:-
20+83		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-
		10 % tillägg enl. ovan				44:10
		<u>Sträckan C - Ca.</u>				480:-
40=4+00-40+57	57	Lantbruksrör ø 200 (8") med frakt	m	57	3:-	171:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	57	1:10	62:70
40+12-40+50	38	Rustbädd av 2" plank	"	38	3:50	133:-
40+57		Intagsbrunn typ B ø 450 mm	st	1	70:-	70:-
40+57-41+46	89	Schaktning av dyjord	m ³	45	2:80	126:-
		10 % tillägg enl. ovan				57:30
		<u>Sträckan D - Da.</u>				620:-
50=4+69-52+20	220	Tegelrör ø 150 mm (6") med frakt	m	220	2:20	484:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	220	1:60	352:-
		Rustbädd av 2" plank	"	220	3:50	770:-
50+60-52+20	160	Stämpling	"	160	1:-	160:-
52+13-20	7	Tillägg för grävning genom järnvägsbank	"	7	1:50	10:50
52+13, 52+20		Brunn typ A ø 450 mm	st	2	70:-	140:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		10 % tillägg enl. ovan			<u>183:50</u>	2.100:-
		<u>Sträckan Da - Db.</u>				
		Avdragsdike. Ingår ej i företaget.				
60=52+20-60+68	68	Tegelrör ϕ 150 mm (6") med frakt	m	68	2:20	149:60
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	68	2:40	163:20
		Rustbädd av 2" plank	"	68	3:50	238:-
60+68		Brunn typ A ϕ 450 mm	st	1	70:-	70:-
		10 % tillägg enl. ovan			<u>69:20</u>	690:-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
0+80-2+95	215	Sträckan A - B			4.600:-	
2+95-4+00	105	" B - C			1.630:-	
4+00-4+69	69	" C - D			820:-	
4+69-7+50	281	" D - E			2.230:-	
20=2+95-20+83	83	" B - Ba			480:-	
40=4+00-41+46	146	" C - Ca			620:-	
50=4+69-52+20	220	" D - Da			<u>2.100:-</u>	
		<u>Summa Kronor</u>			<u>12.480:-</u>	
60=						
52+20-60+68	68	Sträckan Da - Db Avdragsdike			690:-	

Rössberga, Valtorp den 22 december 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

ARBETSBESKRIVNING.

Innen arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd

- standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att förtroendemannen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke
enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörlednings-
ögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

- | | | | | |
|-----|---------|----------|--|-------|
| I | + 10,00 | ←-format | märke i jordfast sten c:a 20 m vänster | 0+25 |
| II | + 11,54 | " | " " " " " " 30 m " | 2+65 |
| III | + 15,06 | " | " " " " " " 60 m söder | 7+50. |

Rössberga, Valtorp den 22 dec. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Utredning angående avdelningsbildning.

Avdelning	Båtnad	K o s t n a d f ö r							Summa		Relativ- tal
		A-B-C	C - D	D - E	B - Ba	C - Ca	D - Da	De-Db	Båtnad	Kostnad	
Hela företaget	16151	6230	820	2230	480	620	2100	690	16151	13170	0,81543
I 1-16, 22-28	6401	6230	820		480	620			6401	8150	1,27324
II 20-21, 29-33, 2	7683		240				2100	690	7683	3030	0,39437
III 17-19	2067		820	2230					2067	3050	1,47557
I+II 1-19, 22-28 1	8468	6230	580	2230	480	620			8468	10140	1,19745
II 20-21, 29-33 2	7683		240				2100	690	7683	3030	0,39438

Av utredning framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar enl. ovan.

Rössberga, Valtorp den 22 december 1954.

I tjänsten:


Sven Holmström

(Sven Holmström)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Valtorps s:n</u>						
<u>Rössberga 1:4</u>						
Erik Möller	Avd. I	S	8240	9867		
"	II		2417	953	10820	86.699
<u>Rössberga 1:5</u>						
Västergötlands Förenade						
Kalkindustrier	Avd. II	-	108	43		0.345
<u>Raglås Millomgården 2:1</u>						
"	Nolgården 3:1					
Västergötlands Förenade						
Kalkindustrier	Avd. I	-	228	273		2.187
<u>Torbjörntorps s:n</u>						
<u>Balltorp Tomten 4:2</u>						
Västergötlands Förenade						
Kalkindustrier	Avd. II	-	3408	1344		10.769
Summa			14401	12480	100,000	
Rössberga, Valtorp den 22 dec. 1954.						
I tjänsten:						
<i>Spent Jönstorp</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Quinnas Karlsson</i>						
<i>Spent Jönstorp</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Rössberga m. fl. hemman i Valtorps och Torbjörntorps socknar, Stenstorps och Gudhems kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km väster om Valtorps kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött. Avdragsdike är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har vid flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och ~~den, som sig med sökandena för-~~
enat.

Å Lantbrukskemiska Kontrollstationen, Skara, utförd analys har visat att vattnets angreppsförmåga på betongrör är praktiskt taget ingen. Bil. *F*.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utfästingar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en torrläggningssamfällighet. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas här särskild utredning verkställes, bil. *K*. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderings-

man skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägerna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden ~~och med dem jämställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Rössberga dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Rössberga, Valtorp den 22 december 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Biträdande gode män: