



Akt nr:

R-E1a-1682

AU\$R-E1a-1682

6171-4

R 4-1632 10

LANTBRUKSSTYRELSEN
Dnr 10
År 1956

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående "Kröseslätts dikningsföretag
av år 1953" i Främmostad och Bärebergs
socknar av Skaraborgs län upprättade
åren 1952-1953 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av *Erik Almlöf*.
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ Blor. den 3/5 1956
NÄMNDEN ☐ Län
LANTBRUKS- ☐ Blor.
STYRELSEN ☐ Län den / 19....
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts & berörda ritningar
med färgbeteckning)

4x 1682

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSI N Ö Y G.

Undertecknad får härmed intyga att *"Kroselåts dikningsföretag år 1953"*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten i *Bäreby och Frimmetals* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *1999* å *10.570:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:.....

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:.....

avvikelser från godkänd plan: *se slutavsyningsrapport*

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den *3 dec.* 19*57*
Fennel Skom
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget*9.500:-*.....kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget*1.070:-*.....kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....19...	nr
<i>19/12</i> 19 <i>57</i>	nr <i>Bel.</i>

Skara den *13/12* 19*57*
E. J. Skom
konsulent

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.

Företagets namn

"Kröseslättis dikningsföretag av år 1953"

Socken

Bäreberg och Främmostad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Statligt stöd bev. av lbrstn den

31/5 1954

Bidrag till utförandet, kr

10.570:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

31/12 1963

Bidrag till utförandet, kr

1/10 1959

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

1.070:-

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

3/12 1957

Besiktning verkställd av


Tekniker Lennart Olsson.

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av Nedre samfälligheten, där rörledningen å sträckan 110+83-112+26 givits annan sträckning samt brunnen vid 112+32 flyttats c:a 5 m uppströms. Ändringarna ha med blått inritats å plankartan.

Företagets kostnader ha uppgått till de beräknade.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

Skara den 3 december 1957.



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

Ändring i plan godkänd vid delegationens för Inre rationalisering sammanträde torsdagen den 12 december 1957, § 172, pkt. 2.

Skara den 12 december 1957.



Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande Kröse-
slätt och Riddarehagen i Främmestads och
Bärebergs socknar (Essunga storkommun) av
Skaraborgs län.

Den 11 februari 1952, hos Karl Persson, Kröseslätt, Främmestad.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman ävensom
följande sakägare:

Sökandena:

Karl Persson, äg. av Kröseslätt 1⁵, Främmestad s:n

Thomas Falk, äg. av Kröseslätt 1⁶, "- "

Av övriga sakägare:

Gunnar Persson, äg. av Riddarhagen av 1¹¹ o. 1¹⁸, Bärebergs s:n

Klas Persson, äg. av Riddarhagen av 1¹¹ och 1¹⁹, "- "

Martin Andersson, äg. av Riddarhagen 1⁷ o. 1⁹ "- "

Martin Andersson, äg. av Höckgården 1⁹ - 1¹¹, "- "

Karl Persson i egenskap av ordf. i vägen Svarvarebo - St:a Rossbo,

Gunnar Persson i egenskap av ordf. i Riddarehagens df. av år 1936.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil./

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

Meddelade de sakägare, som eventuellt komma att söka lån till sina andelar i
företaget utöver bidraget, att de kunna ordna detta i form av "banklån" eller om
så erfordras, genom kreditgaranti hos lantbruksnämnden. Det ansågs därför ej er-
forderligt att handlägga förrättningen med skiftesgodemän enär ej heller motstående
intressen tycktes föreligga.

§ 4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vatten-

besvärade området samt profiler över avloppen härifrån. Fastigheternas registerbeteckningar och äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 5.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt så att deras därav beroende marker må kunna torrläggas enligt upprättade täckdikningsplaner och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 6.

Gunnar Persson, Riddarehagen av 1^{ll} förenade sig med sökandena och yrkade på heltäckt avloppsledning mellan punkterna 2-2+74 genom Riddarehagen av 1^{ll}. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen, bil. 2.

§ 7.


Martin Andersson, Höckgården, Bäreberg yrkade på att vissa justeringar i avloppsdiket i hans ägor vidtages med hänsyn till att nytt vatten tilledes diket. Vidare framhöll han nödvändigheten av att justering av vägtrumman under vägen Bäreberg - Gökebo företagas.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att kallelse om nytt sammanträde kommer att utsändas sedan förrättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:


Erik Almlöf

Protokoll fört vid sam-
manträde för styrelseutövning
enligt vattenlagen för toreläggning
av mark tillhörande Köserslätt och
Riddarskogen m. fl. förtigheter i
Främmestads och Bärnbergs sock-
nor (Sörsunga församling) av
Skaraborgs län.

Säm 28 maj 1953, hos Thomas Falk Kösers-
slätt, Främmestad.

Närvarande: Undersekrad, lantbrukss-
konsulent Erik Arnlöf, förtättningsman
samt skiftesgodsmännen Lenn Ingemar
Kluntz, Främmestad och Boel Fredersm
Lia Gypsis, Sörsunga. Dessutom var ögö-
rons Bo Gårdarsson, som varit till viss
beträffning för förtäkt, närvarande.

Följande sökägare inställda sig:

Lokanderna:

Karl Persson, Köserslätt, Främmestad.

Thomas Falk, -"-

Gunnar Persson, Riddarskogen Bärnberg. -"-

Av övriga sökägare:

Karl Persson, Riddarskogen, Bärnberg.

Martin Andersson, Högåsen -"-

Martin Andersson, Riddarskogen -"-

Sakägarna i Riddarhusens skilningsföretag
av år 1936.

Guunar Persson Riddarhusen, Brändev. ordf.
 Martin Andersson Hockgärden, "
 Martin Andersson Riddarhusen, "
 Anders Karlsson, Tolitorp, "

Emit Widén, Tabbhusen, Brändev. i egenskap av
 ordf. i Riddarhusens rådgivande församling, ordf.

Karl Persson i egenskap av ordf. i inledande
 rådet Långvatten - St. a. Riddarhus.

§ 9.

Något för mot skiftesgodemännen Lenn
 Persson och Karl Andersson anordnades ej

§ 10.

Upplyste försättningsmannen att någon
 förslagsman kompletterat förslaget i följande or-
 sändan:

Upplyste den del av ordföranden, som tidigare
 separats i samband med Riddarhus. d. f. 1936
 samt fortsättningsen av ordföranden genom Martin
 Andersson Hockgärden äger.

Kompletterat underbördsmanådana.

Medan samt införskaffat vissa reppgifter från
 sakägarna, som bevisar att förslaget utställt
 raring.

311.

Martin Andersson Högjordan förvärfva sig
med sökandena och ykade på avloppets igen-
läggnings ved för nedanför vägen Börsbygs strä-
ckning i sträckan B- och Klas Persson Riddar-
bagen samt Martin Andersson Riddarbagen med ykande
om helhets resp. helhetslöst dike genom sina
ägor. Förordningen Vitsordades av styrelsen,
bil. 3.

312.

Ewert Widén, som ombud för Riddarbagens
vägsanförslaget, hade intet att erinra mot
att vägsanförslaget bidraget med väst be-
logg, förslagsvis 300 kronor, i kostnader för diktets
igenläggnings nedanför trerummen vid 6.

Valörarna i Riddarbagens d.f. år 1926
hade heller ej något att erinra mot vägs
delaktighet i nämnda kostnad, förslagsvis
300.- kronor.

313.

Som intet vidare fanns att tillägga
omtänksfullt förklarades som omtänksfullt upplöst
med tillhörande och nytt sammanträdande, som
i ovanstående är bli sammanträdande, kom-
mer att utlysas som förordningen för dig-
stärkt.

Och alla till som som
I tjänsten
Evert Widén.

Förordnade skiftesordförare:
Lenn Svensson Carl Andersson

Protokoll fört vid sam-
manträde för sgräfsrättsning
anligt vattenlagen för tor-
loggring av mark tillhö-
rande Kivesslätt och Riddare-
hagen m. fl. fastigheter i Åm-
muntads och Börsbygs socknar
(Essunga kommun) av Långsbygs
län.

Den 16 december 1953, hos Karl Persson
Kivesslätt, Åmmuntad.

Närvarande: luddateknisk landbruks-
konsulent Erik Skuldf, förädlings-
man samt skiftesgodsmännen
Ivan Svensson Almtorp, Åmmun-
stad och Carl Andersson L:a Gypsis
Essunga äro äro följande skötare:
Karl Persson, Kivesslätt, Åmmuntad
Thomas Lach, Kivesslätt, -
Gunnar Persson, Riddarehagen Börsby
Klas Persson, - - -
Martin Andersson, - - -
Martin Andersson, Lökgården -
Anders Karlsson, Tälto, -
Carl Widén, Tubbekagen, Börsby i egen-
skap av ordf. i Riddarehagens
byggsamfällighet.
Karl Persson i egenhet av ordf i vade-

Lade vägne Trarvambur - St:a Rosbr.
Nedanstående delägare i Riddarhagens
d. f. år 1936.

Gunnar Persson, Riddarhagen, Bärby, Ödf.
Martin Andersson, Riddarhagen, Bärby.
Martin Andersson, Höckgöden, Bärby.
Peder Karlsson, Tölby, Bärby.

§ 14.

Förklaras det sadan förgämda sam-
veoträde upprättade förslaget med
tillhörande handlingar. Först-
ringensamman redogjorde för för-
slaget om tillhörande kostnadsför-
delningstäckning m.m.

§ 15.

Upplästes synmännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 4.

§ 16.

Att mottaga och fricka till företaget
hörande ritningar och handlingar
och att sammanhålla delägarna
från vilka styrelsen utsågs synmän-
nen Lantbrukaren Karl Persson, Hå-
slätt, Råmestad.

§ 17.

Som intet vidare finnes att till
protokollens anteckna, förklarades för-
sättningen avslutad och sam-
manträdets upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Erik Lundöf.

Resande gode män.
Carl Andersson Sven Svensson

1533
E D. 112-49
1947

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Skutuf

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/10 samt 2/100 m.f. Kiserliff i Främmerstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Främmerstad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Persson

adress

Kiserliff

pr

Främmerstad

Telefon:

Främmerstad 53 A

Kiserliff Främmerstad den 10 nov. 1945

Ö249 (132210)

Karl Persson

248 (599110)

Arthur Engblom

Thomas Falk

(S-14 till Thomas Falk)

FÖRORDNANDE

(Ny ägare)

XXXXXXXXXX Jordbruk skön-
XXXXXXXXXXn

sulanten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förättning; och införas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Jordbruksinspektör

Fickdelplan finns 1945

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Riddarelagen

"

"

Ägarens namn:

Gunnar Persson

Klas Persson

Johnnes Persson

//.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Persson, Kröseslätt, Främme-
stad, måndagen den 11 februari 1952 klockan 11.00.

Karl Persson, Kröseslätt, Främme stad.

Artur Engblad, Kröseslätt, Främme stad.

Gunnar Persson, Riddarhagen, Bäreberg.

Klas Persson, Riddarhagen, Bäreberg.

Martin Andersson, Riddarhagen, Bäreberg.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Thomas Falk, Bäreberg, torsdagen
den 28 maj 1953 klockan 10.00.

Skiftesgodemännen:


Sven Svensson, Almetorp, Främmestad,
Carl Andersson, L:a Djupsås, Essunga.

Sakägarna:

Karl Persson, Kröseslätt, Främmestad,
Thomas Falk, Kröseslätt, Främmestad, Bäreberg,
Klas Persson, Riddarhagen, Bäreberg,
Gunnar Persson, Riddarhagen, Bäreberg,
Martin Andersson, Riddarhagen, Bäreberg,
Martin Andersson, Höckgården, Bäreberg,
Evert Widén, Tubbehagen, Bäreberg.

Skara den 11 maj 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kröseslätt m. fl. hemman i Främ-mestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län kommer syne-förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Thomas Falk, Kröseslätt, Främ-mestad, torsdagen den 28 maj 1953 kl 10.00, då vederbö-rande sakägare hava att tillstä-deskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

FRÄMMESTADS SOCKEN:

Kröseslätt 1⁵, 1⁶

BÄREBERGS SOCKEN:

Riddarhagen 1⁷, 1⁸, 1¹¹, 1¹⁹

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹

Skara den 5 maj 1953.


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen

den 8 maj 1953, betygas:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kröseslätt m.fl. hemman i Främmestads och Bärebergs socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Thomas Falk, Kröseslätt, Främmestad, torsdagen den
28 maj 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva be-
rörda:

Främmestads socken:

Kröseslätt 1⁵, 1⁶


Bärebergs socken:

Riddarhagen 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁹

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹


Skara den 5 maj 1953.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Främmestads
församling den 10 maj 1953 betygas:



Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad. Skara den 5 maj 1953.



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kröseslätt m.fl. hemman i Främmostads och Bärebergs socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Thomas Falk, Kröseslätt, Främmostad, torsdagen den 28
maj 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utför-
ande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Främmostads socken:

Kröseslätt 1⁵, 1⁶

Bärebergs socken:

Riddarhagen 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁹

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹

Skara den 5 maj 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bärebergs
församling den 10 maj 1953 betygas:

.....*Hörs. Kildem.*.....

.....*Kyph.*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad. Skara den 5 maj 1953.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Lantbrukaren Gunnar Persson

Riddarhagen

Bäreberg.

Då Riddarhagens df av år 1936 beröres av den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kröseslätt m.fl. fastigheter, får jag anmoda Eder att sammankalla delägarna i Riddarhagens df till att deltaga i sammanträdet den 28 maj 1953 kl. 10.00 hos Thomas Falk, Kröseslätt, Bäreberg. Skara den 11 maj 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Karl Persson, Kröseslätt, Främmestad, onsdagen den 16 dec. 1953 kl. 10.00
denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Sven Svensson, Almetorp, Främmestad

Carl Andersson, L:a Djupsås, Essunga

Sakägarna:

Karl Persson, Kröseslätt, Främmestad

Thomas Falk, Kröseslätt, Bäreberg

Gunnar Persson, Riddarhagen, Bäreberg

Klas Persson, Riddarhagen, Bäreberg

Martin Andersson, Riddarhagen, Bäreberg

Martin Andersson, Höckgården, Bäreberg

Evert Widén, Tubbehagen, Bäreberg

Anders Karlsson, Toltorp, Bäreberg.

Skara den 1 december 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kröseslätt m. fl. hemman i Främme-
stads och Bärebergs socknar av
Skaraborgs län kommer syneför-
rättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos
Karl Persson, Kröseslätt, Främ-
mestad, onsdagen den 16 decem-
ber 1953 kl. 10.00, då vederböran-
de sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin
talan.

Av förrättningen torde följande
fastigheter blive berörda:

Främme-socken. Kröseslätt
15, 16.

Bärebergs socken. Riddarhagen.
17, 19, 111, 119. Östorp Hökagår-
den 19, 110, 111.

Skara den 23 november 1953.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse infördes i Skaraborgs ~~Län~~ Tidning fredagen den
den 27 november 1953, betygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kröseslätt m.fl. hemman i Främnestads och Bärebergs socknar
av Skarabergs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Karl Persson, Kröseslätt, Främnestad, onsdagen den 16
december 1953 kl 10.00 då vederbörande sakkämare hava att tillstüdeskomma för ut-
förande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Främnestads socken.

Kröseslätt 1⁵, 1⁶

Bärebergs socken.

Riddarhagen 1⁷, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁹

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹

Skara den 23 november 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bärebergs och
Främnestads församlingar den 29 ^{nov.} ~~dec.~~ 1953 betygas:

.....*H. Hildner*.....
.....*K. K.*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 23 november 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Lantbrukaren Gunnar Persson


Riddarhagen

Bäreberg.

Då Riddarhagens df av år 1936 beröres av den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kröseslätt m.fl. fastigheter, får jag anmoda Eder att sammankalla delägarna i Riddarhagens df till att delta i sammanträdet den 16 dec. 1953 kl. 10.00 hos Karl Persson, Kröseslätt, Bäreberg.

Skara den 1 december 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Förening.

Udskottet har arbetat och har kommit till
 för förarna sig med sökandans till den
 signifikativitet, som visar tillförläp-
 ning av åskrydd till Rösselstäm och
 Riddorabogen i Hämmarstads och Pö-
 bergs socken, all yttre sig på beaktat
 ooloppsledning mellan punktarna 2-
 2 + 74 genom min ågar i Riddora-
 bogen av 1".

Riddorabogen, Pöberg d 1 1/2 1952
 Gunna Persson

Överstående föräring utreds:
 Enligt beslut

Leif Gunnarsson Carl Andersson

Förening:

Undertecknade förena sig med oäkandarna till
den sjuaförättning, som över tröläggning
är med tillhörande Rösselåre och Riddareka-
gan i Främmanstad och Bärstads socknar och
gea vi på protokolls utställning i anledning
med oss som i protokollet angivits.

Rösselåre, Främmanstad d 28/5 1953

För (Hölgårdens) Östergårdsgården 19-11

Martin Andersson

För Riddaregården 17-19

Martin Andersson

För Riddaregården 11 och 19

Alas Jansson.

Förstärkande förening utskickas:
Erik Runtöf

Biträdande skiftsgårdarna.
Gunn Gunnarsson Carl Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
<u>Övre samfälligheten.</u>							
Främmostads socken							
Kröseslätt 1 ⁵							
Karl Persson							
Åker, mullrik lera på alv av lera	23	0,35		800	2000	1200	420:-
- " -	24	0,52		900	"	1100	572:-
- " -	25	0,48		800	"	1200	576:-
- " -	26	0,15		1000	"	1000	150:-
- " -	27	0,21		1300	"	700	147:-
- " -	28	0,13		1400	"	600	78:-
- " -	29	0,23		1000	"	1000	230:-
- " -	30	0,21		1000	"	1000	210:-
- " -	31	1,10		300	"	1700	1.870:-
- " -	32	0,17		700	"	1300	221:-
- " -	33	0,18		1440	1800	360	65:-
- " -	34	0,25		600	2000	1400	350:-
Åker, mullrik sand på alv av sand	35	0,29		1530	1800	270	78:-
- " -	36	0,21		1170	"	630	132:-
- " -	37	0,51		1080	"	720	367:-
- " -	38	0,41		1080	"	720	295:-
- " -	39	0,18		1760	"	40	7:-
- " -	40	0,44		540	"	1260	554:-
- " -	41	0,52		630	"	1170	608:-
- " -	42	0,25		450	"	1350	338:-
- " -	43	0,36		360	"	1440	518:-
- " -	44	0,28		1660	1700	40	11:-
- " -	45	0,49		900	1800	900	441:-
- " -	46	0,37		1440	"	360	133:-
- " -	47	0,10		1530	"	270	27:-
- " -	48	0,44		1350	"	450	198:-
- " -	49	0,23		1530	"	270	62
- " -	50	0,19		1080	1800	720	137:-
- " -	51	0,09		1620	"	180	16:-
- " -	52	0,22		720	"	1080	238:-
- " -	53	0,18		990	"	810	146:-
- " -	54	0,17		1350	"	450	77:-
Summa		9,91					9.272:-

[illegible]

B r u k n i n g s b å t n a d .Övre samfälligheten.

Främmestads socken

Kröseslätt 1⁵

Karl Persson

Sträckan 40+20 - H - 8+45 möjliggör
igenläggning av 228 m dike à 3:- kr/m 684:-

Sträckan I - I^I
70 m dike à 3:- kr/m 210:-

Sträckan 8+45 - K - N - O
298 m dike à 6:- kr/m 1.788:-

Sträckan O - P
123 m dike à 6:- kr/m 738:-

Sträckan N - N^I
78 m dike à 3:- kr/m 234:-

Sträckan K - L
95 m dike à 3:- kr/m 285:-

Sträckan 10+50 - 11+61
111 m dike à 3:- kr/m 333:-

Sträckan 11+61 - M möjliggör igen-
läggning av 195 m dike à 3:- kr/m 585:-

Sträckan O - O^I möjliggör igen-
läggning av 135 m dike à 1:50 kr/m 203:- 5.060:-

Transport

5.060:-

Transport

5.060:-

Kröseslätt 1⁶

Thomas Falk

Sträckorna 2+74 - 3+23 och 3+31 -
- 3+83 101 m dike å 6:- kr/m 606:-

Sträckan 3+83 - 4+75
92 m å 1:50 kr/m 138:-

Sträckan 4+75 - 40+20 möjliggör
igenläggning av 70 m öppet dike
å 3:- kr/m 210:-

Sträckan F - F^I möjliggör igen-
läggning av 100 m öppet dike å
3:- kr/m 300:-

Sträckan 20+92 - 21+44
52 m öppet dike å 3:- kr/m 156:-

Sträckorna R - S och R - 25+42
118 m öppet dike å 3:- kr/m 354:- 1.764:-

Bärebergs socken.

Riddarhagen av 1¹¹

Gunnar Persson

Sträckan 2 - 2+74
74 m dike å 6:- kr/m 444:-

Sträckan 0+95 - 2
105 m dike å 2:- kr/m 210:- 654:-

Transport

7.478:-

Transport

7.478:-

Riddarhagen av 1¹¹

Klas Persson

Sträckan 0+95 - 2

105 m dike à 2:- kr/m

210:-

210:-

Riddarhagen 1⁷

Martin Andersson

Sträckan 0+66 - 0+95

29 m dike à 6:- kr/m

174:-

Sträckan 0 - 0+66

66 m dike à 4:- kr/m

264:-

438:-

Riddarhagen 1¹⁹

Klas Persson

Sträckan 107+19 - 107+73

54 m dike à 4:- kr/m

216:-

216:-

Summa brukningsbåtnad, övre samfälligheten8.342:-Nedre samfälligheten.

Bärebergs socken

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹

Martin Andersson

Diket A - B - C möjliggör igenläggning

av c:a 200 m öppet dike à 12:- kr/m

2.400:-Summa brukningsbåtnad nedre samfälligheten2.400:-

Kröseslätt den 16 december 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Sven Svensson

Sven Svensson

Carl Andersson

Carl Andersson

Biträdande gode män.

Båtnadssammandrag.Övre samfälligheten.

Främmostads socken.

Kröseslätt 1⁵

Karl Persson

Alstringsbåtnad

9.272:-

Brukningsbåtnad

5.060:-

14.332:-

Kröseslätt 1⁶

Thomas Falk

Alstringsbåtnad

6.950:-

Brukningsbåtnad

1.764:-

8.714:-

Bärebergs socken.

Riddarhagen av 1¹¹

Gunnar Persson

Alstringsbåtnad

244:-

Brukningsbåtnad

654:-

898:-

Riddarhagen av 1¹¹

Klas Persson

Brukningsbåtnad

210:-

210:-

Riddarhagen 1⁷

Martin Andersson

Brukningsbåtnad

438:-

438:-

Riddarhagen 1¹⁹

Klas Persson

Brukningsbåtnad

216:-

216:-

Summa båtnad, övre samfälligheten24.808:-Nedre samfälligheten.

Bärebergs socken.

Östorp Hökagården 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹

Martin Andersson

Brukningsbåtnad

2.400:-Summa båtnad, nedre samfälligheten2.400:-

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Övre samfälligheten.</u>							
Bärebergs socken							
Toltorp 1 ⁷							
Anders Karlsson	30	22	6:60	60	22	13:20	20:-
Östorp Hökagården 1 ¹¹							
Martin Andersson	30	22	6:60	60	22	13:20	20:-
Summa							40:-
Kröseslätt den 16 december 1953. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman. <i>Sven Svensson</i> Sven Svensson <i>Carl Andersson</i> Carl Andersson Biträdande gode män.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Nedre samfälligheten.						
Sträckan A - B - C.						
100 - 101+70	170	Schaktning av lera	m	60	2:50	150:-
110 - 112+26	226	450 mm lantbruksrör med frakt	m	226	10:80	2.440:80
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning	m	226	4:-	904:-
112+26 - 112+32	6	450 mm vägrör	m	6	18:35	110:10
- " -	6	Läggning av vägtrumma		6	7:-	42:-
101+70	-	Rörledningsöga typ B	st	1	20:-	20:-
112+26	-	Stensil	-	15:-	15:-	
112+32	-	Brunn typ E, d= 1000 mm, intag av 600 mm rör	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			418:10	4.300:-
Avgår. 1) Bidrag till kostnaderna från Kronor.						
Riddarhagens vägsamfällighet (enl. protokoll)					300:-	
2) Bidrag till kostnaderna från						
Riddarhagens dikningsföretag av år 1936 (enl. protokoll).					300:-	
3) Ersättning från Karl Persson Kröseslätt 1 ⁵ för den olägenhet, som vållas Östorp Hökagården 1 ⁹⁻¹¹ genom att Kröseslätt beredes avlopp den föreslagna vägen och därigenom fördyrar dikessträckan B - C. Fördyringen förorsakas av att 450 mm rör måste användas i stället för 375 mm.						
					1.100:-	1.700:-
Nedre samfälligheten, summa kronor						2.600:-
Övre samfälligheten.						
Sträckan D - E.						
106+41-107+13	72	Schaktning av lera	m	60	2:50	150:-
106+89-107+1	12	Sprängning av berg	m ³	2	40:-	80:-
107+13-107+19	6	500 mm vägrör	m	6	29:60	177:60
- " -	6	Läggning av vägtrumma	m	6	8:-	48:-
107+19-0+66	128	250 mm lantbruksrör	m	128	4:15	531:20
- " -	128	Grävning, läggning, återfyllning	m	128	1:30	166:40
Transport					1.153:20	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			1.153:20	
107+19-107+73 0 - 0+66	120	Justering av flödesdike m	120	1:-	120:-	
107+19	-	Brunn typ E, d=1000 st	1	200:-	200:-	
107+73-107+81	8	375 mm vägrör m	8	12:75	102:-	
- " -	8	Läggning av trumma m	8	3:-	24:-	
0+66	-	Brunn typ F, d=900 st	1	170:-	170:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			180:80	
		Jordersättning enligt längd			40:-	1.990:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
0+66-2+74	208	375 mm lantbruksrör med frakt m	208	7:55	1.570:40	
- " -	208	Grävning, läggning, återfyllning m	208	2:-	416:-	
2+00, 2+74	-	Brunnar typ A, d=900 mm st	2	170:-	340:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			253:60	2.580:-
		<u>Sträckan F - G - 40+20.</u>				
2+74 - 5+72 40 - 40+20	318	375 mm lantbruksrör med frakt m	318	7:55	2.400:90	
- " -	318	Grävning, läggning, återfyllning m	"	3:20	1.017:60	
3+21 - 3+33	12	Sprängning av berg m	12	25:-	300:-	
3+33, 4+48, 40+20		Brunnar typ A, d=900 st	3	170:-	510:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			451:50	4.680:-
		<u>Sträckan 40+20 - H-I-K-L-M.</u>				
40+20-40+72 6+34 - 7+70	188	300 mm lantbruksrör med frakt m	188	5:90	1.109:20	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	188	3:20	601:60	
7+70 - 9+47	177	250 mm lantbruksrör med frakt m	177	4:15	734:55	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	177	2:30	407:10	
9+47 - 10+44	97	150 mm rör med frakt m	97	2:20	213:40	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	97	2:-	194:-	
10+44-11+61	117	200 mm lantbruksrör med frakt m	117	3:15	368:55	
- " -		Grävning, läggning, återfyllning m	117	1:80	210:60	
11+61-13+18	157	150 mm rör med frakt m	157	2:20	345:40	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	157	1:50	235:50	
13+18-14 +5	87	100 mm rör med frakt m	87	1:30	113:10	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	87	1:10	95:70	
7+2 och 7+70	-	Brunnar typ A, d=800 mm st	2	160:-	320:-	
8+80 och 9+47	-	- " - , d=600 " st	2	90:-	180:-	
		Transport			5.128:70	9.250:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			5.128:70	9.250:70
10+44, 10+50, 11+ 161, 13+18, 14+5		Brunnar typ A, d=450 mm st	5	70:-	350:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			601:30	6.080:70
		<u>Sträckan F - F^I.</u>				
28 - 29+37	137	100 mm rör med frakt m	137	1:30	178:10	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	137	1:30	178:10	
29+37		Brunn typ A, d=450 mm. st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			43:80	470:-
		<u>Sträckan G - Q - R - S.</u>				
20 - 22+16	216	225 mm lantbruksrör med frakt m	216	3:65	788:40	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	216	2:40	518:40	
22+16-23+19	103	200 mm rör med frakt m	103	3:15	324:45	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	"	2:20	226:60	
23+19-23+76	57	100 mm rör med frakt m	57	1:30	74:10	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	"	1:50	85:50	
21+44, 22+16	-	Brunnar typ A, d=525 st	2	80:-	160:-	
23+19, 23+76	-	Brunnar typ A, d=450 st	2	70:-	140:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			242:55	2.560:-
		<u>Sträckan Q - Q^I.</u>				
30 - 30+47	47	100 mm rör med frakt m	47	1:30	61:10	
- " -	47	Grävning, läggning, återfyllning m	47	1:50	70:50	
30+47	-	Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			18:40	220:-
		<u>Sträckan R - R^I.</u>				
24 - 24+60	60	125 mm rör med frakt m	60	1:85	111:-	
- " -	60	Grävning, läggning, återfyllning m	60	1:70	102:-	
24+60		Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			27:-	310:-
		<u>Sträckan R - R^{II}.</u>				
25 - 25+74	74	100 mm rör med frakt m	74	1:30	96:20	
- " -	74	Grävning, läggning, återfyllning m	74	1:50	111:-	
25+74		Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			22:80	300:-
		Transport				19.190:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				19.190:-
		<u>Sträckan I - I^I.</u>				
19 - 19+70	70	75 mm rör med frakt m	70	0:90	63:-	
- " -	70	Grävning, läggning, återfyllning m	70	1:-	70:-	
19+70		Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			17:-	220:-
		<u>Sträckan K - N - O - P.</u>				
15+ 15+81	81	200 mm rör med frakt m	81	3:15	255:15	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	"	1:80	145:80	
15+81-16+96	115	125 mm rör med frakt m	115	1:85	212:75	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	"	1:30	149:50	
16+96-18+25	129	100 mm rör med frakt m	129	1:30	167:70	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	129	1:10	141:90	
15+81, 16+96, 18+25		Brunnar typ A, d=450 mm st	3	70:-	210:-	
17+2		Stensil st	1	15:-	15:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			142:20	1.440:-
		<u>Sträckan N - N^I.</u>				
31 - 31+76	78	125 mm rör med frakt m	78	1:85	144:30	
- " -	78	Grävning, läggning, återfyllning m	78	1:20	93:60	
31+78		Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			32:10	340:-
		<u>Sträckan O - O^I.</u>				
32 - 33+46	146	100 mm rör med frakt m	146	1:30	189:80	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	146	1:20	175:20	
33+40		Stensil st	1	15:-	15:-	
33+46		Brunn typ A, d=450 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			50:-	500:-
		<u>Övre samfälligheten, summa kronor</u>				21.690:-

Kröseslätt den 16 december 1953.

I tjänsten:




Erik Almlöf

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Övre samfälligheten.</u>						
Främmestads socken.						
Kröseslätt 1 ⁵						
Karl Persson	S	14.332:-	-	12.531:-	57,772	
Kröseslätt 1 ⁶						
Thomas Falk	S	8.714:-	-	7.619:-	35,126	
Bärebergs socken.						
Riddarhagen av 1 ¹¹						
Gunnar Persson	S	898:-	-	785:-	3,620	
Riddarhagen av 1 ¹¹						
Klas Persson	S	210:-	-	183:-	0,846	
Riddarhagen 1 ⁷						
Martin Andersson	S	438:-	-	383:-	1,765	
Riddarhagen 1 ¹⁹						
Klas Persson	S	216:-	-	189:-	0,871	
Summa		24.808:-		21.690:-	100,000	91,179
<u>Nedre samfälligheten.</u>						
Bärebergs socken.						
Östorp Hökagården 1 ⁹⁻¹¹						
Martin Andersson	S	2.400:-	-	2.600:-	100,000	
Summa		2.400:-		2.600:-	100,000	8,821

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kröseslätt m.fl. hemman i Främme- stad och Bärebergs socknar, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av två kortare avloppssträckor samt fördjupning och igenläggning med rör av övriga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 4 km väster Bärebergs k:a inom nederbörds- område n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsför- måga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belä- genheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions- ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M, F-F¹, G-Q-R-S, Q-Q¹, R-R¹, R-R^{II}, I-I^I, K-N-O-P, N-N^I och O-O¹. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general- stabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensione-

råts för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Nedre och Övre samfälligheterna. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av nedre samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om Övre samfälligheten har särskild utredning verkställts. Härav framgår ^{ick}, att samfällighet ^{en} ej skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör i sin nedre del Riddarhagens dikningsföretag av år 1936. Då Nedre samfälligheten färdigställts, behöver nämnda företag ej längre underhålla den i företaget ingående dikessträckan -50-0+24. Såsom ersättning härför skall Riddarhagens dikningsföretag betala 300:- kronor.

Riddarhagens vägsamfällighet skall likaledes efter att nedre samfälligheten färdigställts betala 300:- kronor såsom ersättning för att ett bättre vattengenomlopp ordnats genom vägen och en behövlig vägrätning möjliggjorts.

Karl Persson, äg. av Kröseslätt 1⁵, skall såsom framgår av kostnadsförslaget, betala en ersättning på 1.100:- kronor för den olägenhet som vållas Östorp-Hökagården 1⁹⁻¹¹ genom att Kröseslätt 1⁵ beredes avlopp den föreslagna vägen.

Under en tid av fem år efter att företaget färdigställts skall det underhålla dikessträckan C-D (=Sträckan 0+24-2+31 i Riddarhagens dikningsföretag av år 1936). Efter denna tid skall underhållet av ifrågavarande dikessträcka återgå till Riddarhagens dikningsföretag av år 1936.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tre enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättat typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent eller den de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för nedre samfälligheten understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift, skall för övre samfälligheten så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 37 kronor 21 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas ^{på} delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att befintliga täckdikesögon skola inkopplas i de nya brunnarna eller i enstaka fall, där inkoppling i brunn ej kan ske, i de nya rörledningarna,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kröseslätt dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i
11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Kröseslätt den 16 december 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Sven Svensson
.....
Sven Svensson

Carl Andersson
.....
Carl Andersson.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fix på berg å höjden + 5.36 belägen c:a 55 m. NO punkt F.

Skara den 16 december 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Typritningar

Blod


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
värd en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____

Arkivnummer