




Akt nr:
R-E1a-1687

AU\$R-E1a-1687

R 2-1687



Kungl. Lantbrukstyrelsen
ARKIV



2x1687

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning.

Företagets namn

"Tubbetorp - Åkatorps dikningsföretag av år 1954"

Socken

Öster Bitterna

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förlroendeman — Ende intressent

Folke Nilsson, Tubbetorp, Vödum.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

31/5 1955

3.680:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.680:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1963

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkstälts av tekniker Lennart Olsson
den 21 okt. 1955, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att en extra brunn utförts vid sekt. 13+40. Kostnaderna ha uppgått till 10.197:84 kronor. Företaget godkännes.

Skara den 25 oktober 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Protokoll, fört vid sam-
manträdde för synförättning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande
Tubbitorp m.fl. förtigheter i
Ö. Bitterna socken av Skaraborgs
län,

Den 14 september 1954 hos Folke Nilsson
Tubbitorp, Ö. Bitterna, Vadum.

Närvarande, undertecknad, lantbruks-
konsult Erik Skerfving, förtättnings-
man samt följande sakägare:

Såsom denna:

Folke Nilsson, ägare av Tubbitorp 2⁴ och 2¹²
Oskar Johansson genom förmännen Per Johansson
enl. fullmakt bil 3, ägare av Tubbitorp 2⁵
(Tubbitorp 2⁷ som ägs av lantbruksnämnden i
Skaraborgs län är avsett att försiljas till Folke
Nilsson.)

Karl Fredriksson, ägare av Skotorp 2⁷
Per Håkansson, ägare av Skotorp 2⁹
Börj Håkansson, ägare av Skotorp 2⁸ och 2¹⁰
Josef Andersson, ägare av Horåren 2³
Vägförmedlingarna i Skaraborgs län genom rådg-
mästare S. Hallberg, vara enligt fullmakt
bil. 2.

21.

Upplästes det för förtättningsmannen
utgående förordnandet, som hade lydelse

enligt bil. 1.

§ 2.

De rentliga sökandena i förtaget är sökande och några motsäende intressen tydligen ej föreligger hade några skiftesgodsmän ej tillhålls ~~seten~~, varfrå försättningen hade kunna handläggas som försättsförsättning.

§ 3.

Något för mot försättsningsmannen anmälades ej.

§ 4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbärrade området jämte profilen över avloppsledningen.

§ 5.

Sökandena hade under hand i samband med planläggningen framfört sina yrkanden rörande de avlopps, som de önskade skulle regleras i samband med försättningen. De vidhåller nu sina tidigare gjorda yrkanden.

§ 6.

Det hade visats sig att landsvägstiummarna vid 4+90-4+98, dikt 8-D och vid 30+81-30+88,

dikt 6-64 voro för givna för den plan-
nerade följelidningen och sålunda måste
fördrivas. Det upplöstes att landsvägen byggts
omkring 1892. Vägförvaltningens ombud
hade intet att svara annat än tennan-
na ombyggs på vägförvaltningens åkost-
nad. Karl Andersson Skatops 2⁷ yrkade på att
avlopps upptages i hans mark genom lands-
vägen och i fortsättningen utmed vägen till
utloppet för befintlig avloppslång med 100 mm
rör och att vägförvaltningen bekostar ny
tennan under vägen samt 50 meter rör
utmed länsskogen.

3 f.

På intet vidare fanns att till protokollet
utveckla förklarades sammanträdet av-
slutat med tillhörande uttalande att nytt
sammanträde, som är önskat att
bli slutsammanträde kommer att
bållas på samma plats som dagens
sammanträde onsdagen den 20 okto-
ber 1954. kl. 9.00

Och på tid som som
I tjänsten
Erik Jönköping
Lantb. konsulent.

Den 30 november 1954, hos Folke Nilsson Tubbo-
Lorp, Ö. Bitterna, Vedum.

Närvarande, undertecknad lantbruks-
 konsulents Erik Kurlöf, försättnings-
 man samt följande saksägare:

Folke Nilsson, TubboLorp, Vedum.

Oskar Johansson, gm. förmyndaren Per Johans-
 son, Krogtorp, Löv., bid. 3.

Karl Andersson, Åkatorp, Vedum.

Per Hökansson, Åkatorp, Vedum.

Sten Hökansson, Åkatorp, Vedum.

Josef Andersson, Harösa, Vedum.

§ 8.

Förelades den sader föregående sam-
 mantråda uppmättade nivåkartan, som
 det vattenbesvärade området samt
 profiler över avloppen härifrån samt
 öfrige hörande handlingar. Försät-
 tningsmannen redogjorde för förslaget
 jämte kostnadsfördelingslängden och
 öfriga handlingar.

§ 9.

Upplästes försättningsmannens utlå-
 tande, som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 10.

Saksägarna ingingo överenskommit,
 att den uppmättade kostnadsfördelings-

längden skulle gälla bil. 4.

§ 11.

Att mottaga och förvara till förtäget
hörande ritningar och handlingar och
att sammanställa delägarna för val av
styrelse utsågs lantbrukaren Bolke Nilsson
Tubbotops, Vekum.

§ 12.

Som intat vidare fanns att till proto-
kollet antagna förklarades försättningsmen
avslutad och sammankommet upplöst.

Ort och tid som som

I Gävstam

Erik Duvlöv.

försättningsman.

6.

Bil. 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 28 54

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 26 februari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Imo del. 15/12-53 889 pkt. 2.
Ansökan bifölld.



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Den representant för Solanderna till
den sene för att mig som avser
föreläggning av mark till körtande Tuller-
torps m. fl. i Ö. Bitterna söder för
föreläggning vid samt anslå till för-
fattningen för föreläggas med för-
beredning från den 9/9 1945. De an-
sökan om förslag till utlöpp för-
fattning i gator, vilken sedermera (5/11 1953)
utlystes med ansökan om sene föratt-
ning (efter förslag av konsulent Almlöf)
Tullertorp, Östra Bitterna, Vedum d. 2/12 53
Olsson
(Oskar Nilsson)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

C

For. 1737

8.

- 8 DEC 1952

Bi. 1.

E. D. 73-49

1952

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 8. NOV. 1952
Diarie Nr. 75680

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
29 DEC. 1952
Diarie Nr. LI... 259

Förhandspröva beviljad
i Jönk. Del. 15/12.53 889 jdk. 2

SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLI
25 FEB 1954
III

Till Länstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} oss tillhörig mark inom Ö. Bittarna

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser gammalt avlopp, avsedd till
beakt. för beakt. av oss tillhörig mark.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till Folke Nilsson (son till Oscar Nilsson) Tubbatorp, Ö. Bittarna, Vedum

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Falsby 138 ~~Vedum 113 84~~ Falsby 4813
Tubbatorp, Vedum den 5/11 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ <u>Alvar Nilsson</u>	för fastigheten	<u>Tubbatorp 2⁴ & 2¹²</u>
✓ <u>Karl Andersson</u>	» »	<u>shotorp 27</u>
<u>Per Nilsson</u>	» »	<u>shotorp 29</u>
✓ <u>Per Eliasson</u>	» »	<u>shotorp 28 & 2¹⁰</u>
<u>Per Johansson</u>	» »	<u>Tubbatorp 25</u>
<u>Förmyndaren för</u>		
<u>Oskar Johansson</u>		
<u>Josef Andersson</u>	» »	<u>Korvatt 2 & 2³</u>

✓ Önskar f-plan.

Räkna till efter avskilnad av d 9/9 1948
(utan samband med syn.)
(ans. finns hos ins.)

Prof. i skema

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Väg försettningen i Skaraborgs län.

Lantbruksnämnden genom fastighets ägare
sine inbördes och skatte Riksbank

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 29 november 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson.

Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förordning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Marriedad 6 landskansliet den 8 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

amr.
Lest.
Lundin

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Folke Nilsson, Tubbetorp, Ö. Bitterna, Vedum tisdagen den 14/9 1954 kl. 09.00
denna dag utsända till:

Folke Nilsson, Tubbetorp, Ö. Bitterna, Vedum

Per Johansson som förmyndare för Oskar Johansson, Krogstorp, Lärv

Karl Andersson, Åkatorp, Vedum

Per Håkansson, Åkatorp, Vedum,

Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum,


Josef Andersson, Haråsen, Vedum,

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 4 september 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

//.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen kommer att hållas hos Lantbrukaren Folke Nilsson, Tubbetorp, Österbitterna, Vedum, tisdagen den 14 september 1954. Då landsvägen Bitterna-Larv beröres vid Åkatorp genom att trummor torde behöva omläggas och fördjupas kallas Vägförvaltningen härigenom till sammanträdet. Skara den 4 september 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

12.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Kallelser exp. till:

Folke Nilsson, Tubbetorp, Vedum.

Per Johansson, förmyndare för

Oskar Johansson, Tubbetorp, Vedum.

Karl Andersson, Åkatorp, Vedum.

Per Håkansson, Åkatorp, Vedum.

Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum.

Josef Andersson, Haråsen, Vedum.

Lantbruksnämnden, Skara.

Vägförvaltningen, Mariestad.

Till

Vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen den 14 september 1954 bestämde förrättningsmannen, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, att nytt sammanträde skulle hållas den 20 oktober 1954. På grund av att förslaget till dikningen ej hinner färdigställas till den utsatta tiden meddelas härigenom, att sammanträdet i stället kommer att äga rum tisdagen den 30 november 1954.

Skara den 11/10 1954.

Enligt uppdrag:

E. Ellnefjård

M. Ellnefjård.

Nedanstående skrivelser exp. till:
Folke Nilsson, Tubbetorp, Vedum
Per Johansson som förmynd. för Oskar
Johansson, Tubbetorp, Vedum.
Karl Andersson, Åkatorp, Vedum
Per Håkansson, Åkatorp, Vedum
Sten Håkansson, Åkatorp, Vedum
Josef Andersson, Haråsen, Vedum

Härmed påminnes om sammanträdet hos Folke Nilsson, Tubbetorp, Ö.
Bitterna, Vedum, tisdagen den 30 november 1954 kl. 09.00. Skara den
24 november 1954.

Enligt uppdrag:

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

14.

Bil. 2.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 3702-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen den 14 september 1954.

Mariestad den 8 september 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Utdrag av protokollet över ärenden
rörande förmynderskap och godmanskap, fört
vid fjärde allmänna sammanträdet under lag-
tima hösttinget med Åse, Viste, Barne och
Laske härad å tingshuset i Vara köping den
24 november 1937.

§ 110. Sedan häradsrätten förut i dag, vid nr 274 i domboken, förklarat Klas
Oskar Johansson från Tubbetorp Assmundsgården i Österbitterna socken omyndig,
blevo nu på ansökan av den omyndigförklarades fader, J.A. Johansson i Töres-
torp i Larvs socken, till förmyndare för den omyndigförklarade förordnade
hemmansägarna Axel Johansson i Laxtorp, Vårgårda, och Per Johansson i Krogs-
torp, Larv.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Öster-
bitterna socken.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar;

Erland Conrad

Lösen 1:-

Hem.äg. J.A. Johansson i Törestorp, Larv.

Rätt avskrivet intygas:

G. O. Gunnarsson *Per Johansson*

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Den 14 september 1954 hölls sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Tubbetorp m.fl. fastigheter i Österbitterna socken.

Härjämte översändes jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen viss del av det upprättade förslaget för yttrande.

Vägförvaltningens ombud hade vid det ovannämnda sammanträdet intet att erinra mot, att landsvägstrummorna vid 4+90-4+98 och 30+81-30+88 samt ytvattenbrunnar nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen. De gamla trummorna på dessa ställen äro för grunda.

Vid C 3 mynnar ett täckdikesöga i vägdiket, vilket å sträckan C3 - C4 tjänstgör som avloppsdike. Vid vägunderhållet nedföres material från vägen i diket, varför detta fordrar ofta återkommande underhåll för att täckdikesögat vid C 3 ej skall täppas igen. C:a 17 meter öster om punkt 41 + 13 finnes berg i vägdikets botten ända intill vägbanan. På grund av vad som anförts om vägdiket å sträckan C4-C3 föreslås att en ny trumma utföres vid 41+5-41+13 samt att vägdiket lägges igen med 150 mm rör å sträckan 41+13-C3. Med hänsyn till att vägdiket å sträckan C4-C3 därefter ej längre kommer att tjänstgöra som avlopp och därför ej längre behöver underhållas som sådant föreslås att trumman 41+5-41+13 samt rörledningen å sträckan 41+13-41+62 utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Då slutsammanträdet för syneförrättningen är utsatt till att äga rum den 30 november 1954, vore jag tacksam för skyndsam behandling av ärendet. Skara den 16 november 1954.

I tjänsten: *Erik Almlöf*
Erik Almlöf, Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokontonummer 18 29 16

18.
Datum
19.11.54

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

4933-43/54 Ls/SH

Ärende

Ang. torrläggning av marken för Tubbetorp m.fl. fastigheter
i Österbitterna socken.

Edert förslag till ordnande av vattengenomlopp genom länsväg nr 511 ingående i rubr. företag har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Vad beträffar kostnadsfördelningen har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag att trummorna vid 4+90 och 30+81 jämte ytvattenbrunnar nedströms vägen skola utföras och bekostas av vägförvaltningen.

Ifråga om trumman vid 41+13 och rörledningen å sträckan 41+13-33 kan vägförvaltningen däremot inte godkänna Edert förslag och anser sig förhindrad deltaga i kostnaderna härför. Vägförvaltningen har dock intet att erinra mot att detsamma genomföres genom företagets försorg. Skall nuvarande dike fördjupas i enlighet med förslaget och utan rörledning, utföres minst 1.5 m bred bankett samt släntlutning 1:1.5 mot vägen.

Arbetet med trummorna kommer att utföras genom vägmästarens i Vara vägmästareområde försorg.

./.

En kopia återsändes.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,


M a r i e s t a d.

Angående torrläggning av marker tillhörande Tubbetorp m.fl. fastigheter
i Österbitterna socken.

Med anledning av innehållet i Edert yttrande av den 19/11 beträffande vattengenomlopp genom länsväg nr 511 får jag härigenom meddela, att trumman vid 41 + 13 samt rörledningen å sträckan 41 + 13 - C 3 kommer att uteslutas ur förrättningen. Avloppet för trumman vid 30 + 81 kommer därför att utföras med 125 mm rör i stället för 75 mm rör.

Nytt sammanträde kommer, som förut meddelats, att hållas den 30/11 1954 kl. 09.00 hos Folke Nilsson, Tubbetorp. Skara den 24/11 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan A-B.</u>						
-20-0	20	Uppgrävning av öppet dike	m 20	0.30	6:-	
0-2+79	279	300 mm rör med frakt	" 279	5.65	1.576:35	
"-	"-	Grävn. läggning o. återfylln.	" 279	2.50	697:50	
0+0	-	Rörledningsöga, typ B	st 1	30:-	30:-	
0+70,1+53, 2+79	-	Brunnar typ A, d=0.8 m	" 3	160:-	480:-	
1+78	-	Brunn typ A, d=0.5 m	" 1	70:-	70:-	
-10-0+10	-	Bortröjning av stenblock i avloppet	20	-	200:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			300:15	3.360:-
<u>Sträckan B-C.</u>						
2+79-3+87	108	250 mm rör med frakt	m 108	3.85	415:80	
"-	108	Grävning, läggning o. återfylln.	" 108	2.40	259:20	
3+21, 3+87	-	Brunnar typ A, d=0.6 m	st 2	80:-	160:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			85:-	920:-
<u>Sträckan C-D.</u>						
3+87-4+90	103	125 mm rör med frakt	m 103	1.85	190:55	
"-	103	Grävn. läggning o. återfylln.	" 103	1.50	154:50	
Ny vägtrumma å sträckan 4+90-4+98 jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av vägförvaltningen.						
4+98-5+72	74	100 mm rör med frakt	m 74	1.35	99:90	
"-	74	Grävn. läggning o. återfylln.	" 74	1.20	88:80	
4+98, 5+72		Brunnar typ A, d=0.5 m	st 2	70:-	140:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			76:25	750:-
<u>Sträckan B-B1.</u>						
10-11+72	172	200 mm rör med frakt	m 172	3:-	516:-	
"-	172	Grävn. läggning o. återfylln.	" 172	1.50	258:-	
11+72-14+16	244	150 mm rör med frakt	" 244	2.20	536:80	
		Transport			1.310:80	5.030:-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Österbitterna socken</u>							
<u>Åkatorp 2¹⁰</u>							
Sten Håkansson							
Åker	1	0.13	-	1400	2000	600	78:-
-"-	2	0.35	-	1400	2000	600	210:-
Summa		0.48					288:-
<u>Haråsen 1³</u>							
Josef Andersson							
Åker	3	0.06	-	1400	2000	600	36:-
-"-	4	0.54	-	1400	2000	600	324:-
Summa		0.60					360:-
<u>Tubbetorp Assmundsgården 2⁵</u>							
Oskar Johansson							
Åker	5	0.32	-	800	2000	1200	384:-
-"-	6	0.08	-	800	-"-	1200	96:-
-"-	24	0.30	-	1000	-"-	1000	300:-
-"-	25	0.27	-	1200	-"-	800	216:-
-"-	26	0.35	-	1000	-"-	1000	350:-
Summa		1.32					1.346:-
<u>Åkatorp 2⁹</u>							
Per Håkansson							
Åker	7	0.25	-	1100	2000	900	225:-
Summa		0.25					225:-
<u>Åkatorp 2⁷</u>							
Karl Andersson							
Åker	8	0.32	-	800	2000	1200	384:-
-"-	9	0.10	-	800	-"-	1200	120:-
-"-	10	0.23	-	1200	-"-	800	184:-
-"-	11	0.39	-	1000	-"-	1000	390:-
-"-	12	0.10	-	800	-"-	1200	120:-

Tubbetorp, Vedom den 30 november 1954.
I tjänsten:
Erik Almlöf
Erik Almlöf, Förrättningsman.

Åkatorp 2⁷

Karl Andersson

Kronor

S:a kronor.

Dikessträckan C-C1-C2 medför igenläggning

125 m. öppet dike å 3:- kr/m

375:-

Dikessträckan C-C4 möjliggör igenläggning av

25 m. öppet dike å 3:- kr/m

75:-

450:-

Tubbetorp Assmundsgården 2⁴

Folke Nilsson

Dikessträckan 13+40-15+17 medför igenläggning

av 130 m. öppet dike å 3:- kr/m

390:-390:-

Summa brukningsbåtnad

840:-

Båtnadssammandrag.Åkatorp 2¹⁰.

Sten Håkansson

Kronor

S:a Kronor

Alstringsbåtnad

288:-

288:-

Haråsen 1³.

Josef Andersson

Alstringsbåtnad

360:-

360:-

Tubbetorp Assmundsgården 2⁵.

Oskar Johansson

Alstringsbåtnad

1.346:-

1.346:-

Åkatorp 2⁹.

Per Håkansson

Alstringsbåtnad

225:-

225:-

Åkatorp 2⁷.

Karl Andersson

Alstringsbåtnad

1.348:-

Brukningsbåtnad

450:-

1.798:-

Tubbetorp Assmundsgården 2⁴.

Folke Nilsson

Alstringsbåtnad

2.628:-

Brukningsbåtnad

390:-

3.018:-

Tubbetorp Assmundsgården 2⁷.

Folke Nilsson

Alstringsbåtnad

450:-

450:-

Åkatorp 2⁸.

Sten Håkansson

Alstringsbåtnad

692:-692:-S u m m a8.177:-

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åkatorp 2¹⁰</u>						
Sten Håkansson	S					
Ägofig. 1-2.		288:-		310:-	3.522	
<u>Haråsen 1³</u>						
Josef Andersson	S					
Ägofig. 3-4.		360:-		387:-	4.403	
<u>Tubbetorp Assmundsgården 2⁵</u>						
Oskar Johansson	S					
Ägofig. 5-6, 24-26		1.346:-		1.449:-	16.461	
<u>Åkatorp 2⁹</u>						
Per Håkansson	S					
Ägofig. 7.		225:-		242:-	2.752	
<u>Åkatorp 2⁷</u>						
Karl Andersson	S					
Ägofig. 8-13, Brukningsbåtnad		1.798:-		1.935:-	21.988	
<u>Tubbetorp Assmundsgården 2⁴</u>						
Folke Nilsson	S					
Ägofig. 14-23, Brukningsbåtnad		3.018:-		3.248:-	36.908	
<u>Tubbetorp Assmundsgården 2⁷</u>						
Folke Nilsson	S					
Ägofig. 27-28.		450:-		484:-	5.503	
<u>Åkatorp 2⁸</u>						
Sten Håkansson	S					
Ägofig. 29-33.		692:-		745:-	8.463	
Summa		8.177:-		8.800:-	100.000	

Tubbetorp, Vedum den 30 november 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i Tubbetorp-Åkatorps dikningsföretag av år 1954, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.

Tubbetorp, Vedum den 30 november 1954.

Folke Nilsson.

Per Johansson

Karl Andersson


Per Wikström

Sten Låkan

Josef Andersson

Bortgräns
seiladens af.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tubbetorp m.fl. hemman i Österbitterna socken, Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 4 km öster Bitterna k:a inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-B1, C-C1-C2 och C-C4. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan

hinder av nuvarande vattenförhållanden i till fördjupning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta anläggandet av de nya vägtrummorna vid 4+90-4+98 och 30+81-30+88 jämte ytvattenbrunnar nedströms vägen. Framtida underhåll av genom allmän väg ledande vattengenomlopp skall åvila vägförvaltningen.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon skadegare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företagets ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Tubbetorp - Åkatorps dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio

dagar från nedanstående datum.

Tubbetorp, Vedum den 30/11 1954.

I tjänsten:

E. Adm. v.
Förrättn. m. s.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan bör a i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna:

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. = + 5,80 belägen c:a 70 m norr punkt B.

Tubbetorp, Vedum den 30 november 1954.


I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { 1 utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer