



Akt nr:
R-E1a-1689

AU\$R-E1a-1689

6211-6

R 6•1689

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1956
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Hasslerörs diknings- o. kloakledningsföretag av år 1954"

i Hassle socken, Hasslerörs kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen


av

Sven Holmström.

Lantbruksing.

6 x 1689

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsynning.			
Företagets namn Hasslerörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1954			
Socken Hassle		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbrukare Karl Gustafsson, Hassle prästgård, Hasslerör.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

avsynningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av ~~underskrift~~ undertecknad
den 1 mars 1955, har befunnits att företaget var utfört enligt
upprättad arbetsplan och förordas till godkännande.
Verkliga kostnaden har uppgått till 37.697:- kr.
Skara den 2 mars 1956.
I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid nye-
förrättning enligt
vattenlagen för av-
ledande av kloak-
vatten från Hasskeröns
samhälle samt för-
läggning av mark
tillhörande Prästbolet 1'
m. fl. inom Hasske socken,
Skaraborgs län.

Den 16. mars 1954 i Församlingsrummet, Hasskerö.

Närvarande: Undersekrad o. o. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männen Oskar Larsson, Ekelund, Maricstad
och Karl Låpskand, Säter, Hasskerö, ävensom
följande inkägne:

Sökande: Hasske Pastorat äg. Prästbolet 1',
Klockarebolet 3', Nalhaslet Mellomg. 3' samt
avst. Klockarebolet 3^a och 3^b gen. boställsstyrelsens
ordf. Erik Gustafsson cal. Bil. F^I

Med st. förvald: Hasskeröns kommun gen.
Kommunalnämndens ordf. Carl Olof Johansson
cal. Bil. F^{II}

Öriga inkemeter:

Karl Gustafsson arv. till Hasske Pastorats fast.
Emma Gustafssons dörbh. (Johan Gustafsson
samt dennes söner Reinhold, Perkt och Axel
Gustafsson) äg. 1/2 Nalhaslet Förgården 2¹⁷
gen. Reinhold Gustafsson cal. fullm. Bil. F^{III}
Adrianus Ribbing äg. Fälsberg Hålegården 6'

Helge Andersson äg. Rör Smedsgården 2⁶
 Gilbert Karlsson äg. Rör Hulegården 9²
 Ind. AB. Dahlstedt & Johansson äg. arst. Präst-
 bålet 1³ gen. Einar Johansson
 Georg Baklin äg. arst. Prästbålet 1⁴ och 1⁵,
 arst. Klackarebålet 3³ samt arst. Rör Hulegården 9¹²
 Bragt Thyrén äg. arst. Klackarebålet 3⁵
 Helge Leven äg. Fredro 2¹
 Johan W. Johansson äg. Fredro 3¹
 Byggnadsnämndens ordf. Valter Jonsson ul. Bil. F^{IV}
 Hältningsnämnden gen. Vilhelm Andersson
 ul. Bil. F^V
 Kassakretsen av Rode kant
 gen. ordf. Kommunisten Karl Erik Johansson, Bil. F^{VI}
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län gen.
 vgm. J. Thorsén ul. fullm. Bil. F^{VII}
 Järteus Järnvägs II dist. gen. bannig. J. Högberg
 ul. fullm. Bil. F^{VIII}

§1.

Upplästes det för förämningsmännen ut-
 fördade förändrandet, som hade lydelse
 ul. bil. A.

§2.

Något för emot syftningen kunde
 ej utlösas.

§3.

Förklades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över de berörda
 områdena samt profiler över anläggningen

käri från.

§4.

Fösta den yrkade på ifrågasättande avslapps fördjupning och igenläggning med den så att de uttensivaste markerna inte kunna på ändamåls-
enligt sätt bräddas och brukas

§5

Kommunalnämndens ordf. C. O. Johansson bekräftade en av honom underskriftad föreningsdrift av den 18 nov. 1952 bl. E^I vreför denna bekräftades av styrelsen. Herr Johansson yrkade på uppförande av ledningen R-S-T-U-Ua så att grovrenat kloakvatten från Hisslerås samhälle kan utsläppas i denna ledning. Projekteringen av avloppsledningarna inom samhället samt reningssättningen utspäns av sig. förman Viak. Herr Johansson yrkade vidare på fördelning av kostnader för nämnda ledning mellan kloak- och bräddningsanläggningen men g. på kostnadsfördelning inom kloaksamfälligheten utan kommer Hisslerås kommun att vara för denna kostnad och dess fördelning mellan de olika inbörskarna.

§6.

Diskuterades avloppet redskörs punkt A. Vagn. G. Thorsén meddelade att vagnförföraren kommer att upprepa vagnman.

Bauing. J. Högberg meddelade att fann-
vallen kommer att bebyggas och att batter-
laget på det nya bebyggelsedikelet därvid
kommer att angränsa efter rikshärens
batter.

§ 7.

Lämnades en redogörelse för Kungl.
Fiskeristyrelets Tillgångsredovisning för
på en skrivelse från förvaltningsmannen.

§ 8.

Som väntet vidare fanns att till protokoll
anteckna, förklarades sammankom-
rådet upplöst med tillkännagivande
att sedan Justitz till kloakrenten-
avledningen och tvärläggningen upp-
rättats, nytt sammankområde kommer
att bildas i och att till som i laga
ordning kommer att för sakägarna
tillkännagivas.

Att och till som var

Tjänsten

Justitserådet

Bekäande gode män:

Oscar Lissner
Hans Löfstrand

Den 22 oktober 1954 i Föreläsningsrummet, Känders.
 Närvarande: Föreläsande styrelseman och
 följande närvarande:
 Hassle Postnat gen.
 Erh. Gustafsson ent. Bil. F^I ok
 Johan E. Andersson
 Karl Gustafsson
 Byggnadsnämndens och hälsovårds-
 nämndens ordf. Walter Johansson
 ent. Bil. F^{IX}
 Kommunalnämndens ordf.
 Carl Olof Johansson ent. Bil. F^{II}
 Hantverkarna av Rida korset gen.
 ordf. kommunister Karl Erik Johansson
 ent. Bil. F^{VI}
 Vårdförvaltningen i Skarvings län gen.
 ordförst. G. Thorsén ent. Bil. F^{VII}

§ 9

Förelades det sedan för en samman-
 ködet upprättade förelaget till för-
 lygnings och orledande av hant-
 vatten med tillhöll förande
 handlingar.

§ 10

Upplostes styrelsemanens uttalande,
 som hade lydelse ent. bilaga 0.

§ 11

Att motstå och för en till för-
 lygt förande handlingar och riktningar
 och att nämndaktalla delogörna för
 vil av styrelse utrygg styrelsemanen

Karl Gustafsson, Huvde prästgård, Hovstern.

§12.

Som i det vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sammankom-
met upplöst.

Art och hållna var

7 hjuvken

Skensfolusthvin

Bihörande gode män:

Oscar Larsson


Karl Löfstrand

Förordnande.

I anslutning till sitt förordnande den 4 september 1953 förordnar länsstyrelsen i Skaraborgs län härigenom e.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, att verkställa den ifrågavarande förrättningen, så att densamma jämväl avser avledande av kloakvatten i enlighet med bilagda ansökan från Hasslerörs kommun den 18 november 1952.

10/1. Mariestad & landskansliet den 18 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Bevis om förordnandets emottagande hitförväntas.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
16 JAN 1954
III M 4 54.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d .


Betr. förordnande nr III M 137 53 att handlägga syneförrättning enl.
10 kap. V.L.

Då Hasslerörs kommun förenat sig med sökanden till rubr. förrättning med yrkande om företagets utsträckning att även omfatta avledande av kloakvatten, får jag vördsamt överlämna handlingarna för komplettering.

Företaget är av mindre omfattning och enkel beskaffenhet. Några motstående intressen av betydelse äro icke kända.

Skara den 15 jan. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

E.o. lantbruksing.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 137 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9 SEP. 1953

Diarie Nr LI 107/53

Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 84 53



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 8 JUL 1953


III 17 84 53

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson
Bo Hjalmarsson

E.D. 53-49-1952


^{12.} F.nr 1387

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristofer
son, Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf verk-
ställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagan-
de. Mariestad å landskansliet den 21 mars
1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

75
161.
E D. 53-49

1950



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Kasala

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser stammar för torrläggning i

Prästbakt 11 mfl. areal 90 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Kasala

Meddelanden om förrättningen ställas till

Bestämdstyrelsen Kasala
Öst. Gustafsson

titel, namn och fullständig adress samt telefon

ordf. i bestämdstyrelsen

Kasala den 4/8 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

» »

» »

E D. 24-49

1952



Lantbruksnämnden får fyll förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Rolf Kristoferson.

Skara den 21 februari 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Albin Bergström</i>	ägare av fastigheten	<i>Volhards</i>
<i>Johan Gustafsson</i>	» » »	"
<i>Helge Hultén</i>	» » »	<i>Volhaga</i>
<i>Gilbert Carlsson</i>		<i>Hultén</i>
<i>statens järnvägar</i>	<i>infl. arstyver från Påstebadet och Pörsnabadet</i>	

Resolution.

Remitteras till Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län

för avgivande av yttrande

, varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 11 augusti 1950.

På tjänstens vägnar:

e.u.

Eric Jakobsson

Eric Jakobsson



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 30 augusti 1950

På Lantbruksnämndens vägnar:

Regelström

Karta Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören konsulenten

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förtäring; och införfäntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 sept. 1950

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Inför i Skaraborg

15.
Ansökan om förtur till
föranlädda ingens åtgärd
i inner del. Samt. Gårde den 21/2.52.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Den 4 augusti 1950 inlämnade undertecknad i egenskap av ordförande i boställsstyrelsen för Hassle pastorat ansökan om syneförrättning för torrläggning av pastoratets fastigheter. På grund av att frågan om avloppets ordnande nu blivit synnerligen aktuell i samband med anordnande av avlopp från Hasslerörs stationssamhälle, måste en del av företaget utföras redan under sommaren 1952.

På grund av att arbetet måste påbörjas redan innan ifrågavarande förrättning avslutats måste pastoraret förskottera kostnaderna för de arbeten, som utföras innan statsbidrag och lån kan komma att utgå.

Med hänsyn till vad ovan anförts rörande företagets genomförande får undertecknad härmed vördsam anhålla, att hänsyn till bestämmelsen om företagets "angelägenhetsgrad" m.m. ej skall lägga hinder i vägen vid behandling av statsunderstödet till företaget, samtidigt som jag får anhålla att största möjliga statsbidrag och lån kommer att beviljas företaget sedan förrättningen avslutats.

Hasslerör den 13 februari 1952

Erh. Gustafsson

Erh. Gustafsson
ordf. i boställsstyrelsen för
Hassle Pastorat.

16.
*Ansökan om förtursrätt
förändrade ingen åtgärd den 2/2-52.*

Till Lantbruksnämnden, Skara.

Den 4 aug. 1950 inlämnade undertecknad i egenskap av ordförande i boställsstyrelsen för Hassle pastorat ansökan om syneförrättning för torrläggning av pastoratets fastigheter. Under förrättningens gång har framkommit, att frågan om avlopp från Hasslerörs stationssamhälle lämpligen bör ordnas i samband med den sökta förrättningen. Med hänsyn därtill bör förrättningen lämpligen handläggas som kombinerad förrättning för jords torrläggning och slaskavlopp och sålunda handläggas av därför lämplig förrättningman.

Med hänsyn till att avloppsfrågan från stationssamhället måste ordnas redan sommaren 1952, får undertecknad härmed vördsamt anhålla att förrättningen ^{handläggas} ~~anhålls~~ med förtursrätt.

Hasslerör den 13 februari 1952

Erh. Gustafsson
.....
Erh. Gustafsson
ordförande i boställsstyrelsen för
Hassle pastorat.

F ö r e n i n g

Hasslerörs kommun i Skaraborgs län förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, som söktes den 4/8 1950 av Hassle pastorat för framdragande av stammar för täckdikning å Prästbolet 1^l m. fl. Kommunen yrkar på, att torrlägningsföretaget utföres så, att grovrenat kloakvatten från Hasslerörs samhälle kan utsläppas i företagets lednings-system.


Hasslerör den 18 november 1952.

För HASSLERÖRS KOMMUN



Carl Olof Johansson
Kommunalnämndens ordf.

Bestyrkes:



F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Församlingsrummet, Hasslerör tisdagen
den 16 mars 1954 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Boställsstyrelsens ordf.		
Erh. Gustavsson,		<u>Hasslerör</u>
Karl Gustavsson,	Hassle prästgård,	"
Albin Bergström,	Nolhassle,	"
Fröken Ida Svensson,	"	"
Emma Gustavssons sterbhus		
Johan Gustavsson,	"	"
Adrienne Ribbing,	Fålebergs Egendom,	"
Byggnadsnämndens ordf.		
Valter Jonsson,	Storegården,	"
Kommunalnämndens ordf.		
Carl Olof Johansson,	Österberga,	"
Hälsovårdsnämndens ordf.		
Fru Karin Calvert,	Brodderud,	<u>Mariestad</u>
Helge Andersson,	Nolhagen,	<u>Hasslerör</u>
Gilbert Karlsson,	Hulegården,	"
Hrr Dahlstedt o. Einar Johansson, Prästbolet,		"
Georg Bohlin,	"	"
Sven Wernersson,	Rör Hulegården,	"
Bengt Thyren,	Klockarebolet,	"
Fru Karin Eriksson,	Rör Hulegården,	"
Valdemar Fredriksson,	" "	"
Helge Levén,	Fredsro,	"
Johan W. Johansson,	"	"
Fr. Edla Svensson,	Rör Hulegården,	"
Hasslekretsen av Röda korset		
Ordf. Komminister Karl Erik Johansson,		"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Distriktschefen för II distriktet, Statens Järnvägar,

Göteborg

Förste prov.läkare Erik Laurin, Tunaholmsvägen 5,

Mariestad

Länsarkitekten, Hamngatan 2,

"

Skiftesgodemannen Oskar Larsson, Ekelund,

"

" Karl Löfstränd, Säter,

Hasslerör.

Skara den 27 febr. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

E. o. lantbruksingenjör

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 22 okt. 1954 klockan 10,00

har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av fru Karin Eriksson, Rör Hulegården, Hasslerör, i vars ställe kallats Georg Bohlin med samma adress.

Skara den 7 okt. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S E.ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1¹ m. fl. hemman i Hassle socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingsrummet, Hasslerör, fredagen den 22 oktober 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Prästbolet 1¹

Klockarebolet 3¹

Nolhassled Mellangården 3¹

Nolhassled Sörgården 2⁶ och 2¹⁷

Rör Hulegården 9²

Rör Smedsgården 2⁶

Bostads- och industritomter inom Hasslerörs samhälle.

Skara den 30/9 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

t.f.lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hassle församling den 3 okt. 1954, betygas:

Pear Nilsson
kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 30/9 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Kungörelse.

För avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1:1 m. fl. hemman i Hassle socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingsrummet, Hasslerör, fredagen den 22 okt. 1954 klockan 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Prästbolet 1:1

Klockarebolet 3:1

Nolhassled Mellangården 3:1

Nolhassled Sörgården 2:6 och 2:17

Rör Hulegården 9:2

Rör Smedsgården 2:6

Bostads- och industritomter inom Hasslerörs samhälle.

Skara den 29 sept. 1954.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM

T. f. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län måndagen den 4 okt. 1954, intygas.

Skara den 6 okt. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

F Ö R E N I N G .

Undertecknade delägare i samfällighet V av "Hasslerörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1954" förklara härmed, att vi godkänna synemännens utlåtande och kostnadsfördelning.

Hasslerör den 22 okt. 1954.

För Hasslerörs kommun

Gösta Löf Johansson
Kommunstyrelsens ordf.

För Hassle Pastorat

Eck. Gustafsson

Bevittnas:

Carl Erik Johansson

Walter Johansson

UTDRAG ur

Protokoll fört vid ordinarie kyrkostämma med

Hassle Hassle pastorat den 15 oktober 1954 i Sockenstugan.

§ 5 .

Till ombud för pastoratet med uppgift att bevaka pastoratets intressen vid behandling och avgörande av frågor, som röra vatten och avlopp på pastoratets ägor, utsågos hrr Erh. Gustafsson från Vallby och Joh. E. Andersson från Torstenstorp. Till suppleant utsågs herr Sigfrid Larsson, Vassagården.

Justerat

Joh. E. Andersson

Sigfrid Larsson

Som ovan

Ivar Nilsson

ordf.

Rätt utdraget betygar

Ivar Nilsson

pastoratskyrkostämmans ordf.

Översändes enligt försäkring
av ordföranden Karl Gustafsson
Träskgården, Hassle.
J. N.

HASSLERÖRS KOMMUN

KOMMUNALKONTORET

HASSLERÖR

TELEFON 125

POSTGIRO 121438

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med kommunalnämnden i
Hasslerörs kommun å kommunalkonto-
ret den 18 november 1952.

=====
§ 133.

Vid en den 30 okt. 1952 i Hassle Prästgård avhållen syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för framdragande av kloakledning från Hass-
lerörs stationssamhälle och torrläggning av marker tillhörande
Prästbolet m.fl. hemman i Hassle socken och till vilken förrättning
undertecknad ordf. kallats såsom representant för kommunen fram-
hölls, att, därest kommunen hade intresse av att dikningsföreta-
get utfördes så, att de planerade anläggningarna för avlopp från
Hasslerörs stationssamhälle skulle kunna inkopplas å nämnda före-
tag, torde kommunen ingiva en ansökan härom, De merkostnader, som
därvid uppstå genom att ledningen får läggas något djupare och
med grövre rör, skulle kommunen därvid få svara för.

Då kommunalnämnden ansåg detta vara angeläget att diknings-
företaget utfördes så, att den planerade avloppsledningen från
Hasslerörs stationssamhälle skulle kunna inkopplas härå, beslu-
tade nämnden ingiva nämnda ansökan.

=====
Som ovan.

Justerat:

Allan Fägersten

Torsten Sjöberg

Carl Olof Johansson
ordf.

Anslaget i laga ordning i Hassle och Torsö
pastorats församlingar den 30 nov. 1952.

Rätt utdraget ur protokollet betygar:

Carl Olof Johansson
Kommunalnämndens ordf.

Fullmakt

Fullmakt för min son, Reinhold Gustafsson att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 16 mars 1954 angående torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1:1 m.fl. hemman inom Hassle socken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Nolhassle Hasslerör den 16/3 1954

Reinhold Gustafsson

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas.

Sune Edwardsson.....

Stina Edwardsson.....

Reinhold Gustafsson
seel "

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med byggnadsnämnden i Hasslerörs kommun
i Storegården den 23 Jan. 1954.

§ 2

Till ordf. för år 1954 omvaldes Walter Johnsson Storegården
och till vice ordf. hr. Walfrid Karlsson Brundsberg Hasslerör.

Justerat

Claes Johansson

Dag som ovan

Walter Johnsson
ordf.

Rätt utdraget betygar.

Walter Johnsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9. MRS 1954

Diarie Nr

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Hasslerörs hälsovårdsnämnd å Brodderud den 23/2 54.

86.

Att representera hälsovårdsnämnden vid laga syn angående avledande av kloskvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1:1 Hassle tisd. 16/3 1954 kl. 10 i församlingssalen valdes herr Vilhelm Andersson, HILLSBO, då ordf. avflyttat från orten och v. ordf. av tjänstgöring var förhindrad närvara.

Justerat:

Georg Johansson

Alice Hassel

Rätt utdraget betygar

Carin Calvert

ordförande

~
Oversändes för kännedom till
Lantbruksnämnden
Skaraborgs län
Skara

C. Calvert

Utdrag ur protokoll vid
sammanträde med Hassle
Röda Konstkrets den 5 april 1954.

§ 1.

Nu justera detta protokoll valdes fröken Märta Gustafsson
och fröken Elisabet Gustafsson Prästgården.

§ 2.

För att representera Hasslekretsen av Sv. Röda Konset
vad gäller synförrättning angående avledande av
kloakvattnen från Hasslerärs samhälle samt terr-
läggning av mark tillhörande Prästbålet 1:1 m. fl.
hemmen i Hassle socken utsågs ordf. komminister
Carl Erik Johansson, Hasslerör.

justerat:

Märta Gustafsson
Elisabet Gustafsson

Som orar

Britt Johansson.
sekreterare

Rätt utdraget bekräftar:

Britt Johansson. C. E. Johansson

adp. i Hasselkreppen
ar Sv. Rida Kaset
Husleren

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr ...951-43/54....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Thorsén, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Måjt och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. avledande av kloakvatten från Hässlerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1¹ m.fl. hemman inom Hassle socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 2 mars 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

II DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom baningenjören I. Högberg

_____ eller den,

han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning i Hasslerör den 16 mars 1954
rörande avledande av kloakvatten samt torrläggning av mark

utföra och bevaka Statens järnvägars talan. ~~enligt~~ mot _____

~~angående~~ _____

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg

den

8 mars

19 54

Bevittnas:

Kerstin BrandtgerLis Högesson

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med kommunalfull-
mäktige i Hasslerörs kommun i
f.d. Tingshuset den 25 maj 1954

=====
§ 4.

Till ordförande i Hälsovårdsnämnden
efter fru Carin Galvert valdes hr Walter
Johnsson, Storegården.

=====
Som ovan

David Fridborn

Justerat:

Nils Nilsson

Eric Svensson

Rätt utdraget betygar:

Erik Olaf Johansson
Kommunalförbundens ordf.


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4303-43/54F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Thorsén, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning för avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1:1 m.fl. hemman i Hassle socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 oktober 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnrop "Länsstyrelsen"

Datum

10.5.54

Bil. G.

Lantbruksingenjör Sven Holmström
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
7.5.54

Vår beteckning

2023-43/54


Ärende

Ls/SH

Ang. Hasslerörs diknings- och kloakledningsföretag av år
1954.

Edert förslag till rubr. har av vägförvaltningen granskats
utan erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

34. B.H.G^I
STATENS JÄRNVÄGAR

36. BANSEKTIONEN

Baningenjören

Dnr Pärm

Anhölls att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Telefon i detta ärende
20111

Lidköping 2.6.54.

Lantbruksingenjören,
Lantbruksnämnden,

S k a r a.

TA/ul

Betr plan för "Hasslerörs diknings- och
kloakledningsföretag av år 1954!"

Härmed bekräftas att baningenjören vid syneförrättnings-
sammanträde för rubricerade medgivit, att vid en fram-
tida breddning av banvallen, genom Statens järnvägars
försorg och på dess bekostnad, avlopp kommer att anord-
nas från landsvägstrumman, så att vattnet från ledningen
A-B, enligt rubricerade plan, fritt kan avrinna.

I. Högberg

I. Högberg

Till

Kungl. Fiskeristyrelsen,

Tillsynsavdelningen, Drottningholm.

Undertecknad, förordnad att hålla syneförrättning enligt 8. kap. vattenlagen, får härmed lämna följande uppgifter angående det planerade företaget.

Benämning å företaget:

"Hasslerörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1954".

Socken och län:

Hassle socken av Skaraborgs län.

Recipient:

Hasslebäcken utgör recipient för företaget. Från platsen för företagets anslutning till bäcken rinner denna i nordlig riktning c:a 5 km, där den utmynnar i Friaån, som efter c:a 0,5 km. västligt förlopp utmynnar i Vänern vid Börstorpsviken.

Recipientens beskaffenhet:

Hasslebäcken har en genomsnittlig bredd av 8 m. Dess nederbördsområde omfattar c:a 21 km².

Vattenbeskaffenhet i recipienten:

I Hasslebäcken utmynnar f.n. följande kloakledningar:

Från Aspa sjukhem c:a 800 m uppströms.

C:a 40 personer, slamavskiljning i septic tank.

Från Hassle ålder-domshem c:a 600 m uppströms.

C:a 30 personer, slamavskiljning i septic tank.

Från Örvallsbro c:a 2,5 km nedströms.

C:a 12 familjer, slamavskiljning i brunn.

Anslutning till företaget:

Folkmängden uppgår för närvarande till 95 personer fördelade på 16 bostadsfastigheter. Inom samhället finnas två industrier, sågverk och mekanisk verkstad med 10 resp. 15 anställda. För närvarande finnas 6 WC. Folkmängden beräknas maximalt komma att uppgå till 250 personer.


Förefintliga reningsanordningar:

Avloppsledningar finnas för närvarande från enskilda fastigheter eller mindre grupper av fastigheter. I samtliga fall sker utsläpp, efter slamavskiljning i brunn, i närbelägna öppna diken.

Planerade reningsåtgärder:

Förslag till vatten- och avloppsledningar inom Hasslerörs samhälle samt reningsanläggning är upprättat av Ingenjörskontoret VIAK, Jönköpingskontoret. Rening föreslås ske genom avslamning i reningsbrunn av emschertyp.

Skara den 23 febr. 1954.


(Sven Holmström)

Adress: Lantbruksnämnden, Skara

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:218.

Till Lantbruksingenjören Sven Holmström,
Lantbruksnämnden, S k a r a.


Sedan Ni den 23 februari 1954 till fiskeristyrelsens tillsynsavdelning insänt anmälan angående förslag avseende avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1^l inom Hassle socken av Skaraborgs län får tillsynsavdelningen meddela följande.

Enligt ett av Ingenjörskyrån Viak upprättat förslag skall kloakvattnet från Hasslerörs samhälle efter avslamning i reningsbrunn av emschertyp utsläppas i Hasslebäcken. Ifrågavarande vattendrag torde icke äga sådan betydelse, att mera långtgående rening tillsvidare skäligen torde kunna påfordras. Det är sannolikt, att bäckens självrening på den ca 5 km långa sträckan till Friaån är så god, att någon väsentlig försämring av vattenkvaliteten i detta senare vattendrag icke behöver befaras. Under förutsättning, att avskärande ledningar och reningsanläggning utbyggas i samma etapp, har tillsynsavdelningen därför inget att erinra mot den föreslagna avloppssaneringen. Innan reningsanläggningen bygges önskar tillsynsavdelningen emellertid taga del av konstruktionsritningarna på densamma.


Ingenjörskyrån Viaks förslag till vattenförsörjning och avloppssanering inom Hasslerörs samhälle återsändes.
./.

Drottningholm den 9 mars 1954.

På Kungl.fiskeristyrelsens vägnar:



Sten Vallin



Ingemar Sörensen

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hassle socken</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 25 cm lera på lera	1	0,77		1950	2000	50	39
" - " -	2	0,78		1600	"	400	312
" - " -	3	1,18		"	"	"	472
" - " -	4	0,93		1700	"	300	279
" - " -	5	0,91		1600	"	400	364
" - " -	6	0,70		1300	"	700	490
" - " -	7	0,85		"	"	"	595
" - " -	8	0,43		"	"	"	301
" - " -	9	0,62		1100	"	900	558
" 10 cm lera på lera	10	1,08		1020	1700	680	734
" - " -	11	1,26		770	"	930	1172
" - " -	12	2,18		"	"	"	2027
" - " -	13	1,48		680	"	1020	1510
" - " -	14	0,74		1280	"	420	311
" - " -	15	1,02		680	"	1020	1040
" - " -	16	1,50		1100	"	600	900
" - " -	17	1,35		940	"	760	1026
" - " -	18	1,28		1100	"	600	768
" - " -	19	1,13		1280	"	420	475
" - " -	20	0,88		1020	"	680	598
" - " -	21	1,32		1190	"	510	673
" - " -	22	1,28		"	"	"	653
" - " -	23	0,61		850	"	850	519
" - " -	24	1,76		"	"	"	1496
Alstringsbåtnad							17312

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
1+90 - 5+32 = 342 m å kr 1:10							376
5+38 - 6+44 = 106 " " " 1:90							201
6+44 - 7+88 = 144 " " " 4:20							605
20+00-22+20 = 220 " " " 4:10							902
30+00-31+97 = 197 " " " 4:10							808
32+38-33+18 = 80 " " " 2:40							192
40+54-42+44 = 190 " " " 4:10							779
42+44-43+16 = 72 " " " 3:30							238
43+16-44+16 = 100 " " " 2:--							200
50+00-51+18 = 118 " " " 1:80							212
Brukningsbåtnad							4513
Summa	1-24	26,04					21825
<u>Nolhassled Mellangården 3¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 10 cm lera på lera	25	0,73		1100	1700	600	438
Alstringsbåtnad							438
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
22+30-23+34= 104 m å kr 1:90							198
23+40-23+89= 49 " " " 3:40							167
Brukningsbåtnad							365
Summa	25	0,73					803
<u>Rör Hulegården 9²</u>							
<u>Gilbert Karlsson</u>							
åker, 10 cm lera på lera	26	0,12		1280	1700	420	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rör Smedsgården 2⁶</u> <u>Helge Andersson</u> åker, 15 cm lera på lera	27	1,52		850	1700	850	1292
<u>Samfällighet II</u> <u>Nolhassled Mellangården 3¹</u> <u>Hassle pastorat</u> åker, 20 cm lera på lera	28	0,64		1350	1800	450	288
" - " -	29	1,22		"	"	"	549
" - " -	30	1,26		1440	"	360	454
" - " -	31	1,69		1350	"	450	761
" - " -	32	2,58		"	"	"	1161
" - " -	33	0,60		1440	"	360	216
" - " "	34	0,64		1620	"	180	115
" 15 cm lera på lera	35	0,58		850	1700	850	493
" - " -	36	0,81		940	"	760	616
" - " -	37	0,68		1450	"	250	170
" - " -	38	0,36		600	"	1100	396
" - " -	39	0,76		1190	"	510	388
" - " -	40	0,55		680	"	1020	561
" - " -	41	0,64		1080	1800	720	461
" - " -	42	0,50		1170	"	630	315
" - " -	43	1,50		1260	"	540	810
" - " -	44	0,69		1080	"	720	497
" - " -	45	0,27		1170	"	630	170
Alstringsbåtnad							8421
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
64+82-67+24=242 m å kr 4:10							992
67+32-69+95=263 " " " 4:10							1078
81+42-82+49=107 " " " 4:50							482

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
90+00-90+96 = 96 m å kr 2:10							202
110+00-111+27=127 " " " 1:70							216
100+00-100+32= 32 " " " 5:--							160
Brukningsbåtnad							3130
Summa	28-45	15,97					11551
Nolhassled Sörgården 2¹⁷							
Ida Svensson och Emma Kristina							
Gustavssons sterbhus							
Johan Gustavsson							
åker, 15 cm lera på lera	46	1,82		900	1800	900	1638
" - " -	46 a	0,55		1620	"	180	99
avgår för bristande dikning							
å fig. 46 a							99
Summa	46-46a	2,37					1638
Nolhassled Sörgården 2⁶							
Albin Bergström							
åker, 15 cm lera på lera	47	0,83		990	1800	810	672
" - " -	48	0,68		810	"	990	673
" - " -	49	0,67		900	"	900	603
" - " -	50	0,68		990	"	810	551
" - " -	51	0,75		1710	"	90	68
" - " -	52	0,49		1620	"	180	88
" - " -	53	1,37		1530	"	270	370
" - " -	54	0,53		"	"	"	143
Alstringsbåtnad							3168
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
62+21-63+90 = 169 m å kr 4:10							693
63+90-64+78 = 88 " " " 2:20							194
Brukningsbåtnad							887
Summa	47-54	6,00					4055

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 25 cm lera på lera	55	0,77		1600	2000	400	308
" - " -	56	0,70		1000	"	1000	700
Summa	55-56	1,47					1008
<u>Samfälligheten IV</u>							
<u>Klockarebolet 3¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 25 cm lera på lera	57	2,03		1600	2000	400	812
<u>Samfällighet V</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 25 cm lera på lera	58	1,04		1000	2000	1000	1040
" - " -	59	0,83		"	"	"	830
" - " -	60	1,40		1200	"	800	1120
" - " -	61	1,77		1000	"	1000	1770
" - " -	62	1,66		"	"	"	1660
" - " -	63	1,28		1500	"	500	640
" - " -	64	1,35		900	"	1100	1485
" - " -	65	1,26		1300	"	700	882
" - " -	66	0,79		1000	"	1000	790
Alstringsbåtnad							10217
Brukningsbåtnad å sträckorna:							613
140+30-142+57=227 m å kr 2:70							178
144+92-145+29= 37 " " " 4:80							791
Brukningsbåtnad							11008
Summa	58-66	11,38					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Klockarebolet 3¹</u>							
<u>Hassle pastorat</u>							
åker, 25 cm lera på lera	67	1,86		900	2000	1100	2046
" - " -	68	1,45		1100	"	900	1305
" - " -	69	0,69		1500	"	500	345
Alstringsbåtnad							3696
Brukningbåtnad å sträckan: 145+29-145+80 = 51 m å kr 4:80							245
<u>Summa</u>	67-69	4,00					3941
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
Hassle pastorat	1-24	26,04					21825
<u>Nolhassled Mellangården 3¹</u>							
Hassle pastorat	25	0,73					803
<u>Rör Hulegården 9²</u>							
Gilbert Karlsson	26	0,12					50
<u>Rör Smedsgården 2⁶</u>							
Helge Andersson	27	1,52					1292
<u>Summa</u>	1-27	28,41					23970
		1.52 26.89					1292 22678
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Nolhassled Mellangården 3¹</u>							
Hassle pastorat	28-45	15,97					11551
<u>Nolhassled Sörgården 2¹⁷</u>							
Ida Svensson och Emma Kristina Gustavssons sterbhus	46-46a	2,37					1638
Johan Gustavsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nolhassled Sörgården 2⁶</u>							
Albin Bergström	47-54	6,00					4055
Summa	28-54	24,34					17244
		15,97					11551
		8,37					5693
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
Hassle pastorat	55-56	1,47					1008
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Klockarebolet 3¹</u>							
Hassle pastorat	57	2,03					812
<u>Samfällighet V</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
Hassle pastorat	58-66	11,38					11008
<u>Klockarebolet 3¹</u>							
Hassle pastorat	67-69	4,00					3941
Summa	58-69	15,38					14949
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet I	1-27	28,41					23970
" II	28-54	24,34					17244
" III	55-56	1,47					1008
" IV	57	2,03					812
" V	58-69	15,38					14949
Summa	1-69	71,63					57983
Hasslerör den 22 okt. 1954.							
I tjänsten:							
<i>Jacob Johansson</i>							
Biträdande gode män:							
<i>Oscar Larsson</i>							
<i>Karl Lofstrand</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
(A) 1+90		Brunn typ A, d=900 mm	st 1	200:-	200:-	
1+90-3+64	174	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m 174	7:25	1261:50	
(B) (C) 2+18, 3+64		Grävning, läggning o. återfylln.	m 174	2:10	365:40	
(E) 3+64-6+44	280	Brunn typ A, d=900 mm	st 2	200:-	400:-	
		Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 280	5:65	1582:-	
		Grävning, läggning o. återfylln."	280	3:-	840:-	
5+38, 6+44		Brunn typ A, d=800 mm	st 2	175:-	350:-	
(F) 6+44-8+55	211	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 211	2:30	485:30	
6+44-7+88	144	Grävning, lägg. o. återfylln. "	144	1:70	244:80	
7+88-8+55	67	"- "-	" 67	2:50	167:50	
7+88, 8+55		Brunn typ A, d=450 mm	st 2	85:-	170:-	
		10 %			583:50	6650:-
<u>Sträckan B-Ba.</u>						
(B) (Ba) 10+00-10+30	30	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 30	2:30	69:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 30	2:-	60:-	
10+30		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			36:-	250:-
<u>Sträckan C-Ca.</u>						
(C) 20+00-21+50	150	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m 150	3:50	525:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 150	1:25	187:50	
21+50		Brunn typ A, d=525 mm	st 1	105:-	105:-	
21+50-22+94	144	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 144	3:-	432:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 144	1:10	158:40	
22+94		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
(Ca) 22+94-23+89	95	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 95	1:75	166:25	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 95	0:80	76:-	
23+34, 23+40 23+89		Brunn typ A, d=450 mm	st 3	85:-	255:-	
		10 %			209:85	2200:-
<u>Sträckan C-D.</u>						
(C) 30+00-31+7	107	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 107	2:30	246:10	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 107	1:60	171:20	
31+7		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
31+7-31+97	90	Lantbruksrör 125 mm:s (5") med frakt	m 90	1:75	157:50	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 90	1:40	126:-	
31+97		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
(Da) 31+97-33+55	158	Tegelrör 75 mm:s (3") med frakt	m 158	0:90	142:20	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 158	1:45	229:10	
(D) 33+55		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			122:90	1450:-
<u>Sträckan E-Ea-Eb.</u>						
(E) 40+00-41+32	132	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 132	5:65	745:80	
40+00-40+54	54	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 54	3:50	189:-	
40+54-41+32 (Ea)	78	"-"	" 78	2:70	210:60	
41+32		Brunn typ A, d=600 mm	st 1	120:-	120:-	
41+32-42+44	112	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m 112	3:50	392:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 112	2:20	246:40	
42+44		Brunn typ A, d=525 mm	st 1	105:-	105:-	
42+44-44+16	172	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 172	3:-	516:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 172	2:-	344:-	
44+16		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
44+16-44+89	73	Lantbruksrör 125 mm:s (5") med frakt	m 73	1:75	127:75	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 73	1:70	124:10	
44+89		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
44+89-45+32	43	Tegelrör 100 mm:s (4") med frakt	m 43	1:30	55:90	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 43	1:60	68:80	
(Eb) 45+32		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			349:65	3850:-
<u>Sträckan Ea-Ec.</u>						
(Ea) 50+00-51+18	118	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m 118	3:-	354:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 118	1:80	212:40	
(Ec) 51+18		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			48:60	700:-
Summa Kronor						15100:-
<u>S a m f ä l l i g h e t II.</u>						
<u>Sträckan G-H-I-K-L-La.</u> ✓						
(G) 60+00-60+80	80	Upprensning av gammalt dike	m 80	0:50	40:-	
60+80		Rörledningsöga typ B	st 1	80:-	80:-	
60+80-62+15	135	Lantbruksrör 400 mm:s (16") med frakt	m 135	9:15	1235:25	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 135	2:20	297:-	
62+15 (H)		Brunn typ A, d=900 mm	st 1	200:-	200:-	
62+15-63+90	175	Lantbruksrör 400 mm:s (16") med frakt	m 175	9:15	1601:25	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 175	3:40	595:-	
63+00, 63+90 (I)		Brunn typ A, d=900 mm	st 2	200:-	400:-	
63+90-65+25	135	Lantbruksrör 375 mm:s (15") med frakt	m 135	7:25	978:75	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 135	3:20	432:-	
64+82, 65+25		Brunnar typ A, d=900 mm	st 2	200:-	400:-	
65+25-67+24	199	Lantbruksrör 250 mm:s (10")				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		med frakt	m	199	3:85	766:15
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	199	2:40	477:60
66+26, 67+24		Brunn typ A, d=600 mm	st	2	120:-	240:-
67+24-68+48	124	Lantbruksrör 250 mm:s (10") med frakt	m	124	3:85	477:40
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	124	2:70	334:80
(L) 67+32, 68+48		Brunnar typ A, d=600 mm	st	2	120:-	240:-
68+48-69+95	147	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m	147	3:-	441:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	147	1:25	183:75
(La) 69+95		Brunn typ A, d=525 mm	st	1	105:-	105:-
		10 %			975:05	10500:-
<u>Sträckan I-Ia-Ib.</u> ✓						
(I) (Ia) 80+00-80+80	80	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m	80	3:50	280:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	80	2:70	216:-
80+80		Brunn typ A, d=525 mm	st	1	105:-	105:-
80+80-81+42	62	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m	62	2:30	142:60
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	62	2:10	130:20
81+42		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-
(Ib) 81+42-82+58	116	Lantbruksrör 125 mm:s (5") med frakt	m	116	1:75	203:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	116	1:40	162:40
82+49		Stensil	st	1	40:-	40:-
82+58		Brunn typ A, d=450 mm	"	1	85:-	85:-
		10 %			150:80	1600:-
<u>Sträckan Ia-Ic.</u> ✓						
(Ia) 90+00-90+59	59	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m	59	3:-	177:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	59	1:75	103:25
90+59		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-
90+59-91+88	129	Lantbruksrör 150 mm:s (6")				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		med frakt	m 129	2:30	296:70	
90+59-90+96	37	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 37	1:50	55:50	
90+96-91+88	92	" "	" 92	1:90	174:80	
91+82 (Ic)		Stensil	st 1	40:-	40:-	
91+88		Brunn typ A, d=450 mm	" 1	85:-	85:-	
		10 %			132:75	1150:-
<u>Sträckan K-Ka.</u> ✓						
(K) (Ka) 100+00-100+32	32	Lantbruksrör 125 mm:s (5") med frakt	m 32	1:75	56:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 32	1:40	44:80	
100+32		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			14:20	200:-
<u>Sträckan L-Lb.</u> ✓						
(L) (Lb) 110+00-111+62	162	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m 162	2:30	372:60	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 162	1:50	243:-	
111+62		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			49:40	750:-
<u>Summa Kronor</u>						14200:-
<u>Sträckan H-Ha.</u>						
(avdragsdike, ingår ej i företaget)						
70+00-71+95	195	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m 195	3:-	585:-	
70+00-71+23	123	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 123	1:90	233:70	
71+23-71+95	72	" "	" 72	2:50	180:-	
71+95		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			116:30	1200:-
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Sträckan M-N.</u>						
(M) 120+00		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
120+00-121+75	175	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m 175	2:30	402:50	
(N)		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 175	2:30	402:50	
121+75		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			70:-	1000:-
		Summa Kronor				1000:-
<u>S a m f ä l l i g h e t IV.</u>						
<u>Sträckan O-P.</u>						
(O)		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	
130+00						
130+00-131+22	122	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m 122	2:30	280:60	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 122	1:65	201:30	
(P)		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
131+22		10 %			43:10	650:-
		Summa Kronor				650:-
<u>S a m f ä l l i g h e t V.</u>						
<u>Sträckan R-S-T-U-Va.</u> (Ha enl. alltidsdel)						
(Gemensamma kostnader för torr-läggningssamfälligheten och kloak-ledningssamfälligheten)						
140+00		Rörledningsöga typ B	st 1	80:-	80:-	
140+00-140+30	30	Lantbruksrör 375 mm:s (15") med frakt	m 108	7:25	783:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 30	4:10	123:-	
140+30-141+8	78	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 78	3:20	249:60	
141+8		Brunn typ A, d=900 mm	st 1	200:-	200:-	
141+8-142+57	149	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt	m 149	5:65	841:85	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 149	2:70	402:30	
142+4		Brunn typ A, d=800 mm	st 1	175:-	175:-	
142+57		Brunn typ A, d=800 mm	" 1	175:-	175:-	
142+57-143+72	115	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt	m 115	5:65	649:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	115	3:50	402:50
143+72		Brunn typ A, d=800 mm	st	1	175:-	175:-
143+72-144+92	120	Lantbruksrör 250 mm:s (10") med frakt	m	120	3:85	462:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	120	3:50	420:-
144+92		Brunn typ A, d=600 mm	st	1	120:-	120:-
144+92-145+80	88	Lantbruksrör 250 mm:s (10") med frakt	m	88	3:85	338:80
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	88	2:90	255:20
145+80		Brunn typ A, d=600 mm	st	1	120:-	120:-
145+80-147+10	130	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m	130	3:50	455:-
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	130	3:10	403:-
147+10		Brunn typ A, d=525 mm	st	1	105:-	105:-
		10 %			714:-	7650:-
Summa gemensamma kostnader						7650:-
(R)		(Kostnad om torrläggningssamfällig- heten utföres för sig)				
140+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-
140+00-141+8	108	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt	m	108	5:65	610:20
140+00-140+30	30	Grävn. läggning. o. återfylln.	"	30	3:50	105:-
140+30-141+8	78	Grävn. lägg. o. återfylln.	"	78	2:70	210:60
141+8		Brunn typ A, d=800 mm	st	1	175:-	175:-
141+8-142+57	149	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt	m	149	5:65	841:85
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	149	2:70	402:30
142+4		Brunn typ A, d=800 mm	st	1	175:-	175:-
142+57		Brunn typ A, d=525 mm	"	1	105:-	105:-
142+57-143+72	115	Lantbruksrör 250 mm:s (10") med frakt	m	115	3:85	442:75
		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	115	3:10	356:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
(S) 143+72		Brunn typ A, d=525 mm	st 1	105:-	105:-	
143+72-144+92	120	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m 120	3:-	360:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 120	2:80	336:-	
(T) 144+92		Brunn typ A, d=525 mm	st 1	105:-	105:-	
144+92-145+80	88	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m 88	3:-	264:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 88	2:40	211:20	
145+80		Brunn typ A, d=525 mm	st 1	105:-	105:-	
145+80-147+10	130	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m 130	2:30	299:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 130	1:30	169:-	
147+10		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			556:60	6100:-
		Summa Kronor				6100:-
(Kostnad om kloakledningssamfälligheten utföres för sig.)						
<u>Sträckan R-S-T-U-Va.</u>						
140+00		Rörledningsöga typ B	st 1	80:-	80:-	
140+00-142+57	257	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m 257	3:50	899:50	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 257	1:60	411:20	
142+57		Brunn typ B, d=525 mm	st 1	85:-	85:-	
142+57-145+80	323	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m 235	3:50	822:50	
142+57-144+92	235	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 235	2:40	564:-	
144+92-145+80	88	"- "-	" 88	2:20	193:60	
145+80		Brunn typ B, d=525 mm	st 1	85:-	85:-	
145+86-147+10	130	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m 130	3:50	455:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	" 130	2:90	377:-	
147+10		Brunn typ B, d=525 mm	st 1	85:-	85:-	
		10 %			442:20	4500:-
		Summa Kronor				4500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Torrlägningsintresset</u>				
		deltager med	57.5472	x 7650	=	4402:- kr.
			100			
		<u>Kloakledningsintresset</u>				
		deltager med	42.4528	x 7650	=	3248:- kr.
			100			
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet I.</u>				
		Sträckan A-B-C-D-E-F			6650:-	
		"- B-Ba			250:-	
		"- C-Ca			2200:-	
		"- C-D			1450:-	
		"- E-Ea-Eb			3850:-	
		"- Ea-Ec			700:-	15100:-
		<u>Samfällighet II.</u>				
		Sträckan G-H-I-K-L-La			10500:-	
		"- I-Ia-Ib			1600:-	
		"- Ia-Ic			1150:-	
		"- K-Ka			200:-	
		"- L-Lb			750:-	14200:-
		<u>Samfällighet III.</u>				
		Sträckan M-N				1000:-
		<u>Samfällighet IV.</u>				
		Sträckan O-P				650:-
		<u>Samfällighet V.</u>				
		Sträckan R-S-T-U-Va.				7650:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>38600:-</u>
		Hasslerör den 22 okt. 1954.				
		I tjänsten:				
						
		(Sven Holmström)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynnas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:
- Fixp. I + 9,83, inhugget kors i jordfast sten c:a 28 m väster sekt. 41+50
- Fixp. II +10,19, " " " " " c:a 125 m väster sekt. 31+7
- och 12 m öster om vägkant

Fixp. III + 8,91, inhugget kors i jordfast sten intill landsväg

c:a 180 m väster sekt. 121+75

Fixp. IV + 8,00, " " " vägvisarsockel c:a 104 m söder
sekt. 147+10.

Hasslerör den 22 okt. 1954.

I tjänsten:

Henrik Palmström

TABELL

utvisande kostnaderna för torrlägnings- resp. kloakledningssamfällighetens utförande var för sig (samf. V).

Avloppssträcka	Torrläggningssamfällighetens kostnad, kr	Kloakledningssamfällighetens kostnad, kr
R - S - T - U - Ua	6100	4500
<u>Summa kronor</u>	6100	4500
<u>Motsvarande procenttal</u>	57,5472	42,4528

Hasslerör den 22 okt. 1954.

I tjänsten:

Anders Gustavsson


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hassle socken.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Prästbolet 1¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 1-24		21825		13749	91,0513	
<u>Nolhassled Mellangården 3¹</u>						
Hassle pastorat	S	803		506	3,3500	
Ägofig. 25						
<u>Rör Hulegården 9²</u>						
~~Hasslerörs kommun~~ ~~Gilbert Karlsson~~						
Ägofig. 26		50		31	0,2086	
<u>Rör Smedsgården 2⁶</u>						
Helge Andersson						
Ägofig. 27		1292		814	5,3901	
Summa		23970		15100 ✓ 734.71	100,0000	41,3397
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Nolhassled Mellangården 3¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 28-45		11551		9512	66,9859	
<u>Nolhassled Sörgården 2¹⁷</u>						
~~Ida Svensson och Emma Kristina~~ Gustavssons sterbhus: Johan Gustavsson						
Ägofig. 46-46a		1638		1349	9,5000	
<u>Nolhassled Sörgården 2⁶</u>						
Albin Bergström						
Ägofig. 47-54		4055		3339	23,5141	
Summa		17244		14200 ✓ 522.55	100,0000	29,7398

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Prästbolet 1¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 55-56		1008		1000	100,0000	
Summa		1008		1000	100,0000	1,7384
				30.90		
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Klockarebolet 3¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 57		812		650	100,0000	
Summa		812		650	100,0000	1,4004
				24.89		
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Torrlägeningssamfälligheten</u>						
<u>Prästbolet 1¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 58-66		11008		3241	42,3660	
<u>Klockarebolet 3¹</u>						
Hassle pastorat	S					
Ägofig. 67-69		3941		1161	15,1765	14,8366
<u>Kloakledningssamfälligheten</u>					57,5405	
Hasslerörs kommun	S					
enl. protokoll § 5				3248	42,4575	10,9451
Summa		14949		7650	100,0000	25,7817
				438.67		

Hasslerör den 22 okt. 1954.


I tjänsten:



Biträdande gode män:




Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle samt torrläggning av mark tillhörande Prästbolet 1¹ m.fl. hemman i Hassle socken, Hasslerörs kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna väster och sydöst om Hassle kyrka inom nederbördsområde n:r 139, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt avledande av kloakvatten från Hasslerörs samhälle, är enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen att anse såsom kombinerat företag för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Det område kring Hasslerörs stationssamhälle, från vilket kloakvatten skall avledas utgör del av Hasslerörs kommun och har ingen självständig förvaltning.

Efter att den 18 aug. 1953 ha beslutat att byggnadsplan skall upprättas och att tills denna fastställts, nybyggnadsförbud skall gälla, har Länsstyrelsen den 27 okt. 1953 förordnat distr.lantm. E. Windell att upprätta förslag till dylik plan för nämnda område.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörande vattenskadade markerna och bostadstomterna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. S. k. avdragsdiken äro

utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Vid dimensionering av ledningar avsedda för torrläggning av åkermark har den största till avrinning kommande vattenmängden antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava torrlägningsavloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Vid ingenjörskontoret VIAK:s Jönköpingskontor har förslag utarbetats till vattenförsörjning och avloppssanering inom Hasslerörs stationssamhälle. Enligt detta kommer avloppsvattnet från samhället att via en ledning genom landsvägen Mariestad - Kristinehamn ledas till punkt Ua, där en reningsbrunn av emschertyp kommer att anläggas. Det avslammade avloppsvattnet tillföres ledningen R - S - T - U - Ua genom vilken det transporteras till recipienten Hasslebacken.

Nämnda ledning var redan utförd, när undertecknade synemän erhöilo uppdraget att handlägga förrättningen. I befintligt skick kan ledningssträckans "snålart" dimensionerade del avbörda en avrinningsintensitet av c:a 2 liter per sekund och hektar utan övertryck. Då större delen av det nederbördsområde, vars vatten skall avledas genom denna ledning utgöres av åker och endast en ringa del av området av bebyggd tomtmark, ha synemännen ansett det vara sannolikt, att ledningen i allmänhet skall kunna avbörda flödesvatten utan översvämning. Dock anse synemännen lämpligt att föreskriva, att därest så svåra olägenheter skulle uppstå på grund av översvämning i reningsverk och vid bostadsbebyggelse att speciella åtgärder, ex. bräddavlopp och ledning förbi reningsbrunnen, måste vidtagas för att eliminera dessa olägenheter, kostnaden härför skall be-

stridas av kloakledningssamfälligheten.

Den mark för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden å jordbruksmark hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör S. Hallins utredningar. Det förhållandet, att flertalet av de i företaget ingående ledningarna redan voro utförda vid förrättningspåbörjande, har ej hindrat synmännens båtnadsuppskattning, då fullständiga plan- och profilritningar, som visa markens och dikesbottens höjdläge före utförandet, voro upprättade för dessa ledningssträckor.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 5 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samf. I , II , III, IV och V.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfällighet I - IV inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Samfällighet V skall uppdelas på en torrläggnings- och en kloaklednings-samfällighet. Kostnaden för ledningen R - S - T - U - Ua är gemensam och skall enligt bestämmelserna i vattenlagen fördelas mellan kloaklednings- och

torrläggningssamfälligheten med hänsyn tagen till mängden och beskaffenheten av det kloak- respektive torrläggningssvatten, som skall avledas. Denna föreskrift har här tillämpats sålunda att kostnaderna för i ena fallet kloakledningsintresset och i andra fallet torrläggningssintresset att ensamt för sig utan samarbete med det andra intresset åstadkomma likvärdigt avlopp beräknats och ha dessa kostnader därvid som av bil. *M* framgår, uppskattats till 4500:-- resp. 6100:-- kronor. Den verkliga kostnaden för den gemensamma ledningen R - S - T - U - Ua skall fördelas i proportion till dessa beräknade kostnader sålunda, att kloakledningssamfälligheten skall svara för 42,4528 procent och torrläggningssamfälligheten för 57,5472 procent härav. Hasslerörs kommun skall svara för kostnaderna för kloakledningssamfälligheten och deras fördelning mellan i denna samfällighet ingående intressenter.

Kostnaderna för reningsanläggningens drift och underhåll gäldas av kloakledningssamfälligheten. Kostnaderna för avloppens underhåll i övrigt skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Ägaren till Klockarebolet 3¹ skall mot en ersättning av 0:50 kr per kvadratmeter till företaget upplåta nödigt markområde för reningsanläggning och slamtorkningsbädd. Kan överenskommelse om områdets storlek och gränser ej träffas, skall inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar efter parternas hörande lämna nödiga föreskrifter härom.

Företaget berör allmän väg på följande sätt: Ledningen A - B utmynnar i en trumma genom vägen Mariestad - Kristinehamn. Enligt överenskommelse med vägförvaltningen skall denna utföra och bekosta upprensning av vägtrumman, bil.

Avloppsvattnet från Hasslerörs stationssamhälle kommer att via en ledning genom samma landsväg ledas till en punkt Ua. Detta väggennolopp bekostas av företags kloakledningssamfällighet.

Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för respektive arbete. Innan arbete, som utföres i företags regi påbörjas, skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas. I övrigt skall vid utförandet noggrant iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd

och vägens bestånd föreskriver.

Företaget berör järnvägen Mariestad - Gårdsjö på så sätt att vattnet från ledningen A - B via ovannämnda landsvägstrumma uttrinner i banvallsdiket. En breddning av banvallen är planerad. Enligt överenskommelse med S. J. kommer genom dess försorg och på dess bekostnad avlopp att anordnas från landsvägstrumman, så att vattnet från ledningen A - B fritt kan avrinna, bil. *GI*.

För motverkande av vattenförorening få synemännen föreskriva, att kloakvattnet från Hasslerörs stationssamhälle innan det utsläppes i ledningen R - S - T - U - Ua skall behandlas i en gemensam reningsanläggning i enlighet med ingenjörskyrån VIAK:s tidigare ommärkta förslag.

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen ha avskrift av ansökningshandlingarna jämte uppgifter angående företaget översänts till Kungl. Fiskeristyrelsens Tillsynsavdelning, Drottningholm, bil. *H*. Med hänsyn till nämnda myndighets skrivelse, bil. *H^I* få synemännen föreskriva, att de avskärande ledningarna och reningsanläggningen skola utbyggas i samma etapp samt att innan reningsanläggningen bygges, tillsynsavdelningen får taga del av konstruktionsritningarna till densamma.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna enl. de procental,

som finnas angivna i kol. 7 av kostnadsfördelningslängden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för kostnaderna för utförandet angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott och igenlamningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hasslerörs diknings- och kloakledningsföretag av år 1954".

Detta utlåtande skall, i vad avser samf. V, jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § sista stycket vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmel-

serna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Hässlerör den 22 okt. 1954.

I tjänsten:

Henrik Johansson

Biträdande gode män:

Oscar Larsson
Thors Löfstrand