


Akt nr:

R-E1a-1690

AU\$R-E1a-1690

Handlingar
angående "Prästgårdens diknings-
företag av år 1954" i Saleby
socken av Skaraborgs län upp-
rättade år 1953 och 1954 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen
av



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

2 x 1690

slut- RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Prästgårdens df. av år 1954.			
Socken Saleby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Arr. Olle Kjellström, Prästgården, Saleby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 4/10-54	Bidrag till utförandet, kr 4.180:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1957	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkstälts av bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf
den 8/2 1956, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med förslaget förutom vad avser samf. C - I, där följande avvikelser vid-
tagits:

Avloppet från punkt I har letts i 100 mm:s rörledning till punkt 41+60 varifrån
lagts 150 mm:s rör till punkt G. Sträckan H - I utgår ur förslaget och har sträckan
G-H lagts med 100 mm:s rör. Djuplägena vid de berörda punkterna är i enlighet med
förslaget. De berörda sakägarna ha i skrivelse anhållit att företaget godkännes med
de vidtagna ändringarna.

Företagets verkliga kostnader överensstämmer med de beräknade, förutom vad avser
samf. C - I, som på grund av pinnmo och sten blivit 1.000:- kronor dyrare än beräknat.

Företaget förordas för godkännande.

Skara den 8 februari 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Ändring i arbetsplan godkänd vid delegationens för inre rationalisering samman-
träde den 20/2-56 § 124 pkt. 6.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Prästgården m.fl.
fastigheter i Saleby socken av Skara-
borgs län.

Den 27 mars 1953, hos arrendator Olle Kjellström, Prästgården, Saleby.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt
följande sakägare; nämligen

Sökanden:

Saleby pastorat genom boställsstyrelsens ordförande, lantbrukare Hugo Svensson,
Rasagården, Saleby äg. av Saleby Prästgården 1¹, 21/100. 4a. 52.

Arrendator Olle Kjellström, Prästgården, Saleby

Kyrkoherde Johannes Sixten, Saleby

Ävensom följande sakägare:

Tage Lindgren äg. av Saleby Måns Tolsgården 10⁵

Bertil Härndahl och Fru Elsa Olsson genom Bertil Härndahl enl. fullmakt bil. 3.

ägare av Saleby Måns Tolsgården 10⁶

Erik Broberg Måns Tolsgården, Saleby ägare av Saleby Måns Tolsgården 10².

Knut Broberg, Parkängen, Saleby, ägare av Saleby Måns Tolsgården 10¹².

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. ✓

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vatten-
besvärade området med preliminärt förslag till dikning samt profiler över de
berörda avloppen. Förrättningsmannen redogjorde för förslaget varvid fastighets-
gränser och registerbeteckningar kontrollerades.

§ 4.

Sökanden framförde yrkande, att de avloppsstammar, som under planens upp-
rättande föreslagits att regleras, medtagas i förrättningen, så att hans därav

beroende mark må kunna torrläggas enligt upprättad täckdikningsplan och brukas rationellt.

§ 5.

Tage Lindgren och Bertil Härndahl förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras därav beroende marker må kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt och brukas rationellt. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen, bil. 2.

§ 6.

Pastoratets ombud Hugo Svensson meddelade att Saleby kommun föranstaltat om byggnadsplan för Saleby kyrkby och att i samband därmed vatten och avloppsledningar planerats. Berörda avloppsledning är planerad att ledas till Frälsegårdens torrlägningsföretag av år 1933, punkt E. I så fall skulle sträckan E-F-G i dikningsföretaget kunna kombineras som gemensamt avlopp med kommunen. Det ansågs lämpligt att denna fråga närmare utredes innan förättningen avslutas.

§ 7.

Förrättningsmannen åsatte därefter markvärden att tjäna som ledning för kostnadsfördelning m.m.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att utlysas sedan förättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Den 26 januari 1954, hos arrendator Olle Kjellström, Prästgården, Saleby.

Närvarande; Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt följande sakägare:

Saleby pastorat genom boställsstyrelsens ordf., lantbrukare Hugo Svensson, Rasa-
gården, Saleby, Bil. 4 & 2.

Olle Kjellström, Prästgården, Saleby,

Tage Lindgren, Måns Tholsgården, Saleby,

Bertil Härndahl, " "- , Saleby

Fru Elsa Olsson genom Bertil Härndahl enl. fullmakt, bil. 3.

§ 9.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget med kostnads-
fördelningslängd och övriga handlingar.

§ 10.

Delägarna ingingo överenskommelse enligt bil. 6, att den upprättade kostnads-
fördelningslängden skulle gälla.

§ 11.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. 7.

§ 12.


Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och
att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs arrendator Olle Kjellström,
Prästgården, Saleby.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

GRUNDFÖRBÄTTRINGSÄVDELNINGEN

Ink. den / 19 Dnr.....

Exp. den / 19 Nr

E D.

10-49

1946

Bil. 1. 1973



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Saleby Prästgård och Saleby Holmen i Saleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Kyrkoherde Joh:s Sixten

adress Saleby

pr Saleby

Telefon: Saleby 22

Saleby den den 19 mars 1946

Å Saleby pastorats kyrkoråds vägnar:

Ordf.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 23 3 1946 Dnr. 21

Exp. den 21 6 1946 Nr. 13

Resolution

Remitteras till Torrläggning -
nämnden i länet

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 21 mars 1946.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Måns Tolsø 10^2

Erik Broberg

" " 10^4

Hilmer Härndal

" " 10^6

Bertil Härndal

" " 10^5

Paul Jonsson, Selagården

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjören~~ Jordbrukskonsulenten
~~Distriktslandbrukaren~~

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskonsliet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
 Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
 Leo Wohlstein.

Förening:

Sludatbrukarna förena sig med så-
 handen till den syreförädling, som
 önskar torrlagging av mark tillhö-
 rande Prästgården, Salsby, och yrka vi
 på förtogets utsträckning så att jäm-
 väl våra ännu bevarade marker med
 bevarade torrlaggar på ändamålsenligt
 sätt och brukas rationellt.

Prästgården, Salsby d 27/3 1953

För Salsby Måns Talsgården 10:5

Tage Lindgren

För Salsby Måns Talsgården 10:6

Brittil Hårdahl och fru Elsa Olsson gnr.

Brittil Hårdahl

Förädlare förening utser
 sekreterare
 förädlingsman.

Förteckning över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Saleby Prästgården m. fl. hemman i Saleby socken, fredagen den 27 mars 1953 klockan 10.00 hos arrendatorn Olle Kjellström, Prästgården, Saleby denna dag utsända till:

Saleby pastorat, Saleby

Olle Kjellström, Prästgården, Saleby

Tage Lindgren, Måns Tholsgården, Saleby

Bertil Härndal, " "- , Saleby

Elsa Olsson, Husabygatan 5, Lidköping.

Skara den 7 mars 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman.

Förteckning över underrättelser angående sammanträde för torrläggning
av mark tillhörande Saleby Prästgården m. fl. hemman i Saleby socken, tis-
dagen den 26/1 1954 klockan 9.00 hos arrendatorn Olle Kjellström, Prästgården,
Saleby, denna dag utsända till:

Saleby Pastorat, Saleby,

Olle Kjellström, Prästgården, Saleby,

Tage Lindgren, Måns Tholsgården, Saleby,

Bertil Härndal, " "- , Saleby,

Elsa Olsson, Husabygatan 5, Lidköping.

Skara den 15 jan 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

FULLMAKT

för Bertil Ståmndahl eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Stäm Thrb. gård 10⁴ 10³
 i Sälsby socken av Tharabys län
 å minna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kidköping den 16/3 1953.
Elsa Olsson

Bevittnas:

E. S. Lagerkvist

Rune Sahl

Utdrag ur

Protokoll vid ord. pastoratsstämma
med Saleby pastorat den den 12 dec.
1951.

§ 8.

Till ombud för pastoratet vid förekommande ecklesiastika förrättningar 1952-1955 valdes Hugo Svensson Rasagården och till suppleant för honom Ivar Johansson Stommen Trässberg.

Som ovan


Joh:s Sixten

Justerat :

Karl Johansson

Linus Larsson

Rätt utdraget betygar:



Stämmans ordf.

Utdrag ur protokoll vid ord. pastorats-
stämma med Saleby pastorat den 12 dec. 1951.

§ 5.

Till ordf. i pastoratets boställsstyrelse 1952-1955
valdes Hugo Svensson Rasagården Saleby.

Som ovan

Joh:s Sixten

Justerat:

Karl Johansson

Linus Larsson

Rätt utdraget betygar:

Joh:s Sixten
Pastoratsstämmans ordf.

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samf. A - B.</u>						
<u>Diket A - B.</u>						
0-1+97	197	150 mm rör med frakt	m	197	1:60	315
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	197	1:50	296
1+97-3+22	125	125 mm rör med frakt	"	125	1:25	156
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	125	1:40	175
0		Rörledningsöga A	st	1	25:-	25
1+97, 3+22		Brunn typ A, d = 0,45 m.	"	2	50:-	100
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				1067
	322	<u>Samf. A - B Summa kronor</u>				103
						1170
<u>Samf. C - I.</u>						
<u>Diket C - D.</u>						
10-14+95	495	200 mm rör med frakt	m	495	2:-	990
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	495	1:80	891
14+95-16+46	151	125 mm rör med frakt	"	151	1:25	189
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	151	1:30	196
10		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25
11+43, 12+71, 14+18, 14+95, 16+46		Brunn typ A, d = 0,45 m.	"	5	50:-	250
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				2541
	646	<u>Summa kronor</u>				259
						2800
<u>Diket E-F-G-H-I.</u>						
20-22+95	295	200 mm rör med frakt	m	295	3:-	885
20-22		Grävning, läggning, återfylln.	"	200	1:80	360
22-22+95		" " "	"	95	4:-	380
22+95-25+40	245	150 mm rör med frakt	"	245	2:30	564
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	245	2:-	490
20		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25
21+52, 22+95, 24+30, 25+40		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	4	65:-	260
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				2964
	540	<u>Summa kronor</u>				296
						3260
<u>Diket G - G¹.</u>						
40-41+95	195	100 mm rör med frakt	m	195	1:25	244
-"-		Grävning, läggning, återfylln.	"	195	1:50	293
41+60, 41+95		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	2	65:-	130
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				667
	195	<u>Summa kronor</u>				63
						730

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. A - B.</u>							
<u>Saleby socken</u>							
<u>Saleby Prästgården 1¹.</u>							
<u>Saleby Pastorat</u>							
Åker	1	1,11		920	2300	1380	1532
"	2	1,36		920	2300	1380	1877
"	3	1,44		1200	2000	800	1152
Alstringsbåtnad, summa	1-3	3,91					4561
Brukningsbåtnad, enl. bilaga summa							1417
<u>Samf. A - B</u>	1-3	3,91	Summa kronor				5978
<u>Samf. C - I</u>							
<u>Saleby Prästgården 1¹</u>							
<u>Saleby Pastorat</u>							
Åker	4	1,20		920	2300	1380	1656
"	5	1,70		920	"	1380	2346
"	6	0,76		800	2100	1200	912
"	7	1,43		1400	2000	600	858
"	8	0,37		1400	"	600	222
"	9	0,69		1170	1800	630	435
"	10	0,85		1170	1800	630	536
"	11	0,19		1000	"	1000	190
"	12 a	0,35		1260	1800	540	189
"	12 b	0,14		1260	"	540	76
"	13	0,27		1080	"	720	194
"	14	0,38		900	"	900	342
A - båtnad, summa	4-14	8,33					7956
B - " , enl. bilaga							2324
				Summa kronor			10280
<u>Saleby Måns Tolsg:n 10⁵</u>							
<u>Tage Lindgren</u>							
Åker	15	0,53		800	1600	800	424
Transport	15	0,53	-				424

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	15	0,53					424
Åker	16	1,20		1440	1800	360	432
"	17	0,38		1440	1800	360	137
"	18	0,13		1000	2000	1000	130
A - båtnad, summa	15-18	2,24					1123
B - båtnad, enl. bilaga							608
				Summa kronor			1731
<u>Saleby Måns Tolsgin 10⁶.</u>							
<u>Bertil Härndahl och Elsa Olsson</u>							
Åker	19	0,16		1280	1600	320	51
"	20	0,75		1080	1800	720	540
"	21	0,24		1120	1600	480	115
A-båtnad, summa	19-21	1,15					706
Samf. C - I	4-21	11,72		Summa kronor			12717
<u>Samf. K - M.</u>							
<u>Saleby Prästgården 1¹.</u>							
<u>Saleby Pastorat</u>							
Åker	22	0,60		1260	1800	540	324
"	23	0,58		1080	1800	720	418
"	24	0,76		900	1800	900	684
"	25	0,44		800	2000	1200	528
"	26	2,61		920	2300	1380	3602
"	27	1,24		1050	2100	1050	1302
"	28	1,31		1030	2300	1270	1664
"	29	1,16		920	2300	1380	1601
"	30	2,15		920	2300	1380	2967
"	31	2,05		920	2300	1380	2829
A-båtnad summa	22-31	12,90					15919
B-båtnad enl. bilaga							3128
Samf. K-M	22-31	12,90		Summa kronor			19047

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Samf. A - B		3,91					5978
" C - I		11,72					12717
" K - M		12,90					19047
<u>Hela företaget Summa</u>	1-31	28,53					37742
varav alstringsbåtnad kronor							30265
och brukningsbåtnad kronor							7477
Saleby den 26/1 1954. I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman.							

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av "fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad per meter kap. efter 4 % kr.	Areal- vinst per m. kr.	Summa per m. kr.	Kostnad kr.	Summa kr.
---------------------	------	-------------	--	----------------------------------	------------------------	----------------	--------------

Samf. A - B.Saleby Prästg:n 1¹

Saleby Pastorat	0-3+22	322	4:-	0:40	4:40	1417	1417
<u>Summa kronor</u>							<u>1417</u>

Samf. C - I.Saleby Prästgården 1¹

Saleby Pastorat	10-14+18	418	4:-	0:40	4:40	1839	
	14+18-14+95	45	4:-	0:40	4:40	198	
	14+95-16+46	151	1:50	0:40	1:90	287	2324

Saleby Måns Tolsg:n 10⁵

Tage Lindgren	26-27+8	108	3:20	0:30	3:50	378	
	22+95-24+30	100	2:-	0:30	2:30	230	608
<u>Summa kronor</u>							<u>2932</u>

Samf. K - M.Saleby Prästgården 1¹

Saleby Pastorat	25-29+31	431	4:-	0:40	4:40	1896	
	29+31-29+75	44	3:-	0:40	3:40	150	
	29+75-31+4	129	1:50	0:40	1:90	245	
	31+4-32+60	156	2:80	0:40	3:20	499	
	33+75-34+50	75	4:10	0:40	4:50	338	3128
<u>Summa kronor</u>							<u>3128</u>

Sammandrag:

Samf. A - B.	1417
" C - I	2932
" K - M	<u>3128</u>
<u>Hela företaget summa kronor</u>	
	7477

Saleby den 26/1 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofig.	Jordför- bättring.	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring).
			C + D	E-F-G	G-H-I G-G ¹	F-F ¹	D - G		
			k	r	o	n	o	r	

Samf. C - I.

I	4 - 12 b, 18	9874	2800	1960				4760	0,48207
								2030	0,89152
II	13-16, 20, 21	2277			2030		450	(2480)	(1,08915)
								330	0,58304
III	17, 19	566		550		330		(880)	(1,55477)
I, II, III	4 - 21	12717	2800	1960	2030	330		7120	0,55988

Samf. skall uppdelas i tre avdelningar med relativa kostnaden för avd. I 0,48207, avd. II 0,89152 och avd. III 0,58304.

Saleby den 26/1 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

18.

B 1.5

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. A - B.</u>						
<u>Saleby Prästgården 1¹</u>						
Saleby Pastorat	S					
Ägofig. 1 - 3		5.978		1.170	100,000	
Summa		5.978		1.170	100,000	15,8391
<u>Samf. C - I.</u>						
<u>Saleby Prästgården 1¹</u>						
Saleby Pastorat	S					
Ägofig. 4 - 12b avd. I		9.744	4.697			
"- 13, 14 " II		536 10.280	478	5.175	72,6826	
<u>Saleby Måns Tolsg:n 10⁵</u>						
Tage Lindgren	S					
Ägofig. 18 Avd. I		130	63			
"- 15,16+brukn.båtn. Avd. II		1.086	968			
"- 17+brukn.båtn. Avd. III		515	300	1.331	18,6938	
<u>Saleby Måns Tolsg:n 10⁶</u>						
Bertil Härndahl o. ~~Ester~~ ^{Elsa} Olsson S	S					
Ägofig. 19 avd. III		51	30			
" 20,21 " II		655	584	614	8,6236	
Summa		12.717		7.120	100,000	33,6946
<u>Samf. K - M.</u>						
<u>Saleby Prästgården 1¹</u>						
Saleby Pastorat	S					
Ägofig. 22 - 31		19.047		3.660	100,000	
Summa		19.047		3.660	100,000	50,4663
<u>Sammandrag.</u>						
Samf. A - B		5.978		1.170		15,8391
" C - I		12.717		7.120		33,6946
" K - M		19.047		3.660		50,4663
Hela företaget summa		37.742		11.950		100,0000

Saleby den 26/1 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Överenskommelse.


Undertecknade, delägare i Prästgårdens dikningsföretag av år 1954, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.

Saleby den 26/1 1954.

För Saleby Pastors
Hugo Lennström

Tag Lindgren

Bevil Thorsdahl

ÖVERSIKT SKARTA.

Skala 1 : 100 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästgården m.fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km NV om Saleby kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga berörda fastighetsägare förenat sig om företagets utförande och underhåll, bil... och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B, C-D, E-F-G-H-I, K-L-M för huvudavloppen och F-F¹, G-G¹ för sidodiken härtill. Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där- utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med till denna hörande bilaga för beräkning av bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-B, C-I och K-M. Från punkt G i samf. C-I har vatten från c:a 13 ha av- letts till punkt E, vilket ställer sig betydligt billigare än att leda vattnet den gamla vattenvägen G-D-C, därigenom att betydligt större rördimensioner där- vid skulle ha erfordrats å denna sträcka.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A-B och K-M i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verk- ställas i fråga om samfälligheten C - I har särskild utredning verkställts, bil. 5. Härav framgår, att samfälligheten C - I skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten C - I, som av dennas uppdelning på avdelning- ar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fas- tighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande be- räknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola efter samma grunder, som för fär- digställandet angivits.

Ersättning för jordupplag skall ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan fröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, för samf. C-I och K-M så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiosju kronor sextiofem öre, varav samf. C-I kronor 19:08 och K-M kronor 28:57 vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Den enligt § 6 i sammanträdesprotokollet omnämnda planeringen av byggnadsplan med därtill hörande vatten och avloppsledningar är ännu under utredning och har förrättningsmannen därför ej kunnat ta någon hänsyn till densamma.

Skulle så förhålla sig att de planerade vatten och avloppsledningarna på något ställe gives samma sträckning, som detta företags ledningar, möter ej hinder att arbetet utföres samtidigt, då därigenom vinnes billigare arbetskostnad. Om lång tidsrymd inträffar innan byggnadsplanen fastställs bör dock detta företag komma till utförande med det snaraste utan väntan på byggnadsplan och vatten- och avloppsledningar.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbeten för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbeten må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957....


att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Prästgårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande mö föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Saleby den 26/1 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta, att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds dikningsavdelnings kontroll

och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dik-

ningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande

fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i jordfast sten å höjden + 14,06 c:a 70 m N om G.

Saleby den 26/1 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Typritningar

Blad


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutas en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljrättning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rundjörn inmjutas i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st. _____

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

{ utan }

län

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer