



Akt nr:

R-E1a-1692



AU\$R-E1a-1692

6212-4
LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JULI 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen

R

7-1692

Handlingar angående

"Lommagårdens dikningsföretag av år 1954"

i N:a Härene socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jaak Lippert.

Förrättningsman.

7 x 1692

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Lommagårdens dikningsföretag av år 1954

Socken

N:a Härene

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Artur Pettersson, Lommagården, N:a Härene, Bronäs.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 15/11-1957	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 39.610:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 20/2-1956	Bidrag till utförandet, kr 27.020:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-1958	Kontrakterad arbetsid förlängd till 31/12-1959
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.720:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 7.110:-
Avs. 26/10-1959		Avs. e.o. lantbr.ing. J. Lippert	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

På sträckan 301+91-302+21 hade rörledningen I-Ia-Ib utförts som öppet dike.

Denna ändring har gjorts efter överenskommelse med markägaren och införts å ritningarna med blå beteckning. Då avvikelserna saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt godkännes företaget i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 81.052:16 kronor, varav räntor under arbetstiden 6.668:70 kronor och styrelsearvode 600:- kronor.

Skara den 15 februari 1960.

I tjänsten:


J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförmättnings
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lomma-
gården m.fl. i N:o-Härne-
socken och Vinninga kommun
av Skaraborgs län

Den 20 nov. 1953 hos Artur Pettersson, Lomma-
gården, Bronås.

Närvarande: undertecknad o. o. assistent och
förmättningsman samt godemännen John Johansson,
Fogdagården, Bronås och John Jonsson, Harskholm,
Vinninga, ävensom följande sökåtgare:

sökandena: Artur Pettersson - äg. Bast 3'

David Rundkvist - - Torpa Råveg:n 2^o.

av övriga sökåtgare: Karl Gustav Berglund - äg. Bast Ödeg:n 53-5.

Martin och Folke Andersson - äg. Bocktorp 14, 15, 16, 17 och
soldattorp t. 13-17.

genom Martin Andersson enl. fullm., bilaga FI

Anders Carlsson - äg. Bast 1^o

Ivar Malm - - Bast Skatteg:n 2^o o. 24

David Johansson - - - - - 2^o

Nils Johansson - - Bast 14.

Hugo Johansson - - Flöje 1'

Sandfrid Gustavsson - - Rotegårdstomt 1^o/3.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren E. Helgesson, Lidköping
enl. fullmakt bilaga F. II

Paul Andersson - äg. Kätkorp 1^o o. Rutebo 1'

John Rundkvist - ög. Bast 12

§1.

Upplästes det för förväktningssmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jär emot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Sanfrid Gustarsson, Karl Benglund, Anders Carlsson, Erik Johansson, Johan Malm, John Rundkvist, Hugo Johansson, Martin Andersson och Paul Andersson förenade sig med sökandena, bilaga E.

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profilen över avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Na-Härens - Ruvilla

vid p. 17+89 har tillkommit efter år 1880.

s. f.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen färdigställes nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

John Farrisson, John Johansson

Den 30. dec. 1954. hos Artur Pettersson, Lommag:n, Bronås.

Närvarande: Förestående synemän och följande:

sakägare: Artur Pettersson	-	äg. Bast 3'
David Johansson	-	, Bast Skatteg:n 22
Nils Johansson	-	, Bast 14, 15
Sandfrid Gustavsson	-	, Rotegårdstomt 12, 13
Anders Carlsson	-	, Bast 13
Karl Gustav Berglund	-	, Bast Ödeg:n 5 ³ -5
Carl R. Andersson och		
Carl O. Brömmer	-	, Bast 4' (Bronås säteri)
genom Carl R. Andersson enl. fullm. bilaga <u>F. III</u>		
Ivar Malm	-	äg Bast Skatteg:n 23, 24.

Saver Rundkvist -	äg. Torpo Råveg:n 2 ³
Johan Rundkvist -	" Bast 12
Hugo Johansson -	" Bast Ödeg:n 5 ² , Flöjel och Bocktorp 13
E. A. Anderssons dödsbo -	" Bocktorp 14-7, samf. soldattorp t. Bocktorp 13-7 och Resville Bockg:n 4 ⁷
genom Martin Andersson anl.	fullmakt bilaga ~~FE~~
Anders Andersson -	" Resville Bockg:n 4 ⁶
Paul Andersson -	" Kätörp eller Bodan 1 ¹ och Lutebo 1 ¹

§ 8.

Förelades det vedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas
bättre torrläggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse
enl. bilaga C.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar och att sammankalla del-
ägarna för val av styrelse utsågo synemännen
Anten Pettersson, Lommagården, Åronäs.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Dat och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

John Jansson
John Johansson

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 49 53Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Lantbr.
Egnebr.
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Lantbruksnämnden.

Ink. den 16/9 1948 Dnr 405.
Besv. den 1/10 1948Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Skara.

E. D. 229-49
1949

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

N.ä. Härens socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser avlopp för tövledning, huvudsakligen för tövledningar.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping, post. på gatan
Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Artur Pettersson
Linnéa, Maria, tel. Brevell 48.
Lommagården
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Maria den 14 sept. 1948

Artur Pettersson

David Rundkvist

12/2 1951

✓ Karl Gustav Berglund, Odgen N. Härens Brevell
tel. 35/33 Lidköping avvägt för tövled 49 ha
mät i 1:4000 i kartblad med denna syn
Almlöv

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

1 mtl. Post Jons Loms-elen
Måns Lomsjändan 1/3
Galslund
3/4 mtl. Odegsiden
Kjittorp
Boelgändan
Helm. Landvägen till Kåre-Säls, Väg förvaltningen.
Rötepsidstomt

Artur Pettersson ✓
David Rundqvist ✓
Wih. Berglund ^{Karl Gustav Berglund} ✓
Paul Andersson
Pietz Andersson ^{Anders Andersson, Myndig, Kristinehamn} ✓
Simpel Gustafsson ✓

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsätts bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Lee Wehlstein

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

29 APR 1953

III M 49 53

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Artur Pettersson, Lommagården,
Bronäs, fredagen den 20 nov. 1953 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Artur Pettersson,	Lommagården,	<u>B r o n ä s</u>
2. David Rundkvist,	Dalslund,	"
3. Karl Gustav Berglund,	Ödegården,	"
4. Bröd. Martin o. Folke Andersson,	Höjentorp,	"
5. Anders Carlsson,	Arvidsgården,	"
6. Brukare: Gustav Källén,	"	"
7. Ivar Malm,	Heliden,	"
8. David Johansson,	Bast,	"
9. Nils Johansson,	Arvidsgården,	"
Brukare: David Johansson,	"	"
10. John Rundkvist,	"	"
11. Hugo Johnsson,	Flöje,	"
12. Paul Andersson,	Kättorp,	<u>Resville</u>
13. Sandfrid Gustavsson,	Rotegårdstomt,	<u>B r o n ä s</u>
14. Brukare: Erik Larsson,	"	"
15. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
16. Skiftesgodemannen John Johansson,	Fogdagården,	<u>B r o n ä s</u>
17. " John Jonsson,	Hassleholm,	<u>Vinninge.</u>

Skara den 9 nov. 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman


Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 30 dec. 1954 klockan 10.30
har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av brukarna

till resp. fastigheter samt till följande:

18. Carl Andersson,	Bronäs Säteri,	<u>Bronäs</u>
19. Carl Bromarker,	" "	"
20. Anders Andersson,	Backgården,	<u>Resville.</u>

Skara den 16 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Lommagården m.fl. fastigheter i N:a Härene socken.


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lommagården m.fl. fastigheter i N:a Härene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansäg. Artur Pettersson, Lommagården, Bronäs torsdagen den 30 dec. 1954 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bronäs Säteri 1¹; Bast Skattegr:n 2², 2³, 2⁴; Bast 1², 1³, 1⁴, 1⁵; Rotegårdstomt 1², 1³; Bast Ödegården 5², 5³, 5⁴, 5⁵, 5⁶; Torpa Råveg:n 2³; Kättorp 1¹; Lutebo 1¹; Bast 3¹; Bocketorp 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷; samf. soldattorp till Bocketorp 1³⁻⁷; Flöje 1¹; Resville Backgården 4⁶ och av 4⁷.


Skara den 7 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N:a Härene församling den 12 dec. 1954, betygas:


Henrik Strandqvist
kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 7 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lommagården m. fl. fastigheter i N:a Härene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansäg. Artur Pettersson, Lommagården, Bronäs torsdagen den 30 dec. 1954 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bronäs Säteri 1¹
 Bast Skattegården 2², 2³, 2⁴
 Bast 1², 1³, 1⁴, 1⁵
 Rotegårdstomt 1², 1³
 Bast Ödegården 5², 5³, 5⁴, 5⁵, 5⁶
 Torpa Råvegården 2³
 Kättorp 1¹
 Lutebo 1¹
 Bast 3¹
 Bocketorp 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, samf.
 soldattorp till Bocketorp
 1³⁻⁷
 Flöje 1¹
 Resville Backgården 4⁶ och av 4⁷.

Skara den 7 dec. 1954.

I tjänsten:

J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 10 december 1954, betygas:

Skara den 13 december 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
 (J. Lippert)

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med
sökandena till den synförrättning, som avser
torrläggning av mark tillhörande Lommagården
m.fl. i N:o Härenes socken och Vinninga kommun
och yrka vi på förelagets utsträckning, så att
jämväl vår därav berörande mark må kunna
på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.
Lommagården den 20 nov. 1953

Lanfrid Gustafsson - äg. Rotegårdstomt 13, 12
Karl L. Bengtson - - - Bast Ödeg:n 5⁵⁻⁵
Anders Carlsson - - - Bast 13
Erik Johansson - - - - - 14
~~Anders Carlsson~~ - - - Bast Skatteg:n 23, 24
John Rundkvist - - - Bast 12
Gösta Jönsson - - - Flöje 1'
Martin Andersson - f. äg. av backtorp 1, 15, 16, 17 och
soldåttorp f. 13-17. enl. fullm.
Paul Andersson - äg. Kåtorp 1' o. Lutebo 1'

Bestycket i tjänsten:

f. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

John Jönsson John Johansson

FULLMAKT

för Martin Andersson
(namn)
Höjentorp, Resville
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Lommagården m.fl.

i
Vinninga kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av stat med till kostnaderna för företaget
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höjentorp den 20. nov. 1953

Felix Andersson

Bevittnas:

Anders Carlsson
(namn)
Stenåker Bronäs
(adress)

Lugo Jansson
(namn)
Fläje Bronäs
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4493-43/53

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lommagården m.fl. hemman inom N. Härene socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 november 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas min fader godsägaren Carl A. Andersson, Bronäs, att vid syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukare Artur Pettersson, Lommagården, Bronäs, den 30 dec. 1954, föra min talan och bevaka mina intressen.

Bronäs den 30 dec. 1954.

Ludolf Bernmarker

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .


För sådant ändamål, som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Lommagårdens dikningsföretag av år 1954" i N:a Härene socken och Vinninga kommun i den del, som berör allmänna vägen N:a Härene - Saleby vid sekt. Bg .

Vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 20 nov. 1953. Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 4 jan. 1955.


I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent.


Adress: Lantbruksingenjörskonteret,

Skara



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



Utdrag ur plan för:

Lommagårdens dikebyggnadsföretag av år 1954
i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert
Förvaltningsman.

19

B. I. G. II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

11.1.55

Assistent J. Lippert
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

4.1.55

69-43/55

Ärende

Is/GJ


Ang. Lommagårdens dikningsföretag av år 1954 i N. Härene socken.

Edert förslag till trumma genom väg nr 602 vid punkt Bg å Eder ritning har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Omläggning av trumman jämte utförande av ny brunn nedströms om densamma kommer att utföras genom Lidköpings vägmästareområdes försorg och torde vägmästaren i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>N:a Härene socken</u>							
<u>Torpa Häveg:n 2:3</u>							
David Rundkvist							
åker, mylla på lera	1	1,34		880	2200	1320	1.769:-
" "	2	1,24		440	"	1760	2.182:-
" "	3	0,59		990	"	1210	714:-
" "	4	0,39		990	"	1210	472:-
" "	5	0,16		770	"	1430	229:-
" "	6	0,43		1100	"	1100	473:-
" "	7	0,18		1430	"	770	139:-
" "	8	0,47		1540	"	660	310:-
" "	9	0,20		880	"	1320	264:-
" "	10	0,20		880	"	1320	264:-
" "	11	0,41		1430	"	770	316:-
trädgård, mylla på lera	12	0,82		2200	4000	1800	1.476:-
tomt, "	13	0,43		2600	4000	1400	602:-
" "	14	0,17		700	"	2000	340:-
åker, "	15	0,11		990	2200	1210	133:-
" "	16	0,45		770	"	1430	643:-
" "	17	0,43		550	"	1650	710:-
Summa		8,02					11.036:-
<u>Kättorp eller Bodan 1:1 och</u>							
<u>Lutebo 1:1</u>							
Paul Andersson							
åker, mylla på lera	18	0,17		330	2200	1870	318:-
" "	19	1,59		1760	"	440	700:-
" "	20	1,37		1100	"	1100	1.507:-
" "	21	1,92		1100	"	1100	2.112:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	22	0,93		880	2200	1320	1.228:-
Summa		5,98					5.865:-
Bast 3:1 (Lommag:n)							
Artur Pettersson							
åker, mylla på lera	23	0,66		550	2200	1650	1.089:-
" "	24	0,35		770	"	1430	501:-
" "	25	0,33		770	"	1430	472:-
" "	26	0,46		660	"	1540	708:-
" "	27	1,32		880	"	1320	1.742:-
" "	28	1,19		550	"	1650	1.963:-
" "	29	2,55		660	"	1540	3.927:-
" "	30	0,41		770	"	1430	586:-
" "	31	2,06		880	"	1320	2.719:-
" "	32	1,12		880	"	1320	1.478:-
" "	32a	1,17		880	"	1320	1.544:-
" "	33	1,29		770	"	1430	1.845:-
" "	34	1,25		990	"	1210	1.513:-
" "	35	0,91		680	"	1320	1.201:-
tomt, "	35a	0,09		2800	4000	1200	108:-
åker, "	36	0,32		1320	2200	880	282:-
tomt, "	37	0,33		2800	4000	1200	396:-
" "	38	0,72		2600	"	1400	1.008:-
åker, "	39	0,44		1210	2200	990	436:-
" "	40	2,02		990	"	1210	2.444:-
" "	41	3,10		1210	"	990	3.069:-
" "	42	1,05		880	"	1320	1.386:-
" "	43	2,42		770	"	1430	3.461:-
" "	44	2,09		990	"	1210	2.529:-
" "	45	2,33		880	"	1320	3.076:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	46	2,45		880	2200	1320	3.234:-
" "	47	3,00		1100	"	1100	3.300:-
" "	48	2,81		880	"	1320	3.709:-
" "	49	1,96		990	"	1210	2.372:-
" "	50	1,37		770	"	1430	1.959:-
" "	51	1,96		770	"	1430	2.803:-
" "	52	1,45		880	"	1320	1.914:-
" "	53	1,20		770	"	1430	1.716:-
" "	54	1,10		440	"	1760	1.936:-
" "	55	1,02		550	"	1650	1.683:-
" "	56	0,61		550	"	1650	1.007:-
" "	57	1,22		770	"	1430	1.745:-
" "	58	1,74		880	"	1320	2.297:-
" "	59	1,78		440	"	1760	3.133:-
" "	60	1,21		550	"	1650	1.996:-
" "	61	1,30		770	"	1430	1.859:-
" "	62	0,54		770	"	1430	772:-
" "	63	1,24		770	"	1430	1.773:-
" "	64	1,56		660	"	1540	2.402:-
" "	65	1,63		660	"	1540	2.510:-
" "	66	1,52		550	"	1650	2.508:-
" "	67	0,75		770	"	1430	1.073:-
" "	68	1,14		660	"	1540	1.756:-
<u>Summa</u>		64,54					88.940:-
<u>Bocketorp 1:4-7</u>							
<u>Samf. Soldattorp till Bock-</u>							
<u>torp 1:3-7</u>							
<u>Resville Backg:n 4:7</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>E. A. Anderssons dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	69	1,18		550	2200	1650	1.947:-
" "	70	0,47		880	"	1320	620:-
" "	71	0,69		990	"	1210	835:-
" "	72	1,48		880	"	1320	1.954:-
" "	73	0,76		1100	"	1100	836:-
" "	74	0,43		1100	"	1100	473:-
" "	75	1,09		770	"	1430	1.559:-
" "	76	1,12		770	"	1430	1.602:-
tomt, "	77	0,42		2800	4000	1200	504:-
" "	78	0,44		2400	"	1600	704:-
åker, "	79	0,29		770	2200	1430	415:-
" "	80	1,09		660	"	1540	1.679:-
" "	81	1,14		550	"	1650	1.881:-
" "	82	0,73		660	"	1540	1.124:-
" "	83	0,88		660	"	1540	1.355:-
" "	84	0,91		880	"	1320	1.201:-
" "	85	0,62		990	"	1210	750:-
" "	86	0,66		770	"	1430	944:-
" "	87	0,58		1100	"	1100	638:-
" "	88	0,58		990	"	1210	702:-
" "	89	0,52		880	"	1320	686:-
" "	90	0,61		880	"	1320	805:-
" "	91	0,80		990	"	1210	968:-
" "	92	0,53		770	"	1430	758:-
" "	93	0,61		770	"	1430	872:-
" "	94	0,48		660	"	1540	739:-
" "	95	0,75		550	"	1650	1.238:-
" "	96	0,67		550	"	1650	1.106:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	97	0,39		880	2200	1320	515:-
" "	98	0,68		990	"	1210	823:-
" "	99	1,42		880	"	1320	1.874:-
" "	100	0,32		990	"	1210	387:-
" "	101	0,43		990	"	1210	520:-
" "	102	0,07		380	"	1320	92:-
" "	103	0,19		990	"	1210	230:-
Summa		24,03					33.336:-
<u>Resville Backg:n 4:6</u>							
(Hävdas av A. Andersson)							
Anders Andersson							
tomt, mylla på lera	104	0,10		2600	4000	1400	140:-
Summa		0,10					140:-
<u>Bocketorp 1:3</u>							
<u>Bast Ödeg:n 5:2</u>							
<u>Flöje 1:1</u>							
Hugo Joh-nsson							
åker, mylla på lera	105	0,67		770	2200	1430	958:-
" "	106	1,86		660	"	1540	2.864:-
" "	107	0,12		550	"	1650	198:-
" "	108	0,14		770	"	1430	200:-
" "	109	1,00		770	"	1430	1.430:-
tomt, "	110	0,22		2600	4000	1400	308:-
åker, "	111	1,12		880	2200	1320	1.478:-
" "	112	0,12		770	"	1430	172:-
" "	113	0,13		440	"	1760	229:-
" "	114	1,12		1760	"	440	493:-
" "	115	2,04		1540	"	660	1.346:-
" "	116	1,24		1430	"	770	955:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	117	0,98		1320	2200	880	862:-
Summa		10,76					11.493:-
<u>Bast Ödeg:n 5:3-5</u>							
Karl Gustav Berglund							
åker, mylla på lera	118	2,02		1430	2200	770	1.555:-
" "	119	1,90		1650	"	550	1.045:-
" "	120	0,13		770	"	1430	186:-
" "	121	0,10		770	"	1430	143:-
" "	122	1,68		2120	"	80	134:-
" "	123	2,63		1540	"	660	1.736:-
" "	124	1,54		880	"	1320	2.033:-
" "	125	2,02		880	"	1320	2.666:-
" "	126	1,59		1210	"	990	1.574:-
" "	127	1,82		1100	"	1100	2.002:-
" "	128	1,24		880	"	1320	1.637:-
" "	129	2,42		770	"	1430	3.461:-
" "	130	1,35		990	"	1210	1.634:-
tomt, "	130a	0,25		1200	4000	2800	700:-
åker, "	131	1,77		1100	2200	1100	1.947:-
" "	132	1,57		990	"	1210	1.900:-
" "	133	2,85		990	"	1210	3.448:-
" "	134	3,39		1100	"	1100	3.729:-
" "	135	2,44		1320	"	880	2.147:-
" "	136	3,48		1100	"	1100	3.828:-
" "	137	4,31		1100	"	1100	4.741:-
" "	138	0,16		1210	"	990	158:-
" "	139	0,19		1210	"	990	188:-
Summa		40,85					42.592:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rotegårds tomt 1:2,3</u>							
Sanfrid Gustavsson							
åker, mylla på lera	140	1,55		1100	2200	1100	1.705:-
" "	141	0,73		1100	"	1100	803:-
" "	142	1,12		1100	"	1100	1.232:-
" "	143	1,40		770	"	1430	2.002:-
" "	144	0,45		1210	"	990	445:-
" "	145	0,60		1100	"	1100	660:-
" "	146	0,65		880	"	1320	858:-
" "	147	0,36		880	"	1320	475:-
" "	148	0,07		990	"	1210	85:-
Summa		6,93					8.265:-
<u>Bast 1:4-5</u>							
Nils Johansson							
åker, mylla på lera	149	0,68		1320	2200	880	598:-
" "	150	0,39		1540	"	660	257:-
" "	151	0,11		1540	"	660	73:-
" "	152	0,44		1650	"	550	242:-
" "	153	0,82		1760	"	440	361:-
" "	154	0,19		1430	"	770	146:-
" "	155	0,34		1870	"	330	112:-
" "	156	0,27		1320	"	880	238:-
" "	157	0,14		1320	"	880	123:-
" "	158	0,23		1210	"	990	228:-
" "	159	0,32		1870	"	330	106:-
" "	160	0,24		1980	"	220	53:-
" "	161	0,28		1540	"	660	185:-
" "	162	0,17		1870	"	330	56:-
Summa		4,62					2.778:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bast 1:3</u>							
Anders Carlsson							
åker, mylla på lera	163	0,09		1210	2200	990	89:-
" "	164	0,10		1100	"	1100	110:-
" "	165	0,13		990	"	1210	157:-
" "	166	0,17		880	"	1320	224:-
" "	167	0,21		1100	"	1100	231:-
" "	168	0,08		1210	"	990	79:-
" "	169	0,11		1100	"	1100	121:-
" "	170	0,15		770	"	1430	215:-
" "	171	0,13		990	"	1210	157:-
" "	172	0,21		880	"	1320	277:-
Summa		1,38					1.660:-
<u>Bast 1:2</u>							
John Rundkvist							
åker, mylla på lera	173	1,48		1100	2200	1100	1.628:-
" "	174	0,77		1210	"	990	762:-
" "	175	0,53		770	"	1430	758:-
" "	176	0,43		660	"	1540	662:-
" "	177	0,73		1870	"	330	241:-
" "	178	1,03		1430	"	770	793:-
tomt, "	179	0,42		3400	4000	600	252:-
" "	180	0,10		3200	"	800	80:-
åker, "	181	0,47		1650	2200	550	259:-
" "	182	0,27		1540	"	660	178:-
" "	183	0,22		1320	"	880	194:-
Summa		6,45					5.807:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bast Skattegr:n 2:3-4</u>							
Ivar Malm							
åker, mylla på lera	184	0,20		1430	2200	770	154:-
" "	185	0,10		1540	"	660	66:-
" "	186	0,12		1540	"	660	79:-
" "	187	0,20		1000	1870 ^{x)} ~~2200~~	870	174:-
" "	188	0,19		1100	1760 ^{x)} ~~2200~~	660	125:-
" "	189	0,07		770	2200	1430	100:-
" "	190	0,40		990	"	1210	484:-
" "	191	0,13		660	"	1540	200:-
" "	192	0,13		880	"	1320	172:-
" "	193	0,06		1100	"	1100	66:-
" "	194	0,12		1100	"	1100	132:-
" "	195	0,47		990	"	1210	569:-
" "	196	0,13		1320	"	880	114:-
Summa		2,32					2.435:-
<u>Bast Skattegr:n 2:2</u>							
David Johansson							
åker, mylla på lera	197	0,07		770	2200	1430	100:-
Summa		0,07					100:-
^{x)} Med rätt överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>och uppdelning för samfälligheter.</u>							
<u>N:a Härene socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
Bast Skattegården 2:2							
David Johansson	197 ab	0,07				100:-	
	brb					74:-	174:-
<u>Bast Skattegården 2:3-4</u>							
Ivar Malm	189-196 ab	1,51				1837:-	
	brb					2072:-	3.909:-
<u>Bast 1:3</u>							
Anders Carlsson	163-172 ab	1,38				1660:-	
	brb					2581:-	4.241:-
Summa		2,96					8.324:-
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Bast Ödegården 5:4-5</u>							
Karl Gustav Berglund	128-136 ab	20,76				24431	
	brb					296	24.727:-
<u>Bast 3:1</u>							
Artur Pettersson	23-31 34-59 ab	50,07				67424	
	brb					4196	71.593:-
<u>Kättorp eller Bodan 1:1 och</u>							
<u>Lutebo 1:1</u>							
Paul Andersson	18-22 ab	5,98				5865	5.865:-
<u>Torpa Råvegården 2:3</u>							
David Rundkvist	1-17 ab	8,02				11036	
	brb					1274	12.310:-
Summa		84,83					114.495:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten C.</u>							
<u>Bast 1:4</u>							
Nils Johansson	154-162						
	ab	2,18				1247	
	brb					1331	2.578:-
<u>Bast Ödegården 5:3</u>							
Karl Gustav Berglund	122-127						
	ab	11,28				10145	
	brb					357	10.502:-
<u>Bocketorp 1:41 1:6</u>							
E.A.Anderssons dödsbo	65 75-76 ab 83	4,27				6463	
	brb					481	6.944:-
<u>Bast 3:1</u>							
Artur Pettersson	60-68 ab	10,89				16649	
	brb					1105	17.754:-
<u>Summa</u>		28,62					37.778:-
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Bast 1:4-5</u>							
Nils Johansson	149-153						
	ab	2,44				1531	
	brb					1198	2.729:-
<u>Bast Ödegården 5:2</u>							
Hugo Johnsson	114-117						
	ab	5,38				3626	3.656:-
<u>Bast Ödegården 5:3</u>							
Karl Gustav Berglund	118-119						
	ab	3,92				2600	2.600:-
<u>Summa</u>		11,74					8.985:-
<u>Samfälligheten E.</u>							
<u>Bocketorp 1:3, Bast Ödegården 5:2</u>							
<u>och Flöje 1:1</u>							
Hugo Johnsson	105-113						
	ab	5,38				7837	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bast Ödegården 5:3</u>	brb					1606	9.443:-
Karl Gustav Berglund	120-121						
	ab	0,23				329	329:-
<u>Bocketorp 1:4-7</u>							
E.A.Anderssons dödsbo	70-74					11025	
	77-82 ab	7,94					
	brb					351	11.376:-
Summa		13,55					21.148:-
<u>Samfälligheten F.</u>							
<u>Bocketorp 1:5, 1:7 och samf.</u>							
<u>soldattorp till Bocketorp</u>							
<u>1:3-7, Resville Backg:n 4:7</u>							
E.A.Anderssons dödsbo	84-103					15848	
	ab	11,82				641	16.489:-
	brb						
<u>Resville Backgården 4:6</u>							
Anders Andersson	104 ab	0,10				140	140:-
Summa		11,92					16.629:-
<u>Samfälligheten G.</u>							
<u>Bast 3:1</u>							
Artur Pettersson	32						
	32a,33					4867	
	ab	3,58				215	5.082:-
	brb						
<u>Rotegårdstomt 1:2,3</u>							
Sanfrid Gustavsson	140-148					8265	
	ab	6,93				189	8.454:-
	brb						
Summa		10,51					13.536:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H.</u>							
<u>Bast Ödegården 5:5</u>							
Karl Gustav Berglund	137-139						
	ab	4,66				5087	5.087:-
<u>Summa</u>		4,66					5.087:-
<u>Samfälligheten I.</u>							
<u>Bast Skattegården 2:3-4</u>							
Ivar Malm	184-188						
	ab	0,81				598	
	brb					2035	2.633:-
<u>Bast 1:2</u>							
John Rundkvist	173-183						
	ab	6,45				5807	
	brb					1050	6.857:-
<u>Summa</u>		7,26					9.490:-
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad							
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		2,96					8.324:-
" B		84,83					114.495:-
" C		28,62					37.778:-
" D		11,74					8.985:-
" E		13,55					21.148:-
" F		11,92					16.629:-
" G		10,51					13.536:-
" H		4,66					5.087:-

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 procent	Summa pr avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
1.	2.	3.	K r o n o r	5.	6.
<u>Samfälligheten A .</u>					
Bast Skattegården 2:2					
David Johansson	0-0+37	37	2:--	<u>74:--</u>	74:--
Bast Skattegården 2:3-4					
Ivar Malm	0+50-3+9	259	8:--	<u>2072:--</u>	2072:--
Bast 1:3					
Anders Carlsson	3+13-5+67	254	9:50	2413:--	
	5+67-6+23	56	3:--	<u>168:--</u>	2581:--
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>4727:--</u>
<u>Samfälligheten B .</u>					
Bast Ödegården 5:4-5					
Karl Gustav Berglund	8+48-9+96	148	2:--	<u>296:--</u>	296:--
Bast 3:1					
Artur Pettersson	9+96-11+83	187	1:80	337:--	
	65-66+56	156	5:40	842:--	
	71+45-ägov.	130	2:--	260:--	
	20+97-gräns	120	5:40	648:--	
	70-73+6	306	4:40	1346:--	
	tvärd.-76+31	115	2:--	230:--	
	43+81-44+31	50	3:40	170:--	
	44+31-46+55	224	1:50	<u>336:--</u>	4169:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Torpa Råvegården 2:3					
David Rundkvist	22+17-23+76	159	5:80	922:--	
	24+66-25+31	65	1:60	104:--	
	26-27+24	124	2:--	<u>248:--</u>	<u>1274:--</u>
<u>Samfälligheten B summa kronor</u>					<u>5739:--</u>
<u>Samfälligheten C .</u>					
Bast 1:4					
Nils Johansson	100+40-väg	242	5:50	<u>1331:--</u>	1331:--
Bast Ödegården 5:3					
Karl Gustav Berglund	120+20-106+50	255	1:40	<u>357:--</u>	357:--
Bocketorp 1:4,1:6					
E.A.Anderssons dödsbo	gräns-130+16	85	2:20	187:--	
	131+16-133	184	1:60	<u>294:--</u>	481:--
Bast 3:1					
Artur Pettersson	108+21-109+65	144	1:80	259:--	
	109+65-111+4	139	1:90	264:--	
	111+4-112+25	121	2:10	254:--	
	115-115+91	91	3:60	<u>328:--</u>	<u>1105:--</u>
<u>Samfälligheten C summa kronor</u>					<u>3274:--</u>
<u>Samfälligheten D .</u>					
Bast 1:4-5					
Nils Johansson	270+8-272+22	214	5:60	<u>1198:--</u>	<u>1198:--</u>
<u>Samfälligheten D summa kronor</u>					<u>1198:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten E .</u>					
Bocketorp 1:3, Bast Ödegården 5:2, Flöje 1:1					
Hugo Johnsson	281+6-282+27	121	2:--	242:--	
	282+27-284+75	248	5:50	<u>1364:--</u>	1606:--
Bocketorp 1:4-7					
E.A.Anderssons dödsbo	290+94-291+70	76	1:90	144:--	
	293-293+37	37	5:60	<u>207:--</u>	<u>351:--</u>
<u>Samfälligheten E summa kronor</u>					<u>1957:--</u>
<u>Samfälligheten F .</u>					
Bocketorp 1:5,1:7 och samf. soldattorp till Bocketorp 1:3-7 Resville Backg:n 4:7					
E.A.Anderssons dödsbo	310+12-310+35	23	1:70	39:--	
	310+35-311+22	87	5:40	470:--	
	330-330+88	88	1:50	<u>132:--</u>	<u>641:--</u>
<u>Samfälligheten F summa kronor</u>					<u>641:--</u>
<u>Samfälligheten G .</u>					
Bast 3:1					
Artur Pettersson	253+77-254+90	113	1:90	<u>215:--</u>	215:--
Rotegårdstomt 1:2-3					
Sandfrid Gustavsson	255+25-256+36	111	1:70	<u>189:--</u>	<u>189:--</u>
<u>Samfälligheten G summa kronor</u>					<u>404:--</u>


1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten I .</u>					
Bast Skattegården 2:3-4					
Ivar Malm	301+91-300= 210-210+50	241	4:40	1060:--	
	210+58-212+53	195	5:--	<u>975:--</u>	2035:--
Bast 1:2					
John Rundkvist	gräns-213+38	72	6:40	461:--	
	utf.v.-215+57	155	3:80	<u>589:--</u>	1050:--
<u>Samfälligheten I summa kronor</u>					<u>3085:--</u>

Sammandrag .


Samfälligheten A	4727:--
" B	5739:--
" C	3274:--
" D	1198:--
" E	1957:--
" F	641:--
" G	404:--
" I	<u>3085:--</u>
Summa kronor	<u>21025:--</u>

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


 Förrättningsman

Biträdande gode män:

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Diket A - Aa - Ab</u>				
+47-+11	36	Justering av botten o. slänter m	36	1:--	36:--	
+11-0	11	Schaktning av lera m ³	10	2:--	20:--	
0-3+13	313	375 mm rör med frakt m	313	7:25	2269:25	
0-2	200	Grävning, läggning o. återf. "	200	3:--	600:--	
2-3+13	113	- " - "	113	3:20	361:60	
3+13-6+61	348	375 mm rör med frakt "	348	7:25	2523:--	
3+13-4+77	164	Grävning, läggning o. återfylln. "	164	2:20	360:80	
4+77-6+61	184	- " - "	184	2:20	404:80	
0		Rörledningsöga typ B st	1	45:--	45:--	
0+37,3+13		Brunn typ A; d=0,9 m "	2	140:--	280:--	
4+77,5+67		" " C; d=0,9 " "	2	60:--	120:--	
6+23		" " A; d=0,9 " "	1	140:--	140:--	
6+61		" " A; d=1,0 " (Bef. 600 mm:s rörbro förlänges 0,5 m nedströms och kopplas i brunnen)	1	175:--	175:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			734:55	8070:--
	708	<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				8070:--
		<u>Samfälligheten B</u>				
		<u>Rördiket B - Bj</u>				
30-30+71	71	200 mm rör med frakt m	71	3:--	213:--	
30-30+39	39	Grävning, läggning o. återfylln. "	39	1:90	74:10	
30+39-30+71	32	- " - "	32	2:20	70:40	
30+71-33+66	295	125 mm rör med frakt "	295	1:80	531:--	
- " -	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	2:20	649:--	
30+39		Tillägg för ledningens framdragande genom väg st	1	20:--	20:--	
30+71,33+66		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	60:--	120:--	
31+77		" " C; d=0,45 " "	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			177:50	1890:--
	366					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket B-Ba-Bc-Bd-Be-Bf-Bg-Bh-Bi</u>				
6+67-15+23	856	400 mm rör med frakt m	856	9:15	7832:40	
6+67-7	33	Grävn., lägn. o. återfylln. "	33	3:20	105:60	
7-7+50	50	- " - "	50	3:--	150:--	
7+50-8+43	93	- " - "	93	4:10	381:30	
8+43-9+96	153	- " - "	153	3:30	504:90	
9+96-11+87	191	- " - "	191	3:30	630:30	
11+87-13+22	135	- " - "	135	3:30	445:50	
13+22-15+23	201	- " - "	201	3:30	663:30	
15+23-17+89	266	300 mm rör med frakt "	266	5:65	1502:90	
- " -	"	Grävn., läggning o. återfylln. "	"	2:70	718:20	
17+89-17+97	8	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ A vid sekt. 17+89 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
17+97-20+97	300	250 mm:s rör med frakt m	300	3:85	1155:--	
17+97-20+5	208	Grävn., lägn. o. återfylln. "	208	3:20	665:60	
20+5-20+97	92	- " - "	92	2:50	230:--	
20+97-22+17	120	225 mm:s rör med frakt "	120	3:50	420:--	
20+97-22+17	120	Grävn., lägn. o. återfylln. "	120	2:20	264:--	
22+17-23+27	110	150 mm rör med frakt "	110	2:30	253:--	
- " -	110	Grävn., lägn. o. återfylln. "	110	1:60	176:--	
23+27-25+31	204	100 mm rör med frakt "	204	1:30	265:20	
23+27-23+76	49	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	49	1:20	58:80	
23+76-24+66	90	- " - "	90	2:50	225:--	
24+66-25+31	65	- " - "	65	1:70	110:50	
8+43,11+87, 13+22,20+5 }		Tillägg för ledningens framdragande genom väg st	4	10:--	40:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
6+67		Brunn typ A; d=1,0 m (Bef. rörbro förlänges 0,5 m uppströms och kopplas i brunnen)	st 1	175:--	175:--	
7+80		Brunn typ A; d=0,45 m vid västra sidan av rörledningen	" 1	60:--	60:--	
8+43,9+96, 11+87		Brunn typ A; d=0,9 m	" 3	140:--	420:--	
13+22		Brunn typ A; d=0,9 m	" 1	140:--	140:--	
15+23		Brunn typ A; d=0,9 m	" 1	140:--	140:--	
17+33		Brunn typ A; d=0,8 m	" 1	120:--	120:--	
17+97		Brunn typ A; d=0,8 m	" 1	120:--	120:--	
20+5,20+97, 22+17		Brunn typ A; d=0,6 m	" 3	90:--	270:--	
23+27		Brunn typ A; d=0,45 m	" 1	60:--	60:--	
24+20,25+31		Brunn typ A; d=0,45 m	" 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			1847:50	20270:--
	1864					
		<u>Rördiket Ba - Bk</u>				
90-91+80	180	200 mm:s rör med frakt	m 180	3:--	540:--	
- " -	180	Grävn., lägn.o. återfylln.	" 180	2:90	522:--	
91+80-93+63	183	150 mm rör med frakt	" 183	2:30	420:90	
- " -	"	Grävn., lägn.o. återfylln.	" 183	2:50	457:50	
90+76,91+80, 93+63		Brunn typ A; d=0,45 m	st 3	60:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			209:60	2330:--
	363					
		<u>Rördiket Bc - Bl - Bm</u>				
40-41+44	144	250 mm:s rör med frakt	m 144	3:85	554:40	
40-41+44	144	Grävn.,lägn. o. återfylln.	" 144	3:10	446:40	
41+44-43+81	237	225 mm:s rör med frakt	" 237	3:50	829:50	
41+44-43+81	237	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 237	3:--	711:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
43+81-44+31	50	200 mm:s rör med frakt m	50	3:--	150:--	
43+81-44+31	50	Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:95	97:50	
44+31-46+55	224	125 mm:s rör med frakt "	224	1:80	403:20	
44+31-46+55	224	Grävn., lägg. o. återfylln. "	224	1:60	358:40	
46+55-47+26	71	100 mm:s rör med frakt "	71	1:30	92:30	
46+55-47+26	71	Grävn., lägg. o. återfylln. "	71	1:30	92:30	
41+44		Brunn typ A; d=0,60 m st	1	90:--	90:--	
43+81		" " A; d=0,525 m "	1	70:--	70:--	
44+31, 46+55, } 47+26		" " A; d=0,45 m "	3	60:--	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			415:--	4490:--
	<u>726</u>					
		<u>Rördiket B1 - Bn</u>				
50-52+51	251	125 mm:s rör med frakt m	251	1:80	451:80	
- " -	251	Grävn., lägg. o. återfylln. "	251	2:30	577:30	
52+51		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			110:90	1200:--
	<u>251</u>					
		<u>Rördiket Bd - Bo</u>				
55-57+40	240	200 mm rör med frakt m	240	3:--	720:--	
- " -	240	Grävn., lägg. o. återfylln. "	240	2:80	672:--	
57+40		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			148:--	1600:--
	<u>240</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket Be - Bp</u>						
60-61+58	158	150 mm rör med frakt m	158	2:30	363:40	
	158	Grävn., lägn. o. återfylln. "	158	1:60	252:80	
61+58		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			63:80	740:--
	<u>158</u>					
<u>Rördiket Bf - Br</u>						
65-66+56	156	125 mm rör med frakt m	156	1:80	280:80	
- " -	156	Grävn., lägn. o. återfylln. "	156	1:50	234:--	
66+56		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			55:20	630:--
	<u>156</u>					
<u>Rördiket Bg - Bs</u>						
70-71+45	145	200 mm:s rör med frakt m	145	3:--	435:--	
- " -	145	Grävn., lägn. o. återfylln. "	145	1:90	275:50	
71+45-73+6	161	150 mm:s rör med frakt "	161	2:30	370:30	
	161	Grävn., lägn. o. återfylln. "	161	1:60	257:60	
71+45,73+6		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			141:60	1600:--
	<u>306</u>					
<u>Rördiket Bg - Bt</u>						
75-76+31	131	150 mm rör med frakt m	131	2:30	301:30	
75-75+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	2:50	125:--	
75+50-76+31	81	- " - "	81	1:65	133:65	
76+31		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			60:05	680:--
	<u>131</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Bh - Bu</u>				
26-27+24	124	125 mm rör med frakt m	124	1:80	223:20	
26-27+24	124	Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	1:40	173:60	
27+24-28+93	169	100 mm:s rör med frakt "	169	1:30	219:70	
27+24-28+65	141	Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	2:20	310:20	
28+65-28+93	28	- " - "	28	1:30	36:40	
27+24,28+93		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			106:90	1190:--
	<u>293</u>	<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				<u>36620:--</u>
		<u>Samfälligheten C</u>				
		<u>Diket C-Ca-Cb-Cd-Ce-Cf</u>				
100+20-100+35	15	Justering av botten o. slänter m	15	1:--	15:--	
100+35-102+91	256	250 mm:s rör med frakt "	256	3:85	985:60	
100+35-101+66	131	Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:10	275:10	
101+66-102+26	60	- " - "	60	2:40	144:--	
102+26-102+72	46	- " - "	46	2:10	96:60	
102+72-102+91	19	- " - "	19	3:20	60:80	
102+91-103+89	98	250 mm:s rör med frakt "	98	3:85	377:30	
102+91-103+50	59	Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	3:20	188:80	
103+50-103+89	39	- " - "	39	2:50	97:50	
103+89-106+65	276	225 mm:s rör med frakt "	276	3:50	966:--	
103+89-104+17	28	Grävn., lägg. o. återfylln. "	28	2:20	61:60	
104+17-106	183	- " - "	183	2:--	366:--	
106-106+65	65	- " - "	65	2:80	182:--	
106+65-108+21	156	225 mm:s rör med frakt "	156	3:50	546:--	
106+65-106+90	25	Grävn., lägg. o. återfylln. "	25	1:90	47:50	
106+90-108+21	131	- " - "	131	3:--	393:--	
108+21-109+65	144	200 mm:s rör med frakt "	144	3:--	432:--	
108+21-109+65	144	Grävn., lägg. o. återfylln. "	144	1:90	273:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
109+65-111+4	139	150 mm:s rör med frakt	m 139	2:30	319:70	
109+65-111+4	139	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 139	1:50	208:50	
111+4-112+65	161	100 mm:s rör med frakt	" 161	1:30	209:30	
111+4-112+25	121	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 121	1:60	193:60	
112+25-112+65	40	- " -	" 40	2:20	88:--	
100+35		Rörledningsöga typ B	st 1	50:--	50:--	
100+40,101+66 102+91,103+89		Brunn typ A; d=0,60 m	" 4	90:--	360:--	
106+65,107+15 108+21		" " A; d=0,525 m	" 3	70:--	210:--	
109+65,111+4, 112+65		" " A; d=0,45 m	" 3	60:--	180:--	
100+40,103+89		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg	" 2	10:--	20:--	
102+91		- " -	" 1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			732:50	8100:--
	1245					
		<u>Rördiket Cb - Cg</u>				
120-121+32	132	125 mm:s rör med frakt	m 132	1:80	237:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 132	1:70	224:40	
121+32		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			48:--	570:--
	132					
		<u>Rördiket Cd - Ch</u>				
130-131+16	116	150 mm:s rör med frakt	m 116	2:30	266:80	
- " -	116	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 116	2:--	232:--	
131+16-133	184	100 mm:s rör med frakt	" 184	1:30	239:20	
- " -	184	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 184	1:10	202:40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
131+16, 133		Brunn typ A; d=0,45 m st 2	60:--	120:--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			109:60	1170:--
	<u>300</u>					
		<u>Rördäket Ce - Ci</u>				
115-115+91	91	125 mm:s rör med frakt m 91	1:80	163:80		
	91	Grävn., lägn. o. återfylln. " 91	1:40	127:40		
115+91		Brunn typ A; d=0,45 m st 1	60:--	60:--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			38:80	390:--
	<u>91</u>					10230:--
		<u>Samfälligheten C summa kronor</u>				10230:--
		<u>Samfälligheten D</u>				
		<u>Diket D - Da - Db</u>				
269+90-270	10	Justering av flödesränna m 10	1:50	15:--		
270-270+8	8	225 mm:s rör med frakt " 8	3:50	28:--		
270-270+8	8	Grävn., lägn. o. återfylln. " 8	2:40	19:20		
270+8-272+28	220	150 mm:s rör med frakt " 220	2:30	506:--		
270+8-272+28	220	Grävn., lägn. o. återfylln. " 220	1:90	418:--		
272+28-273+34	106	150 mm:s rör med frakt " 106	2:30	243:80		
272+28-273+34	106	Grävn., lägn. o. återfylln. " 106	2:50	265:--		
272+28		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg st 1	20:--	20:--		
270		Brunn typ F; d=0,525 m med 225 mm:s bräddavlopp " 1	65:--	65:--		
270+8		Brunn typ A; d=0,525 m " 1	70:--	70:--		
272+22, 272+28, 273+34		Brunn typ A; d=0,45 m " 3	60:--	180:--		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			190:--	2020:--
	<u>344</u>	<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				2020:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten E</u>				
		<u>Diket E - Ea - Eb - Ec</u>				
280-280+5	5	Justering av botten o. slänter m	5	2:--	10:--	
280+5-284+84	479	200 mm:s rör med frakt "	479	3:--	1437:--	
280+5-281+6	101	Grävn., lägg. o. återfylln. "	101	2:20	222:20	
281+6-282+50	144	- " - "	144	2:10	302:40	
282+50-284+84	234	- " - "	234	1:80	421:20	
284+84-286+11	127	125 mm:s rör med frakt "	127	1:80	228:60	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	127	1:40	177:80	
286+11-287+30	119	100 mm:s rör med frakt "	119	1:30	154:70	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	1:10	130:90	
280+5		Rörledningsöga typ B st	1	40:--	40:--	
281+6, 283+20, 284+84, 286+11,		Brunn typ A; d=0,45 m "	4	60:--	240:--	
287+30		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			365:20	3780:--
	<u>730</u>					
		<u>Rördiket Eb - Ed</u>				
290-291+70	170	150 mm:s rör med frakt m	170	2:30	391:--	
290-290+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:50	75:--	
290+50-291+70	120	- " - "	120	2:40	288:--	
291+70-293+75	205	100 mm:s rör med frakt "	205	1:30	266:50	
291+70-293	130	Grävn., lägg. o. återfylln. "	130	2:50	325:--	
293-293+75	75	- " - "	75	1:90	142:50	
290+94, 291+70, 293+75		Brunn typ A; d=0,45 m st	3	60:--	180:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 12 procent			212:--	1880:--
	<u>375</u>	<u>Samfälligheten E summa kronor</u>				<u>5660:--</u>


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Diket F - Fa - Fb - Fc</u>						
310-310+12	12	Justering av botten o. slänter m	12	1:50	18:--	
310+12-313+96	384	200 mm:s rör med frakt "	384	3:--	1152:--	
310+12-310+55	43	Grävn., lägn. o. återfylln. "	43	1:70	73:10	
310+55-311+16	61	- " - "	61	1:90	115:90	
311+16-313+96	280	- " - "	280	2:90	812:--	
313+96-314+87	91	125 mm:s rör med frakt "	91	1:80	163:80	
- " -	91	Grävn., lägn. o. återfylln. "	91	2:30	209:30	
314+87-316+37	150	100 mm:s rör med frakt "	150	1:30	195:--	
- " -	150	Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	2:10	315:--	
316+37-316+89	52	75 mm rör med frakt "	52	0:90	46:80	
- " -	52	Grävn., lägn. o. återfylln. "	52	2:--	104:--	
310+12		Rörledningsöga typ B st	1	40:--	40:--	
310+55, 311+42, 312+77, 313+96, 314+87		Brunn typ A; d=0,45 m "	5	60:--	300:--	
316+37, 316+89		" " A; d=0,375 m "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			355:10	4000:--
	689					
<u>Rördiket Fb - Fd</u>						
320-321+18	118	125 mm:s rör med frakt m	118	1:80	212:40	
- " -	118	Grävn., lägn. o. återfylln. "	118	2:30	271:40	
321+18-322+50	132	100 mm:s rör med frakt "	132	1:30	171:60	
- " -	132	Grävn., lägn. o. återfylln. "	132	2:10	277:20	
321+18		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
322+9, 322+50		" " A; d=0,375 m "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			107:40	1200:--
	250					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Fb - Fe</u>				
330-330+88	88	100 mm:s rör med frakt m	88	1:30	114:40	
- " -	88	Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:30	114:40	
330+88		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			31:20	310:--
	<u>88</u>	<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				<u>5510:--</u>
		<u>Samfälligheten G</u>				
		<u>Diket G - Ga - Gb</u>				
255+22-255+25	3	Justering av botten o. slänter m	3	1:50	4:50	
255+25-257+46= =251+97	221	200 mm:s rör med frakt "	221	3:--	663:--	
255+25-255+50	25	Grävn., lägg. o. återfylln. "	25	1:10	27:50	
255+50-256+36	86	- " - "	86	1:75	150:50	
256+36-257+46	110	- " - "	110	2:80	308:--	
251+97-252+47	50	200 mm:s rör med frakt "	50	3:--	150:--	
251+97-252+47	50	Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	2:80	140:--	
252+47-253+11	64	150 mm:s rör med frakt "	64	2:30	147:20	
252+47-253+11	64	Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	2:50	160:--	
253+11-253+77	66	125 mm:s rör med frakt "	66	1:80	118:80	
253+11-253+77	66	Grävn., lägg. o. återfylln. "	66	2:30	151:80	
253+77-254+90	113	100 mm:s rör med frakt "	113	1:30	146:90	
253+77-254+84	107	Grävn., lägg. o. återfylln. "	107	1:30	139:10	
254+84-254+90	6	- " - "	6	1:60	9:60	
252+47; 253+11		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg st	2	15:--	30:--	
255+25		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
256+36, 257+46, 252+47, 253+5, 253+11, 253+77		Brunn typ A; d=0,45 m "	6	60:--	360:--	
254+90		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			283:10	3080:--
	<u>517</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Ga - Gc</u>				
260-261+10	110	100 mm:s rör med frakt m	110	1:30	143:--	
- " -	110	Grävn., lägn. o. återfylln. "	110	1:60	176:--	
261+10		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			31:--	400:--
	<u>110</u>	<u>Samfälligheten G summa kronor</u>				<u>3480:--</u>
		<u>Samfälligheten H</u>				
		<u>Rördiket H - Ha</u>				
200-201+93	193	150 mm:s rör med frakt m	193	2:30	443:90	
- " -	193	Grävn., lägn. o. återfylln. "	193	2:50	482:50	
201+93		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			93:60	1080:--
	<u>193</u>	<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				<u>1080:--</u>
		<u>Samfälligheten I</u>				
		<u>Rördiket I - Ia - Ib</u>				
302+21-300	221	150 mm:s rör med frakt m	221	2:30	508:30	
- " -	221	Grävn., lägn. o. återfylln. "	221	1:40	309:40	
210-210+50	50	150 mm:s rör med frakt "	50	2:30	115:--	
- " -	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	1:40	70:--	
210+50-210+56	6	200 mm:s rör med frakt "	6	3:--	18:--	
- " -	6	Grävn., lägn. o. återfylln. "	6	3:80	22:80	
210+56-212+58	202	150 mm:s rör med frakt "	202	2:30	464:60	
- " -	202	Grävn., lägn. o. återfylln. "	202	1:90	383:80	
212+58-214+54	196	150 mm:s rör med frakt "	196	2:30	450:80	
212+58-212+79	21	Grävn., lägn. o. återfylln. "	21	1:90	39:90	
212+79-213+62	83	- " - "	83	1:60	132:80	
213+62-214+54	92	- " - "	92	1:90	174:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
214+54-215+57	103	100 mm:s rör med frakt m	103	1:30	133:90	
- " -	103	Grävn., lägg. o. återfylln. "	103	1:10	113:30	
210+50		Brunn typ F; d=0,45 m med 200 mm:s bräddavlopp st	1	55:--	55:--	
210+56, 212+58, 213+43, 214+54		Brunn typ A; d=0,45 m "	4	60:--	240:--	
215+57		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
210+50		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg "	1	60:--	60:--	
212+58, 213+43		- " - "	2	15:--	30:--	
302+21		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			347:60	3760:--
	778	Samfälligheten I summa kronor				3760:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A</u>				
+47-0-661	708	Diket A-Aa-Ab			8070:--	8070:--
		<u>Samfälligheten B</u>				
30-33+66	366	Rördiket B - Bj			1890:--	
6+67-25+31	1864	" B-Ba-Bc-Bd-Be-Bf-Bg-Bh-Bi			20270:--	
90-93+63	363	" Ba - Bk			2330:--	
40-47+26	726	" Bc - Bl - Bn			4490:--	
50-52+51	251	" Bl - Bn			1200:--	
55-57+40	240	" Bd - Bo			1600:--	
60-61+58	158	" Be - Bp			740:--	
65-66+56	156	" Bf - Br			630:--	
70-73+6	306	" Bg - Bs			1600:--	
75-76+31	131	" Bg - Bt			680:--	
26-28+93	293	" Bh - Bu			1190:--	36620:--
	4854					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten C</u>						
100+20-112+65	1245	Diket C-Ca-Cb-Cd-Ce-Cf			8100:--	
120-121+32	132	Rördiket Cb - Cg			570:--	
130-133	300	" Cd - Ch			1170:--	
115-115+91	91	" Ce - Ci			390:--	10230:--
	<u>1768</u>					
<u>Samfälligheten D</u>						
269+90-273+34	344	Diket D - Da - Db			2020:--	2020:--
<u>Samfälligheten E</u>						
280-287+30	730	Diket E-Ea-Eb-Ec			3780:--	
290-293+75	375	Rördiket Eb - Ed			1880:--	5660:--
	<u>1105</u>					
<u>Samfälligheten F</u>						
310-316+89	689	Diket F - Fa - Fb - Fc			4000:--	
320-322+50	250	Rördiket Fb - Fd			1200:--	
330-330+88	88	" Fb - Fe			310:--	5510:--
	<u>1027</u>					
<u>Samfälligheten G</u>						
255+22-257+46= =251+97-254+90	517	Diket G - Ga - Gb			3080:--	
260-261+10	110	Rördiket Ga - Gc			400:--	3480:--
	<u>627</u>					
<u>Samfälligheten H</u>						
200-201+93	193	Rördiket H - Ha			1080:--	1080:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
302+21-300= 210-215+57		<u>Samfälligheten I</u>				
	778	Rördiket I - Ia - Ib			3760:--	3760:--
				<u>Summa kronor</u>		76430:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	708	Samfälligheten A				8070:--
	4854	" B				36620:--
	1768	" C				10230:--
	344	" D				2020:--
	1105	" E				5660:--
	1027	" F				5510:--
	627	" G				3480:--
	193	" H				1080:--
	778	" I				3760:--
	<u>11404</u>				<u>Summa kronor</u>	76430:--
Lommagården den 30 dec. 1954.						
I tjänsten:						
 Förställningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunktför höjdbestämmningen är:

för samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten c:a 5 m öster om sekt. 8+54 å höjden + 6,68 m;

för samfälligheten B inhugget kors i betongplint c:a 5 m norr om sekt. 17+38 å höjden + 8,08 m;

för samfälligheten C och D järnrör i betongplint c:a 52 m öster om sekt. 102+72 å höjden + 5,42 m;

för samfälligheten E och F inhugget kors i stentrappa c:a 160 m söder om sekt. 284 å höjden + 6,76 m;


för samfälligheten G järnrör c:a 20 m öster om sekt. 252+40 å höjden + 8,14 och

för samfälligheten H och I inhugget kors i betongplint till vägvarningsmärke

c:a 142 m norr om sekt. H å höjden + 6,95 m.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kronor	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			B-Bj	B-Ba-Bc-Bd-Be-Bf-Bg-Bh-Bi, Ba-Bk, Bc-Bl-Bm, Bl-Bn, Bd-Bo, Be-Bp, Bl-Br, Bg-Bs, Bg-Bt och Bh-Bu	Summa	
K r o n o r						
<u>Samfälligheten B.</u>						
I	131, 134-135	7.823	1.890	175	2.065	<u>0,26396</u>
II	128-130a, 132, 133, 136, 1-31, 34-59 +brb.	106.672		34.730	34.555 (34.730)	<u>0,32394</u> <u>0,32558</u>
I+II		114.495			36.620	0,31984


Samfälligheten B skall således uppdelas på två avdelningar:

avd. I med relativ kostnad 0,26396 och

" II - " - 0,32394.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kronor	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			C - Ca	Ca-Cb-Cd-Ce-Cf Cd-Ch Ce-Ci	Summa	
				K r o n o r		
			<u>Samfälligheten C</u>			
III	154-162+brb.	2.578	2.120		1.660 (2.120)	<u>0,64391</u> 0,82234)
IV	122-127,69, 75-76, 83,60-68 + brb.	35.200	460	8.110	8.570	<u>0,24347</u>
III+IV		37.778			10.230	0,27079


Samfälligheten C skall således uppdelas på två avdelningar:

avd. III med relativ kostnad 0,64391 och

" IV - " - 0,24347.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen).

Av- del- ning	Ägofigurer	Jord- för- bätt- ring Kronor	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbätt- ring
			D - Da	Da-Db	Summa	
			K r o n o r			
			<u>Samfälligheten D</u>			
V	149-153+brb.	2.729	1.390		1.040 (1.390)	<u>0,38109</u> 0,50934)
VI	114-119+brb.	6.256	350	630	980	<u>0,15665</u>
V+VI		8.985			2.020	0,22482


Samfälligheten D skall således uppdelas på två avdelningar:

avd. V med relativ kostnad 0,38109 och

avd. VI - " - 0,15665.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kronor	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			E - Ea	Ea - Eb - Ec Eb - Ed	Summa	
			K r o n o r			
			<u>Samfälligheten E.</u>			
VII	113	229:-	700:-		320:- (700:-	<u>1,39738</u> 3,05677)
VIII	70-74, 77-82, 105-112, 120, 121 + brb.	20919:-	380	4960:-	5340:-	<u>0,25527</u>
VII+VIII		21148:-			5660:-	0,26764

Samfälligheten E skall således uppdelas på två avdelningar:

avd. VII med relativ kostnad 1,39738 och

" VIII - " - 0,25527.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)
Förrättningsman

61

Bil. N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>N:a Härene socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
Bast Skattegården 2:2						
David Johansson		174		169	2,090	
Bast Skattegården 2:3-4						
Ivar Malm	S	3909		3790	46,961	
Bast 1:3						
Anders Carlsson	S	4241		4111	50,949	
<u>Summa</u>		8324		8070	100,000	3,535
<u>Samfälligheten B</u>						
Bast Ödegården 5:4-5						
Karl Gustav Berglund	S					
avd. I		7823	2065			
" II		16904	<u>5476</u>	7541	20,593	
Bast 3:1						
Artur Pettersson	S					
avd. II		71593	<u>23192</u>	23192	63,332	
Kättorp eller Bodan 1:1 och Lutebo 1:1						
Paul Andersson	S					
avd. II		5865	<u>1900</u>	1900	5,188	
Torpa Råvegården 2:3						
David Rundkvist	S					
avd. II		12310	3987	3987	10,887	
<u>Summa</u>		114495		36620	100,000	48,624

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C</u>						
Bast 1:4						
Nils Johansson	S					
avd. III		2578	<u>1660</u>	1660	16,227	
Bast Ödegården 5:3						
Karl Gustav Berglund	S					
avd. IV		10502	<u>2557</u>	2557	24,995	
Bocketorp 1:4, 1:6						
E.A.Anderssons dödsbo	S					
avd. IV		6944	<u>1691</u>	1691	16,530	
Bast 3:1						
Artur Pettersson	S					
avd. IV		17754	<u>4322</u>	4322	42,248	
<u>Summa</u>		<u>37778</u>		<u>10230</u>	<u>100,000</u>	<u>16,044</u>
<u>Samfälligheten D .</u>						
Bast 1:4-5						
Nils Johansson	S					
avd. V		2729	<u>1040</u>	1040	51,485	
Bast Ödegården 5:2						
Hugo Johnsson	S					
avd. VI		3656	<u>573</u>	573	28,366	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Bast Ödegården 5:3						
Karl Gustav Berglund	S	2600	407	407	20,149	
Summa		8985		2020	100,000	3,816
<u>Samfälligheten E</u>						
Bocketorp 1:3, Bast Ödeg:n 5:2 och Flöje 1:1						
Hugo Johnsson	S					
avd. VII		229	320			
" VIII		9214 7443	2352	2672	5.654 47,209 41.555	
Bast Ödegården 5:3						
Karl Gustav Berglund	S					
avd. VIII		329	84	84	1,484	
Bocketorp 1:4-7						
E.A.Anderssons dödsbo	S					
avd. VIII		11376	2904	2904	51,307	
Summa		21148		5660	100,000	8,981
<u>Samfälligheten F</u>						
Bocketorp 1:5,1:7 och samf. soldattorp till Bocketorp 1:3-7 och Resville Backg:n 4:7						
E.A.Anderssons dödsbo	S	16489		5464	99,158	
Resville Backgården 4:6						
Anders Andersson		140		46	0,842	
Summa		16629		5510	100,000	7,062

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A		8324		8070	100	3,535
" B		114495		36620	100	48,624
" C		37778		10230	100	16,044
" D		8985		2020	100	3,816
" E		21148		5660	100	8,981
" F		16629		5510	100	7,062
" G		13536		3480	100	5,748
" H		5087		1080	100	2,160
" I		9490		3760	100	4,030
<u>Summa</u>		235472		76430		100,000
Lommagården den 30 dec. 1954.						
I tjänsten:						
 Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
 						

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lommagården m.fl. hemman i N:a Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder om N:a Härene kyrka inom sektion n:r 1 och 2 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - B - Ba - Bc - Bd - Be - Bf - Bg - Bh - Bi; C - Ca - Cb - Cd - Ce - Cf; D - Da - Db; E - Ea - Eb - Ec; F - Fa - Fb - Fc; G - Ga - Gb; H - Ha och I - Ia - Ib för huvudavloppen samt B - Bj, Ba - Bk, Bc - Bl - Bm; Bl - Bn; Bd - Bo; Be - Bp; Bf - Br; Bg - Bs; Bg - Bt; Bh - Bu; Cb - Cg; Cd - Ch; Ce - Ci; Eb - Ed; Fb - Fd; Fb - Fe och Ga - Gc för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras om öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För avloppen A - Aa - Ab och 210+56 - Ia har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,75 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2,0 liter pr sekund och hektar, allt efter

markens lutningsförhållanden. Där ravin bildar naturlig flödesränna å dikessträckan I - 210+56, varifrån vattnet avrinner hastigt ovanjordiskt, har största avrinning i rörledningen antagits utgöra 1 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" och "I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheterna "B", "C", "D" och "E" särskild utredning verkställts, bil. ^{IX} ~~II~~ ^{IX} ~~II~~. Härav framgår, att dessa samfälligheter skola uppdelas på två avdelningar vardera på sätt i bilagan närmare angivits. Dessutom har jämkning verkställts i

delaktigheten för John Rundkvist, Bast 1:2 inom samfälligheten "I" enligt bestämmelsen i vattenlagens 7. kap. 26 §.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "B", "C", "D", "E" och "I", som ovan nämnts. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen B - Ba - Bc - Bd - Be - Bf - Bg - Bh - Bu korsar allmänna vägen N:a Härene - Saleby vid sekt. Bg. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunnstyp A vid sekt. 17+89.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid detta arbetes utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna "A", "D", "E", "F", "G", "H" och "I" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "B" och "C" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 171:74 kr och 56:67 kr eller tillsammans 228:41 kr. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;


att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjäns tgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Lommagårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Lommagården den 30 dec. 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman.

Biträdande gode män:





Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

71.
Blad 6.

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Lommagårdens dikningsföretag av år 1954

i Norra Härene socken av Skaraborgs län

upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

R 7:1692

Förrättningsman


Antal rita. st 7
Inrikt. 2 st. typritn.

Arkivnummer


6217-6

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ A
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörlöpp typ C



Förslag till

Lommagårdens dikningsföretag av år 1954

Norra Härene

socken av Skaraborgs

län

upprättat år 1954 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

R

7*1692

J. Lippert
(Namn)
Förordningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 7
inrödn. 2 st. Typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

6217-7