



Akt nr:
R-E1a-1693

AU\$R-E1a-1693

6218-8

R 8-1693

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JULI 1956

DIARI N°

SAK N°

Kungl. Lantbruksstyrelsens

BEKÄN

Handlingar angående

"Ähle dikningsföretag av år 1952"

i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ B. St. den 3/15 1954

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ L. St. den / 19

STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 20/2 1956 ☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med *grön* färgbeteckning)

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för "Ähle dikningsföretag av år 1952" i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län, få härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den

Ähle pr Källby den 7 dec. 1955.

Herbert Storm
(Herbert Storm)

John Hagman
(John Hagman)

Erik Nilsson
(Erik Nilsson)

Bernhard Engström
(Bernhard Engström)

Viktor Sahlberg
(Viktor Sahlberg)

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Lovisa Sahlberg
(Lovisa Sahlberg)

äg. Ähle 1:1

Herbert Storm
(Herbert Storm)

" St. Brunnstorp 1:3

Bernhard Engström
(Bernhard Engström)

" Broby Tyskagården 3:1

John Gustavsson
(John Gustavsson)

" Magnus Björsgården 9:7

Erik Wikberg
(domänintendent)

" Källstorp 1:1

Magnus Johansson
(Magnus Johansson)

" " 1:2

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Erik Bange

John Johansson

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn "Ähle dikningsföretag av år 1952"			
Socken Broby, Hangelösa		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Per Johansson~~ ~~Erik Pehrsson~~ Viktor Sahlberg, Ähle, Källby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5 1954	Bidrag till utförandet, kr 13.850:--		
Arbets tid jml. V. L. 10: 62 31/12 1960	Förlängning jml. V. L. 7: 58 13.850:--	Kontrakterad arbetstid 31/12 1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 13.850:--	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXX~~ Verkställd den 6/12 1955 av tekniker Erik Pehrsson		Besiktning verkställd av	
Avsyning			

Ovan rubr. företag var utfört enl. den fastställda arbetsplanen med undantag av de ändringar, som nedan angivits och med grön tusch införts på plan- och profil-kartan.

Betr. Källstorp 1:1

Diket Ac - Ad , brunn vid 115+25, slopad

" Ä - Ä¹ , utg. rör vid brunn Ä¹ höjt med 0,10 m

Betr. Ähle 1:1

Diket X - Y , utg. rör vid brunn Y höjt med 0,05 m

" U - V , " " " " V " " 0,14 m

" R-S-T , " och ink. rör vid brunn S höjt med resp. 0,07 och 0,10 m

" Ä - Ä¹ , " rör vid brunn Ä¹ höjt med 0,09 m

" " " " " " 32+60 " " 0,13 m

" " " " " " 31+36 " " 0,08 m och ink. med 0,07 m

" " ink. " " " 31 " " 0,06 m

" J - K utg. " " " K " " 0,09 m

Betr. St. Brunnstorp 1:3

Diket J - K utg. och ink. rör vid brunn 300+56 höjt med resp. 0,04 och 0,02 m

" " ink. rör vid brunn J höjt med 0,04 m

Diket J-G-H utg. och ink. rör vid brunn G höjt med resp. 0,06 och 0,12 m

Betr. Tyskagården 3:1

Diket Ba - B har utförts med en annan sträckning än förslaget anger. Därjämte har utg. rör vid brunn Bb höjts med 0,05 m

Betr. Magnus Björsgården 9:7

Diket Av - Av¹, utg. rör vid brunn Av¹ höjt med 0,27 m.

Betr. Källstorp 1:2 (Mossen)

Diket Ar - As - As^{II} - As^{III}, utg. rör vid brunn As^{III} höjt med 0,29 m

Ovannämnda ändringar ha utförts på berörda markägares begäran. Avvikelserna äventyrar icke en ändamålsenlig torrläggning. Arbetet har till största delen utförts i egen regi, varför någon uppgift ej kan företes över företagets verkliga kostnader. Dessa torde dock ej ha understigit de beräknade.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 5 jan. 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 20 februari 1956, § 122, punkt 6.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

.....
P. M. M. M.

.....
J. H. H. H.

1.
Protokoll vid syne för-
rättning enligt vattenlagen
för Herrljungens av-
mark, tillhörande Älle
m. fl. i Mölby och Slange-
töta socknar av Herrljung
kommun och Ålars-
borgs län.

Den 10 april 1952 i Älle.

Ärvarande: Under tecknad, statens lant-
bruksingenjör och förädlingsman, samt
gode männen Johan Hjellkvist, Brogården,
och Thel Tharsson, St. Västergården, även
som följande sökägare:

Lovisa Sahlborg, som av sökanden Lovisa
Lundström ärot Älle 1' genom maken
Viktor Sahlborg, bil. FI

De övriga sökägare:

Johan Håkansson arr. krono egendomen
Fålls torp 1' såsom anbud för
domänintendaten Eric Wiberg enligt
fullmakt bil. FII

Erik Nilsson äg. Magnus Björns 9⁴
Johan Gustavsson " " 9⁷
Gösta Lökrantz " Truvallagen 1²

Yngve Larsson " Gateg:n 5¹

Herbert Storn " St. Brunnstorp 1³, bil. FIII

När förvaltningen i Skaraborgs län genom vägnärarna
 G. Helgersson seel. fullmaktat bil. F^{IV}.
 John Johansson äg. Hattby: 13²
 Erik Hauge " " 13³
 Magnus Johansson äg. " 13⁷⁻¹⁰

§ 1
 Upplästes det för församlingens medlemmar ut-
 jämda förordnandet, som hade lydelse
 enligt bil. F.

§ 2
 Något för enat sysselmännen kunde
 ej utlösas.

§ 3
 Efter ansökning handläggarens iägorande
 till länstygelsen med Perikard Oystrom,
 John Haggman och Herbert Storm för-
 enats sig med stämman och yrkat
 för för länstygels utskickning, för att
 jämte deras därav bebodde marken
 må kunna för ändamål enligt sätt
 som ligger, ^{och brukas} varom skriftlig handling upp-
 rättats, bil. E.

§ 4
 På grund av sålunda gjorda yrkanden
 hade förslag till förslagsintyg av i fråga-
 varande marken upprättats, vilket för-

3.

slag med tillhörande handlingar
som förklarades.

§ 5
Erik Hauge, John Johansson och
Erik Nilsson förklarade sig med
behållningen och gillade på prästens
utskickning, så att förvaldarna
med sin bevilja på undersökt-
samt sätt förvaltas och brukas,
bil. E.

§ 6
Upplästes sysselmännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. N.

§ 7
Att mottaga och förvara till prä-
sten tillhörande handlingar och rit-
ningar och att sammanbereda del-
ägarna för val av skypelse uttåga
sysselmännen Viktor Sallberg, Åke.

§ 8
4 prägar och prästningsskattaderna
Närvarandes till arvodessättning, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
skypsevärden.

§ 9

kan icke vidare gäms att här pro-
 tokollet anteckna förklaras för rätt-
 ningen avslutat.

Och och här sam om

3 tjänster:

Wenthallen

Skäddande gode män:

John Weigum

Karl Carlsson

nr 573

D.D. n:r 87 - 157
1943

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 27 oktober 1943.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

87-157
1943



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av våttenskadade marker tillhörande 1 mtl. Ähle i Broby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Källby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lantbr. Viktor Sahlberg

adress Ähle

pr Källby

Telefon: Hangelösa 33

Ähle den 25/10 1943

Lovisa Andersson

Ägare

Viktor Sahlberg
Arrendator

Täckdikningsplan finnes upprättad över den sökandes ägor jämte kronodomänen Källstorp. Över Källängen, Husaby, kommer plan att upprättas av hushållningssällskapet.

Skara den 25 okt. 1943

Erik Almlöf.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 26.10.1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

St. Brunstorp Broby

Källängen Husaby

Källstorp Broby

A. G. Storm

Bernhard Engström
Bernhard Engström

Kungl. Domänstyrelsen

Ahle

Bil. B.Förteckning

öser underrättelser ang. sammanträde hos
 Viktor Jahlberg, Ahle, måndagen den
8 sept. 1947 klockan 13.00, vilka denna
 dag avsänds till:

1. Lovisa Andersson, Ahle, Källby ✓
 2. A. G. Torén (Karlens Hov), Lundsbrunn ✓
 3. ~~Braa Lagergren~~ Johansson, Kallängen, Rosaby ✓
 4. Domänintendenten i Skarbores
 län, Lagonäs, H. Björum ✓
 5. Sec. John Hagman, Källstorp, Källby ✓
 - ✓ 6. Bernhard Engström, Broby "
 7. Skiftesgodemannen John Kjellqvist,
 Brogården, "
 8. " Karl Karlsson, H. Västergården, "
- Skara den 2 sept. 1947.
 J. Järvsten.
 J. Järvsten

Aug. fortsatt sammanträde hos Viktor
 Jahlberg, Ahle, torsdagen den 10 april 1952
kl. 10.00, har avdrag av kungörelse sänds till
 följande:

9. Bernhard Engström, Tyskagården, Källby
10. Lovisa Jahlberg, Ahle, "
11. Viktor Jahlberg, " "

1 3 3 2
 32 556, 40

12. Lars Hegman, Källstorp, Källby
13. Domänintendenten i Skaraborgs
och Älvsborgs län, Vänersborg
14. Erik Nilsson, Magnus Björsgården,
Hangelösa, Lundsbrunn
15. John Gustavsson, Magnus Björsgården,
Hangelösa, "
16. Gösta Lokrentz, Källängen, Husaby
17. T. Mordsson, Länsmansgården, "
18. Yngve Larsson, Gatagården, "
19. A. G. Storm, St. Brunstorp, Källby
20. Herbert Storm, - " - "
21. Vårförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
22. John Johansson, Gatagården, Hangelösa, Lundsbrunn
23. Erik Hänge, " " "
24. Ragnar Johansson, " " "
25. Skiftesgodsmannen
John Kjellkvist, Brogården, Källby
26. " Karl Karlsson, St. Västergården, "

Skara den 1 april 1952.

Tjänsten,
Menttallin

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av Ähle m.fl. hemman i Broby och Hangelösa socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Ähle m.fl.

i Broby och Hangelösa socknar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Viktor Sahlberg, Ähle

tors- dagen den 10 april 1952 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Broby socken: Ähle, St. Brunnstorp 1³, Källstorp och Tyskagården.

I Hangelösa socken: Magnus Björsgården 9⁴ och 9⁷ samt Gategården 13², 13³ och 13⁷⁻¹⁰.

Skara den 20 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästa~~ anslagen i laga ordning
i Hangelösa

~~sockens kyrka~~ den 23 mars 1952 betygas:

[Signature]
kyrkoherde.

Anhållas ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av Ähle m.fl. heman i Broby och Hangelösa socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Ähle m.fl.

i Broby och Hangelösa socknar

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Viktor Sahlberg, Ähle

tors- dagen den 10 april 1952 klockan 10.00.

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Broby socken: Ähle, St. Brunnstorp 1³, Källstorp och Tyskagården.

I Hangelösa socken: Magnus Björsgården 9⁴ och 9⁷ samt Gategården 13², 13³ och 13⁷⁻¹⁰.

Skara den 20 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~upprättad~~ anslagen i laga ordning

i Broby

sockens kyrka

33 mars

19 52

betygas:


kyrhol.

Anhållas ~~wärdsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~om upprättningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. D.**KUNGÖRELSE.**

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Ahle m. fl. i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Viktor Sahlberg, Ahle torsdagen den 10 april 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Broby socken: Ahle, St. Brunnstorp 13, Källstorp och Tyskagården.

I Hangelösa socken: Magnus Björsgården 9^a och 9^b samt Gategården 13², 13³ och 13⁷⁻¹⁰.

Skara den 20 mars 1952.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 24 mars 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 26 mars 1952.

Sven Hallin

Bil. E.

Undertecknad försvarar mig med stölandet
 på den egna förädlningen som varit
 förslagen av mark i förhållande
 i allt ålde i Broby socken och
 gillar jag på förslagets utställ-
 ning så att jämväl min döda
 beboende mark må kunna på
 andra målsrättigt sätt förslagas
 och brukas.

Skara den 10 sept. 1946
 Bengt Engström

Förstärkt försvar biträdes på
 förslagen av kronodomenen i allt
 Jämsstorp.

Ålde den 8 sept. 1947
 John Hagman.

Även värdiga namn tecknats
 bekräftas: Sven Hellin

Förstärkt försvar biträdes i så måtto
 att jag på gillar igen förslagen av beboende
 äggar utlopps över min mark med sör.

Skara den 1 okt. 1951
 Sten Sten

Förstärkt försvar biträdes

Min alla delar.

Åtule den 10 april 1952.

Erik ~~Winge~~ John Johansson

Erik Nilsson

Bestyrkes:

John ~~Winge~~ Neutallin

Karl Carlsson

Bilaga FI.F U L L M A K T

för Viktor Adellberg eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Älle gård m. fl. hemman i Broby
socken och Skaraborgs län föra sin talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka lån~~
~~av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget.~~ Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Älleden 5 sept. 1947Lovisa Andersson

Bevittnas:

John HjerquistJohn Hagman

DOMÄNVERKET

D.i:511/1947.

16.
Bil. FIIa



F u l l m a k t

för kronoarrendatorn John Hagman, Källstorp, Källby,
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning
enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Viktor
Sahlberg, Ähle, måndagen den 8 september 1947 kl. 13,00,
bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 3 september 1947.


Domänintendent.

Bevittnas:

F u l l m a k t

för arrendator John Hagman, Källstorp, Källby, att vid sam-
samträde för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Ähle m.fl. i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län,
av vilken förrättning kronoegendomen Källstorp beröres, utsatt
att hållas hos Viktor Sahlberg, Ähle torsdagen den 10 april
1952 kl. 10.00, min talan föra och min rösträtt utöva.

Vänersborg den 8 april 1952.

Eric Wiberg
(Eric Wiberg)
Domänintendent

Fullmakt

För min son eller ^{var} Arändatorn på min gård Brunstorp
i Bråby socken På grund sjukdom är jag förhindrad
att komma till synförrättningen Åhle gård Bråby. socken
måndagen 8/9 1947. Hårför afsända arrendator för för
min talan och jag härmed godkänner att vad
som händer lagligen går och låter

Aftonra Lundsbrunn den 6/9 1947

A. E. Horn

Bevittnas av

Quotkundersson Elisabet Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1223-43/52..


19.
Bil. F IV

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ähle m.fl. hemman i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 april 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Broby socken							
Ähle 1¹ äg. Lovisa Andersson							
åker,mylla på lera	1	1,04		1200	2000	800	832
" " " "	2	0,75		1200	"	800	600
" " " "	3	0,73		1000	"	1000	730
" " " "	4	1,02		1300	"	700	714
" " " "	5	0,93		1200	"	800	744
" " " "	6	0,73		900	"	1100	803
" " " "	7	0,56		1800	"	200	112
" " " "	8	0,78		900	"	1100	858
" " " "	9	0,44		1400	"	600	264
" " " "	10	0,84		1000	"	1000	840
" " " "	11	0,42		1300	"	700	294
" " " "	12	0,59		1200	"	800	472
" " " "	13	0,42		1300	"	700	294
" " " "	14	0,66		1100	"	900	594
" " " "	15	0,39		1200	"	800	312
" " " "	16	0,56		1000	"	1000	560
" " " "	17	0,40		1100	"	900	360
" " " "	18	0,58		1100	"	900	522
" " " "	19	0,35		1300	"	700	245
" " " "	20	0,60		1100	"	900	540
" " " "	21	0,36		1200	"	800	288
" " " "	22	0,74		1000	"	1000	740
" " " "	23	0,35		1300	"	700	245
" " " "	24	0,57		1200	"	800	456
" " " "	25	0,29		1600	"	400	116
odlingsmark, mylla på lera	25a	0,96		1200	1500	300	288
Överföres:		16,06					12.823

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		16,06					12,823
Åker, mylla på lera	26	0,64		1800	2000	200	128
" " " "	27	0,38		1800	"	200	76
" " " "	28	0,35		1400	"	600	210
" " " "	29	0,54		900	"	1100	594
" " " "	30	1,84		1000	"	1000	1,840
" " " "	30a	1,56		700	"	1300	2.028
" " " "	31	0,43		1400	"	600	258
" " " "	32	0,16		1400	"	600	96
" " " "	33	0,32		1600	"	400	128
" " " "	34	1,10		1500	"	500	550
" " " "	35	0,25		1900	"	100	25
" " " "	36	0,10		1900	"	100	10
" " " "	37	0,32		1400	"	600	192
" " " "	38	0,20		1600	"	400	80
" " " "	39	0,20		1600	"	400	80
" " " "	40	0,30		1400	"	600	180
" " " "	41	0,40		1700	"	300	120
" " " "	42	0,24		1600	"	400	96
" " " "	43	0,48		1800	"	200	96
" " " "	44	0,46		1800	"	200	92
" " " "	45	0,20		1800	"	200	40
" " " "	46	0,15		1600	"	400	60
" " " "	47	0,22		1900	"	100	22
" " " "	48	0,20		1600	"	400	80
" " " "	49	0,57		1900	"	100	57
" " " "	50	0,28		1800	"	200	56
" " " "	51	0,50		1600	"	400	200
Överföres:		28,45					20.217

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		28,45					20.217
Åker, mylla på lera	52	0,31		1700	2000	300	93
" " " "	53	0,45		1400	"	600	270
" " " "	54	0,54		1600	"	400	216
" " " "	55	0,47		1500	"	500	235
" " " "	56	0,19		1200	"	800	152
" " " "	57	0,21		1600	"	400	84
" " " "	58	0,32		1920	"	80	26
" " " "	59	0,40		1800	"	200	80
" " " "	60	0,33		1800	"	200	66
" " " "	61	0,36		1920	"	80	29
" " " "	62	0,33		1800	"	200	66
" " " "	63	0,28		1900	"	100	28
" " " "	64	0,22		1900	"	100	22
" " " "	65	0,16		1300	"	700	112
" " " "	66	0,25		1100	"	900	225
" " " "	67	0,56		1300	"	700	392
" " " "	68	0,26		1300	"	700	182
" " " "	69	0,32		1400	"	600	192
" " " "	70	0,53		1400	"	600	318
" " " "	71	0,24		1800	"	200	48
" " " "	72	0,85		1300	"	700	595
" " " "	73	0,58		1300	"	700	406
" " " "	74	0,49		1200	"	800	392
" " " "	75	0,40		1600	"	400	160
" " " "	76	0,70		1000	"	1000	700
" " " "	77	0,23		1400	"	600	138
Tomt, mylla på lera	78	0,13		2420	2500	80	10
Överföres:		38,56					25.454

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		38,56					25.454
Åker, mylla på lera	79	0,29		1600	2000	400	116
" " " "	80	0,35		1000	"	1000	350
" " " "	81	0,26		1000	"	1000	260
" " " "	82	0,78		1400	"	600	468
" " " "	83	0,29		1600	"	400	116
" " " "	84	0,34		1400	"	600	204
" " " "	85	0,28		1800	"	200	56
" " " "	86	0,36		1600	"	400	144
" " " "	87	0,17		1400	"	600	102
" " " "	88	0,22		1700	"	300	66
" " " "	89	0,17		1800	"	200	34
" " " "	90	0,22		1100	"	900	198
" " " "	91	0,44		1100	"	900	396
" " " "	92	0,39		1300	"	700	273
" " " "	93	0,26		800	"	1200	312
" " " "	94	0,28		1000	"	1000	280
" " " "	95	0,22		1100	"	900	198
" " " "	96	0,17		500	"	500	85
" " " "	97	0,37		1300	"	700	259
" " " "	98	0,45		900	"	1100	495
" " " "	99	0,75		800	"	1200	900
" " " "	100	0,34		700	"	1300	442
" " " "	101	0,56		900	"	1100	616
" " " "	102	0,56		1200	"	800	448
" " " "	103	0,28		1400	"	600	168
Alstringsbåtnad		47,36					32.440
Brukningbåtnad							5.830
Summa:		47,36					38.270

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källstorp 1¹.</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker, mylla på lera	104	0,64		800	2000	1200	768
" " " "	105	0,48		800	"	1200	576
" " " "	106	0,82		1100	"	900	738
" " " "	107	1,01		800	"	1200	1.212
" " " "	108	0,86		900	"	1100	946
" " " "	109	0,70		1200	"	800	560
" " " "	110	0,40		1300	"	700	280
" " " "	111	0,55		1100	"	900	495
" " " "	112	0,69		1300	"	700	483
" " " "	113	0,70		1200	"	800	560
" " " "	114	0,60		1200	"	800	480
" " " "	115	0,62		1400	"	600	372
" " " "	116	0,56		1400	"	600	336
" " " "	117	0,60		1400	"	600	360
" " " "	118	0,49		1600	"	400	196
" " " "	119	0,73		1100	"	900	657
" " " "	120	0,61		1400	"	600	366
" " " "	121	0,27		1100	"	900	243
" " " "	122	0,37		1600	"	400	148
" " " "	123	0,71		1300	"	700	497
" " " "	124	0,33		1200	"	800	264
" " " "	125	0,60		1200	"	800	480
" " " "	126	0,37		1600	"	400	148
" " " "	127	0,36		1700	"	300	108
" " " "	128	0,34		1700	"	300	102
Överföres:		14,41					11.375

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		14,41					11.375
Åker, mylla på lera	129	0,57		1920	2000	80	46
" " " "	130	0,26		1700	"	300	78
" " " "	131	0,32		1300	"	700	224
" " " "	132	0,60		1200	"	800	480
" " " "	133	0,71		1400	"	600	426
" " " "	134	0,85		1300	"	700	595
" " " "	135	0,27		1000	"	1000	270
" " " "	136	0,15		1200	"	800	120
" " " "	137	0,22		1100	"	900	198
" " " "	138	0,53		1200	"	800	424
" " " "	139	0,93		1400	"	600	558
" " " "	140	0,40		1800	"	200	80
" " " "	141	0,43		1700	"	300	129
" " " "	142	0,26		1600	"	400	104
" " " "	143	0,23		1300	"	700	161
" " " "	144	0,18		1200	"	800	144
" " " "	145	0,22		1200	"	800	176
" " " "	146	0,18		1200	"	800	144
" " " "	147	0,14		800	"	1200	168
" " " "	148	0,44		1300	"	700	308
" " " "	149	0,53		1600	"	400	212
" " " "	150	0,45		1300	"	700	315
" " " "	151	0,53		1200	"	800	424
" " " "	152	0,84		1000	"	1000	840
" " " "	153	0,30		1400	"	600	180
" " " "	154	0,23		1500	"	500	115
" " " "	155	0,18		1500	"	500	90
Överföres:		25,36					18.384

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		25,36					18.384
Åker, mylla på lera	156	0,17		1300	2000	700	119
" " " "	157	0,19		900	"	1100	209
" " " "	158	0,50		800	"	1200	600
" " " "	159	0,26		1000	"	1000	260
" " " "	160	0,29		900	"	1100	319
" " " "	161	0,54		1600	"	400	216
" " " "	162	0,44		1600	"	400	176
" " " "	163	0,40		1600	"	400	160
" " " "	164	0,56		1600	"	400	224
" " " "	165	0,72		1400	"	600	432
" " " "	166	0,32		1600	"	400	128
" " " "	167	0,23		1600	"	400	92
" " " "	168	0,35		1500	"	500	175
" " " "	169	1,03		900	"	1100	1.133
" " " "	170	0,54		1000	"	1000	540
" " " "	171	1,13		1100	"	900	1.017
" " " "	172	1,74		1400	"	600	1.044
" " " "	173	1,10		1800	"	200	220
" " " "	174	1,01		1920	"	80	81
" " " "	175	0,23		1920	"	80	18
" " " "	176	0,25		1000	"	1000	250
Tomt, mylla på lera	177	0,13		1000	2500	1500	195
Åker, " " "	178	0,41		1200	2000	800	328
" " " "	179	0,46		900	"	1100	506
" " " "	180	0,47		1000	"	1000	470
" " " "	181	0,45		800	"	1200	540
" " " "	182	0,74		1400	"	600	444
Överföres:		40,02					28.280

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		40,02					28.280
Åker, mylla på lera	183	0,33		1800	2000	200	66
" " " "	184	0,60		1300	"	700	420
" " " "	185	0,65		1600	"	400	260
" " " "	186	0,74		1500	"	500	370
" " " "	187	0,64		1200	"	800	512
" " " "	188	0,23		1000	"	1000	230
" " " "	189	0,59		1600	"	400	236
" " " "	190	0,38		1600	"	400	152
" " " "	191	0,37		1300	"	700	259
" " " "	192	0,33		1300	"	700	231
" " " "	193	0,39		1400	"	600	234
" " " "	194	0,48		1400	"	600	288
" " " "	195	0,46		1400	"	600	276
" " " "	196	0,29		1500	"	500	145
" " " "	197	0,44		1600	"	400	176
" " " "	198	0,47		1400	"	600	282
Tomt, " " "	199	0,36		1500	2500	1000	360
" " " "	200	0,30		2000	"	500	150
Åker, " " "	201	0,64		1600	2000	400	256
" " " "	202	0,54		1500	"	500	270
" " " "	203	0,34		1400	"	600	204
" " " "	204	0,51		1600	"	400	204
" " " "	205	0,33		1600	"	400	132
" " " "	206	0,20		1500	"	500	100
" " " "	207	0,31		1800	"	200	62
" " " "	208	0,46		1600	"	400	184
" " " "	209	0,54		1600	"	400	216
Överföres:		51,94					34.555

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		51,94					34.555
Åker, mylla på lera	210	0,22		1400	2000	600	132
Alstringsbåtnad		52,16					34.687
Brukningbåtnad							4.939
Summa		52,16					39.626
<u>Källstorp 1².</u>							
<u>Magnus Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	211	0,23		1400	2000	600	138
Alstringsbåtnad							138
Summa		0,23					138
<u>Tyskagården 3¹.</u>							
<u>Bernhard Engström</u>							
Åker, mylla på lera	212	0,47		1300	2000	700	329
" " " "	213	0,24		1400	"	600	144
" " " "	214	0,48		1200	"	800	384
" " " "	215	0,53		1200	"	800	424
" " " "	216	0,31		1300	"	700	217
" " " "	217	0,55		1400	"	600	330
" " " "	218	0,20		1100	"	900	180
" " " "	219	0,17		1300	"	700	119
" " " "	220	0,21		1500	"	500	105
" " " "	221	0,22		1900	"	100	22
" " " "	222	0,95		1600	"	400	380
" " " "	223	0,44		1700	"	300	132
Överföres		4,77					2.766

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,77					2.766
Åker, mylla på lera	224	0,48		1800	2000	200	96
" " " "	225	0,33		1800	"	200	66
" " " "	226	0,33		1800	"	200	66
" " " "	227	0,35		1600	"	400	140
" " " "	228	0,37		1400	"	600	222
" " " "	229	0,38		1400	"	600	228
" " " "	230	0,36		1500	"	500	180
" " " "	231	0,38		1500	"	500	190
" " " "	232	0,33		1500	"	500	165
" " " "	233	-		-	-	-	-
" " " "	234	-		-	-	-	-
" " " "	235	0,30		1500	2000	500	150
" " " "	236	0,25		1300	"	700	175
" " " "	237	0,31		1400	"	600	186
" " " "	238	0,23		1500	"	500	115
" " " "	239	0,43		1800	"	200	86
" " " "	240	0,59		1600	"	400	236
" " " "	241	0,58		1800	"	200	116
" " " "	242	0,44		1800	"	200	88
" " " "	243	0,33		1920	"	80	26
" " " "	244	0,26		1400	"	600	156
" " " "	245	0,28		1400	"	600	168
" " " "	246	0,24		1500	"	500	120
" " " "	247	0,20		1800	"	200	40
" " " "	248	0,19		1900	"	100	19
" " " "	254	0,27		1000	"	1000	270
" " " "	255	0,60		1200	"	800	480
Överföres:		13,58					6.550

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört:		13,58					6.550
Alstringsbåtnad		13,58					6.550
Brukningsbåtnad							2.219
Summa		13,58					8.769
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Magnus Björsgården 9⁷</u>							
<u>John Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	250	0,15		1600	2000	400	60
" " " "	251	0,33		1300	"	700	231
" " " "	252	0,43		1100	"	900	387
" " " "	253	0,35		1500	"	500	175
Summa		1,26					853
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>							
<u>Erik Nilsson</u>							
Åker, mylla på lera	256	0,51		1400	2000	600	306
" " " "	257	0,25		1600	"	400	100
" " " "	258	0,68		1900	"	100	68
" " " "	258a	0,75		1700	"	300	225
" " " "	259	0,39		1900	"	100	39
" " " "	259a	0,83		1600	"	400	332
" " " "	260	0,50		1100	"	900	450
" " " "	261	0,87		1300	"	700	609
" " " "	262	0,70		1200	"	800	560
" " " "	263	0,41		1600	"	400	164
" " " "	264	0,87		1500	"	500	435
Överföres		6,76					3.288

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,76					3.288
Alstringsbåtnad		6,76					3.288
Brukningsbåtnad							1.454
Summa		6,76					4.742
<u>Gategården 13².</u>							
<u>John Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	265	0,55		1500	2000	500	275
" " " "	266	0,19		1400	"	600	114
" " " "	267	0,68		1300	"	700	476
" " " "	268	0,82		1300	"	700	574
" " " "	269	1,09		1000	"	1000	1.090
" " " "	270	0,90		1500	"	500	450
" " " "	271	1,00		1400	"	600	600
Alstringsbåtnad		5,23					3.579
Brukningsbåtnad							533
Summa		5,23					4.112
<u>Gategården 13³</u>							
<u>Erik Hange</u>							
Åker, mylla på lera	272	0,60		600	2000	1400	840
" " " "	273	0,72		1400	"	600	432
" " " "	274	0,08		800	"	1200	96
" " " "	275	0,67		1500	"	500	335
" " " "	276	0,30		1500	"	500	150
" " " "	277	1,25		1900	"	100	125
" " " "	278	0,67		1500	"	500	335
" " " "	279	0,45		800	"	1200	540
Överföres		4,74					2.853

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,74					2.853
Åker, mylla på lera	280	0,46		900	2000	1100	506
Alstringsbåtnad		5,20					3.359
Brukningsbåtnad							342
Summa		5,20					3.701
<u>Gategården 13⁷ - 10.</u>							
<u>Ragnar Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	281	0,66		1300	2000	700	462
Alstringsbåtnad		0,66					462
Summa:		0,66					462
<u>Broby socken</u>							
<u>St. Brunnstorp 1³</u>							
<u>Herbert Storm</u>							
Åker, mylla på lera	282	1,40		1900	2000	100	140
" " " "	283	0,77		1200	"	800	616
" " " "	284	1,37		1500	"	500	685
" " " "	285	1,22		1300	"	700	854
" " " "	286	0,95		1500	"	500	475
" " " "	287	1,15		1600	"	400	460
" " " "	288	0,44		1000	"	1000	440
" " " "	289	0,15		1600	"	400	60
Alstringsbåtnad		7,45					3.730
Brukningsbåtnad							2.936
Summa		7,45					6.666

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>			A	B			
<u>Broby socken</u>							
<u>Ähle 1¹</u>							
Lovisa Andersson	1-103	47,36	32.440	5.830			38.270
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänsstyrelsen	104-210	52,16	34.687	4.939			39.626
<u>Källstorp 1²</u>							
Magnus Johansson	211	0,23	138				138
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	212-248 254-255	13,58	6.550	2.219			8.769
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Magnus Björsgården 9⁷</u>							
John Gustafsson	250-253	1,26	853				853
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>							
Erik Nilsson	256-264	6,76	3.288	1.454			4.742
<u>Gategården 13²</u>							
John Johansson	265-271	5,23	3.579	533			4.112
<u>Gategården 13³</u>							
Erik Hange	272-280	5,20	3.359	342			3.701
<u>Gategården 13⁷⁻¹⁰</u>							
Ragnar Johansson	281	0,66	462				462
<u>Broby socken</u>							
<u>St. Brunnstorp 1³</u>							
Herbert Storm	282-289	7,45	3.730	2.936			6.666
<u>Summa</u>		139,89					107.339

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>			A	B			
<u>Broby socken</u>							
<u>Samfällighet A - B</u>	7,9,11,	4,94	2.818				2.818
<u>Ähle 1¹, Lovisa Andersson</u>	13,15,17,						
	19,21,23,						
	25,25a						
<u>Samfällighet C - F</u>	1-6,8,10,	11,76	10.133	725			10.858
<u>Ähle 1¹, Lovisa Andersson</u>	12,14,16,						
	18,20,22,						
	24,26						
<u>Samfällighet I - H</u>							
<u>St. Brunnstorp 1³</u>							
Herbert Storm	282-285	4,76	2.295	418		2.713	
<u>Ähle 1¹, Lovisa Andersson</u>	27-36	7,03	5.815	526		6.341	9.054
<u>Samfällighet I - P</u>							
<u>St. Brunnstorp 1³</u>							
Herbert Storm	286-287	2,10	935	927		1.862	
<u>Ähle 1¹, Lovisa Andersson</u>	37-71	11,45	4.287	2.819		7.106	
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänsstyrelsen	118-146	12,49	7.566	1.746		9.312	18.280
<u>Samfällighet R - T</u>							
<u>St. Brunnstorp 1³</u>							
Herbert Storm	288-289	0,59	500	1.401		1.901	
<u>Ähle 1¹</u>							
Lovisa Andersson	72-84	5,69	3.915	1.592		5.507	7.408
<u>Samfällighet U - V</u>							
<u>Ähle 1¹</u>							
Lovisa Andersson	85-86	0,64	200			200	
<u>Brunnstorp 1³</u>							
Herbert Storm				190		190	390

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet X - Y</u>				A	B		
<u>Ähle 1¹</u>							
Lovisa Andersson	87-89	0,56	202				202
<u>Samfällighet Z - Ö</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	104-117	9,23	8.166	520	8.686		
<u>Ähle 1¹</u>							
Lovisa Andersson	90-103	5,29	5.070	168	5.238		13.924
<u>Samfällighet Ac - Ad</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	147-151	2,09	1.427		1.427		1.427
<u>Samfällighet Ae - Af</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	152-160	2,96	2.732	615	3.347		3.347
<u>Samfällighet Ag - Ah</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	161-168	3,56	1.603	720	2.323		2.323
<u>Samfällighet Ai - Ak</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	169-175	6,78	4.053	216	4.269		4.269
<u>Samfällighet Al - Ap.</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	176-198	10,30	6.870	1.122	7.992		
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	212-221 228-232	5,20	3.239	170	3.409		11.401
<u>Samfällighet Ar - As^{III}</u>							
<u>Källstorp 1¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	199-210	4,75	2.270		2.270		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källstorp 1²</u>			A	B			
Magnus Johansson	211	0,23	138		138		2.408
<u>Samfällighet Au - Az</u>							
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	233-243	3,46	1.178	1.329	2.507		
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Magnus Björsgården 9⁷</u>							
John Gustafsson	250-253	1,26	853		853		
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>							
Erik Nilsson	258-264	6,00	2.882	1.454	4.336		
<u>Gategården 13²</u>							
John Johansson	265-271	5,23	3.579	533	4.112		
<u>Gategården 13³</u>							
Erik Hange	272-280	5,20	3.359	342	3.701		
<u>Gategården 13⁷⁻¹⁰</u>							
Ragnar Johansson	281	0,66	462		462		15.971
<u>Broby socken</u>							
<u>Samfällighet Å - ÅÄ</u>							
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	244-248	1,17	503	720	1.223		1.223
<u>Samfällighet Ba - Bb .</u>							
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	222-227	2,88	880		880		880
<u>Samfällighet Bc - Bd .</u>							
<u>Tyskagården 3¹</u>							
Bernhard Engström	254-255	0,87	750		750		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hangelösa socken.</u>			A.	B.			
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>							
Erik Nilsson	256-257	0,76	406		406		1.156
			89.086	18.253			
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet A - B		4,94					2.818
" C - F		11,76					10.858
" I - H		11,79					9.054
" I - P		26,04					18.280
" R - T		6,28					7.408
" U - V		0,64					330
" X - Y		0,56					202
" Z - Ö		14,52					13.924
" Ac - Ad		2,09					1.427
" Ae - Af		2,96					3.347
" Ag - Ah		3,56					2.323
" Ai - Ak		6,78					4.269
" Al - Ap		15,50					11.401
" Ar - As III		4,98					2.408
" Au - Az		21,81					15.971
" ÅÅ - Åä		1,17					1.223
" Ba - Bb		2,88					880
" Bc - Bd		1,63					1.156
<u>Slutsumma</u>		139,89					107.339
Ähle den 10 april 1952. I tjänsten: <i>[Signature]</i> Biträdande gode män: <i>Göran Magnusson</i> <i>Karl Carlsson</i>							

Brukningsskatt.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr m.	Kostnad kr	Summa kr	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Proby socken.</u>						
<u>Samfälligheten E - F .</u>						
<u>Diket E - D - F .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	74+6-75+18 ^{x)}	112	4:10	459		x) Igenlagt dike
	76+30-78+34 ^{x)}	190	1:40	266	<u>725</u>	
<u>Samfälligheten I - H .</u>						
<u>Diket I - G - H .</u>						
<u>St. Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm		190 ^{x)}	2:20	<u>418</u>	418	
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	46+24-47+54	130	2:80	364		
	45-46+20	90 ^{x)}	1:80	<u>162</u>	<u>526</u>	
<u>Samfälligheten I - H summa kronor</u>					<u>944</u>	
<u>Samfälligheten I - P .</u>						
<u>Diket I - K .</u>						
<u>St. Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm	300-300+50	50	10:--	500		
	300+56-302+50	194	2:20	<u>427</u>	927	
<u>Diket K - K^I .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	57+11-55	172 ^{x)}	1:20	206		
<u>Diket K - L - M .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	85-86+76	176 ^{x)}	3:75	660		
	86+76-87+80	100 ^{x)}	4:--	400		
	87+80-90+58	252 ^{x)}	3:90	983		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket L - L^I .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	95-97	270 ^{x)}	1:--	270		
	97-98+20	75 ^{x)}	4:--	<u>300</u>	2819	
<u>Diket M - N - O - P .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	100-101+36	24 ^{x)}	7:--	168		
	101+36-102+86	150 ^{x)}	3:90	585		
	102+86-104+33	147	1:--	147		
	104+33-104+91	58 ^{x)}	3:90	<u>226</u>	1126	
<u>Diket O - O^I .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	125-127+6	200 ^{x)}	1:--	200		
<u>Diket O - O^{II} .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	130-130+82	82 ^{x)}	3:90	320		
	130+82-132+55	100 ^{x)}	1:--	<u>100</u>	1746	
<u>Samfälligheten I - P summa kronor</u>					5492	
<u>Samfälligheten R - T .</u>						
<u>Diket R - S - T .</u>						
<u>St. Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm	41+15=39+97	112 ^{x)}	3:--	336		
	39+97-39+18	79 ^{x)}	3:--	237		
	39+18-38+55	63 ^{x)}	9:--	567		
	38+55-37+68	87 ^{x)}	3:--	<u>261</u>	1401	
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	37+68-35	180 ^{x)}	6:80	1224		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket S - S^I .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	40-41+50	92 ^{x)}	4:--	<u>368</u>	<u>1592</u>	
<u>Samfälligheten R - T summa kronor</u>					<u>2993</u>	
<u>Samfälligheten U - V .</u>						
<u>Diket U - V .</u>						
<u>Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm	20-20+95	95 ^{xx)}	2:--	<u>190</u>	<u>190</u>	xx) Fåra igenlagd
<u>Samfälligheten U - V summa kronor</u>					<u>190</u>	
<u>Samfälligheten Z - Ö .</u>						
<u>Diket Ä - Ä^I .</u>						
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Andersson	31+36-34+5	140 ^{x)}	1:20	<u>168</u>	<u>168</u>	
<u>Diket Ä - Ö .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	143+92-147+16	310 ^{x)}	1:--	<u>310</u>	<u>310</u>	
<u>Diket Ä - Ä^I .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	151+5-153+32	210 ^{x)}	1:--	<u>210</u>	<u>520</u>	
<u>Samfälligheten Z - Ö summa kronor</u>					<u>688</u>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfälligheten Ae - Af .</u>						
<u>Diket Ae - Af .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	110-112+81	150 ^{x)}	4:10	615	615	
<u>Samfälligheten Ae - Af summa kronor</u>					615	
<u>Samfälligheten Ag - Ah .</u>						
<u>Diket Ag - Ah .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	105-107+8	180 ^{x)}	4:--	720	720	
<u>Samfälligheten Ag - Ah summa kronor</u>					720	
<u>Samfälligheten Ai - Ak .</u>						
<u>Diket Ai - Ak .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	160+48-162+28	180	1:20	216	216	
<u>Samfälligheten Ai - Ak summa kronor</u>					216	
<u>Samfälligheten Al - Ap .</u>						
<u>Diket Al - Am - An - Ao - Ap .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	165-169+14	330	1:--	330		
	169+14-171+78	90	4:35	392	722	
<u>Tyskagården 3¹</u>						
Bernhard Engström	171+78-172+78	100	1:70	170	170	
<u>Diket Am - Am^I .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	185+56-187+84	200 ^{x)}	1:--	200		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket An - An^I.</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	175-177+22	200 ^{x)}	1:--	200	400	
<u>Samfälligheten Al - Ap summa kronor</u>					1292	
<u>Samfälligheten Au - Az.</u>						
<u>Diket Au - Av - Ax.</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u>						
Bernhard Engström	205+4-208+8	304 ^{x)}	3:50	1064		
<u>Diket Av - Av^I.</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u>						
Bernhard Engström	210-211+50	106 ^{x)}	2:50	265	1329	
<u>Diket Ax - Az.</u>						
<u>Hangelösa socken.</u>						
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>						
Erik Nilsson	310-312+28	228	4:--	912		
	312+28-313+57	129	4:20	542	1454	
<u>Gategården 13²</u>						
John Johansson	313+57-314+84	127	4:20	533	533	
<u>Gategården 13³</u>						
Erik Hange	316+60-317+36	76	4:50	342	342	
<u>Samfälligheten Au - Az summa kronor</u>					3658	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Broby socken.</u>						
<u>Samfälligheten Aå - Aä .</u>						
<u>Diket Aå - Aä .</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u>						
Bernhard Engström	220-221+80	180	4:--	720	720	
<u>Samfälligheten Aå - Aä summa kronor</u>					720	
<u>Summa brukningsbåtnad</u>					18253	

Ähle den 10 april 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - B .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
80-81+76	176	6" rör med frakt m	176	2:15	378:40	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:40	246:40	
81+76-83+35	159	5" rör med frakt	159	1:75	278:25	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:35	214:65	
83+35-84+12	77	4" rör med frakt	77	1:25	96:25	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:15	88:55	
80		Rörledningsöga typ A st	1	30:--	30:--	
81+76		Grusfilter	1	20:--	20:--	
83+35		Brunn A, d=0,45 m	1	55:--	55:--	
84+12		" A, d=0,375 m	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			147:50	1600:--
	412	<u>Samfälligheten A - B</u> summa kronor				1600:--
		<u>Samfälligheten C - F .</u>				
		<u>Flödesdiket C - D .</u>				
60-64+8	408	Justering av slänter m	408	0:30	122:40	
62+88		Ägobro, l = 4 m., d = 0,2 m st	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			12:60	170:--
	408					
		<u>Diket E - D - F .</u>				
70-71+32	132	6" rör med frakt m	132	2:15	283:80	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:60	211:20	
71+32-74+6	274	5" rör med frakt	274	1:75	479:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	1:25	342:50	
74+6-76+30	224	6" rör med frakt	224	2:15	481:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
74+6-75+18	112	Grävn., lägn. o. återfylln.	m	112	1:20	134:40
75+18-76+30	"	- " -	"	"	1:50	168:--
76+30-77+72	142	5" rör med frakt	"	142	1:75	248:50
76+30-76+68	38	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	38	1:25	47:50
76+68-77+72	104	- " -	"	104	1:20	124:80
77+72-78+34	62	4" rör med frakt	"	62	1:25	77:50
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	0:90	55:80
70		Rörledningsöga typ A	st	1	30:--	30:--
71+32		Brunn C, d=0,45 m	"	1	30:--	30:--
74+6		Brunn Da, d=0,45 m	"	1	40:--	40:--
77+72,75+18, 76+30		" A, d=0,45 m	"	3	55:--	165:--
78+34		" A, d=0,375 m	"	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			294:90	3260:--
834		Samfälligheten C - F summa kronor				3430:--
		<u>Samfälligheten I - H .</u>				
		<u>Diket I - G - H .</u>				
310-311+42	142	150 mm rör med frakt	m	142	2:15	305:30
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	2:50	355:--
311+42-313+72= =47+54	230	225 mm rör med frakt	"	230	3:50	805:--
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	2:50	575:--
47+54-46+20	134	200 mm rör med frakt	"	134	3:--	402:--
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:50	201:--
46+20-45	120	100 mm rör med frakt	"	120	1:25	150:--
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:60	192:--
311+42		Brunn F, d=0,525 m	st	1	55:--	55:--
313+72=47+54		" A, d=0,525 m	"	1	65:--	65:--
46+20		" A, d=0,45 m	"	1	55:--	55:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45		Brunn A, d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
46+20,311+42		Rörledningens framdragande genom väg "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			324:70	3540:--
	626					
		<u>Flödesdiket G - G^I.</u>				
G - G ^I	52	Justering av botten och slänt m	52	1:--	52:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			8:--	60:--
	52	Samfälligheten I - H summa kronor				3600:--
		<u>Samfälligheten I - P.</u>				
		<u>Diket I - K.</u>				
300-302+50=85	250	300 mm rör med frakt m	250	5:65	1412:50	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:90	475:--	
300		Brunnen förses med gallerlock st	1	20:--	20:--	
300+56,302+50=85		Brunn A, d=0,8 m "	2	110:--	220:--	
300+56		Rörledningens framdragande genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			217:50	2350:--
	250					
		<u>Diket K - L - M.</u>				
85-87+80	280	250 mm rör med frakt m	280	3:85	1078:--	
85-86+76	176	Grävn., lägn. o. återfylln. "	176	1:25	220:--	
86+76-87+80	104	- " - "	104	2:10	218:40	
87+80-90+58	278	225 mm rör med frakt "	278	3:50	973:--	
87+80-89+6	126	Grävn., lägn. o. återfylln. "	126	2:25	283:50	

Läge	Längd -m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
89+6-90+58= =100	152	Grävn., lägn. o. återfylln. m	152	1:80	273:60	
86+76,87+80		Brunn A, d=0,6 m. st	2	80:--	160:--	
89+6,90+58		" A, d=0,525 m. "	2	65:--	130:--	
87+80		Rörets framdragning genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			328:50	3670:--
	<u>558</u>					
		<u>Diket M - N - O - P .</u>				
100-101+36	136	225 mm rör med frakt m	136	3:50	476:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:10	285:60	
101+36-102+86	150	200 mm rör med frakt "	150	3:--	450:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:60	240:--	
102+86-104+33	147	150 mm rör med frakt "	147	2:15	316:05	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:35	198:45	
104+33-104+91	58	125 mm rör med frakt "	58	1:75	101:50	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:30	75:40	
101+36		Brunn A, d=0,525 m st	1	65:--	65:--	
102+86,104+33, 104+91		" A, d=0,45 m "	3	55:--	165:--	
103+84		" C, d=0,45 m "	1	30:--	30:--	
101+36		Rörets framdragande genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			232:--	2640:--
	<u>491</u>					
		<u>Diket K - K^I .</u>				
57+11-55+68	143	5" rör med frakt m	143	1:75	250:25	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:--	143:--	
55+68-55	68	4" rör med frakt "	68	1:25	85:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:05	71:40	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
55+68		Brunn A, d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
55		" A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
55		Rörets framdragande genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			65:35	720:--
	<u>211</u>					
		<u>Diket L - L^I.</u>				
95-96	100	200 mm rör med frakt m	100	3:--	300:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:80	180:--	
96-97+70	170	100 mm rör med frakt "	170	1:25	212:50	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:25	212:50	
97+70-98+80	110	75 mm rör med frakt "	110	0:90	99:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:15	126:50	
96		Brunn A, d=0,45 m st	1	55:--	55:--	
97+70,98+80		" A, d=0,375 m "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			124:50	1400:--
	<u>380</u>					
		<u>Diket N - N^I.</u>				
120-121+43	143	125 mm rör med frakt m	143	1:75	250:25	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:25	178:75	
121+43		Brunn A, d=0,45 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			46:--	530:--
	<u>143</u>					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 0 - 0^I.</u>				
125-127+6	206	125 mm rör med frakt m	206	1:75	360:50	
125-125+80	80	Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:25	100:--	
125+80-127+6	126	- " - "	126	1:40	176:40	
126 +62,127+6		Brunn A, d=0,45 m st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			73:10	820:--
	<u>206</u>					
		<u>Diket 0 - 0^{II}.</u>				
130-132+55	255	125 mm rör med frakt m	255	1:75	446:25	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:30	331:50	
130+82,132+55		Brunn A, d=0,45 m. st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			82:25	970:--
	<u>255</u>	<u>Samfälligheten I - P summa kronor</u>				<u>13100:--</u>
		<u>Samfälligheten R - T.</u>				
		<u>Diket R - S - T.</u>				
41+15-39+97	118	225 mm rör med frakt m	118	3:50	413:--	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:40	283:20	
39+97-37+68	229	150 mm rör med frakt "	229	2:15	492:35	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:50	343:50	
37+68-36+72	96	125 mm rör med frakt "	96	1:75	168:--	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	0:90	86:40	
36+72-35	172	75 mm rör med frakt "	172	0:90	154:80	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:50	258:--	
41+15		Rörledningsöga typ B st	1	30:--	30:--	
39+97		Brunn A, d=0,525 m "	1	65:--	65:--	
39+18		" C, d=0,45 m "	1	30:--	30:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
37+68,36+72		Brunn A, d=0,45 m st	2	55:--	110:--	
35		" A, d=0,375 m "	1	45:--	45:--	
39+97, 35		Rörledningens framdragning genom väg "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			250:75	2740:--
	615					
		<u>Diket S - S^I.</u>				
40-41+9	109	100 mm rör med frakt m	109	1:25	136:25	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:80	196:20	
41+9-41+50	41	75 mm rör med frakt "	41	0:90	36:90	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:--	41:--	
41+9,41+50		Brunn A, d=0,375 m st	2	45:--	90:--	
41+50		Rörledningens framdragning genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			54:65	560:--
	150	<u>Samfälligheten R - T summa kronor</u>				3300:--
		<u>Samfälligheten U - V.</u>				
		<u>Diket U - V.</u>				
20-20+95	95	4" rör med frakt m	95	1:25	118:75	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:20	114:--	
20+95		Brunn A, d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
20		Rörledningsöga typ A "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			27:25	330:--
	95	<u>Samfälligheten U - V summa kronor</u>				330:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten X - Y .</u>				
		<u>Diket X - Y .</u>				
25+36-25	36	100 mm rör med frakt	m	36	1:25	45:--
"	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	0:80	28:80
25+50-25+36	14	Justering av botten o. slänt	"	14	1:--	14:--
25+36		Rörledningsöga typ A	st	1	25:--	25:--
25		Brunn A, d=0,375 m	"	1	45:--	45:--
		Rörledningens framdragning genom väg	"	1	5:--	5:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			17:20	180:--
	50	<u>Samfälligheten X - Y summa kronor</u>				180:--
		<u>Samfälligheten Z - Ö .</u>				
		<u>Diket Z - Å - Ä - Ö .</u>				
140+32-141+68	136	Justering av botten o. slänter	m	136	1:20	163:20
141+68-143+28	160	300 mm rör med frakt	"	160	5:65	904:--
141+68-142+58	90	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	90	3:20	288:--
142+58-143+28	70	- " -	"	70	2:80	196:--
143+28-143+92	64	200 mm rör med frakt	"	64	3:--	192:--
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:80	115:20
143+92-144+66	74	150 mm rör med frakt	"	74	2:15	159:10
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:30	96:20
144+66-145+46	80	125 mm rör med frakt	"	80	1:75	140:--
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:25	100:--
145+46-147+16	170	75 mm rör med frakt	"	170	0:90	153:--
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:10	187:--
141+68		Rörledningsöga typ B	st	1	35:--	35:--
142+58, 143+28		Brunn A, d=0,8 m	"	2	110:--	220:--
143+92, 144+66		" C, d=0,45 m	"	2	30:--	60:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
145+46		Brunn A, d=0,45 m st	1	55:--	55:--	
147+16		" A, d=0,375 m "	1	45:--	45:--	
142+58		Rörledningens framdragning genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			306:30	3420:--
	684					
		<u>Diket Å - Å^I.</u>				
31-32+60	160	150 mm rör med frakt m	160	2:15	344:--	
31-31+36	36	Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	1:50	54:--	
31+36-32+60	124	- " - "	124	2:10	260:40	
32+60-34+5	145	125 mm rör med frakt "	145	1:75	253:75	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:40	203:--	
31+36,32+60, 34+5		Brunn A, d=0,45 m st	3	55:--	165:--	
		Rörledningens framdragning genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			124:85	1410:--
	305					
		<u>Diket Å - Å^I.</u>				
150-152+10	210	125 mm rör med frakt m	210	1:75	367:50	
150-151+5	105	Grävn., lägn. o. återfylln. "	105	1:70	178:50	
151+5-152+10	105	- " - "	105	1:20	126:--	
152+10-153+32	122	75 mm rör med frakt "	122	0:90	109:80	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:70	207:40	
152+10,153+32		Brunn A, d=0,375 m st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			110:80	1190:--
	332	<u>Samfälligheten Z - Ö</u> summa kronor				6020:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Ac - Ad .</u>				
		<u>Diket Ac - Ad .</u>				
115-115+25	25	200 mm rör med frakt m	25	3:--	75:--	
"	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:70	42:50	
115+25-116+28	103	100 mm rör med frakt "	103	1:25	128:75	
115+25-115+84	59	Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	0:90	53:10	
115+84-116+28	44	- " - "	44	1:40	61:60	
115		Rörledningsöga typ A st	1	25:--	25:--	
115+25		Brunn A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
116+28		" A, d=0,375 m "	1	45:--	45:--	
		Rörledningens framdragande genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			49:05	540:--
<u>128</u>		<u>Samfälligheten Ac - Ad</u> summa kronor				<u>540:--</u>
		<u>Samfälligheten Ae - Af .</u>				
		<u>Diket Ae - Af .</u>				
110-110+17	17	150 mm rör med frakt m	17	2:15	36:55	
"	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:25	21:25	
110+17-111+38	121	125 mm rör med frakt "	121	1:75	211:75	
110+17-110+50	33	Grävn., lägg. o. återfylln. "	33	1:55	51:15	
110+50-111+38	88	- " - "	88	1:70	149:60	
111+38-111+66	28	100 mm rör med frakt "	28	1:25	35:--	
"	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:55	43:40	
111+66-112+81	115	75 mm rör med frakt "	115	0:90	103:50	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:25	143:75	
110		Rörledningsöga typ A st	1	25:--	25:--	
110+17		Stensil "	1	20:--	20:--	
111+38		Brunn A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
111+66		Grusfilter "	1	20:--	20:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
112+81		Brunn A, d=0,375 m	st 1	45:--	45:--	
110+17		Rörledningens framdragande genom väg	" 1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			94:05	1060:--
	<u>281</u>	<u>Samfälligheten Ae - Af</u>	<u>summa</u>	<u>kronor</u>		<u>1060:--</u>
		<u>Samfälligheten Ag - Ah .</u>				
		<u>Diket Ag - Ah .</u>				
105-106+84	184	125 mm rör med frakt	m 184	1:75	322:--	
105-105+72	72	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 72	1:15	82:80	
105+72-106+84	112	- " -	" 112	1:25	140:--	
106+84-107+8	24	100 mm rör med frakt	" 24	1:25	30:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	0:95	22:80	
105		Rörledningsöga typ A	st 1	25:--	25:--	
107+8		Brunn A, d=0,375 m	" 1	45:--	45:--	
106+84		Grusfilter	" 1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			62:40	750:--
	<u>208</u>	<u>Samfälligheten Ag - Ah</u>	<u>summa</u>	<u>kronor</u>		<u>750:--</u>
		<u>Samfälligheten Ai - Ak .</u>				
160-161	100	150 mm rör med frakt	m 100	2:15	215:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	1:60	160:--	
161-162+28	128	150 mm rör med frakt	" 128	2:15	275:20	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	1:35	172:80	
160		Rörledningsöga typ A	st 1	25:--	25:--	
160+48,162+28		Brunn A, d=0,45 m	" 2	55:--	110:--	
		Arbetsl.o.oförutsett c:a 10 %			92:--	1050:--
	<u>228</u>	<u>Samfälligheten Ai - Ak</u>	<u>summa</u>	<u>kronor</u>		<u>1050:--</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Al - Ap .</u>				
		<u>Diket Al - Am - An - Ao - Ap .</u>				
165-165+80	80	300 mm rör med frakt m	80	5:65	452:--	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:50	200:--	
165+80-169+14	334	250 mm rör med frakt "	334	3:85	1285:90	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:30	768:20	
169+14-170+56	142	225 mm rör med frakt "	142	3:50	497:--	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:25	319:50	
170+56-172+78	222	150 mm rör med frakt "	222	2:15	477:30	
170+56-171+78	122	Grävn., lägg. o. återfylln. "	122	1:50	183:--	
171+78-172+78	100	- " - "	100	1:35	135:--	
165		Rörledningsöga typ A st	1	35:--	35:--	
165+80		Brunn A, d=0,8 m "	1	110:--	110:--	
167+84		" A, d=0,6 m "	1	80:--	80:--	
169+14		Brunn C, d=0,6 m "	1	40:--	40:--	
170+56		" A, d=0,525 m "	1	65:--	65:--	
171+78		" A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			467:10	5170:--
	<u>778</u>					
		<u>Diket Am - Am^I .</u>				
185-185+56	56	150 mm rör med frakt m	56	2:15	120:40	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:75	98:--	
185+56-187+84	228	125 mm rör med frakt "	228	1:75	399:--	
185+56-186+84	128	Grävn., lägg. o. återfylln. "	128	1:25	160:--	
186+84-187+84	100	- " - "	100	1:50	150:--	
185+56		Brunn C, d=0,45 m st	1	30:--	30:--	
187+84		" A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			97:60	1110:--
	<u>284</u>					


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket An - An^I.</u>				
175-178+20	320	150 mm rör med frakt m	320	2:15	688:--	
175-177+22	222	Grävn., lägn. o. återfylln. "	222	1:60	355:20	
177+22-178+20	98	- " - "	98	1:60	156:80	
178+20-178+83	63	125 mm rör med frakt "	63	1:75	110:25	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:55	97:65	
177+22,178+20, 178+76,178+83	383	Brunn A, d=0,45 m st	4	55:--	220:--	
178+83		Rörledningens framdragnings genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			162:10	1800:--
		<u>Diket Ao - Ao^I.</u>				
180-181+70	170	75 mm rör med frakt m	170	0:90	153:--	
180-180+34	34	Grävn., lägn. o. återfylln. "	34	0:70	23:80	
180+34-181+70	136	- " - "	136	1:05	142:80	
181+70		Brunn A, d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			35:40	400:--
	170	Samfälligheten Al - Ap summa kronor				8480:--
		<u>Samfälligheten Ar - As^{III}.</u>				
		<u>Diket Ar - As - As^{II} - As^{III}.</u>				
190-191+90= =195	190	200 mm rör med frakt m	190	3:--	570:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:70	323:--	
195-197=400	200	100 mm rör med frakt "	200	1:25	250:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:60	320:--	
400-401	100	75 mm rör med frakt "	100	0:90	90:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:50	150:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
191+90		Brunn A, d=0,45 m	st 1	55:--	55:--	
401		" A, d=0,375 m	" 1	45:--	45:--	
190		Rörledningsöga typ B	" 1	30:--	30:--	
		Rörledningens framdragning genom väg	" 1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			177:--	2020:--
	490	Samfälligheten Ar - As ^{III}	summa	kronor		2020:--
		<u>Samfälligheten Au - AZ .</u>				
		<u>Diket Au - Av - Ax ,</u>				
205+4-206+63	159	300 mm rör med frakt	m 159	5:65	898:35	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	1:60	254:40	
206+63-208+8	145	250 mm rör med frakt	" 145	3:85	558:25	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	2:--	290:--	
205+4		Rörledningsöga typ B	st 1	35:--	35:--	
205+4		Vägsälanten stensättes och beklädes med torv	" 1	15:--	15:--	
206+63		Brunn A, d=0,8 m	" 1	110:--	110:--	
208+8		" A, d=0,6 m	" 1	80:--	80:--	
205+9		Rörets framdragande genom väg	" 1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			204:--	2450:--
	304					
		<u>Diket Ax - AZ .</u>				
310-313+57	357	250 mm rör med frakt	m 357	3:85	1374:45	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	2:20	785:40	
313+57-314+84	127	225 mm rör med frakt	" 127	3:50	444:50	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	2:--	254:--	
314+84-316+60	176	150 mm rör med frakt	" 176	2:15	378:40	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	" "	2:10	369:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
316+60-317+36	76	125 mm rör med frakt m	76	1:75	133:--	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:40	106:40	
312+69,313+57		Brunn A, d=0,6 m st	2	80:--	160:--	
314+84		" A, d=0,525 m "	1	65:--	65:--	
316+60,317+36		" A, d=0,45 m "	2	55:--	110:--	
313+57,316+60		Rörets framdragande genom väg "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			419:25	4610:--
	<u>736</u>					
		<u>Diket Av - Av^I .</u>				
210-211+50	150	100 mm rör med frakt m	150	1:25	187:50	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:25	187:50	
211+50		Brunn A, d=0,45 m st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			40:--	460:--
	<u>150</u>	<u>Samfälligheten Au - Az summa kronor</u>				7520:--
		<u>Samfälligheten Aå - Aä .</u>				
		<u>Diket Aå - Aä .</u>				
220-221+80	180	100 mm rör med frakt m	180	1:25	225:--	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	1:05	189:--	
220		Rörledningsöga typ A st	1	25:--	25:--	
221+80		Brunn A, d=0,375 m "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			46:--	530:--
	<u>180</u>	<u>Samfälligheten Aå - Aä summa kronor</u>				530:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Ba - Bb .</u>				
		<u>Diket Ba - Bb .</u>				
225-226+24	124	150 mm rör med frakt m	124	2:15	266:60	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:50	310:--	
225		Rörledningsöga typ B st	1	25:--	25:--	
226+24		Brunn A, d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			63:40	720:--
	124	<u>Samfälligheten Ba - Bb</u> summa kronor				720:--
		<u>Samfälligheten Bd - Bc .</u>				
		<u>Diket Bd - Bc .</u>				
215-216+92	192	75 mm rör med frakt m	192	0:90	172:80	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:--	192:--	
215		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:--	
216+92		Brunn A, d=0,375 m "	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			45:20	480:--
	192	<u>Samfälligheten Bd - Bc</u> summa kronor				480:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - B				1600:--
		" C - F				3430:--
		" I - H				3600:--
		" I - P				13100:--
		" R - T				3300:--
		" U - V				330:--
		" X - Y				180:--
		" Z - Ö				6020:--
		" Ac - Ad				540:--
		" Ae - Af				1060:--
		" Ag - Ah				750:--
		" Ai - Ak				1050:--
		" Al - Ap				8480:--
		" Ar - As ^{III}				2020:--
		" Au - Az				7520:--
		" Aå - Aä				530:--
		" Ba - Bb				720:--
		" Bd - Bc				480:--
		<u>Slutsumma kronor</u>				<u>54710:--</u>
		Ähle den 10 april 1952.				
		I tjänsten:				
						
		(Sven Hallin)				
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.				

ARBETSEESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillståndet diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - B och C - F kors i en av vänstra kantstenarna vid stenbron c:a 10 m. väster om påle 60 å höjden = + 8,47.

För samf. I - H och I - K kors i berg c:a 235 m. väster om påle 46 å
höjden = + 10,69.

För samf. R - T , U - V , X - Y och Z - Ö kors i brunnskar c:a 18 m.
söder om påle 33+60 å höjden = + 14,13.

För samf. Ac - Ad , Ae - Af , Ag - Ah kors i jordfast sten c:a 96 m.
väster påle 112+81 å höjden = + 12,52.

För samf. Ai - Ak, Al - Ap och Ar - As^{III} kors i grundmur för källartrappa
c:a 46 m. öster påle 165+80 å höjden = + 10,48.

För samf. Au - Az , Aå - Aä och Ba - Bb järnrör (nedslaget till frost-
fritt djup) c:a 10 m. öster påle 208+8 å höjden = + 17,31.

För samf. Bc - Bd kors i jordfast sten c:a 56 m. söder påle 215+60 å
höjden = + 20,39.

Ähle den 10 april 1952.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. L .

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då
varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring kr	Andel i kostnad för			Summa kr	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring)
1.	2.	3.	4.			5.	6.
			<u>Samfälligheten I - H .</u>				
			H-47+54	47+54-G	G - I		
I	27-36 282-283	7097	1230	1100		2330	0,328307
II	284-285	1957		420	850	1270	0,648952
I+II		9054	1230	1520	850	3600	0,397614
Samfälligheten I - H uppdelas på två avdelningar med resp. 0,328307 och 0,648952 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.							
			<u>Samfälligheten I - P .</u>				
			I - K	K-L-M, K - K ^I , L - L ^I	M-N-O-P N - N ^I , O-O ^{II} , O - O ^I		
I	286-287	1862	2200			2200	1,181526
II	37-71	7106	150	5310		5460	0,768364
III	118-146	9312		480	4960	5440	0,584192
I+II+III		18280	2350	5790	4960	13100	0,716630
I+II		8968	2350	5310		7660	0,854548
II+III		16418	150	5790	4960	10900	0,663905

Samfälligheten I - P uppdelas på tre avdelningar med resp. 1,181526, 0,768364 och 0,584192 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

1.	2.	3.	4.			5.	6.
<u>Samfälligheten R - T .</u>							
			R-37+68	37+68-S-T			
				S - S ¹			
I	288-289	1901	1730			1730	0,910047
II	72-84	5507	160	1410		1570	0,285091
I+II		7408	1890	1410		3300	0,445464
Samfälligheten R - T uppdelas på två avdelningar med resp. 0,910047 och 0,285091 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.							
<u>Samfälligheten Z - Ö .</u>							
			Z - Å	Å-Å-Ö	Å-Å ¹		
				Å - Å ¹			
I	104-117	8686	1990	2620		4610	0,530739
II	90-103	5238	1990		1410	3400	0,649102
I+II		13924	1990	2620	1410	6020	0,432347
Samfälligheten Z - Ö uppdelas icke på avdelningar.							
<u>Samfälligheten Al - Ap .</u>							
			Am-Am ¹ , Al-171+ +78, An-178+ +20	178+20- -An ¹	171+78- -Ap	Ao-Ao ¹	
I	176-198	7992	7210			260 (400)	0,934684
II	216-221	973	540	420		960	0,9866392
III	214-215, 228-232	1963	180		450	630	0,320937
IV	212-213	473				190	0,401691
I+II		8965	7030	420		210	0,854434

Samfälligheten Al - Ap uppdelas på tre avdelningar med resp. 0,854434, 0,320937 och 0,401691 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

1.	2.	3.	4.				5.	6.
			<u>Samfälligheten Au - Az .</u>					
			<u>Au-Av-</u> <u>-Ax</u>	<u>Av-Av</u> ¹	<u>Ax-313+</u> <u>+57</u>	<u>313+57-</u> <u>-Az</u>		
I	233-243	2507	2340	165			2505	0,999202
II	250-253	853	10	295			305	0,357561
III	258-264	4336	100		1910		2010	0,463560
IV	265-271 272-280, 281	8275			650	2050	2700	0,326283
I+II+III		7696	2450	460	1760		4670	0,640955
III-IV		12611	100		2560	2050	4710	0,373483
I+III		6843	2440	165	1760		4365	0,637878

Samfälligheten Au - Az uppdelas i fyra avdelningar med resp. 0,999202, 0,357561, 0,463560 och 0,326283 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Ähle den 10 april 1952.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Broby socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Ähle 1¹</u> 74-79; 106900						
Lovisa Sahlberg	S	2818		1600	100	
Summa		2818		1600	100	2,63
<u>Samfälligheten C - F .</u>						
<u>Ähle 1¹</u> <i>Nov</i>						
Lovisa Sahlberg	S	10858		3430	100	
Summa		10858		3430	100	10,12
<u>Samfälligheten I - H .</u>						
<u>Ähle 1¹</u> <i>Nov</i>						
Lovisa Sahlberg, avd. I	S	6341	2081	2081	57,81	
<u>St. Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm, avd. I	S	756	249			
" II		1957	1270	1519	42,19	
Summa		9054		3600	100	8,43
<u>Samfälligheten I - P .</u>						
<u>St. Brunnstorp 1³</u> <i>Nov</i>						
Herbert Storm, avd. I	S	1862	2200	2200	16,79	
<u>Ähle 1¹</u>						
Lovisa Sahlberg, avd. II	S	7106	5460	5460	41,68	
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen, avd. III	S	9312	5440	5440	41,53	
arr. Lars Hagman						
Summa		18280		13100	100	17,03

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten R - T .</u>						
<u>St. Brunnstorp 1³</u> <i>se ovan</i>						
Herbert Storm, avd. I	S	1901	1730	1730	52,42	
<u>Ähle 1¹</u> <i>se ovan</i>						
Lovisa Sahlberg, avd. II	S	5507	1570	1570	47,58	
Summa		7408		3300	100	6,90
<u>Samfälligheten U - V .</u>						
<u>Brunnstorp 1³</u>						
Herbert Storm <i>se ovan</i>		190		161	48,72	
<u>Ähle 1¹</u> <i>se ovan</i>						
Lovisa Sahlberg	S	200		169	51,28	
Summa		390		330	100	0,36
<u>Samfälligheten X - Y .</u>						
<u>Ähle 1¹</u> <i>se ovan</i>						
Lovisa Sahlberg	S	202		180	100	
Summa		202		180	100	0,19
<u>Samfälligheten Z - Ö .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S	8686		3755	62,38	
<u>Ähle 1¹</u> <i>se ovan</i>						
Lovisa Sahlberg	S	5238		2265	37,62	
Summa		13924		6020	100	12,97

71.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Ac - Ad .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
arr. Lars Hagman		1427		540	100	
Summa		1427		540	100	1,33
<u>Samfälligheten Ae - Af .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
arr. Lars Hagman		3347		1060	100	
Summa		3347		1060	100	3,12
<u>Samfälligheten Ag - Ah .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
arr. Lars Hagman		2323		750	100	
Summa		2323		750	100	2,16
<u>Samfälligheten Ai - Ak .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
arr. Lars Hagman		4269		1050	100	
Summa		4269		1050	100	3,98

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Al - Ap .</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen, avd. I+II S		7992	6829	6829	80,53	
arr. Lars Hagman						
Broby <u>Tyskagården 3¹</u> 43-43; 71000						
Bernhard Engström, avd. I+II S		973	831			
" III		1963	630			
" IV		473	190	1651	19,47	
Summa		11401		8480	100	10,62
<u>Samfälligheten Ar - As^{III}</u>						
<u>Källstorp 1¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen S		2270		1904	94,27	
arr. Lars Hagman						
<u>Källstorp 1²</u> 9-9; 15500						
Magnus Johansson S		138		116	5,73	
Summa		2408		2020	100	2,24
<u>Samfälligheten Au - Az .</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u> 20000						
Bernhard Engström, avd. I S		2507	2505	2505	33,31	
<u>Hangelösa socken.</u>						
<u>Magnus Björsgården 9⁷</u> 7-10; 13.200						
John Gustavsson, avd. II		853	305	305	4,06	
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u> 19-22; 35.300						
Erik Nilsson, avd. III S		4336	2010	2010	26,73	
<u>Gategården 13²</u> 12-21; 23.200						
John Johansson, avd. IV S		4112	1342	1342	17,84	a skog 12+8

73.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gategården 13³</u> 25-34; 48.100						
Erik Hange, avd. IV	S	3701	1207	1207	16,05	24 + 10
<u>Gategården 13⁷⁻¹⁰</u> 38-49; 41500						
Ragnar Johansson, avd. IV		462	151	151	2,01	
Summa		15971		7520	100,00	14,88
<u>Broby socken.</u>						
<u>Samfälligheten Aä - Aä .</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u> <i>se ovan</i>						
Bernhard Engström	S	1223		530		
Summa		1223		530	100,00	1,14
<u>Samfälligheten Ba - Bb .</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u> <i>se ovan</i>						
Bernhard Engström	S	880		720		
Summa		880		720	100,00	0,82
<u>Samfälligheten Bc - Bd .</u>						
<u>Tyskagården 3¹</u> <i>se ovan</i>						
Bernhard Engström	S	750		311	64,88	
<u>Hangelösa socken.</u>						
<u>Magnus Björsgården 9⁴</u>						
Erik Nilsson <i>se ovan</i>		406		169	35,12	
Summa		1156		480	100,00	1,08

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - B		2818		1600	52,89	2,63
" C - F		10858		3430	203,53	10,12
" I - H		9054		3600	169,54	8,43
" I - P		18280		13100	~~200,27~~ 342,51	17,03
" R - T		7408		3300	138,77	6,90
" U - V		390		330	7,24	0,36
" X - Y		202		180	3,82	0,19
" Z - Ö		13924		6020	~~98,13~~ 200,85	12,97
" (Ac - Ad)		1427		540		1,33
" (Ae - Af)		3347		1060		3,12
" (Ag - Ah)		2323		750		2,16
" (Ai - Ak)		4269		1050		3,98
" Al - Ap		11401		8480	~~41,59~~ 213,54	10,62
" Ar - As ^{III}		2408		2020	~~2,58~~ 45,05	2,24
" Au - Az		15971		7520	299,27	14,88
" Aå - Ää		1223		530	22,93	1,14
" Ba - Bb		880		720	16,49	0,82
" Bc - Bd		1156		480	21,72	1,08
<u>Summa</u>		107339		54710		100,00

Ähle den 10 april 1952.


I tjänsten:

Wend Hamn

Biträdande gode män:

John Klingberg
Karl Carlsson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Ähle, Källstorp Magnus Björsgården m.fl. hemman
i Broby och Hangelösa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydost om Källby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning med rör ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B, C - D, E - D - F, I - G - H, G - G¹, I - K - L - M - N - O - P, K - K¹, L - L¹, N - N¹, O - O^I, O - O^{II}, R - S - T, S - S¹, U - V, X - Y, Z - Å - Ä - Ö, Å - Å¹, Ac - Ad, Ae - Af, Ag - Ah, Ai - Ak, Al - Am - An - Ao - Ap, Am - Am¹, An - An¹, Ao - Ao¹, Ar - As - As^{II} - As^{III}, Au - Av - Ax - Az, Av - Av¹, Aå - Aä, Ba - Bb och Bd - Bc för huvudavlopp och sidogrenar. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått

angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i aderton av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B , C - F , I - H , I - P , R - T , U - V , X - Y , Z - Ö , Ac - Ad , Ae - Af , Ag - Ah , Ai - Ak , Al - Ap , Ar - As^{III} , Au - Az , Aå - Aä , Ba - Bb och Bc - Bd . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske, har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheterna I - H , I - P , R - T , Z - Ö , Al - Ap och Au - Az. Härav framgår, att sam-

fälligheterna I - H , I - P , R - T , Al - Ap och Au - Az skall uppdelas på avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna I - H , I - P , R - T , Al - Ap och Au - Az som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg endast på så sätt, att avloppssträckan Ao - Ap korsar vägen Skeby - Lundsbrunn. Trumman är nyligen ombyggd av vägförvaltningen med sådant djup och genomloppsarea, att den ej hindrar nu ifrågavarande torrläggning. Någon ombyggnad erfordras sålunda ej.

Åtskilliga rörledningar skola framdragas genom enskild väg. Detta arbete skall utföras genom företagets försorg och på sådant sätt, att minsta möjliga hinder för vägtrafiken därigenom orsakas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A - B , I - H , R - T , U - V , X - Y , Ac - Ad , Ae - Af, Ag - Ah , Ai - Ak , Ar - As^{III}, Aå - Aä , Ba - Bb och Bc - Bd understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Beträffande samfälligheterna C - F , I - P , Z - Ö , Al - Ap och Au - Az skall sådan avgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 105 kronor 65 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1;1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Ähle dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ähle den ^{10 april}~~22 april~~ 1952.

I tjänsten:

Wend Hellin

Biträdande gode män:

John Hjärguin
Karl Carlsson