



Akt nr:

R-E1a-1695

AU\$R-E1a-1695

6220-2

R 2-1695

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JULI 1956

BLADE N°

SAK N°

Handlingar angående

"Skäggebolets dikningsföretag av år 1954"

i Bällefors socken, Moholms kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

2x 1695

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Skäggebolets dikningsföretag av år 1954

Socken

Bellefors

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Johan A. Gustafsson, Skäggebolet, Tidan.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

6/6-1956

4240,-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1963

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1960

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktning, som verkställdes av

assistent Axel Kedefält

den 28 oktober 1955

, har befunnits att samfälligheterna A-H och L-M-N

att vid ovan angivna företag voro utförda enligt den vid syneförrättningen upprättade
 arbetsplanen varför desamma härmed godkännes.

Slutliga kostnaderna för samfälligheterna A-H och L-M-N ha uppgått till 20.757:39
 kr. resp. 3.431:62 kr., varav i styrelsearvode kronor 200:--.

Skara den 7 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

1
Protokoll till Samman-
träde för handläggning av
snyfforättning för four-
laggring och särskild förhörd
Skäggbolet i Ballefors socken,
Motalms kommun och Skar-
bovgs län.

Den 25 januari 1954 i Skäggbolet.

Närvarande: Nöbbele och, statens land-
brukssyningsman och för rättningssman,
samt öfrige medlemmar Paul Nilsson
Mochelovs och Josef Johansson, Västerås,
ägarerna för fjärde skäggare:
Johansen.

Johan H. Gustavsson äg. Skäggbolet 1²

De öfriga skäggar:

Adolf Johansson äg. Skägg 1³

Ballefors pastorat " Skägg 1⁴ genom Per Erik

Frenckner eed. protokollskrivare L. E.

Per Erik Persson arr. för utövande berättelse;

Helge Johansson äg. Skäggbolet 1⁶

Bror Pettersson " Skäggbolet 1⁷

Värd för valtingen i Skaraborgs län genom

Värdmästare Mauritz Olsson eed. fullmäktigt led. F.

5 1
Upplästes det för föruttningsmännen

uppläste förvidnandet, och hade lydelse
enligt lib. 7.

§ 2

Någon från enastående medlemmen kunde
ej utstås.

§ 3

Förklades den för försäkningen
uppsättade möteplanen och det vatten-
beskrivande området samt gräns över
vologgen tillifrån.

§ 4

Förhånden gikade på ifrågasättande vologgs
för djupning och i planläggning med sin, så
att hans därav beroende mark när kunna
på ändamåls enligt sätt försläggas och
brakas.

§ 5

Ballefors pastorat, Adolf Johansson, (Börje Pettersson)
Helge Johansson förklarade sig med sin
bunden och gikade på företags ut-
ställning, så att jämbäl deras därav
beroende mark när kunna på ändamåls
enligt sätt försläggas och brakas.

§ 6

Det upplästes att landsvägsfrämman

vid 1 + 86 från grunden anbyggts år 1929.

§ 7


Samt rådet vidare finner att det proto-
kollet anteckna förklarades sammans-
trädets upplöst med tilläggs givande,
att sedan förslag till förändring upps-
fattats nytt sammanskrift (Sammans-
krift) till att sammanskrift ställe som
regler i det som sammanskrift att
i laga ordning för att i gamla till-
föreläggande.

Ort och tid som ovan.

4 Gården:

Wettallin

Biträda gode män:

Paul Kierow 

Den 7 maj 1954 i Skäggebolet.

Härvarande: Förstående styrelse män och
följande säljare:

Adolf Johansson, Dalsby

Prebys pastorat genom Perik Frencher

Perik Persson, Holtoys

Ylvan U. Gustavsson, Skäggebolet

Börja Pettersson, Holtoys

§ 8

Förelades det sedan föra sammanträdet
uppsäbade förhaget till i pågåvarande stämning
med där till följande handlingar.

§ 9

Upplästes Synemännens utlåtande, som
hade lydelse enligt följande.

§ 10

att anställa och förvara till förhaget
följande handlingar och stämningar och att
sammanträdet tillägga förval av sty-
relse utgå Synemännens Johan E. Gustaf-
son, Stämme bolet.

§ 11

Som intet vidare finnes att till proto-
kollat anteckna förklarades förädlingsen
avslutad och sammanträdet uppsatt.
Och till som ovan

Y. Länken:
Menttalin

Stämmande gade man:

~~Paul Wilson~~
Paul Wilson

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 235-49

1949



Landskapsnämnden i Skaraborgs län

Ink. den 10/11 1948 Dnr. 106!
Besv. den 1/19 No

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom socken(-nar) av Bellefors Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning c.a. 1500 m.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötdled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tidav

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantb. Johan Thorsdassan
Skoggsbolet Tidav tel. Bellefors 52
Namn och fullständig adress samt telefon.

Skoggsbolet Tidav den 9/11

1948

Johan Thorsdassan

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Armenneby 14

Saltäng 13

Nalltorp 11

Skäggebolet 12

Skäggebolet 13/8

Skäggebolet 16

Arar Larsson

Adolf Johansson

Bellförs Pastorat

Johann Augustavson

E. A. Larsson Skerfhus

Helge Johansson


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktsingenjören~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasatt förättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande

Mariestad-ö landskansliet den 29 SEP. 1919

PÅ LÄNSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstain

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Johan A. Gustavsson, Skäggebolet,
måndagen den 25 jan. 1954 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 1. Adolf Johansson, | Saltäng, | <u>Tidan</u> |
| 2. Bellefors pastorat,
Kyrkoherde Evald Svensson, | Bellefors prästgård, | <u>Bellefors</u> |
| 3. Arr. Bertil Persson, | Noltorp, | <u>Tidan</u> |
| 4. Johan A. Gustavsson, | Skäggebolet, | " |
| 5. E. A. Larssons sterbhus, | " | " |
| 6. Helge Johansson, | " | " |
| 7. Börje Pettersson, | Uggletorp, Bellefors, | <u>Moholm</u> |
| 8. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad</u> |
| 9. Skiftesgodemannen Paul Nilsson, Mockeltorp, | | <u>Moholm</u> |
| 10. " Josef Johansson, Mo Tomten, | | " |

Skara den 13 jan. 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ang. fortsatt sammanträde hos Johan A. Gustafsson, Skäggebolet, fredagen
den 7 maj 1954 klockan 11.00, ha kallelser sänts till förestående.

Skara den 23 april 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län


K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skäggebolet i Bällefors socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan A. Gustavsson, Skäggebolet, fredagen den 7 maj 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:
Skäggebolet 1³, ägare: Bröderna Edgar och Geron Larsson.

Skara den 22 april 1954.

I tjänsten:



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven erkännes.

Skäggebolet den 26/4 1954.



Att delgivningen verkställts i för stämning stadgad ordning betygas:

Bis. D.

Undertecknade församla oss med församlen
 till den synskriftställning som avser
 anläggning av mark, kallad skogsskogen
 vilket verk ges till på församlets sit-
 ställning, på ett samråd till försam-
 lersamling med denna församling
 Måls utlyst till anläggning och bruk.
 Skogsskogen den 25 jan. 1954.

För Bellefors pastorat:

Peter Svensson

Adolf Johansson Bojki Rönne

Helge Johansson

Partyskes:

Wendellin

Paul Nilsson

M. J. Jansson

Utdrag ur protokoll fört vid årets tredje ordinarie kyrkostämma med Bellefors pastorat i Bellefors Skola den 29 dec. 1953.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Gerhard Johansson och Joh. Persson.

§ 3

Till pastoratsombud vid alla förrättningar som gäller pastoratet omvaldes herrar Bertil Frenckner, Jordstorp, Ekeskog och Karl Engelbrektsson, Myckeltorp, Bellefors och till suppleanter omvaldes herrar Torsten Pettersson, Pukerud, Beateberg och Ragnar Sjöberg Bellefors.

Justerat :

Som ovan

Joh. Persson

Evald Svensson

Gerhard Johansson

ordf.

Rätt utdragetbetygar:

Evald Svensson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 158-43/54

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Mauritz Olsson, Uller-
vad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kro-
nan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Skäggebolet m.fl. hemman inom Bällefors
socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 januari 1954.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag ur plan för
Skäggebolets dikningsföretag
 av år 1954

Bestyrkes i tjänsten:

Udo Kellin
 Lantbruksingenjör



Ländskala 1:2000


Förslag till vattengenomlopp genom allmän väg har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Mariestad den 28 april 1954
 VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Brunn typ B-1
 Fr. 11.0 ha åker
 -v- 1.5 ha skog
 Allm. väg

Brunn typ B-1
 Fr. 12.0 ha åker
 -v- 1.5 ha skog



Längdskala 1:4000
 Höjd- o. sektionsskala 1:100

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bällefors socken</u>							
<u>Saltäng 1³, Adolf Johansson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,36		1340	1800	460	165:60
" "	2	0,12		1440	1800	360	43:20
" "	3	0,21		1350	1800	450	94:50
" "	4	0,23		1170	1800	630	144:90
" "	5	0,24		1170	1800	630	151:20
" "	6	0,53		980	1800	820	434:60
" "	7	0,47		1080	1800	720	338:40
" "	8	0,20		1080	1800	720	144:-
" "	9	0,39		1080	1800	720	280:80
" "	10	0,36		1350	1800	450	162:-
" "	11	0,58		1080	1800	720	417:60
" "	12	0,15		990	1800	810	121:50
" "	13	0,20		540	1800	1260	252:-
A summa		4,04					2.750:30
B summa							1.794:-
Totalsumma							4.544:30
<u>Noltorp 1¹, äg. Bellefors pastorat</u>							
arr. Bertil Persson							
åker, mylla på lera	14	0,30		630	1800	1170	351:-
" "	15	0,29		720	1800	1080	313:20
" "	16	0,30		720	1800	1080	324:-
" "	17	0,29		720	1800	1080	313:20
" "	18	0,50		1080	1800	720	360:-
" "	19	0,38		1170	1800	630	239:40
" "	20	0,89		1350	1800	450	400:50
äng	21		0,03	810	1400	590	17:70
"	22		0,12	1050	1400	350	42:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
äng	23		0,33	80	800	720	237:60
"	24		0,02	80	800	720	14:40
äker, mylla på lera	25	0,27		360	1800	1440	388:80
" "	26	0,45		720	1800	1080	486:-
äng	27		0,31	460	800	340	105:40
äker, mylla på lera	28	0,10		540	1800	1260	126:-
" "	29	0,14		540	1800	1260	176:40
" "	30	0,30		900	1800	900	270:-
" "	31	0,19		540	1800	1260	239:40
" "	32	0,30		450	1800	1350	405:-
" "	33	0,21		450	1800	1350	283:50
" "	34	0,05		450	1800	1350	67:50
" "	35	0,05		450	1800	1350	67:50
äng	36		0,03	930	1400	470	14:10
"	37		0,31	930	1400	470	145:70
"	38		0,14	750	1000	250	35:-
äker, mylla på lera	39	0,19		540	1800	1260	239:40
" "	40	0,11		360	1800	1440	158:40
" "	41	0,30		270	1800	1530	459:-
" "	42	0,13		270	1800	1530	198:90
" "	43	0,13		450	1800	1350	175:50
" "	44	0,13		450	1800	1350	175:50
" "	45	0,12		450	1800	1350	162:-
" "	46	0,36		540	1800	1260	453:60
" "	47	0,17		540	1800	1260	214:20
äng	48		0,02	1150	1400	250	5:-
"	49		0,06	810	1400	590	35:40
"	50		0,03	1050	1400	350	10:50
"	51		0,11	930	1400	470	51:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	52	0,28		900	1800	900	252:-
" "	53	0,24		1170	1800	630	151:20
" "	54	0,19		810	1800	990	188:10
" "	55	0,29		900	1800	900	261:-
" "	56	0,48		1080	1800	720	345:60
" "	57	0,15		990	1800	810	121:50
" "	58	0,30		990	1800	810	243:-
" "	59	0,37		900	1800	900	333:-
" "	60	0,29		1260	1800	540	156:60
" "	61	0,33		900	1800	900	297:-
äng	62		0,06	1150	1400	250	15:-
"	63		0,06	1260	1400	140	8:40
"	64		0,03	1150	1400	250	7:50
"	65		0,03	1150	1400	250	7:50
åker, mylla på lera	66	0,38		900	1800	900	342:-
" "	67	0,57		640	1600	960	547:20
" "	68	0,25		640	1600	960	240:-
" "	69	0,16		640	1600	960	153:60
" "	70	0,62		1170	1800	630	390:60
" "	71	0,18		1170	1800	630	113:40
" "	72	0,28		1170	1800	630	176:40
" "	73	0,63		1170	1800	630	396:90
" "	74	0,12		1170	1800	630	75:60
" "	75	0,30		1170	1800	630	504:-
" "	76	0,68		540	1800	1260	856:30
" "	77	0,37		1350	1800	450	166:50
" "	78	0,34		1080	1800	720	244:30
A summa		14,95	1,69				14.357:60
B summa							4.587:50
Totalsumma							18.945:10


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Skäggebolet 1²							
Johan A. Gustavsson							
åker, mylla på lera	79	0,14		1170	1800	630	88:20
" "	80	0,25		1260	1800	540	135:-
" "	81	0,22		1260	1800	540	118:80
" "	82	0,07		1620	1800	180	12:60
" "	83	0,16		1080	1800	720	115:20
" "	84	0,27		1080	1800	720	194:40
" "	85	0,22		1170	1800	630	138:60
" "	86	0,48		1080	1800	720	345:60
" "	87	0,14		1260	1800	540	75:60
" "	88	0,21		640	1600	960	201:60
" "	89	0,21		480	1600	1120	235:20
" "	90	0,41		480	1600	1120	459:20
" "	91	0,26		900	1800	900	234:-
" "	92	0,10		900	1800	900	90:-
" "	93	0,27		1170	1800	630	170:10
" "	94	0,36		990	1800	810	291:60
" "	95	0,22		1170	1800	630	138:60
" "	96	0,21		1170	1800	630	132:30
" "	97	0,16		720	1800	1080	172:80
" "	98	0,13		810	1800	990	128:70
" "	99	0,29		1080	1800	720	208:80
A summa	4,78						3.686:90
B summa							1.268:50
Totalsumma							4.955:40
Skäggebolet 1³							
Bröderna Edgar o. Geron Larsson							
åker, mylla på lera	100	0,41		1080	1800	720	295:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	101	0,10		1350	1800	450	45:-
" "	102	0,68		1080	1800	720	439:60
" "	103	0,15		1170	1800	630	94:50
A summa		1,34					924:30
B summa							520:-
Totalsumma							1.444:30
<u>Skäggebolet 1⁶</u>							
Helge Johansson							
åker, mylla på lera	104	0,20		880	1600	720	144:-
" "	105	0,85		880	1600	720	612:-
" "	106	0,85		880	1600	720	612:-
" "	107	0,14		560	1600	1040	145:60
" "	108	0,31		880	1600	720	223:20
" "	109	0,14		640	1600	960	134:40
" "	110	0,09		880	1600	720	64:80
A summa		2,58					1.936:-
B summa							340:-
Totalsumma							2.276:-
<u>Uggletorp 1¹¹</u>							
Börje Pettersson							
åker, mylla på lera	111	0,33		1080	1800	620	204:60
" "	112	0,77		1080	1800	620	477:40
" "	113	0,22		630	1800	1070	235:40
" "	114	0,26		1080	1800	620	161:20
" "	115	0,34		1080	1800	620	210:80
" "	116	0,33		1350	1800	350	115:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	117	0,45		1620	1800	180	81:-
A summa		2,70					1.485:90
B summa							416:-
Totalsumma							1.901:90
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - H.</u>							
<u>Bällefors socken</u>							
<u>Saltäng 1³</u> ; Adolf Johansson	1-13	4,04					4.544:30
<u>Noltorp 1¹</u> ; Bellefors pastorat							
arr. Bertil Persson	14-66	9,95	1,69				14.837:80
<u>Skäggebolet 1²</u> ; Johan Gustavsson	79-87	1,95					1.928:-
<u>Skäggebolet 1³</u> ; Edgar o. Geron							
Larsson	100-103	1,34					1.444:30
<u>Skäggebolet 1⁶</u> ; Helge Johansson	104-110	2,58					2.276:-
Summa		19,86	1,69				25.030:40
<u>Samfälligheten I - K.</u>							
<u>Bällefors socken</u>							
<u>Noltorp 1¹</u> ; Bellefors pastorat	67-69	0,98					940:30
arr. Bertil Persson							
<u>Skäggebolet 1²</u> ; Johan Gustavsson	88-99	2,83					3.027:40
Summa		3,81					3.968:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - N.</u>							
<u>Bällefors socken</u>							
<u>Noltorp 1¹</u> ; Bellefors pastorat							
arr. Bertil Persson	70-78	4,02					3.166:50
<u>Uggletorp 1¹¹</u> ; Börje Pettersson	111-117	2,70					1.901:90
<u>Summa</u>		6,72					5.068:40
<u>Slutsumma</u>		30,39					34.067:-
Skäggebolet den 7 maj 1954.							
							

Beräkning av brukningsbåtnad.


Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avloppsstr.	Längd m	a' pris kr	Båtnad kr	Summa kr
<u>Bällefors socken</u>					
Saltäng 1 ³ , Adolf Johansson	11+24-12+90	166	3.00	498:-	1.794:-
	11+7-9+55	152	4.50	684:-	
	50-50+86	86	4.50	387:-	
	9+55-8+65	90	2.50	225:-	
Noltorp 1 ¹ , Bellefors pastorat	4+98-2+11	287	4.50	1.291:50	4.587:50
	4+98-norrut	320	4.00	1.280:-	
	2+7-1+89	18	2.00	36:-	
	30-31+35	135	4.50	607:50	
	35-söderut	100	4.50	450:-	
	öster-34+50-36+4	204	2.50	510:-	
	41+13-42+27	114	1.50	171:-	
	202+4-203+65	161	1.50	241:50	
	Skäggebolet 1 ² , Johan A. Gustavs- son	176	4.00	704:-	
	101+70-102+71	101	4.00	404:-	
Skäggebolet 1 ³ , Bröd. Edgar o. Geron Larsson	100+63-101+70	107	1.50	160:50	1.268:50
	70-71+35	130	4.00	520:-	
Skäggebolet 1 ⁶ , Helge Johansson	71+50-72+35	85	4.00	340:-	340:-
	Uggletorp 1 ¹¹ , Börje Pettersson	154	2.00	308:-	
	201+54-västerut	54	2.00	108:-	
Summa kronor					8.926:-

Skäggebolet den 7 maj 1954.

Handwritten signatures: [Illegible signature] [Illegible signature] [Illegible signature]

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Bällefors socken.</u>							
Saltäng 1 ³ ,							
Adolf Johansson, 12+90 - 13+20	20	18	3.60	100	18	18.00	21:60
<u>Summa kronor</u>							21:60
Skuggabolet den 7 maj 1954.							
							
							

Skuggabolet den 7 maj 1954.

*W. H. H. H.**J. H. H. H.*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - H.</u>						
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
60 - 61+9						
11+11-8+50	370	400 mm rör med frakt	m 370	9.15	3.385:50	
8+50 - 6	250	300 mm "	m 250	5.65	1.412:50	
6 - 4+98	102	250 mm "	m 102	3.85	392:70	
4+98-0+62	436	225 mm "	m 428	3.50	1.498:-	
70+55-0+62	117	200 mm "	m 117	3.00	351:-	
70+55-71+35	80	150 mm "	m 80	2.20	176:-	
71+35-72+40	105	125 mm "	m 105	1.75	183:75	
60 - 61+9		Grävning, läggning, återfyllning	m 109	3.50	381:50	
11+11-10+80		- " -	m 31	6.00	186:-	
10+80-9+20		- " -	m 160	3.50	560:-	
9+20-8+80		- " -	m 40	6.00	240:-	
8+80-8+50		- " -	m 30	3.50	105:-	
8+50-6+87		- " -	m 163	4.30	700:90	
6+87 - 6		- " -	m 87	3.25	282:75	
6 - 4+98		- " -	m 102	2.60	265:20	
4+98-4+55		- " -	m 43	2.50	107:50	
4+55-2+77		- " -	m 178	1.50	267:-	
2+77-1+89		- " -	m 269	1.50	403:50	
1+81 - 0 =70		- " -	m 269	1.50	403:50	
70 - 71+35		- " -	m 135	1.00	135:-	
71+35-72+40		- " -	m 105	1.50	157:50	
13+20-12+90	30	Schaktning av lera	m ³ 20	3.00	60:-	
12+90		Rörutlopp typ U-1		50.00	50:-	
11+7,8+50,8+19		Sidobrunn typ B-1 d=400 mm	st 3	50.00	150:-	
9+55		Brunn typ B-2 d=1000 mm	st 1	160.00	160:-	
6+87		Brunn typ B-2 d=800 mm	st 1	120.00	120:-	
6		Sidobrunn typ B-1 d=400 mm	st 1	50.00	50:-	
4+98		Brunn typ B-1 d=600 mm	st 1	90.00	90:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
3+93, 2+77		Brunn typ B-1 d=500 mm	st 2	60.00	120:-	
1+81, 0+62, 0=70, 70+55, 71+35		Brunn typ B-1 d=500 mm	st 5	60.00	300:-	
72+40		Brunn typ B-1 d=400 mm	st 1	50.00	50:-	
11+7		Korsrör 400xl50xl00	st 1	22.30	22:30	
8+19		Korsrör 300xl50xl00	st 1	22.30	22:30	
8+50		Korsrör 400xl50	st 1	22.30	22:30	
		Förminskningsrör 300 - 250 mm	st 1	12.40	12:40	
6		Korsrör 300xl00xl00	st 1	14.40	14:40	
11+9, 10+24, 2+9, 0+62, 70+53, 71+33, 72		Ledn. framdrag. genom väg	st 7	10.00	70:-	
		Jordersättning			21:60	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.473:40	14.000:-
					<i>arbetskostn. 5915:-</i>	
1+81 - 1+89	8	225 m/m rör genom allmän väg utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
		<u>Diket D - D^I.</u>				
50 - 50+86	86	125 m/m rör med frakt	m 86	1.75	150:50	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 86	1.50	129:-	
50+86		Brunn typ B-1 d=450m/m	st 1	60.00	60:-	
50+60		Ledn. framdrag. genom väg	st 1	10.00	10:-	
		Arbetsledning och oförutsett			50:50	400:-
					<i>arbetskostn. 220:-</i>	
		<u>Diket F - F^I - F^{II}.</u>				
34+50 - 35	50	225 m/m rör med frakt	m 50	3.50	175:-	
35 - 36+4	104	150 m/m "	m 104	2.20	228:80	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
34+50 - 35		Grävning, läggning, återfyllning	m 50	2.25	112:50	
35 - 36+4		- " -	m 104	3.00	312:-	
35		Brunn typ B-1 d=600 mm	st 1	90.00	90:-	
36+4		Brunn typ B-1 d= 400 mm	st 1	50.00	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			131:70	1.100:-
						<i>arbetskostn. 625:-</i>
		<u>Diket F^I - F^{III}.</u>				
40 - 42+27	227	100 m/m rör med frakt	m 227	1.30	295:10	
42+27-43+7	80	75 m/m "	m 80	0.95	76:-	
40 - 41+13		Grävning, läggning, återfyllning	m 113	1.60	180:80	
41+13-42+27		- " -	m 114	2.30	262:20	
42+27-43+7		- " -	m 80	2.30	184:-	
41+6, 41+57, 42+27, 43+7		Brunn typ B-1 d=400 mm	st 4	50.00	200:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			151:90	1.350:-
						<i>arbetskostn. 880:-</i>
		<u>Diket F^I - F^{IV}.</u>				
30 - 30+83	83	100 m/m rör med frakt	m 83	1.30	107:90	
30+83-31+35	52	75 m/m "	m 52	0.95	49:40	
30 - 30+83		Grävning, läggning, återfyllning	m 83	0.75	62:25	
30+83-31+35		" " "	m 52	1.50	78:-	
30+83, 31+35		Brunn typ B-1, d=400 mm	st 2	50.00	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			52:45	450:-
						<i>arbetskostn. 240:-</i>
		Samfälligheten A - H summa kronor				17.300:-
		<u>Samfälligheten I - K.</u>				
		<u>Diket I - K.</u>				
100 - 100+63	63	100 m/m rör med frakt	m 63	1.30	81:90	
100+63-102+71	208	150 m/m "	m 208	2.20	457:60	
						<i>ber. arbetsk. 7.880</i>
						<i>9.300</i>
						<i>1.18</i>


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
102+71-103	29	200 m/m rör med frakt m	29	3.00	87:-	
100 - 100+63		Grävning, läggning, återfyllning m	63	2.50	157:50	
100+63-101+13		- " - m	50	3.00	150:-	
101+13-101+70		- " - m	57	1.50	85:50	
101+70-102+71		- " - m	101	0.95	95:95	
102+71 - 103		- " - m	29	2.30	66:70	
103 -nedströms		Diket bibehålles i befintligt skick				
100		Brunn typ B-1, d=400 mm st	1	50.00	50:-	
100+63, 101+70, 102+71		Brunn typ B-1, d=500 mm st	3	60.00	180:-	
103		Rörlöpp typ U-1 st	1	50.00	50:-	
101+13, 101+60		Ledn. framdrag genom väg st	2	10.00	20:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			167:85	1.650:-
		Samfälligheten I - K summa kronor				1.650:-
<u>Samfälligheten L - M - N</u>						
<u>Diket L - M - N</u>						
200 - 201+57	157	300 m/m rör med frakt m	157	5.65	887:05	
201+57-202+4	47	200 m/m " m	47	3.00	141:-	
202+4-202+55	51	150 m/m " m	51	2.20	112:20	
202+55-204+49	194	75 m/m " m	194	0.95	184:30	
200 - 201+57		Grävning, läggning, återfyllning m	157	1.60	251:20	
201+57-202+4		- " - m	47	3.00	141:-	
202+4-202+55		- " - m	51	2.20	112:20	
202+55-203+65		- " - m	110	1.00	110:-	
203+65-204+49		- " - m	84	1.50	126:-	
199+50-200		Schaktning av lera med rötter m ³	15	3.00	45:-	
200+61		Sidobrunn typ B-1, d=500 mm st	1	60.00	60:-	
201+57		Brunn typ B-2, d=800 mm st	1	120.00	120:-	
202+4, 202+55		Brunn typ B-1, d=500 mm st	2	60,00	120:-	


KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
203+65, 204+49		Brunn typ B-1, d=400 mm	st 2	50.00	100:-	
200+61		Tillägg för korsrör 300x150x100	st 1	22.30	22:30	
200		Rörutlopp typ U-1	st 1	50.00	50:-	
201+55		Ledn. framdrag. genom väg	st 1	10.00	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			307:75	2.900:-
		Samfälligheten L-M-N summa kronor				2.900:-
<u>Sammandrag.</u>						
		Samfälligheten A - H			17.300:-	
		" I - K			1.650:-	
		" L - M - N			2.900:-	21.850:-
		Summa kronor				21.850:-

Skäggebolet den 7 maj 1954.









ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - H kors i jordfast sten å höjden + 8,96 m (enligt RAK=90,63) omkring 130 meter nordväst punkt G och c:a 15 meter söder allmänna vägens mittpunkt.

För samfälligheten I - K kors i jordfast sten å höjden + 8,04 m omkring 25 meter i vinkelrät linje nordost punkt 101+60 i avloppet.

För samfälligheten L-M-N kors i jordfast sten å höjden + 8,00 m omkring 32 meter i vinkelrät linje norr punkt 203+50 i avloppet.

Skäggebolet den 7 maj 1954.



Utredning för avdelningsbildning.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.

Avdeln.	Ägofig.	Jordför- bättr. kr.	Andel i kostn. för			Relativ kostn. (kostn. för varje kro- nas jord- förbättr.)
			Kr.	Kr.	Summa Kr.	
<u>Samfälligheten A - H.</u>						
			71+35-H	Övriga ar- beten		
I	104-110 1-66,79-87	2.276:-	450:-	560:-	1.010:-	0,44376
II	100-103	22.754:40		16.850:-	~~16.850:-~~ 16.290:-	~~0,74052~~ 0,715906
I+II		25.030:40		17.300:-		0,69106
Samfälligheten A - H uppdelas på 2 avd. med resp. 0,44376 och 0,715906 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.						
<u>Samfälligheten I - K.</u>						
			K-101+70	101+70-I		
III	67-69,88-90	1.997:30	925:-	25:-	~~950:-~~ 985:-	~~0,47564~~ 0,463125
IV	91-99	1.970:90		725:-	725:-	0,36785
III+IV		3.968:20			1.650:-	0,41581

Samfälligheten I - K uppdelas på 2 avd. med resp. 0,463125 och 0,36785 kronor
pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.


Skäggebolet den 7 maj 1954.

M. H. H. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bällefors socken</u>						
<u>Samfälligheten A - H.</u>						
<u>Saltäng 1³</u> , Adolf Johansson	S	4.544:30		3.253:29	18,805	
<u>Noltorp 1¹</u> , äg. Bellefors pasto- rat, arr. Bertil Persson	S	14.837:80		10.622:47	61,402	
<u>Skäggebolet 1²</u> , Johan Gustavsson	S	1.928:-		1.380:26	7,973	
<u>Skäggebolet 1³</u> , Bröderna Edgar o. Geron Larsson		1.444:30		1.033:98	5,977	
<u>Skäggebolet 1⁶</u> , Helge Johansson	S	2.276:-		1.010:-	5,838	
Summa		25.030:40		17.300:-	100,000	73,474
<u>Samfälligheten I - K.</u>						
<u>Noltorp 1¹</u> , äg. Bellefors pasto- rat, arr. Bertil Persson	S	940:80	435:70	435:70	26,406	
<u>Skäggebolet 1²</u> Johan A. Gustavsson	S	1.056:50	489:30			
		1.970:90	725:-	1.214:30	73,594	
Summa		3.968:20		1.650:-	100,000	11,648
<u>Samfälligheten L - M - N.</u>						
<u>Noltorp 1¹</u> , äg. Bellefors pasto- rat, arr. Bertil Persson	S	3.166:50		1.811:78	62,475	
<u>Uggletorp 1¹¹</u> , Börje Pettersson	S	1.901:90		1.088:22	37,525	
Summa		5.068:40		2.900:-	100,000	14,878
Skäggebolet den 7 maj 1954.						
						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skäggebolet m.fl. fastigheter i Bellefors socken, Moholm kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring tre kilometer sydsydväst Bellefors kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bodstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, I-K, och L-M-N för de olika huvudavloppen samt D - D^I, F - F^I - F^{II}, F^I - F^{III} och F^I - F^{IV} för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och 1,0 liter från skog och ängsmark allt pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför ligande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Denna mark har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg för åker och grön för ängsmark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande bruksbåtnad. Till grund för bruksbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-H", "K-I" och "L-M-N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, samt av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten L-M-N i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A - H och I - K har särskild utredning verkställts, bil. M..... Härav framgår, att vardera samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - H och I - K, som av dessa uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelnings-

längden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt att huvudavloppet vid G korsar allmänna vägen Tidan - Bellefors. Befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför genomloppet måste kompletteras med en djupare liggande rörledning. Då trumman enligt uppgift från grunden ombyggs år 1929 skall detta arbete utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppsträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

För mark, som åtgår till öppna avloppets utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivet i den bilagda jorder-sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 51 kronor 10 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna

förskjutas av sökanden och ^{honom} med ~~den~~ likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall lägras minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att vid företagets utförande skola verkliga kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat.
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det ansynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Skäggebolets dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skäggebolet den 7 maj 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

M. H. Hellin
Paul Klyton