

Akt nr:
R-E1a-1698

AU\$R-E1a-1698

6223-8

R 8-1698

Kongl. Lantbruksstyrelsen
REKIV

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JULI 1956

DIARI N:

SAK N:

Handlingar angående

"Furubackens dikningsföretag av år 1954"

i Marums o. Härlunda s:nar, Ardala k:n av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid ryd-
förättning enl. rätts-
lagen för inläggning
av mark tillhörande
Tärubacken u. fl. i
Marum och Hälunda
soknor av Skerfvinge-
län.

Den 4 mars 1954 på Domänverkets exp. Skona.

Närvarande: underbecknad c. o. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt skiftes-
godsmännen Nils Gustavsson, Tärubacken,
Källtorp och Carl Svensson, Skogstorp, Händers,
Skona, översom följande skogare:

Följande:

Kungl. Domänstyrelsen äg. Marum 13', Tärubacken 2' och Skona Herrtorp 15' gen. jägmästare M. Pettersson, Bil. F^{VIII}

Öriga skogare:

Tage Bräman äg. Nyckelmossen 1'
Kapten Allan Lindsköld äg. mung. till Bräntorp 3',
Marum 15' och Simmarorp 1', Marum 15' och
Skona Herrtorp 17'

Vinkelås posthus äg. Skottorp 1' gen. Skiftes-
jägmästare H. W. som Lillieholm enl. Bil. F^I

Fräken H. Ocklin äg. mung. till Bränningsberg 1'
och Hedan 1' gen. J. F. Rohdin enl. muntl. uppgift.

Jakob Karlssons storbh, Albin Karlsson, Stommen
Östman, Gustav Jacobsson, Lampegården, Jungskola
Anton Johansson, Bräntorp, Vängaby,
Gustav Hermansson, Gåsegården, Krännum,

Nathaniel Hermannsson, Tomte, Viikil,
 Ludvig Magnusson, Skogslid, Krännum
 Elin Jacobsson, Pirelstop, Edsväa
 och Gustaf Jacobsson, " "
 äg. Skattegriden ¹³ per. Bertil Jacobsson
 ent. fullm. bet. F^{III}. Griden överens
 av Alf Stenberg, Skattegriden, Hölunda.

§1.

Upplästes de för förämningsmännen
 uppräddade förordnandena, som hade
 lydelse ent. bet. A^I o. A^{II}.

§2

Wagit för emot nämnda lunde
 ej utrens.

§3.

Förklarades den vid förundersökningen
 uppräddade minskningen över de vatten-
 berörade områdena, samt profiler över
 sölloppen härifrån.

§4.

Toze Bräman, Allan Lindstedt och
 Viikils förut per. jägm. M. Wism Lilliehöök
 förklarade sig med rökanden och yrkade
 på förslaget utskickning så att deras
 dörr berörde verk så kunde på
 ändamålsfullt sätt försläp. bet. E.

§5.

Följande speciella yrkanden gjordes:
 Toze Bräman yrkade på utfrående av
 det grundare av de två alternativen,
 som kostnadsberäkna för skickan

0-13+66 (samf I). Han ykade vidare på att om vid sprängning under bron vid 5+80, denna skulle skadas, så att ny bro måste byggas, denna måtte uppföras i rikt. 5+50. Hultgren ykade för Bräman att arloppen B-Ba, C-Ca med brunn vid 40+32 samt E-Ea skulle komma till utfrående.

Kapten Lindstedt ykade på utfrående av arloppen H-J-Ja samt H-Ha.

Jägarmästare Lilliehöök ykade för postverket del på undersökn av möjligheten att upptäga arlopp från slagmark i storp 1' (fig 50 samf IV).

§6.

Ersättning för bortgredd mark och jordupplag ykades g. av regim av st. ägare. Tage Bräman ykade på ersättning för skador i vägande gräva.

§7

Träffades överenskommelse mellan Kapten Lindstedt och vissa skägare inom samf I att den förs till nämnda samfällighet efter dess fullbordande skall betala kr. 300:- som ersättning för skador, som åstadkommits genom sprängning av berg, mörasom extra vägen hjälper företaget. Överenskommelsen skulle förhållas i regementets utfrående.

§8.

Som vikt vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande att nästan kom-
plettering av givna yrkanden skett
och förslaget till delningen frid-
ställt, nytt sammanträde kommer
att hållas i orten till om i bör-
jan kommer att för-
ordna tillkännagivars.

Att ut till om var

Hjörten

Sten-
Johansson

Bekäande gode män:

Per Johansson

Willehelmsen

Den 29. okt. 1954 på Samfundets exp. Skola
Närvarande: Förestående styrelse samt
följande närvarande:

Samfundet gen. jägare

Per Klumberger utl. fullm. Bil. F^V

Voye Bråman

Viktor's pastorat gen. kyrkvörden

John Ullberg utl. prot. utdr. Bil. F^{VII}

Prosten H. Dehlén gen. orrendator

Soen Jakobson utl. fullm. Bil. F^{IV}

J. Karlsson skribens gen. Berthel Jacobson
utl. fullm. Bil. F^{II}.

§9.

Enslödes det sedan fjära sammankädet upprättade frihetsket till de rättsberörade myndighets bättre förläggning med der till kända handlingar

§10

Upplästes styrelsemanneus uttalande, som hade lydelse val. bil. L.

§11

Med hänsyn till att styrelsemanneus utredning givit vid handen att lönsamheten för lög för samf. II-IV redogjorde för rättningssamman för bestämmande i rättslagen 10. kap. 48 § ang. återkallande av ansökan.

Juzm. Per Sluberger meddelade härvid att han ville återkalla Örnäverhets ansökan i vad denna gäller samf. II. bil. F. IX

§12

Att notera att fjärra till frihetsket kända handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utgå styrelsemanneus kapten Allan Lindstedt, Timmerberg.

§13

Tom intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades frihetsningen avslutad och sammankädet upplöst.

Att att till om man

Thjärtsten

Bihörande gode män:

Therentholmstenen

Johannesson

Willebrandt

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 34 53Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införs väntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

X Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

DOMÄNVERKET
JÄGMÄSTAREN
i
KINNE REVIR

7.
E. D. 87-49



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

På grund av Kungl. Domänstyrelsens protokollsutdrag den 7 december 1948 S.II: 1868, varav avskrift bifogas, angående torrläggning av s.k. Nyckelmaderna på kronoparken Furubacken i Marums socken, får jag härmed vördsamt anhålla, att sakkunnig person förordnas att verkställa syn enligt vattenlagen.

Dikningen avser upprensning av befintliga diken i Nyckelmaderna för att förhindra återförsumpning och möjliggöra skogsodling. Torrläggningen är beroende av dels ägaren till egendomen Simmatorp, kapten T. A. Lindstedt, Simmatorp, Skara, dels ägaren till egendomen Gängesholm, lantbrukaren Tage Bråman, Gängesholm, Marum, Källtorp.

Befintliga avloppsdiken, som sträcka sig över nämnda båda egendomars ägor, utgöra naturlig väg för avledning av vattnet från Nyckelmaderna. På grund av att nyssnämnda diken äro igenslammade, medges för närvarande icke avlopp för vattnet från Nyckelmaderna. Skara den 10 december 1948.

e.u.

Hans Aspengrén

Hans Aspengrén.

Sakord:

Fm 1142
8.

E. D. 87-49-1948.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Ink. den 17/12 1948 Dnr. 1503.
Besv. den 1 19 Neo

Resolution.

Remitteras till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

för avgivande av yttrande
....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 dec. 1948.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.



FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein



IIIM 33 53

Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkstäl-
la ifrågavarande förrättning; och införs väntas
bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

* Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

LANTBRUKSNÄMNDEN
~~ECNAHEMSNÄMNDEN~~

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 852

10. 602

E. D. 85-49



Lantbruksnämnden får härmed föreslå att Lantbruksingenjör
Sven Hallin förordnas att handlägga syneförrättning enligt bilagda
ansökan.

Skara den 14 december 1948

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

Ernst Lundberg

Ernst Lundberg

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 10 jan. 9

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein



DOMÄNVERKET

JÄGMÄSTAREN

KINNE REVIR



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

På grund av Kungl. Domänstyrelsens protokollsutdrag den 31/7 1947 nr S.III:580, varav avskrift bifogas, angående avdikning av vissa torvmarker på kronoparken Furubacken, får jag härmed vördsamt anhålla, att sakkunnig person förordnas, att verkställa förrättning enligt vattenlagen.

Dikningen, som avser torrläggning av försumpade områden inom skifte I, s.k. Pehlaskogen, i Marums socken och skifte IX, s.k. Herrtorpskiftet, i Härlunda socken, berör även angränsande rågrannar, vilka i fråga om skifte I utgöres av Vinköls Pastorat Vinköl, fröken H. Dehlén, Bränningeberg, Kålltorp, kapten T. A. Lindstedt, Simmatorp, Skara, och eventuellt Oscar Olsson, som ägare av Marum 13², med adress Långebergsmad, Marum, Kålltorp samt ifråga om skifte IX av Jakob Carlssons sterbhus, Gategården, Kvänum. Skara den 16 november 1948.

e. u.

Hans Aspengrén
Hans Aspengrén.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Ink. den 22/11 1948 Dnr. 1204
Besv. den 19 N:o

Resolution

Remitteras till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara,

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 19 november 1948

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl
G. Lundahl

Sakord:

S.III:580
d. 31/7 1947

Föredragande:
B.Enar Gardell

Utdrag av Kungl. domänstyrelsens protokoll den 31 juli 1947.

S.D. Jägmästaren i Kinne revir hade till styrelsen insänt av biträdande jägmästaren Hans Aspengrén år 1947 upprättad dikningsplan för torvmarker å kronoparken Furubacken sk I och IX inom Kinne revir. Över planen hade dikningsledaren i Södra dikningsavdelningen den 18 mars 1947 avgivit yttrande.

Efter ett dagsverkspris av 10 kronor hade totala kostnaden beräknats till 5202 kronor och kostnaden pr ha till 260 kronor.

Styrelsen godkände dikningsplanen, i vad den avsåg sektionerna II-IVa och IVb-VII, för vilka kostnader vid angivet dagsverkspris utgjorde 4017 kronor, till utförande genom revirets försorg i den mån medel bleve för ändamålet anvisade och förhållandena på arbetsmarknaden det medgåve. Dikningen skulle dock ej utföras, innan förbindelse erhöles från ägaren av främmande mark, som berördes av dikningen, angående medverkan i dikningsföretaget.

./.. Dikningsplanen skulle överlämnas till jägmästaren. Stockholm som ovan.

Enligt protokollet:

Nils Smith.

(Nils Smith)

Angående avdikningsplan för torvmarker inom Kinne revir.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Hans Aspengren

Sakord:


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde på Domänverkets expedition torsdagen
den 4 mars 1954 kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till:

✓ Jägmästare M. Peterson,	Domänverket, Surbrunnsg. 3,	<u>Skara</u>
✓ Tage Bråman,	Gängesholm, Marum,	<u>Kålltorp</u>
Kapten T. A. Lindstedt,	Simmatorp,	<u>Skara</u>
✓ Pastoratskyrkorådets ordf,		
Kyrkoherde C. E. Lindstedt,	Vinköl,	<u>Öttum</u>
✓ Fröken H. Dehlén,	Bränningeberg,	<u>Kålltorp</u>
J. Karlssons sterbhus		
✓ gm Bertil Jacobsson,	Skogslid,	<u>Kvänum</u>
✓ Skiftesgodemannen Nils Gustavsson,	Furuskogen,	<u>Kålltorp</u>
✓ " Carl Svensson,	Skäggatorp, Händene,	<u>Skara.</u>

Skara den 24 febr. 1954.

I tjänsten:




(Sven Holmström)

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 29 okt. 1954 klockan 10.00
har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 13 okt. 1954.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Furubacken m.fl. i Marums och Härlunda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på Domänverkets expedition, Skara, fredagen den 29 okt. 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Marums socken:

Attorp 1¹, Brastorp 3¹, Bränningeberg 1¹, Furubacken 2¹, Marum 13¹, 15¹, Nyckelmossen 1¹, Simmatorp 1¹.

Härlunda socken:

Herrtorp 1⁵, Herrtorp Lilla 1⁷, Härlunda Skattegården 1³.

Skara den 7 okt. 1954.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

T.f. lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Marums församling den 10 okt. 1954, betygas:


Rydboholm,

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 7 okt. 1954.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

T.f. lantbruksing.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Furubacken m.fl. i Marums och Härlunda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Domänverkets expedition, Skara, fredagen den 29 okt. 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Marums socken:

Attorp 1:1, Brastorp 3:1, Bränningeberg 1:1, Furubacken 2:1, Marum 13:1, 15:1, Nyckelmossen 1:1, Simmatorp 1:1.

Härlunda socken:

Herrtorp 1:5, Herrtorp Lilla 1:7, Härlunda Skattegården 1:3.

Skara den 7 oktober 1954.

I tjänsten:

Sven Holmstöm

T. f. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning lördagen den 9 okt. 1954, intygas.

Skara den 12 okt. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmstöm

Förening.

Udertecknade förena oss med
 sökanden till den nyförrättning, som
 avser förläggning av mark tillhörande
 Furubacken m.fl. jorshäcker i Marums
 och Harlunda socknar av Skerfvinge län
 att yrka vi på förtagets utskickning
 så att jämvel vi därav berorade mark
 vi kunna på ändamålsenligt sätt
 förläggas.

Skann den 4-3-54

Thore Brönner
 Torsten J. J. J. J.
 Mr. H. J. J. J.
 Torsten J. J. J.

Bestyrkes

Förordningsstyrelsen

Thore Brönner

Kellgrenstiftelsen

Avskrift.

^{17.}
Till Lantbruksingenjören Sven Holmström,
Lantbruksnämnden, Skara, för kännedom.
Stiftsnämnden.

Bil. F I

SKARA STIFTSNÄMND

H.P.

D. nr 249.

S.B.nr 218.

✓

Till

Stiftsjägmästaren M. W:son Lilliehöök.

Sedan fråga uppstått om torrläggning av vissa marker, tillhörande kronoparken Furubacken, ecklesiastika lönebostället Attorp 1^l m.fl. fastigheter i Marums och Härlunda socknar, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden iakttaga och bevaka ovannämnda ecklesiastika löneboställes rätt och intressen vid alla sammanträden, som kunna föranledas av ifrågavarande torrlägningsföretag.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 19 maj 1954.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Yngve Rudberg

Bengt Gierup

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Michael Rind

FULLMAKT

för Bertil Jacobson
 (namn)
Skogslid Kvänum
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Furubacken m.fl. hemman inom Marums och Härlunda
socknar

..... i Ardala
 kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... Kvänum den 4 mars 1954

Ludvig Meyerson

Kustaff Jakobsson

Nils Hermanson

Anton Johansson

Gustaf Hermanson

G. C. Jakobsson

Elin Jakobsson

Anna Karlsson
 (gadman för Albin Karlsson)

Bevittnas:

Sten Ericsson

(namn)

affären

(adress)

Elin Wilander

(namn)

Ölster

(adress)

Fullmakt.

Fullmakt för Bertil Jacobson, Oltorp Kvänum, att vid sammanträde å Domänverkets expedition i Skara föra min talan vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Furubacken m. fl. hemman inom Marums och Härlunda socknar.

Kvänum den 4 mars 1954

Ludvig Magnusson
.....
Ludvig Magnusson

Bevittnas:

Bertil Jacobson *Oktober*

Fullmakt för arrendator Sver Johanson
att för min del utöfva sammanträdets
den 29 Okt. 1954 givres härmed

Bränningberg d. 30 Okt 1954

H. Dehlen

DOMÄNVERKET
Jägmästaren i
Kinne revir Skara


F u l l m a k t

för biträdande jägmästaren Per Almberger, Skara, att vid sammanträde fredagen den 29 okt. 1954 angående torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Furubacken m.fl. i Marums och Härlunda socknar företräda Kinne revir.


Skara den 23 oktober 1954.


M. Peterson

Bevittnas:


.....

Sakord:

Överenskommelse.

Mellan undertecknade sakägare inom samf. I av "Furubackens dikningsföretag av år 1954" träffas följande överenskommelse.

Ägaren till Simmatorp 1^l skall till företagets samf. I efter dess fullbordande betala kr 300:- som ersättning för skador, som åstadkommits genom sprängning av berg, varigenom extra vatten tillföres företaget.

Skara den 29 okt. 1954.

Tage Bråman.....

För Kinne revir

Per Almqvist.....

Allan Lindstedt.....
Allan Lindstedt

Tage Bråmans och Per Almqvists egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Tage Bråman.....

Per Almqvist.....

Allan Lindstedts egenhändiga namnteckning bevittnas:

W. Mattellin.....
Stårens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län
.....

Utdrag ur Protokoll, fört vid ordinarie kyrkostäm-
ma med Vinköls pastorat den 15
december 1953

§ 3 .

Till sådan ledamot i ecklesiastik boställsnämnd, som om-
förmäles i § 5 av ecklesiastik boställsordning, utsågs för
tiden 1/3 1954 - 1/3 1957 kyrkovärden John Ullberg, Grön-
hagen, Vinköl, och till suppleant kvarnägaren Sven Sahlström, Hospi-
talskvarn, Marum .

§ 4 .

Justerat
Carl Fahlman
Sven Sahlström

Som ovan
C.- E. Lindstedt

Rätt utdraget betygar

C. E. Lindstedt

kyrkostämmans ordförande .

DOMÄNVERKET

Avskrift.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

.---.---.

I svarsskrivelse
torde åberopas nrS.II:1868
d.7/12 1948Föredragande:
Bertel KraepelienUtdrag av protokoll, hållet hos Kungl.domän-
styrelsen i Stockholm den 7 december 1948.

S.D. I skrivelse till styrelsen den 16 november 1948 hade jägmästaren i Kinne revir på anförda skäl hemställt om bemyndigande att hos länsstyrelsen begära förordnande av förrättningsman för syneförrättning i och för utdikning av de s.k. Nyckelmaderna å kronoparken Furubacken.

Styrelsen fann skäl bemyndiga jägmästaren att hos vederbörande länsstyrelse påkalla dylik syneförrättning. Som ovan.

Enligt protokollet:

Erik Thunberg

Angående torrläggning. Påkallande av syneförrättning för utdikning av Nyckelmaderna å kronoparken Furubacken i Kinne revir.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Sakord:

Till

Lantbruksing. Sven Holmström,

Lantbruksing.kontoret, S k a r a .

Betr. "Furubackens dikningsföretag av år 1954".

Härmed återkallas ansökningen om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Herrtorp 1⁵ m.fl. fastigheter i vad denna gäller företags samf. II.

Skara den 29 okt. 1954.

För Kinne revir:



JÄGMÄSTAREN
i
KINNE REVIR

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Nyckelmossen 1¹</u>							
<u>Tage Bråman</u>							
åker, 25 cm mo L på mo L	1	0,50		1120	1500	380	190
" - " -	2	1,35		1050	"	450	608
" - " -	3	1,59		830	"	670	1065
" - " -	4	0,44		"	"	"	295
" - " -	5	0,62		970	"	530	329
" 30 L på mo L	6	0,96		900	"	600	576
" - " -	7	0,54		970	"	530	286
" - " -	8	0,57		364 ~~520~~	1350 ~~1500~~	986	562
ängsmark, - " -	9		0,54	7 ~~10~~	525 ~~700~~	518	280
åker, 40 cm torvmylla på L	10	0,61		294 ~~420~~	1080 ~~1200~~	786	479
" - " -	11	0,89		600	1440 ~~1500~~	840	748
" - " -	12	1,22		315 ~~450~~	1200 ~~1500~~	885	1080
Summa	1-12	9,29	0,54				6498
<u>Samf. till Brastorp 3¹.</u>							
<u>Marum 15¹, Simmatorp 1¹</u>							
<u>Allan Lindstedt</u>							
ängsmark, 40 cm torvmylla på L	13		0,48	14 ~~20~~	660 ~~800~~	646	310
kalt gräskärr med marbuskar	14		0,30			801	240
ängsmark, 40 cm torvmylla på L	15		0,66	35 ~~50~~	760 ~~800~~	725	479
" - " -	16		0,14	780	800	20	3
kalt starrkärr	17		0,31			1255	389
Summa	13-17		1,89				1421

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Furubacken 2¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
något försumpad granskog	18		4,19			454	1902
planterat gräskärr	19		0,57			1255	715
försumpad granskog	20		1,00			801	801
" barrblandskog	21		0,77			801	617
" "	22		0,79			347	274
" granskog	23		0,39			801	312
" "	24		0,17			801	136
kalt, planterat gräskärr	25		0,59			1255	740
<u>Summa</u>	18-25		8,47				5497
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Marum 13¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
sumpskog	26		0,31			1095	339
<u>Härlunda Skattegården 1³</u>							
<u>Jakob Karlssons sterbhus</u>							
sumpskog	27		0,25			1095	274
<u>Herrtorp 1⁵</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
kärrartad sumpskog	28		0,63			801	505
försumpad torvmark	29		1,22			281	343
starrkärr	30		0,74			384	284
försumpad skogsmark	31		0,08			134	11
högmosse	32		0,90			154	139
<u>Summa</u>	28-32		3,57				1282

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Herrtorp Lilla 1⁷</u>							
<u>Allan Lindstedt</u>							
kärrartad skogsmark	33		0,10			347	35
tallmosse	34		1,26			180	227
Summa	33-34		1,36				262
<u>Marum 15¹</u>							
<u>Allan Lindstedt</u>							
högmosse	35		2,68			154	413
tallmosse	36		0,75			294	221
Summa	35-36		3,43				634
<u>Samfällighet III .</u>							
<u>Samf. till Bränningeberg 1¹</u>							
<u>och Hedan 1¹</u>							
<u>H. Dehlén</u>							
ängsmark, 30 cm torvmylla på D o. Sa	37		0,82	80	800	720	590
<u>Furubacken 2¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
ängsmark, 30 cm torvmylla på D	38		0,75	120	800	680	510
starrkärr	39		1,15			312	359
Summa	38-39		1,90				869
<u>Attorp 1¹</u>							
<u>Vinköls pastorat</u>							
starrkärr	40		1,86			312	580

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Marum 13¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
starrkärr	41		0,22			312	69
"	42		0,22			"	69
" , med ungskog	43		0,43			801	344
starrkärr	44		1,19			312	371
" , med ungskog	45		0,34			801	272
" " "	46		0,13			"	104
Summa	41-46		2,53				1229
<u>Marum 15¹</u>							
<u>Allan Lindstedt</u>							
starrkärr, med ungskog	47		0,34			694	236
" " "	48		0,12			801	96
starrkärr	49		0,26			312	81
Summa	47-49		0,72				413
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Attorp 1¹</u>							
<u>Vinköls pastorat</u>							
tallmosse	50		0,87			250	218
<u>Marum 13¹</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
tallmosse	51		0,59			250	148
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Nyckelmossen 1¹</u>							
Tage Bråman	1-12	9,29	0,54				6498

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. till Bransatorp 3¹</u>							
<u>Marum 15¹, Simmatorp 1¹</u>							
Allan Lindstedt	13-17		1,89				1421
<u>Furubacken 2¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	18-25		8,47				5497
Summa	1-25	9,29	10,90				13416
<u>Samfällighet II .</u>							
<u>Marum 13¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	26		0,31				339
<u>Härlunda Skattegården 1³</u>							
Jakob Karlssons sterbhus	27		0,25				274
<u>Herrtorp 1⁵</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	28-32		3,57				1282
<u>Herrtorp Lilla 1⁷</u>							
Allan Lindstedt	33-34		1,36				262
<u>Marum 15¹</u>							
Allan Lindstedt	35-36		3,43				634
Summa	26-36		8,92				2791
<u>Samfällighet III .</u>							
<u>Samf. till Bränningeberg 1¹</u>							
<u>och Hedan 1¹</u>							
H. Dehlén	37		0,82				590
<u>Furubacken 2¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	38-39		1,90				869
<u>Attorp 1¹</u>							
Vinköls pastorat	40		1,86				580

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - B - C - E - F.</u>				
0+00-3+60	360	Schaktning, sten m. grus m ³	170	4:50	765:--	
		Sprängning av berg "	16	40:--	640:--	
3+60-4+50	90	Schaktning, mojord "	200	2:--	400:--	
4+50-5+20	70	" , sten-o. grusbl. mojord "	125	3:25	406:25	
		Sprängning av berg "	24	40:--	960:--	
5+20-5+60	40	Schaktning, lerjord "	70	2:--	140:--	
5+60-6+00	40	" , grusbl. lerjord "	60	2:--	120:--	
		Sprängning av berg "	4	40:--	160:--	
6+00-9+90	390	Schaktning, lerjord "	650	2:--	1300:--	
8+22-8+26	4	Trumma typ A av 800 mm:s armerade falsrör m	4	52:50	210:--	
		Läggning, sten- och torvsätt- ning av ändar samt återställande av vägbana m	4	20:--	80:--	
9+90-10+70	80	Schaktning, stenbl. grus m ³	125	4:--	500:--	
		Sprängning av berg "	16	40:--	640:--	
10+70-12+43	173	Schaktning, lerjord "	300	2:--	600:--	
12+40-12+44	4	Trumma typ A av 800 mm:s armerade falsrör m	4	52:50	210:--	
		Läggning, sten- och torvsätt- ning av ändar samt återställande av vägbana m	4	20:--	80:--	
12+43-16+00	357	Schaktning, lerjord m ³	540	2:--	1080:--	
		Sprängning av berg "	4	40:--	160:--	
16+00-20+35	435	Schaktning, mojord "	700	2:--	1400:--	
		Sprängning av berg "	8	40:--	320:--	
		10 procent			1028:75	11200:--
		3				
		16				
		24				
		4				
		16				
		4				
		8				
		72				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan B - Ba .</u>						
30+00		Rörledningsöga typ A	st 1	40:--	40:--	
30+00-30+80	80	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 80	2:30	184:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 80	1:50	120:--	
30+80		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	85:--	85:--	
30+80-31+47	67	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 67	2:30	154:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 67	2:--	134:--	
31+47		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	85:--	85:--	
		10 procent			97:90	900:--
<u>Sträckan C - Ca .</u>						
40+00		Rörledningsöga typ A	st 1	40:--	40:--	
40+00-40+66	66	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 66	3:--	198:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 66	2:--	132:--	
40+32, 40+66		Brunnar typ A; d=450 mm	st 2	85:--	170:--	
		10 procent			60:--	600:--
<u>Sträckan E - Ea .</u>						
80+00		Rörledningsöga typ A	st 1	40:--	40:--	
80+00-81+7	107	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 107	2:30	246:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 107	1:75	187:25	
81+7		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	85:--	85:--	
		10 procent			41:65	600:--
Samfällighet I summa kronor						13300:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet II .</u>				
		<u>Sträckan G - H - I .</u>				
102+50-106+50	400	Schaktning, lera m ³	600	2:75	1650:--	
106+50-108+50	200	" , mojord + grus o.sand "	410	2:75	1127:50	
106+87-106+91	4	Vägtrumma typ A av 300 mm vägrör m	4	8:65	34:60	
		Läggning, torv- o.stensättning av ändar samt återställande av vägbana m	4	15:--	60:--	
108+50-109+60	110	Schaktning, mojord m ³	250	2:75	687:50	
108+83-108+86	3	Vägtrumma typ A av 300 mm:s vägrör m	3	8:65	25:95	
		Läggning, torv- o.stensättning av ändar samt återställande av vägbana m	3	15:--	45:--	
109+60-110+80	120	Schaktning, torvjord m ³	280	2:50	700:--	
		10 procent			419:45	4750:--
		<u>Sträckan I - Ia .</u>				
130+00-131+52	152	Schaktning, torvjord m	360	2:50	900:--	
		10 procent			100:--	1000:--
		<u>Sträckan H - Ha .</u>				
120+00-120+91	91	Schaktning, mojord m ³	200	2:75	550:--	
		10 procent			50:--	600:--
		<u>Samfällighet II summa kronor</u>				6350:--
		<u>Samfällighet III .</u>				
		<u>Sträckan K - L - M .</u>				
200-25-200+40	65	Schaktning, sten med grus m ³	70	6:50	455:--	
200+40-201+8	68	" , stenbl. grus "	120	4:70	564:--	
201+8-202+64	156	" , grusbl. lera "	300	2:75	825:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
202+60-202+64	4	Trumma typ A av 225 mm:s vägrör m	4	6:40	25:60	
		Läggning, torv- o. stensättning av ändar samt återställande av vägbana m	4	15:--	60:--	
202+64-205+25	261	Schaktning, grusbl. lera m ³	650	2:75	1785:50	
		10 procent			384:90	4100:--
		<u>Sträckan M - Ma .</u>				
230+00-231+16	116	Schaktning, stenbl. moig lera m ³	300	3:40	1020:--	
		10 procent			105:--	1125:--
		<u>Sträckan L - La .</u>				
210+00-212+50	250	Schaktning, moig lera m ³	510	2:75	1402:50	
		10 procent			147:50	1550:--
		<u>Samfällighet III summa kronor</u>				6775:--
		<u>Samfällighet IV .</u>				
		<u>Sträckan N - O .</u>				
300+00-300+65	65	Schaktning, sten o. grus m ³	60	6:50	390:--	
300+65-301+15	50	" , mojord "	120	2:75	330:--	
		10 procent			80:--	800:--
		<u>Samfällighet IV summa kronor</u>				800:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet I .</u>				
		Sträckan A - B - C - E - F			11200:--	
		" B - Ba			900:--	
		" C - Ca			600:--	
		" E - Ea			600:--	13300:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet II .</u>				
		Sträckan G - H - I			4750:--	
		" I - Ia			1000:--	
		" H - Ha			600:--	6350:--
		<u>Samfällighet III .</u>				
		Sträckan I - K - L			4100:--	
		" M - Ma			1125:--	
		" L - La			1550:--	6775:--
		<u>Samfällighet IV .</u>				
		Sträckan N - O				800:--
		<u>Slutsumma kronor</u>				27225:--
		Skara den 29 okt. 1954.				
		I tjänsten:				
						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

- fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits: fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utnyttjas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen ~~/förtroendemannen/~~ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen ~~/förtroendemannen/~~ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till före-

tagets träbroar och rörledningsögon;
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
 arbetsbeskrivning;
 att fixpunkter för höjdbestämmningen är:

Samf. I. Fixp. + 10.00 = inhugget kors i berg, strax söder om dikes-
 kant vid sekt. 5+80

Fixp. + 9.67 = inhugget kors i jordfast sten c:a 5 m. öster
 sekt 10+00

Fixp. + 9.88 = inhugget kors i berg c:a 15 m. väster sekt.
 14+80

Samf. II. Fixp. + 6.00 = inhugget kors i jordfast sten c:a 1 m över
 markytan och c:a 9 m norr sekt. 102+50

Fixp. + 6.80 = inhugget kors i jordfast sten 3 m söder dikeskant,
 c:a 9 m öster sekt 108+55


Samf. III. Fixp. + 6.00 = inhugget kors i jordfast sten c:a 11 m norr
 sekt. 201+30

Fixp. + 6.55 = inhugget kors i stenblock 1 m över my, c:a
 2 m söder sekt. 205+10

Samf. IV. Fixp. + 6.00 = inhugget kors i jordfast sten c:a 25 m öster
 sekt. 301+00

Skara den 29 okt. 1954

I tjänsten:


 Sven Holmström.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liest. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I .</u>						
<u>Nyckelmossen 1¹</u>						
Tage Bråman	S					
Ägofig. 1-12		6498		6442	48,4361	
<u>Samf. till Brastorp 3¹.</u>						
<u>Marum 15¹ o. Simmatorp 1¹</u>						
Allan Lindstedt	S	1421		1409	10,5940	
Ägofig. 13-17						
<u>Furubacken 2¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
Ägofig. 18-25		5497		5449	40,9699	
<u>Summa</u>		13416		13300	100,0000	66,2388
<u>Samfällighet II .</u>						
<u>Marum 13¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	~~S~~					
Ägofig. 26		339		771	12,1418	
<u>Härlunda Skattegården 1³</u>						
Jakob Karlssons sterbhus	~~S~~					
Ägofig. 27		274		623	9,8110	
<u>Herrtorp 1⁵</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	~~S~~					
Ägofig. 28-32		1282		2917	45,9370	
<u>Herrtorp Lilla 1⁷</u>						
Allan Lindstedt	S					
Ägofig. 33-34		262		596	9,3858	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Marum 15¹</u>						
Allan Lindstedt	S					
Ägofig. 35-36		634		1443	22,7244	
<u>Summa</u>		2791		6350	100,0000	13,7800
<u>Samfällighet III .</u>						
<u>Samf. till Bränningeberg 1¹</u>						
<u>och Heden 1¹</u>						
H. Dehlén						
Ägofig. 37		590		1086	16,0295	
<u>Furubacken 2¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
Ägofig. 38-39		869		1599	23,6015	
<u>Attorp 1¹</u>						
Vinköls pastorat	S					
Ägofig. 40		580		1068	15,7638	
<u>Marum 13¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
Ägofig. 41-46		1229		2262	33,3875	
<u>Marum 15¹</u>						
Allan Lindstedt	S					
Ägofig. 47-49		413		760	11,2177	
<u>Summa</u>		3681		6775	100,0000	18,1742

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Attorp 1¹</u>						
Vinköls pastorat	S					
Ägofig. 50		218		477	59,6250	
<u>Marum 13¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	S					
Ägofig. 51		148		323	40,3750	
<u>Summa</u>		<u>366</u>		<u>800</u>	<u>100,0000</u>	<u>1,8070</u>
Skara den 29 okt. 1954.						
I tjänsten:						
<i>Leontius</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Paul Hennings</i>						
<i>Hilfjennings</i>						

Boniteter och omföringstider för skogsmarken.

Ägofig. n:r	Beskrivning	Nuv. normal bonitet	Bliv. normal bonitet	Omförings- tid
1.	2.	3.	4.	5.
14	Kalt gräskärr med marbuskar	2,1	5,1	5
17	Kalt starrkärr	2,1	6,8	5
18	Något försumpad granskog	5,1	6,8	5
19	Planterat gräskärr	2,1	6,8	5
20	Försumpad granskog	3,8	6,8	5
21	" barrblandskog	3,8	6,8	5
22	" "	3,8	5,1	5
23	" granskog	3,8	6,8	5
24	" " "	3,8	6,8	5
25	Kalt planterat gräskärr	2,1	6,8	5
26	Sumpskog	1,0	5,1	5
27	"	1,0	5,1	5
28	Kärrartad sumpskog	2,1	5,1	5
29	Försumpad torvmark med ojämnt blandbestånd	0	4,5	10
30	Starrkärr	0	5,5	5
31	Försumpad skogsmark	5	5,5	5
32	Högmosse	0	2,9	15
33	Kärrartad skogsmark	3,8	5,1	5
34	Tallmosse	0	3,5	10
35	Högmosse	0	2,9	15
36	Tallmosse	1,8	2,9	10
39	Starrkärr	0	5,0	10
40	"	0	5,0	10
41	" med gles ungsog	0	5,1	5
42	Starrkärr	0	5,1	10
43	" med ungsog	2,1	5,1	5
44	Starrkärr	0	5,0	5
45	" med ungsog	2,1	5,1	5
46	" " "	2,1	5,1	5
47	" " "	2,5	5,1	5
48	" " "	2,1	5,1	5

1.	2.	3.	4.	5.
49	Starrkärr	0	5,0	5
50	Tallmosse	0	4,0	10
51	"	0	4,0	10

Skara den 29 okt. 1954.


I tjänsten:

Sven Johansson

Biträdande gode män:

Anders Johansson
Karl Gustafsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Furubacken m.fl. hemman i Marums och Härlunda socknar, Ardala kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av befintliga avlopp samt utförande av några smärre rörledningar genom och från vattenskadade marker, belägna dels c:a 1 km. söder om och dels c:a 3 km. öster om Marums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga å åker- och skogsmark, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden vid flöden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Värden å boniteter och omföringstider, som ligga till grund för båtnadsuppskattningen för skogsmark, ha fastställts av tillkallad sakkunnig från Skogsvårdsstyrelsen i länet. De finnas angivna i bil. *K*. Vid beräkning av båtnaden har Skogsvårdsstyrelsens tabeller för torvmarksimpediment och sumpskogar använts, varvid rotvärdet satts till 12:-- kr per m³ sk.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samf. I, II, III och IV. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Skulle vid sprängning under bron vid sekt. 5+80 (samf. I) denna skadas, så att ny bro måste byggas, skall den nya bron på företagets bekostnad uppföras i sekt. 5+50. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Enligt överenskommelse mellan berörda sakägare skall ägaren till Simmatorp ¹ till företagets samf. I efter dess fullbordande betala kr 300:-- som ersättning för skador, som åstadkommits genom sprängning av berg, varigenom extra vatten tillföres företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnader förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Furubackens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 29 okt. 1954.

I tjänsten:

Jens Jönsson

Biträdande gode män:

Just. Mörner
Willebrordsson