



Akt nr:
R-E1a-1701

AU\$R-E1a-1701

6226-4

R

4-1701

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JULI 1956

DIARIÉ NR

SAK NR

Handlingar angående

"Trädgårdens dikningsföretag av år 1954"

i Saleby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1954 vid syneförrättning enligt
vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.


4x 1701

RAPPORT över verkställd ~~beställning~~ avsyning.			
Företagets namn Trädgårdens dikningsföretag av år 1954			
Socken Saleby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. J.P. Nilsson, Tagelberg, Saleby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 20/2-1956	Bidrag till utförandet, kr 5.780:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.780:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~beställning~~, som verkställts av **l:e assistent Ragnar Holm**
den **27 juni 1956**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.**

Enligt av styrelsen ingiven sluträkning ha företagets sammanlagda kostnader uppgått till **24.471:25 kronor**, varav räntor under arbetstiden uppgått till **597:49 kronor** och styrelsearvode **400:- kronor.**

Skara den 2 juli 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid dyngfiädsning
enligt vasselagen för förläggning
av mark. Lierhåns Trädgårdar
m. fl. i Saleby socken, Skaraborgs län.
Den 19 februari 1954 hos Jonsson,
Trädgårdar.

Värvande: Underskнад, försä-
mingsman samt följande saksägare:
Jon Jonsson, Trädgårdar,
Anders Hedlund, "
Erik Eriksson, "
Allan Sundberg "
Oskar Lerner, Ocean "
an. Rob. Johansson, Nybygd,
Godsarr. G. Nilsson, Fägelberg
genom Peter Nilsson "
Emil Anderssons Skickhus, Fägelberg
genom Holger Andersson

#1.

Upplästes det för försämsmannen
upptecknade friordnandet, som hade
lydelse int. bil. A.

#2.

Något jär mot försämsmannen
kunde ej utlösas.

#3.

Några av saksägarna förklarade
att de önskade friera sig med
sökandena Lierförsämsmän, varför

en särskild frimings skrivelse, bil. E.
uppsädes och bilades protokoll.

#4.

Förklarades den vid frimundersökningen
uppräbade nivåkraften över det
vattenbeskrivade området samt
profiler och sektioner över ifråga-
satta avlopp.

#5.

Under frimundersökningen hade upps-
lysts, att befintliga avlopp hade utförts
efter fringångna synfria midgar,
dels åren 1913-14 (Trädgårdens by m.fl.)
och dels år 1935 (Bascos dikningsföretag
år år 1935). Handlingarna rörande
dessa förtag voro nu tillgängliga.

#6.

Sökanden Ben Jonsson anförde,
att de inledningar som utförts
genom och från hans mark vid
1935 års friläggning voro otillräckliga
att avläda den frickommande vatten-
mängden, varför överdrämningar
lidits uppstått på bl. hans mark.
Här i instämde ombudet för Sönders-
sons ställe.

Ombudet för ansvardatum en
Fagelberg 1' anförde att det öppna
avloppet var för gott för att
med de tillfredsställande av-

ruining från egendomens färd-
diskeystem, varfi risk fristlig, ad
dessa skulle slämmas i gen.

87.

Schanden och de som fienat sig
med honom påyrkade fridjupring
och inläggning av avloppen, så ad
fridfridsställande frisläggning kunde
kunna i deras marker. Dessutom
borde kompletterande inledningar ut-
frås då så uppräddes.

88.

Som intet vidare frickom och sedan
frickenas givit, ad nytt sammanträd
kunne ad utlyses i ordbriligt ordning
när nödiga fridappskat med gar
verkställt och plan för fristligt
upprättat, frickandes samman-
träd utplösk

Det och dag som ovan

Ragnar Holm

Friskrivningsman

Den 27 april 1954 hos Aron Jansson.
Närvarande: Friskrivningsmannen
samt bitr. godmän:
Erik Jansson, Källegränd, Jungskolan
och Anders Jungkvist, " Söleby,
fristofrigående sakare:

G. Nilsson, Fagelberg genom J. Nilsson, E.
Allen Sundberg, Friidgården,
Kron Jönsson, "
Anders Odelund, "
Erik Eriksson, "
Holger Andersson, Flägggården för
Maria Anderssons skilda. utfyllnad. li. F.
Asker Larus, Åsken och
an. Rob. Johansson, Nybyggst.

§ 9.

Något för mot beaktande godkännas
Kundens uttömlig:

§ 10

Förklaras att sedan föregående samman-
träde uppräddat förslaget till de
vidare skeddade medlemmarnas bättre
förläggning jämte tillhörande bilagor
vilka genomgås.

§ 11.

Att förvara till förtäring härmed
handlingen och räkningen utöfva
sympotismen Hans J. Nilsson, Fagelberg
m. Saleg, som ännu fick i uppdrag
att sammanställa skizman för val
av styrelse.

§ 12

De författade förslagsningsskizman
hänvisas till den uppräddade avrordas
Räkningen, varav ett exemplar skulle öm-
lämnas till aktiveraren.

#13.

Uppfiskes synemängden vill ha
som hade lyddes enl. l. 4.

#14.

Som ikt vidare frickan fiskland
fisksmedgen avslutas och
sammanhållt upplöst

och så har man
Nagars Holm

och sedan
Anders Finnqvist
Erik Jönsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 106 53Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Erik Christiansson

 Avskrift: LbruksSt.

7
Juni 1774

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 60 53



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg



Avskrift: LbruksSt.

Förturprätt beo.
Jm Fel. 8/5-53
§ 78 pkt. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 7. APR 1953
Diarie Nr 25/30

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
1 6 JUN 1953
III M 60 53

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark Inom Salby

socken(-ar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fiskgrävning av en igelbaggning med is
samt vridning av avlopp inom Trädgårdens d. f. av år
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
1914 samt botten d. f. av år 1935 i Salby socken
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ällem

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Aron Jansson
Trädgårdens, Salby, tel. Salby 46
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Salby

den 31 mars 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Aron Jansson

för fastigheten

Salby Trädgårdens 7, 5, 7, 10, 11, 12

» »

» »

Enes avloppen är så tillfredsställande att
att för beaktande av farogarna tillfredsställande och
sist för skada i densamma förligen, omballes vid-
samt att för attörning handläggs med förturprätt.

Salby d 31 mars 1953

Aron Jansson

Prof. i Skaraborg

9

Fastighet:

» » »

» » »

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 maj 1953.

På Lantbrukarnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

B. l. 4'

10

Kopia.

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

1 6 JUN 1953

III

J:2193
d. 11/5 1953

Arrendatorn av kronoegendomen Tagelberg 1¹ i Saleby socken av
Skaraborgs län,
Gunhild Nilsson,
S a l e b y.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver yttranden avgivits
av lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson och av domänintendenten,
medgiver Kungl. domänstyrelsen att Ni må förena Eder med sökanden
till syneförrättning enligt vattenlagen, avseende reglering av
vissa avlopp inom Trädgårdens dikningsföretag av år 1914 och Ba-
sebo dikningsföretag av år 1935.

Styrelsen anhåller att förrättningshandlingarna måtte delges sty-
relsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrätt-
ningen utgår. Stockholm den 11 maj 1953.

2

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

Eric Schelin

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Aron Jonsson, Trädgården, fredagen
den 19 febr. 1954 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till:

✓ 1. Godsarrend. G. Nilsson,	Tagelberg,	<u>Saleby</u>
✓ 2. Allan Sundberg,	Trädgården,	"
3. Emil Anderssons sterbhus.	Fläggagården,	"
✓ 4. Aron Jonsson,	Trädgården,	"
✓ 5. Anders Hedlund,	"	"
✓ 6. Erik Eriksson,	"	"
✓ 7. Oskar Larm,	Ocean,	"
✓ 8. Robert Johansson,	Nybygget,	"

Skara den 10 febr. 1954.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde tisdagen den 27 april 1954 klockan 11.00
har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till:

9. Domänintendenten Eric Wiberg,	<u>Vänersborg</u>
✓ 10. Skiftesgodemannen Erik Jonsson, Källagården,	<u>Jungskola</u>
11. " Anders Jungkvist,	<u>Saleby.</u>

Skara den 13 april 1954.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Trädgården m.fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Aron Jonsson, Trädgården, tisdagen den 27 april 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Tagelberg 1¹,

Saleby Trädgården 7⁵⁻¹⁶ och

Basebo 1²⁻⁴.

Skara den 3 april 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Saleby församling den 11 april 1954, betygas:

Sten Hultén
Kyrkostyrelsen

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 3 april 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Adress: Förste assistent Ragnar Holm,
Lantbruksing.kontoret, Skara

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Trädgården m.fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Aron Jonsson, Trädgården, tisdagen den 27 april 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Tagelberg 1:1,

Saleby Trädgården 7:5—16 och

Basebo 1:2—4.

Skara den 3 april 1954.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning måndagen den 12 april 1954, intygas.

Skara den 14 april 1954.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad förena ^{nig} oss här med med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Trädgården
m.fl. i *Selaby* socken och
~~jag~~ ^{min} yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende
mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas.

Trädgården den 19/2 1954

Erik Eriksson

Lennart Eriksson
(Se bil. A')

Anders Hedlund

Edgar Andersson
(Se fullm. bil. F)

Bevittnas i tjänsten:

Ragnar Halen

Biträdande gode män:

Erik Eriksson
Anders Hedlund

FULLMAKT

för Holger Andersson
Lvenningsgården Saleby
(namn)
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Maria Anderssons Sterbehus

Saleby i Skaraborgs län
 kommun av
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lvenningsgården den 25/4 1954

Anders Andersson

Arthur Andersson

Einar Andersson

Lagmar Andersson

Erke Andersson

Bevittnas:

Paul Hultsson

(namn)

Rasagården Saleby

(adress)

Margit Falck

(namn)

Jägershall Saleby

(adress)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tagelberg 1¹</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u>							
Arr. V. Nilsson							
åker, mullrik lera	1	4,28		1950	2200	250	1070
" " "	2	3,18		"	"	"	795
" " "	3	3,42		"	"	"	855
" " "	4	2,38		"	"	"	595
" " "	5	1,00		1850	350	350	350
" " "	6	1,58		1750	"	450	711
" " "	7	1,66		"	"	"	747
" " "	8	5,78		"	"	"	2601
" " "	9	4,50		"	"	"	2025
" " "	10	5,65		"	"	"	2542
Summa		33,43					12291
<u>Saleby Trädgården 7⁸</u>							
<u>Erik Eriksson</u>							
åker, mylla på lera	11	2,80		1750	2200	450	1260
tomt o. trädgård "	12	0,42		2100	"	100	42
åker, mylla på lera	13	0,75		"	"	"	75
Summa		3,97					1377
<u>Saleby Trädgården 7⁷</u>							
<u>Erik Eriksson</u>							
åker, mylla på lera	14	1,56		1750	2200	450	702
" - " -	15	1,11		"	"	"	500
" - " -	16	1,08		1850	"	350	378
Summa		3,75					1580



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Saleby Trädgården</u> ^{av 7⁶}							
<u>Erik Eriksson</u>							
åker, mylla på lera	17	1,32		1750	2200	450	594
" - " -	18	0,62		1850	"	350	217
<u>Summa</u>		1,94					811
<u>Saleby Trädgården av 7⁶</u>							
<u>Aron Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	19	0,58		1650	2200	550	319
" - " -	20	0,62		"	"	"	341
tomt o. trädgård -"-	20 a	0,12		1750	"	450	54
åker, mylla på lera	21	0,73		1850	"	350	256
<u>Summa</u>		2,05					970
<u>Saleby Trädgården 7⁵</u>							
<u>Aron Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	22	4,00		1850	2200	350	1400
" - " -	23	1,66		2000	"	200	332
" - " -	24	4,32		1850	"	350	1512
" - " -	25	4,26		1750	"	450	1917
tomt o. trädgård -"-	26	0,52		2100	"	100	52
<u>Summa</u>		14,76					5213
<u>Saleby Trädgården 7¹⁰</u>							
<u>Aron Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	27	1,94		1750	2200	450	873

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Saleby Trädgården 7¹¹</u>							
<u>Aron Jonsson</u>	28	0,40		1750	2200	450	180
åker, mylla på lera							
<u>Saleby Trädgården 7¹²</u>							
<u>Aron Jonsson</u>	29	0,43		1750	2200	450	194
åker, mylla på lera							
<u>Saleby Trädgården 7¹³</u>							
<u>Aron Jonsson</u>	30	0,47		1750	2200	450	212
åker, mylla på lera							
<u>Saleby Trädgården 7¹⁴</u>							
<u>Emil Anderssons sterbhus</u>	31	3,60		1750	2200	450	1620
åker, mylla på lera							
<u>Saleby Trädgården 7¹⁶</u>							
<u>Allan Sundberg</u>	32	1,82		2100	2200	100	182
åker, mylla på lera							
tomt o. trädgård "-	33	0,17		"	"	"	17
åker, mylla på lera	34	0,11		"	"	"	11
" - " -	35	1,94		"	"	"	194
Summa		4,04					404
<u>Saleby Trädgården 7¹⁵</u>							
<u>Anders Hedlund</u>	36	1,98		2100	2200	100	198
åker, mylla på lera							
" - " -	37	2,14		1950	"	250	535
" - " -	38	2,36		"	"	"	590

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	39	2,40		1950	2200	250	600
" - " -	40	2,62		1850	"	350	917
tomt o. trädgård -"-	41	0,42		2100	"	100	42
åker, mylla på lera	42	2,32		"	"	"	232
<u>Summa</u>		14,24					3114
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Tagelberg 1¹</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. G. Nilsson	1-10	33,43					12291
<u>Saleby Trädgården 7⁸</u>							
Erik Eriksson	11-13	3,97					1377
<u>Saleby Trädgården 7⁷</u>							
Erik Eriksson	14-16	3,75					1580
<u>Saleby Trädgården av 7⁶</u>							
Erik Eriksson	17-18	1,94					811
<u>Saleby Trädgården av 7⁶</u>							
Aron Jonsson	19-21	2,05					970
<u>Saleby Trädgården 7⁵</u>							
Aron Jonsson	22-26	14,76					5213
<u>Saleby Trädgården 7¹⁰</u>							
Aron Jonsson	27	1,94					873
<u>Saleby Trädgården 7¹¹</u>							
Aron Jonsson	28	0,40					180
<u>Saleby Trädgården 7¹²</u>							
Aron Jonsson	29	0,43					194

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Saleby Trädgården 7¹³</u>							
Aron Jonsson	30	0,47					212
<u>Saleby Trädgården 7¹⁴</u>							
Emil Anderssons sterbhus ^{x)}	31	3,60					1620
<u>Saleby Trädgården 7¹⁶</u>							
Allan Sundberg	32-35	4,04					404
<u>Saleby Trädgården 7¹⁵</u>							
Anders Hedlund	36-42	14,24					3114
<u>Summa</u>		85,02					28839
^{x)} Delägare i Emil Anderssons sterbhus:							
Holger Andersson							
Einar "							
Anders "							
Arthur "							
Ester "							
Dagmar "							
Trädgården den 27 april 1954.							
I tjänsten:							
							
Förordningsman							
Biträdande gode män:							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C</u>				
0+20-0+40	20	Rensning	m 20	2:--	40	
0+40-7+87	747	300 mm rör med frakt	" 747	5:65	4221	
0+40-4+4		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 364	3:75	1365	
4+4-7+87		- " -	" 383	3:25	1245	
0+40		Rörledningsöga typ B			30	
4+4, 7+87		Brunnar typ Da; d=0,8 m	st 2	80:--	160	
0+82,5+84, 7+81		Tillägg för genomgrävning av väg	" 3	100:--	300	
4+10,5+11, 5+77,5+78		Tillägg för inkoppling av täckdikesrör	" 4	10:--	40	
0+40-7+87		Justering av flödesdike	m 747	0:30	224	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>675</u>	8300
		<u>Diket C - D - E - F</u>				
7+87-11+6	319	250 mm rör med frakt	m 319	3:85	1228	
11+6-11+82	76	225 - " -	" 76	3:50	266	
11+82-14+25	243	200 - " -	" 243	3:--	729	
7+87-11+6		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 319	2:50	798	
11+6-11+82		- " -	" 76	2:25	171	
11+82-14+25		- " -	" 243	2:--	486	
9+33,10+87, 10+43		Brunn typ Da; d=0,6 m	st 3	60:--	180	
8+41,11+6, 11+82		" " D; d=0,6 "	" 3	55:--	165	
14+25		" " F; d=0,45 m	" 1	70:--	70	
7+87-14+25		Justering av flödesdiket	m 638	0:50	319	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>488</u>	4900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
20- 22+22	222	150 mm rör med frakt m	222	2:30	510	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	222	1:75	389	
22+22		Brunn typ F; d=0,45 m st	1		70	
21+66		" " Da; d=0,45 " "	1		50	
		Justering av flödesdiket m	222	0:30	67	
		Arbetsledning och oförutsett			114	1200
		<u>Diket B - Bb .</u>				
25-27+76	276	150 mm rör med frakt m	276	2:30	635	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	276	1:75	483	
25+89,26+63		Inkoppling av täckdikningsrör st	2	10:-	20	
27+76		Brunn typ Da; d=0,45 m "	1		50	
		Justering av flödesdiket m	276	0:30	83	
		Arbetsledning och oförutsett			129	1400
		<u>Diket Bb - Bd .</u>				
100-100+9	9	150 mm rör med frakt m	9	2:30	20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	9	2:--	18	
		Arbetsledning och oförutsett			12	50
		<u>Diket C - Ca - Cb - Cc .</u>				
30-33+36	336	200 mm rör med frakt m	336	3:--	1008	
33+36-35+63	227	150 - " - "	227	2:30	522	
30-32+5		Grävn., lägg. o. återfylln. "	205	1:75	359	
		Justering av flödesdiket "	205	0:30	62	
32+5-32+55		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	3:50	175	
32+55-33+36		- " - "	81	2:50	203	
33+36-35+63		- " - "	227	2:50	568	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E - Ea</u>				
0-62+43	243	200 mm rör med frakt	m 243	3:--	729	
2+43-63+64	121	150 - " -	" 121	2:30	278	
0-62+43		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 243	2:--	486	
2+43-63+64		- " -	" 121	1:60	194	
⁶² 1+28,61+43, 3+64		Brunnar typ A; d=0,45 m	st 3	60:--	180	
		Arbetsledning och oförutsett			173	2040
<u>3323</u>		<u>Slutsumma kronor</u>				<u>23650</u>

Trädgården den 27 april 1954.

I tjänsten:

Ragnar Halen
Förrättningsman

*als. blodet
Julvind*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+49		Brunn Da; d=0,45 m	st 1		50	
32+5		" Da; d=0,45 m	" 1		50	
33+36,35+63		Ändring av bef. kopplings- brunnar till typ A; d=0,45 m	" 2	40:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			323	3400
		<u>Diket Ca - Ce</u>				
40-41+5 41+5-43+11	311	150 mm rör med frakt	m 311	2:30	715	
40-43+11		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 311	1:75	544	
40		Rörutlopp	st 1		30	
41+5, 43+11		Ändring av bef. kopplings- brunnar till typ A; d=0,45 m	" 2	40:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			131	1500
		<u>Diket C - Cd</u>				
80-80+20	20	150 mm rör med frakt	m 20	2:30	46	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 20	1:50	30	
80		Rörutlopp			30	
		Arbetsledning och oförutsett			14	120
		<u>Diket D - Da</u>				
50-51+53	153	150 mm rör med frakt	m 153	2:30	352	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 153	1:60	245	
51+53		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1		70	
		Arbetsledning och oförutsett			73	740

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

attrörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorg, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta fogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;


att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är i sten inhugget kors å höjden
+ 7,84 beläget å fastigheten Trädgården 7¹⁵.

Trädgården den 27 april 1954.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tagelberg 1¹</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan						
Arr. G. Nilsson	S	12291		10079	42,619	l
<u>Saleby Trädgården 7⁸</u>						
Erik Eriksson	S	1377		1129	4,775	l
<u>Saleby Trädgården 7⁷</u>						
Densamme	S	1580		1296	5,479	l
<u>Saleby Trädgården av 7⁶</u>						
Densamme	S	811		665	2,812	l
<u>Saleby Trädgården av 7⁶</u>						
Aron Jonsson	S	970		796	3,364	l
<u>Saleby Trädgården 7⁵</u>						
Densamme	S	5213		4275	18,076	l
<u>Saleby Trädgården 7¹⁰</u>						
Densamme	S	873		716	3,027	l
<u>Saleby Trädgården 7¹¹</u>						
Densamme	S	180		148	0,624	l
<u>Saleby Trädgården 7¹²</u>						
Densamme	S	194		159	0,673	l
<u>Saleby Trädgården 7¹³</u>						
Densamme	S	212		174	0,735	l
<u>Saleby Trädgården 7¹⁴</u>						
Marie Emil Anderssons sterbhus	S	1620		1328	5,617	l
<u>Saleby Trädgården 7¹⁶</u>						
Allan Sundberg		404		331	1,401	-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Säleby Trädgården 7¹⁵</u>						
Anders Hedlund	S	3114		2554	10,798	e
<u>Summa</u>		28839		23650	100,000	
Trädgården den 27 april 1954.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Halm</i>						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
<i>Anders Jönngård</i>						
<i>Erik Jönsson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Trädgården m.fl. hemman i Saleby socken och kom-
mun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av befintliga öppna avlopp samt utförande av kompletterade rörledningar genom
och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km. sydost Saleby kyrka inom
sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsom-
rådets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C , D - E - F , B - Ba , B - Bb , Bb - Bd , C - Ca - Cb - Cc ,
Ca - Ce , C - Cd , D - Dc och E - Ea . Dubbla röda linjer beteckna här-
vid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det
skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar
täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å
marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största
till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden anta-
gits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp
för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvatten-

mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen fram-

ställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 43 kronor 26 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Trädgårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Trädgården den 27 april 1954.

I tjänsten:

Raynar Halm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Anders Jönngård
Erik Jönsson

1977-04-01

K A L L E L S E

Delägarna i Trädgårdens dikningsföretag av år 1954 och
Basebo dikningsföretag av år 1935 i Saleby socken, Skara-
borgs län, kallas härmed till sammanträde
tisdagen den 12 april 1977 kl 14.00 hos Anders Hedlund,
Trädgården, Saleby.

Ärende:

1. Kompletterande styrelseval
2. Diskussion och ev beslut om åtgärder att minska upp-
dämningar och översvämningar inom företagen.

Medverkande från lantbruksnämnden:

Bertil Franssohn

Bertil Franssohn

Ingenjör

V Ä L K O M M E N !

Styrelsen

Lantbruksnämnden

*Bestöts att ersätta liket A-s med
525: mm is för*