



Akt nr:

R-E1a-1702

AU\$R-E1a-1702

5229-5

R 5-1702

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Dampetorps dikningsföretag av år 1954"
i Naums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1954 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm
Förrättningsman

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

5 x 1702

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Dampetorps dikningsföretag av år 1954

Socken

Naum

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Aug. Malmgren, Dampetorp, Naum, Vara.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 6/4-1957	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 6.570:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/9-1955	Bidrag till utförandet, kr 15.250:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.067:35	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 410:-
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 21/9-1959	~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm		

Vid avsyningen befanns att samfälligheten E-H var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför den godkännes.

Samfälligheterna A-D, K-N och O-P är förut godkända.

De slutliga kostnaderna för samfälligheten E-H har något överstigit de beräknade.

Skara den 25 september 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Dampetorps dikningsföretag av år 1954

Socken
Naum

Län
Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. August Malmgren, Dampetorp, Naum, Vara.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/9-1955	Bidrag till utförandet, kr 15.250:-		
Arbetsid jml. V. L. 10: 62* 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 28/1-1957	Besiktning verkställd av Tekniker Bertil Fransson		

Vid besiktningen har befunnits att samfälligheterna A-D, K-N och O-P utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför de godkännes.

Verkl. kostnaderna ha överstigit de beräknade. Skara den 28 januari 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid Synförsamling
öfver väntelagen för förläggning
av mark tillhörande Dampstrup
m fl. hemman i Naums socken.
Skaraborgs län.

Sammanträdde den 14 april 1954
i Naums bygdegård.
Närvarande:

Underskötsledare, församlingens,
samt skiftesordföranden
Helge Westberg, Örnö och
Evan Larsson, Lunden

jämte följande saksägare:

Rug. Helsingren jäg. Dampstrup 3⁷⁻⁸, 3¹⁰, 3¹⁵, 3²²
Hållstrup Blankgärd, 130

Bertil Johansson, Dampstrup 3¹¹, 3¹⁶
Hållstrup Blankg. 123

Erik B. Johansson, Dampstrup ar 3²⁵, 3¹⁴

Carl Erik Johansson, 3¹³, 3¹²

Anton Svenssons stulles, - 3¹⁹, 3²²

genom Helge Svensson } Gåsökilen 1⁶, 13

Olof Svensson } Dampstrup 3²¹
Gåsökilen 15

Herman Nordblom } Jönstrup Lunden Kåstilsstrup 1⁶⁻⁸
Kåstilsstrup 1⁶⁻⁷

Arvid Svensson } Dampstrup 3²⁰, 3²³
Gåsökilen 14, 17

Evan Svensson } Dampstrup ar 3²⁵
Hållstrup Blankg. 122

Ivan Svensson, Österg. 2'
E. Gustav Johansson, Hållsterg. 1'¹⁹
Olaf Johansson, } 38-39
 { Dampsterg. 3'
Söl Skars stubben } Hållsterg.
genom Erik Johansson } Svedsterg. 2'
Adolf Rydén - - - 27 (2")
Gustav Johansson - - - 2^{12.13}
Per Färdis - - - 2¹⁸
Erik Andersson, delg. i Naum Österg. 3³
Sigfrid Hesselgrens. ag. - - - 3¹⁴

\$1.

Upplästes det för församlingen
utfärdade förordnandet, lit. A

\$2.

Något jäv mot församlingen
och biträdande godmännen kunde
ej utbräas.

\$3.

Förklades den vid församlingen
uppräskade nivå kartan om de
vads undersökade området samt
profilen och sekvens om de förs
uppräskning i församlingens utlägg.

\$4.

Under församlingens gång hade
åtskilliga av de berörda sakerna
friklassat, och de önskade göra

gemensam sak med de såkända fidei
fidei ämnen. Förmyndarskapsbe-
vil. E. upprättades, underskrevs och
bifogades protokollet.

#5.

Totalsumman och de som förenat sig
med den yrkade försläggning av sina
av försyft beörda marker lées
lämpligt djup medelst såkända
ledningar.

#6.

Som intet vidare fanns så lées
protokollet antagna förklarades
sammantidigt upplöst med fidei-
känna givande så, sedan nödiga
jändringar och uppgifter
vaktställs, nytt sammantidigt
kommer så utlyses i redublerad
ordning.

Att att till som ovan
i tjänsten

P. J. H. H. H.

Att godman:

Jonas Carlsson.

Helge Westerberg

Den 18 juni 1954 i Värms bygdgård.
Närvarande:

Frisid min gemenne jämte biträdd
godmanen Svan Larsson, Lunden
och Anders Bengtsson, Forsgården, Vasa
som infunnit sig i stället för H. Vester-
berg, vilken fått fiskehindret.

Samt följande sekreter:

Aug. Malmgren, Drumpstorp

Perbil Johansson,

Erik R. Johansson,

Karl Erik Johansson.

Anten Svenssons ställe, Gärskilen

genom Helge Svensson, ent. fullm. bit. F¹

Olof Svensson.

Herman Nordbloms ställe, gen.

John Nordblom ent. fullm. bit. F²

Arvid Svensson, Gärskilen

Ejnar Svensson, Hålstorp

E. Gustav Johansson.

Svan Svensson, Hålstorp.

Olof Johansson, Hålstorp.

Perl Skars ställe gen. Erik Johansson
ent. fullm. bit. F³

Gustav Johansson, Backe.

7.

Något jän anfides ej med godman-
Anders Bengtson.

8.

Förklades det sedan förgående samman-
träde uppläst af förlaget med därtill
hörande handlingar och ritningar, vilka
genomgickes.

9.

Upplästes synemännens utlåtande, som
hade lydelse enl. lat. o.

10.

Adm. utläste och följande förtaget
hörande handlingar och ritningar utläste
synemännen Lantb. Rep. Melander,
Dampkraft, ^{fr. Väst} som äro följande: uppdrag
af sammankalla delägarna för val
av styrelse.

11.

Som intet vidare fick kom af följande
prot. kallat anteckna förklarades
föreläggningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ordsk. dag som ovan
P. Magnus Holm
Förvaltningsman

Rikt godman:
Lenn Larsson.
Anders Bengtson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 105 53


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Erik Christiansson

 Avskrift: LbruksSt.

7
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E. D. 83-49

1949

Förklarad
beslut den 13/6 1953


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktskommisarie~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm


Leo Wehlstein

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

13 AUG 1953

III M 105 53

8
Landsstyrelsen i Skaraborgs län

Ink. den 18/11 1948 Dnr 1194
Besv. den 19/11 1948

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Förtur rätt ber. Ture del.
12/6-50 § 79 pkt. 4.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~en~~ tillhörig mark inom
Laum socken(-~~nar~~) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning av vattenbete

mark c:a 100 hektar, c:a 4 km. järnväg och lands-

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d., vidare företags

väg berörs ej.

Omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vara

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lantbrukare

August Algot Melngren Sampeby Skum,
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Postburen Box 30, Vara. Telefon 338 Vara.

Sampeby Skum den 12 Nov. 1948

34038
34042
Aug. Melngren

Bertil Johansson

E. St. Rydin

N. E. Johansson

Enik. A. Johansson

34038 Namn

5/4 1950
Beaktat den 5/4 1950
av August Melngren
Beaktat den 13/12 50 av
August Melngren
Beaktat den 13/12 50 av
August Melngren
Beaktat den 13/12 50 av
August Melngren

Marken är mycket vattenrik varför förrättningen bör ske snarast.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Sampetorp och Hallary
Sampetorp och Hallary
Sampetorp
Sampetorp
Sampetorp och Hallary
Hallary
Uddary
Anders Ljungqvist
S:o
Blunk, Hallary
Sampetorp och Gärskilen
Sampetorp
Gärskilen
S:o
Kärlstorp S:o

Aug. Melngren S
Beril Johansson S
Erik Johansson S
Erik B. Johansson S
Ejner Lennar S
Gurken Johansson S
Jens Lennar S
Sofy Rydén S
Sofie Sker Brodern Svensson S
Emil Förlblad
Erik Johansson
Karl Johansson
Svend Lennar S
Anten Lennar S
Svenner Nordblom

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Resolution

Remitteras till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara,

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 16 november 1948

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade ^{sökande/} till syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Dampetorp m.fl. fastigheter i Naums socken få härmed vördsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtur, då de nuvarande avloppsförhållandena icke medge markernas brukande, så att vi kunna få någon inkomst av jordbruket.

Dampetorp, Naum, Vara den 13 december 1952.

Luzas Westberg

Bertil Johansson

W
innehåller 2 ha åker m.m. till följd / Andra brukarna 19 ha
 2 " åker (gull)
 1 " åker
 2 " åker
 2 " åker (gull)
 9

Anders A. Jönsson 4 1/2 ha
 allt varit värdelöst

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser angående sammanträde i Naums bygdegård, Naum, onsdagen
den 14 april 1954 klockan 10,00.

		<u>V a r a</u>
✓ August Malmgren,	Dampetorp,	"
✓ Bertil Johansson,	"	"
✓ Erik A. Johansson,	"	"
✓ Karl Erik Johansson,	"	"
✓ Anton Svenssons sterbhus,	Gåsekilen,	"
✓ Olof Svensson,	"	"
✓ Herman Nordblöm, <i>skulds.</i>	Kättilstorp, <i>gen. John N.</i>	"
✓ Arvid Svensson,	Gåsekilen,	"
✓ Einar Svensson,	Hålltorp Blankgården,	"
Sven Svensson,	Ölstorp,	"
✓ E. Gustav Johansson,	Hålltorp Blankgården,	"
✓ Olof Johansson,	" "	"
✓ Axel Skaars sterbhus,	" Naum,	"
Adolf Rydén,	Anders Svensgården,	"
✓ Gustav Johansson,	Backa Hålltorp,	"
Per Färdig,	Hålltorp Herregården,	"
<i>Sven</i> Johan Andersson, <i>infl.</i>	Östergården, Naum,	"
Sigfrid Hesslefors,	" "	"
Skiftesgodemannen Helge Westerberg,	Önumstorp,	"
"	Sven Larsson,	"
	Lunden,	"

Anders Svensson m. Örsp. Vara

Skara den 1 april 1954.

I tjänsten:
Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Var god vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Naums bygdegård fredagen den 18 juni 1954

kl. 10,30 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av:

Herman Nordblom,	Kättilstorp,	<u>Vara</u> och
------------------	--------------	-----------------

Johan Andersson,	Östergården, Naum,	" .
------------------	--------------------	-----

I deras ställe ha kallats:

Herman Nordbloms sterbhus,	Kättilstorp,	Vara och
----------------------------	--------------	----------

Sven Andersson m.fl.,	Östergården, Naum,	" .
-----------------------	--------------------	-----

Skara den 3 juni 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

K u n g ö r e l s eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dampetorp m. fl. hemman i Naums socken, Ryda kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Naums bygdegård fredagen den 18 juni 1954 klockan 10.30 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dampetorp 3⁶⁻⁸, 3¹⁰⁻¹¹, 3¹³⁻¹⁷, 3¹⁹⁻²³, 3²⁵ och samf. mark

Gåsekilen 1³⁻⁷, Jonstorp L:a (Kättilstorp) 1⁶⁻⁸,

Hålltorp Blankgården 1¹⁹, 1²²⁻²³, 1³⁰, 1³⁸⁻³⁹,

" Anders Svensgården 2⁶⁻⁷, 2¹¹⁻¹⁴,

Naum Östergården 3³, 3¹⁴ samt Ölstorp 2¹.

Skara den 20 maj 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Naums församling den 30 maj 1954, betygas:

K. H. Anders
kh

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 26 maj 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Dampetorp m.fl. hemman i Naums socken, Ryda kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Naums bygdegård fredagen den 18 juni 1954 kl 10.30 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dampetorp 3: 6—8, 3: 10—11, 3: 13—17, 3: 19—23, 3: 25 och samf. mark.

Gåsekilen 1: 3—7, Jonstorp L:a (Kättilstorp) 1: 6—8.

Hålltorp Blankgården 1: 19, 1: 22—23, 1: 30, 1: 38—39.

Hålltorp Anders Svensgården 2: 6—7, 2: 11—14.

Naum Östergården 3: 3, 3: 14 samt Ölstorp 2: 1.

Skara den 20 maj 1954.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning, tisdagen den 1 juni 1954, betygas.

Skara den 3 juni 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad ^{sig} E. förena ... oss med sökanden a. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Dampretorp .. Gäsk-
kilen m.fl. i Naurus
..... socken ^{tag} och yrka .. vi på företagets utsträckning,
^{min}
så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
torrläggas och brukas.

..... Naurus .. den 19

Einar Svensson .. Dampretorp Naurus ..
Olof Svensson .. Gäskkilen Naurus ..
Anders Svensson .. Gäskkilen Naurus ..
Herman Nordblad .. Kättelstorp ..
Gustav Johansson .. Dalby ..
Sven E. Svensson .. Oestorp ..
Carl Ståars .. Marckus Holmby ..
Arvid Svensson .. Gäskkilen Naurus ..

Ovanstående förening och namnteckning vitsordas och bestyrk

Naurus den 14 april 1914

Ragnar Ahl

Nik. godman in
Sven Carlson
Hugo Westerberg

FULLMAKT

för Helge Svensson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Dampetorp 3:19 3:22 Gäsekilen 1:3 1:6
 i Nåms socken av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gäsekilen den 18 juni 1954

Antons Persson

Bevittnas:

Olof Skoog

Hilmer Gustavsson

Fullmakt
 för John Nordblom, eller den
 han i sitt ställe sätter att vid
 synföreläggning av vattenlagen
 för överläggning av mark till-
 hörande G. H. Nordbloms storbh.
 Källslöps i Naum t:n av Skb's
 län så våra vägnar föra län
 samt ingå förenings^{större} ytkande
 som i 10 kap. 58 § vattenlagen om-
 förmädes, ävensom att träffa över-
 enskommen om bl. a. fördelning
 av kostnaderna för företaget.
 Ombudets laga åtgärder godkännes.

Källslöps Naum d. 17 juni 1954
 för G. H. Nordbloms storbh

Anno Nordblom

Bevittnas:

Hilge Lomgren

G. Stenander

FULLMAKT

för Erik Jönstrand eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Axel Skaars Skerfhus
 i Närums socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hälsjö den 18 juni 1954

För Axel Skaars Skerfhus
Beda Skaars Brita Jönstrand

Bevittnas:

Ester Svensson

Hugo Svensson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - D.</u>							
<u>Dampetorp 3¹⁶</u>							
Bertil J ₆ hansson							
Åker, sandbl. mylla/sand	1	0,39		1530	1700	170	66:-
" "	2	0,39		680	"	1020	398:-
" "	3	0,15		1275	"	425	68:-
Summa		0,93					532:-
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>							
August Malmgren							
Åker, sandbl. mylla/sand	4	0,44		1020	1700	680	299:-
" "	5	1,10		1530	"	170	187:-
" "	6	0,65		510	"	1190	774:-
Summa alstringsbåtnad		2,19					1.260:-
" brukningsbåtnad							155:-
Summa							1.415:-
<u>Dampetorp 3⁸</u>							
August Malmgren							
Åker, sandbl. mylla/sand	7	0,30		1190	1700	510	153:-
" "	8	0,41		1105	"	595	244:-
" "	9	0,77		1360	"	340	262:-
" "	10	0,75		1020	"	680	510:-
Summa alstringsbåtnad		2,23					1.169:-
" brukningsbåtnad							155:-
Summa							1.324:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3⁷</u>							
August Malmgren							
Åker, sandbl. mylla/sand	11	0,21		935	1700	765	161:-
" "	12	0,09		1020	"	680	61:-
" "	13	0,09		170	"	1530	138:-
Åker, mullbl. sand/sand	14	0,24		340	"	1360	326:-
" "	15	0,09		850	"	850	77:-
" "	16	0,21		"	"	"	179:-
" "	17	0,30		595	"	1105	332:-
Summa		1,23					1.274:-
<u>Dampetorp 3²⁷</u>							
August Malmgren							
Åker, mullbl. sand/sand	18	0,32		935	1700	765	245:-
" "	19	0,26		1190	"	510	133:-
" "	20	0,61		1615	"	85	52:-
" "	21	0,36		1020	"	680	245:-
" "	22	0,15		850	"	850	128:-
" "	23	0,60		680	"	1020	612:-
" "	24	0,73		510	"	1190	869:-
" "	25	0,60		1020	"	680	408:-
" "	26	0,21		"	"	"	143:-
" "	27	0,65		850	"	850	553:-
Tomt o. trädgård	28	0,18		2400	3000	600	108:-
" "	29	0,26		"	"	"	156:-
Åker	30	0,37		510	1700	1190	440:-
"	31	0,30		680	"	1020	306:-
"	32	0,54		1020	"	680	367:-
Summa		6,14					4.765:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>							
August Malmgren							
Åker, mullbl. sand/sand	33	0,26		1445	1700	255	66:-
" "	34	0,37		1530	"	170	63:-
Summa		0,63					129:-
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>							
Erik A. Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	35	0,74		850	1700	850	629:-
" "	36	0,25		1530	"	170	43:-
" "	37	0,43		1190	"	510	219:-
Summa		1,42					891:-
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>							
Erik A. Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	38	0,10		1615	1700	85	9:-
" "	39	0,08		"	"	"	7:-
" "	40	0,18		1020	"	680	122:-
" "	41	0,24		"	"	"	163:-
" "	42	0,22		"	"	"	150:-
Summa		0,82					451:-
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>							
Einar Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	43	0,09		1020	1700	680	61:-
" "	44	0,29		"	"	"	197:-
" "	45	0,22		"	"	"	150:-
" "	46	0,36		1530	"	170	61:-
Summa		0,96					469:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3¹³</u>							
Karl Erik Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	47	0,33		1530	1700	170	56:-
" "	48	0,51		"	"	"	87:-
" "	49	0,53		850	"	850	451:-
Summa		1,37					594:-
<u>Dampetorp 3¹⁷</u>							
Karl Erik Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	50	0,13		850	1700	850	111:-
" "	51	0,06		1615	"	85	5:-
" "	52	0,12		680	"	1020	122:-
" "	53	0,47		1190	"	510	240:-
" "	54	0,40		1360	"	340	136:-
" "	55	0,48		1190	"	510	245:-
" "	56	0,26		"	"	"	133:-
" "	57	0,46		1360	"	340	156:-
" "	58	0,78		"	"	"	265:-
Summa alstringsbåtnad		3,16					1.413:-
" brukningsbåtnad							224:-
Summa							1.637:-
<u>Dampetorp 3¹¹</u>							
Bertil Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	59	0,38		1530	1700	170	65:-
" "	60	1,15		850	"	850	978:-
" "	61	0,95		1020	"	680	646:-
" "	62	0,42		1530	"	170	71:-
Summa		2,90					1.760:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3²¹</u>							
Olof Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	63	0,28		1190	1700	510	143:-
<u>Sammandrag samf. A - D.</u>							
<u>Dampetorp 3¹⁶</u>							
Bertil Johansson	1 - 3	0,93					532:-
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>							
August Malmgren	4 - 6	2,19					1.415:-
<u>Dampetorp 3⁸</u>							
August Malmgren	7 - 10	2,23					1.324:-
<u>Dampetorp 3⁷</u>							
August Malmgren	11 - 17	1,23					1.274:-
<u>Dampetorp 3²⁷</u>							
August Malmgren	18 - 32	6,14					4.765:-
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>							
August Malmgren	33 - 34	0,63					129:-
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>							
Erik A. Johansson	35 - 37	1,42					891:-
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>							
Erik A. Johansson	38 - 42	0,82					451:-
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>							
Einar Svensson	43 - 46	0,96					469:-
<u>Dampetorp 3¹³</u>							
Karl Erik Johansson	47 - 49	1,37					594:-
<u>Dampetorp 3¹⁷</u>							
Karl Erik Johansson	50 - 58	3,16					1.637:-
<u>Dampetorp 3¹¹</u>							
Bertil Johansson	59 - 62	2,90					1.760:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3²¹</u>							
Olof Svensson	63	0,28					143:-
Summa		24,26					15.384:-
<u>Samfällighet E - H.</u>							
<u>Dampetorp 3¹¹</u>							
Bertil Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	64	0,78		1360	1700	340	265:-
Tomt o. trädgård "	65	0,21		2400	3000	600	126:-
Åker, "	101	0,17		510	1700	1190	202:-
Summa alstringsbåtnad		1,16					593:-
" brukningsbåtnad							174:-
Summa							767:-
<u>Dampetorp 3¹³</u>							
Karl Erik Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	66	0,60		1020	1700	680	408:-
" "	67	2,00		1360	"	340	680:-
Summa		2,60					1.088
<u>Dampetorp 3¹⁹, 3²²</u>							
Anton Svenssons stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	68	0,18		1020	1700	680	122:-
" "	69	0,58		"	"	"	394:-
" "	70	0,85		850	"	850	723:-
" "	71	0,79		1190	"	510	403:-
" "	72	0,46		1020	"	680	313:-
Summa alstringsbåtnad		2,86					1.955:-
" brukningsbåtnad							1.025:-
Summa							2.980:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3²¹</u>							
Olof Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	73	0,43		1360	1700	340	146:-
" "	74	0,69		1020	"	680	469:-
" "	75	0,26		1190	"	510	133:-
" "	76	0,35		1190	"	510	179:-
" "	77	1,34		1020	"	680	911:-
Summa alstringsbåtnad		3,07					1.838:-
" brukningsbåtnad							737:-
Summa							2.575:-
<u>Gåsekilen 1⁵</u>							
Olof Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	78	0,70		1360	1700	340	238:-
" "	79	0,95		"	"	"	323:-
" "	80	0,78		"	"	"	265:-
" "	81	0,26		1020	"	680	177:-
" "	82	0,26		1530	"	170	44:-
" "	83	0,03		"	"	"	5:-
Summa alstringsbåtnad		2,98					1.052:-
" brukningsbåtnad							1.293:-
Summa							2.345:-
<u>Gåsekilen 1⁶</u>							
Anton Svenssons stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	84	0,60		1360	1700	340	204:-
" "	85	0,28		"	"	"	95:-
" "	86	1,11		1190	"	510	561:-
Summa alstringsbåtnad		1,99					860:-
" brukningsbåtnad							968:-
Summa							1.828:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gåsekilen 1³</u>							
Anton Svenssons stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	87	1,02		1360	1700	340	347:-
" "	88	0,70		1190	"	510	357:-
" "	89	0,83		1190	"	510	423:-
" "	90	0,77		1360	"	340	262:-
" "	91	0,36		1190	"	510	184:-
" "	92	0,33		1020	"	680	224:-
Summa alstringsbåtnad		4,01					1.797:-
" brukningsbåtnad							1.510:-
Summa							3.307:-
<u>Jonstorp Lilla eller Kättilstorp 1⁶</u>							
Herman Nordbloms stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	93	1,01		1020	1700	680	687:-
Summa alstringsbåtnad		1,01					687:-
" brukningsbåtnad							305:-
Summa							992:-
<u>Jonstorp Lilla eller Kättilstorp 1⁸</u>							
Herman Nordbloms stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	94	0,66		1105	1700	595	393:-
" "	95	0,08		1190	"	510	41:-
Summa alstringsbåtnad		0,74					434:-
" brukningsbåtnad							400:-
Summa							834:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jonstorp Lilla eller Kättilstorp 1⁷</u>							
Herman Nordbloms stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	96	0,25		1020	1700	680	170:-
" "	97	0,76		1190	"	510	388:-
" "	98	0,60		"	"	"	306:-
Summa alstringsbåtnad		1,61					864:-
" brukningsbåtnad							675:-
Summa							1.539:-
<u>Kättilstorp 1⁶</u>							
Herman Nordbloms stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	99	0,16		850	1700	850	136:-
Summa alstringsbåtnad							136:-
" brukningsbåtnad							235:-
Summa							371:-
<u>Kättilstorp 1⁷</u>							
Herman Nordbloms stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	100	0,07		1020	1700	680	48:-
Summa		0,07					48:-
<u>Dampetorp 3²⁰, 3²³</u>							
Arvid Svensson							
Åker, mullbl. sand/ sand	102	0,42		850	1700	850	357:-
" "	103	0,80		1020	"	680	544:-
Summa		1,22					901:-
<u>Gåsekilen 1⁷</u>							
Arvid Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	104	0,23		850	1700	850	196:-
" "	105	0,29		1360	"	340	99:-
Summa		0,52					295:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gåsekilen 1⁴</u>							
Arvid Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	106	0,81		850	1700	850	689:-
" "	107	0,07		1360	"	340	24:-
" "	108	1,37		1530	"	170	233:-
Summa		2,25					946:-
<u>Sammandrag samf. E - H.</u>							
<u>Dampetorp 3¹¹</u>							
Bertil Johansson	64 - 65 101	1,16					767:-
<u>Dampetorp 3¹³</u>							
Karl Erik Johansson	66 - 67	2,60					1.088:-
<u>Dampetorp 3¹⁹, 3²²</u>							
Anton Svenssons stbh	68 - 72	2,86					2.980:-
<u>Dampetorp 3²¹</u>							
Olof Svensson	73 - 77	3,07					2.575:-
<u>Gåsekilen 1⁵</u>							
Olof Svensson	78 - 83	2,98					2.345:-
<u>Gåsekilen 1⁶</u>							
Anton Svenssons stbh	84 - 86	1,99					1.828:-
<u>Gåsekilen 1³</u>							
Anton Svenssons stbh	87 - 92	4,01					3.307:-
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁶</u>							
Herman Nordbloms stbh	93	1,01					992:-
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁸</u>							
Herman Nordbloms stbh	94 - 95	0,74					834:-
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁷</u>							
Herman Nordbloms stbh	96 - 98	1,61					1.539:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kättilstorp 1⁶</u>							
Herman Nordbloms stbh	99	0,16					371:-
<u>Kättilstorp 1⁷</u>							
Herman Nordbloms stbh	100	0,07					48:-
<u>Dampetorp 3²⁰, 3²³</u>							
Arvid Svensson	102-103	1,22					901:-
<u>Gåsekilen 1⁷</u>							
Arvid Svensson	104-105	0,52					295:-
<u>Gåsekilen 1⁴</u>							
Arvid Svensson	106-108	2,25					946:-
Summa		26,25					20.816:-
<u>Samfällighet K - N.</u>							
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁸</u>							
Olof Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	109	0,44		1190	1700	510	224:-
" "	110	0,29		"	"	"	148:-
" "	111	0,26		1360	"	340	88:-
Summa		0,99					460:-
<u>Hålltorp Blankgården 1²²</u>							
Einar Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	112	0,46		1020	1700	680	313:-
" "	113	1,09		"	"	"	741:-
" "	114	0,16		1615	"	85	14:-
Summa		1,71					1.068:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>							
August Malmgren							
Åker, mullbl. sand/sand	115	0,15		1615	1700	35	13:-
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁰</u>							
August Malmgren							
Åker, mullbl. sand/sand	116	0,55		1615	1700	85	47:-
" "	117	0,71		1020	"	680	483:-
" "	118	0,84		1445	"	255	214:-
" "	119	1,08		1615	"	85	92:-
" "	120	0,66		1530	"	170	112:-
Summa		3,84					948:-
<u>Hålltorp Blankgården 1²³</u>							
Bertil Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	121	0,30		1360	1700	340	102:-
" "	122	0,16		1020	"	680	109:-
" "	123	0,10		1190	"	510	51:-
" "	124	0,09		935	"	765	69:-
" "	125	0,23		1105	"	595	137:-
" "	126	0,43		1360	"	340	146:-
Summa alstringsbåtnad		1,31					614:-
" brukningsbåtnad							204:-
Summa							818:-
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>							
Axel Skaars stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	127	0,23		1020	1700	680	156:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hålltorp Blankgården 1¹⁹</u>							
E, Gustav Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	128	0,32		510	1700	1190	381:-
" "	129	0,52		850	"	850	442:-
" "	130	0,35		1530	"	170	60:-
" "	131	0,56		765	"	935	524:-
" "	132	0,55		935	"	765	421:-
" "	133	0,70		680	"	1020	714:-
" "	134	0,55		1020	"	680	374:-
" "	135	0,44		1190	"	510	224:-
" "	136	0,64		1020	"	680	435:-
" "	137	0,50		1360	"	340	170:-
Summa		5,13					3.745:-
<u>Ölstorp 2¹</u>							
Sven Svensson							
Åker, mullbl. sand/sand	138	0,50		850	1700	850	425:-
" "	139	0,57		680	"	1020	581:-
" "	140	0,60		1530	"	170	102:-
" "	141	0,39		1615	"	85	33:-
" "	142	0,31		"	"	"	26:-
" "	143	0,38		1530	"	170	65:-
" "	144	0,20		1020	"	680	136:-
Summa		2,95					1.368:-
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>							
Erik A. Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	145	0,46		1360	1700	340	156:-
" "	146	0,38		1530	"	170	65:-
Summa		0,84					221:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>							
August Malmgren							
Åker, mullbl. sand/sand	147	0,42		1190	1700	510	214:-
<u>Sammandrag samf. K - N.</u>							
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁸</u>							
Olof Johansson	109-111	0,99					460:-
<u>Hålltorp Blankgården 1²²</u>							
Einar Svensson	112-114	1,71					1.068:-
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>							
August Malmgren	115	0,15					13:-
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁰</u>							
August Malmgren	116-120	3,84					948:-
<u>Hålltorp Blankgården 1²³</u>							
Bertil Johansson	121-126	1,31					818:-
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>							
Axel Skaars stbh	127	0,23					156:-
<u>Hålltorp Blankgården 1¹⁹</u>							
E. Gustav Johansson	128-137	5,13					3.745:-
<u>Ölsterp 2¹</u>							
Sven Svensson	133-144	2,95					1.368:-
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>							
Erik A. Johansson	145-146	0,84					221:-
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>							
August Malmgren	147	0,42					214:-
Summa		17,57					9.011:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet O - P.</u>							
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>							
Axel Skaars stbh							
Åker, mullbl. sand/sand	148	0,21		450	1800	1350	284:-
" "	149	0,58		1260	"	540	313:-
Summa		0,79					597:-
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2¹¹</u>							
Adolf Rydén							
Åker, mullbl. sand/sand	150	0,41		1350	1800	450	185:-
" "	151	0,36		450	"	1350	486:-
Summa		0,77					671:-
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2¹², 2¹³</u>							
Gustav Johansson							
Åker, mullbl. sand/sand	152	0,35		1260	1800	540	189:-
" "	153	0,21		"	"	"	113:-
Summa		0,56					302:-
<u>Sammandrag samf. O - P.</u>							
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>							
Axel Skaars stbh	148-149	0,79					597:-
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2¹¹</u>							
Adolf Rydén	150-151	0,77					671:-
<u>Hålltorp Anders Svensg. 2¹², 2¹³</u>							
Gustav Johansson	152-153	0,56					302:-
Summa		2,12					1.570:-

Utredning angående

Brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och hemmansägare	Sträcka	Antal m	a-pris kr	Båtnad		Anm.
				Kronor	Summa	
<u>Samfällighet A - D.</u>						
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>						
August Malmgren	1+7-2+26	119	1:30	155:-	155:-	
<u>Dampetorp 3⁸</u>						
August Malmgren	1+7-2+26	119	1:30	155:-	155:-	
<u>Dampetorp 3¹⁷</u>						
Karl Erik Johansson	6+38-7+54	140 ^{x)}	1:60	224:-	224:-	^{x)} Igenlagt dike
				<u>Summa</u>	<u>534:-</u>	
<u>Samfällighet E - H.</u>						
<u>Dampetorp 3¹¹</u>						
Bertil Johansson	26 ¹ +43-27 ¹ +30	87	2:-	174:-	174:-	
<u>Dampetorp 3¹⁹, 3²²</u>						
Anton Svenssons stbh	27 ¹ +35-28+9	74	5:50	407:-		
	43+36-44+39	103	6:-	<u>618:-</u>	1025:-	
<u>Dampetorp 3²¹</u>						
Olof Svensson	28+9-29+43	134	5:50	737:-	737:-	
<u>Gåsekilen 1⁵</u>						
Olof Svensson	29+43-31+50	207	5:-	1035:-		
	40 - 41+12	112	2:30	<u>258:-</u>	1293:-	

Gåsekilen 1⁶

Anton Svenssons stbh	31+50-32+92	142	5:-	710:-	
	40 - 41+12	112	2:30	<u>258:-</u>	968:-

Gåsekilen 1³

Anton Svenssons stbh	32+92-35+94	302	5:-	1510:-	1510:-
----------------------	-------------	-----	-----	--------	--------

Jonstorp Lilla el.Kättilstorp 1⁶

Herman Nordbloms stbh	35+94-36+88	94	2:50	235:-	
	36+88-37+2	14	5:-	<u>70:-</u>	305:-

Kättilstorp 1⁶

Herman Nordbloms stbh	35+94-36+88	94	2:50	235:-	235:-
-----------------------	-------------	----	------	-------	-------

Jonstorp Lilla el.Kättilstorp 1⁸

Herman Nordbloms stbh	37+2-37+82	80	5:-	400:-	400:-
-----------------------	------------	----	-----	-------	-------

Jonstorp Lilla el.Kättilstorp 1⁷

Herman Nordbloms stbh	37+82-39+17	135	5:-	675:-	675:-
-----------------------	-------------	-----	-----	-------	-------

Summa	7322:-
-------	--------

Samfälligheten K - N.Hålltorp Blankgården 1²³

Bertil Johansson	75 - 76+50	136 ^{x)}	1:50	204:-	<u>204:-</u>	x) Igenlagt dike
				Summa	204:-	

Naum den 18 juni 1954.

I tjänsten:



Förrättningsman

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet K - N.</u>							
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁹</u>							
Olof Johansson							
Sträckan 60 - 60+50	15	18	2:70	50	18	9:-	22:10
" 60 - 61+46	60	4	2:40	200	4	8:-	
			5:10			17:-	
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁸</u>							
Olof Johansson							
Sträckan 60+50 - 62+7	80	11,9	9:52	280	17	47:60	64:52
" 61+46 - 62+7	55	4	2:20	130	4	5:20	
			11:72			52:80	
						Summa	86:62
<u>Samfällighet O - P.</u>							
<u>Naum Östergården 3¹⁴</u>							
Sigfrid Hesslefors							
Sträckan 49 - 50+38				210	18	37:80	37:80
						Summa	37:80
Naum den 18 juni 1954.							
I tjänsten:							
Ragner Holm Förrättningsman							
Bitr. gode män:							
Sven Larsson Anders Bengtson							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - D.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D</u>				
+10 - +54	44	Schaktning av lera m ³	30	2:-	60:-	
+54 - 1+7	53	300 mm rör med frakt m	53	5:65	300:-	
		Grävning, läggning o. återf. m	53	2:60	138:-	
+54		Rörledningsöga typ B			60:-	
		Rörens framdragande genom väg m	5	3:-	15:-	
+59, 1+7		Brunnar typ A, d=0,8 m st	2	120:-	240:-	
1+7 - 3+57	250	225 mm rör med frakt m	250	3:50	875:-	
		Grävning, läggning o. återf. m	161	1:80	290:-	
		" " " " m	89	2:40	214:-	
2+26, 3+57		Brunnar typ A, d=0,525 m st	2	70:-	140:-	
3+57 - 7+54	397	200 mm rör med frakt m	397	3:-	1.191:-	
		Grävning, läggning o. återf. m	281	2:40	674:-	
		" " " " m	62	1:20	74:-	
		" " " " m	54	2:40	130:-	
		Rörens framdragande genom väg "	8	2:50	20:-	
4+48, 5+52, 6+38, 7, 7+54		Brunnar typ A, d=0,45 m st	5	60:-	300:-	
7+54 - 8+64	110	150 mm rör med frakt m	110	2:30	253:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	110	2:-	220:-	
7+97, 8+64		Brunnar typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
8+64 - 9+71	107	125 mm rör med frakt m	107	1:70	182:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	107	1:-	107:-	
9+71		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
9+71 - 11+6	135	100 mm rör med frakt m	135	1:20	162:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	135	1:30	175:-	
10+48, 11+6		Brunnar typ A, d=0,375 m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			600:-	6.700:-
	<u>1096 m</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - Ba - Bb.</u>				
21+38 - 23+52	214	200 mm rör med frakt m	214	3:-	642:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	75	3:-	225:-	
		" " " "	139	2:70	375:-	
22+13		Brunn typ C, d=0,45 m st	1	35:-	35:-	
22+52, 23+52		Brunn typ A, d=0,45 m "	2	60:-	120:-	
23+52 - 25+92	240	150 mm rör med frakt m	240	2:30	552:-	
		Grävning, läggning o. återfyll.m	240	2:30	552:-	
25+92		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
25+92 - 27+78	186	125 mm rör med frakt m	186	1:70	316:-	
		Grävning, läggning o. återf. m	186	2:10	390:-	
27+78		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			423:-	3.750:-
		<u>Diket Ba - Bc.</u>				
18 - 18+75	75	100 mm rör med frakt m	75	1:20	90:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	75	1:70	128:-	
18+75		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			32:-	300:-
		<u>Diket C - Ca.</u>				
15 - 15+92	92	100 mm rör med frakt m	92	1:20	110:-	
		Grävning, läggning o. återf. "	92	1:70	156:-	
		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			34:-	350:-
	<u>1903 m</u>				<u>Summa</u>	<u>11.100:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - H.</u>						
<u>Diket E - F - G - H.</u>						
25 ¹ +25 ¹ +50	50	Schaktning av lera m ³	20	2:-	40:-	
25 ¹ +50-26 ¹ +43	93	250 mm rör med frakt m	93	3:85	358:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	93	1:50	140:-	
		Justering av botten och slänter m	93	1:-	93:-	
25 ¹ +50		Betonggjutning typ A eller rörutlopp typ C			90:-	
26 ¹ +43		Brunn typ F, d=0,9 m Bräddavlopp, d=0,375 m			120:-	
26 ¹ +43-31+50	507	375 mm rör med frakt m	507	7:25	3.676:-	
		Grävning, läggning och återfylln.	507	2:-	1.014:-	
		Rörens framdragande genom väg m	5	3:-	15:-	
27 ¹ +35, 29+43		Brunnar typ Ab, d=0,45 m Enkelt T-rör 6"/15" st	2	80:-	160:-	
27 ¹ +88, 29+77 30+77, 31+50		Brunnar typ A, d=0,9 m st	4	140:-	560:-	
31+50-34+30	280	250 mm rör med frakt m	280	3:85	1.078:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	280	1:40	392:-	
32+60, 33+12, 33+76, 34+30		Brunnar typ A, d=0,6 m st	4	90:-	360:-	
34+30-35+94	164	225 mm rör med frakt m	164	3:50	574:-	
		Grävning, läggning, o. återfylln.	164	1:40	230:-	
35+53, 35+94		Brunnar typ A, d=0,525 m st	2	70:-	140:-	
35+94-37+35	141	200 mm rör med frakt m	141	3:-	423:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	141	1:50	212:-	
36+88, 37+35		Brunnar typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
37+35 - 38	65	125 mm rör med frakt m	65	1:70	111:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	65	1:50	98:-	
38		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
38 - 39+17	117	100 mm rör med frakt m	117	1:20	140:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
38+56, 39+17		Grävning, läggning o. återfylln.m	117	1:15	135:-	11.500:-
		Brunnar typ A, d=0,375 m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.061:-	
<u>Diket F - Fa.</u>						
47 - 47+25	25	150 mm rör med frakt m	25	2:30	58:-	150:-
47+25		Grävning, läggning o. återfylln.m	25	1:-	25:-	
		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			7:-	
<u>Diket G - Ga.</u>						
40 - 41+12	112	300 mm rör med frakt m	112	5:65	633:-	
41+12		Grävning, läggning o. återfylln. m	112	1:60	179:-	
		Brunn typ E, d=0,8 m			100:-	
		Intagsrör, d=0,3 m				
41+12-42+66	154	200 mm rör med frakt m	154	3:-	462:-	
42+66		Grävning, läggning o. återfylln.m	154	1:70	262:-	
		Justering av botten o. slänter	154	1:-	154:-	
		Brunn typ F, d=0,8 m			100:-	
42+66-45+37		Bräddavlopp, d=0,3 m				
	271	300 mm rör med frakt m	271	5:65	1.531:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	271	2:20	596:-	
43+36		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	120:-	120:-	
45+37		Brunn typ Ab, d=0,45 m			80:-	
45+37-45+99		Enkelt T-rör, 6"/12"				
	62	250 mm rör med frakt m	62	3:85	239:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	62	2:20	136:-	
45+99		Brunn typ A, d=0,6 m			90:-	
45+99-46+24	25	200 mm rör med frakt m	25	3:-	75:-	
46+24		Grävning, läggning o. återfylln.	25	1:80	45:-	
		Brunn typ A, d=0,45 m			65:-	
		Intagsrör, d=0,25 m				
Arbetsledning o. oförutsett					483:-	5.350:-
2066 m			Summa			17.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet K - N.</u>				
		<u>Diket K - L - M - N.</u>				
60 - 62+7	207	Schaktning av sand m ³	225	2:-	450:-	
62+7-63 ¹ +41=64	134	250 mm rör med frakt m	134	3:85	516:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	134	2:60	348:-	
62+7		Rörledningsöga typ B			50:-	
63 ¹ +41		Brunn typ A, d=0,6 m			90:-	
64-65+50	150	225 mm rör med frakt m	150	3:85	578:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	150	1:70	255:-	
65+3, 65+50		Brunnar typ A, d=0,525 m st	2	70:-	140:-	
65+50-66+86	136	200 mm rör med frakt m	136	3:-	408:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	136	3:-	408:-	
66+86		Brunn typ A, d=0,45 m			60:-	
66+86-68+80	194	150 mm rör med frakt m	194	2:30	446:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	194	1:40	272:-	
68+10, 68+80		Brunnar typ A, d=0,45 m st	2	60:-	120:-	
68+80-69+17	37	125 mm rör med frakt m	37	1:70	63:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	37	1:20	44:-	
69+17		Brunn typ A, d=0,45 m			60:-	
		Jordersättning enl. längd			86:62	
		Arbetsledning o. oförutsett			455:38	4.850:-
		<u>Diket L - La</u>				
75 - 77	200	100 mm rör med frakt m	200	1:20	240:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	200	1:-	200:-	
76+50, 77		Brunn typ A, d=0,375m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			60:-	600:-
		<u>Diket M - Ma.</u>				
70 - 71+4	104	200 mm rör med frakt m	104	3:-	312:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävning, läggning o. återfylln. m	104	2:30	239:-	
71+4		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	
71+4-73+8	204	150 mm rör med frakt m	204	2:30	469:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	204	2:-	408:-	
71+85, 72+66 73+8		Brunner typ A, d=0,45 m st	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			182:-	1.850:-
	<u>1366 m</u>			<u>Summa</u>		<u>7.300:-</u>
<u>Samfällighet O - P.</u>						
<u>Diket O - P.</u>						
49 - 50+38	138	Schaktning av sandbl. mylla m ³	55	2:-	110:-	
50+38-50+61	23	200 mm rör med frakt m	23	3:-	69:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	23	2:-	46:-	
50+38		Rörledningsöga typ A			50:-	
50+61		Brunn typ A, d=0,45 m			60:-	
50+61 - 51+85	124	150 mm rör med frakt m	124	2:30	285:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	124	1:60	198:-	
51+85		Brunn typ A, d=0,45 m			60:-	
51+85-52+72	87	125 mm rör med frakt m	87	1:70	148:-	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	87	1:80	157:-	
52+72		Brunn typ A, d=0,45 m			60:-	
		Jerdersättning enl. längd			37:80	
		Arbetsledning o. oförutsett			119:20	1.400:-
	<u>372 m</u>			<u>Summa</u>		<u>1.400:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	1903	Samfällighet A - D				11.100:-
	2066	" E - H				17.000:-
	1366	" K - N				7.300:-
	<u>372</u>	" O - P				<u>1.400:-</u>
	<u>5707 m</u>				<u>Summa</u>	<u>36.800:-</u>

Naum den 18 juni 1954.

I tjänsten:

Ragnar Olsson
Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst varfemtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, vajämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick; Trumman vid 61+80 sänkes till föreskrivet djup.
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenar kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för iagenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästerv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementavulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbre lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen /~~förtroendemännen~~/ under arbetets gång skall kontrol-

- lera alla betongarbeten;
- att styrelsen /~~förtroendemannen~~/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Toppen av nedslaget järnrör i vägkanten på fastigheten Dampetorp 3¹⁶, med höjden + 30,00 m.

Naum den 18 juni 1954.

I tjänsten:



Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jäml. 7:24 VL).

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Summa	Relativ kostnad
			E-F-G-35+94	F-Pa	35+94-H	G-Ga		
<u>Samfällighet E - H.</u>								
I	64-69 76-92	11367	9300	150			9450	0,83135
II	93-100	3784	650		1550		2200	0,58140
III	70-75 101-108	5665				5350	5350	0,94440
I+II+III	Samtliga	20816	9950	150	1550	5350	17000	0,81668
I+II	64-69 76-100	15151	9950	150	1550		11650	0,76893
I+III	64-92 101-108	17032	9300	150		5350	14800	0,86895

Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 3 avd. med följande relativtal:

Avd. I 0,83135

" II 0,58140

" III 0,94440

Naum den 18 juni 1954.

I tjänsten:

Ragnar Halén

Förrättningsman

7.6 $\frac{14}{19}$
V
36

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. II	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - D.</u>						
<u>Dampetorp 3¹⁶</u>						
Bertil Johansson	S	532:-		384:-	3,458	l -
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>						
August Malmgren	S	1.415:-		1.021:-	9,198	✓
<u>Dampetorp 3⁸</u>						
August Malmgren	S	1.324:-		955:-	8,606	✓
<u>Dampetorp 3⁷</u>						
August Malmgren	S	1.274:-		919:-	8,281	✓ l
<u>Dampetorp 3²⁷</u>						
August Malmgren	S	4.765:-		3.438:-	30,974	✓
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>						
August Malmgren	S	129:-		93:-	0,838	✓
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>						
Erik A. Johansson	S	891:-		643:-	5,792	
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>						
Erik A. Johansson	S	451:-		326:-	2,932	
<u>Dampetorp av 3²⁵</u>						
Einar Svensson	S	469:-		338:-	3,049	
<u>Dampetorp 3¹³</u>						
Karl Erik Johansson	S	594:-		429:-	3,861	
<u>Dampetorp 3¹⁷</u>						
Karl Erik Johansson	S	1.637:-		1.181:-	10,641	
<u>Dampetorp 3¹¹</u>						
Bertil Johansson	S	1.760:-		1.270:-	11,440	l
<u>Dampetorp 3²¹</u>						
Olof Svensson	S	143:-		103:-	0,930	
Summa		15.384:-		11.100:-	100,000	32,885

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet E - H.</u>						
<u>Dampetorp 3¹¹</u>						
Bertil Johansson	S					
Avd. I		565:-	470:-			
" III		202:- 767	191:-	661:-	3,888	- l
<u>Dampetorp 3¹³</u>						
Karl Erik Johansson	S	1.088:-	904:-	904:-	5,318	
<u>Dampetorp 3¹⁹, 3²²</u>						
<u>Helge Svensson</u> <u>Anton Svenssons stbh</u>	S					
Avd. I		923:-	767:-			
" III		2.057:-	1.943:-	2.710:-	15,941	
<u>Dampetorp 3²¹</u>						
Olof Svensson	S					
Avd. I		1.827:-	1.519:-			
" III		748:-	706:-	2.225:-	13,088	
<u>Gåsekilen 1⁵</u>						
Olof Svensson	S					
Avd. I		2.087:-	1.735:-			
" III		258:-	244:-	1.979:-	11,641	
<u>Gåsekilen 1⁶</u>						
<u>Helge Svensson</u> <u>Anton Svenssons stbh</u>	S					
Avd. I		1.570:-	1.305:-			
" III		258:-	244:-	1.549:-	9,112	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gåsekilen 1³</u> ~~Helge. Svensson~~ ~~Anton Svenssons stbh~~ Avd. I	S	3.307:-	2.749:-	2.749:-	16,170	
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁶</u> ~~Olof Skoog~~ ~~Herman Nordbloms stbh~~ Avd. II	S	992:-	577:-	577:-	3,394	
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁸</u> ~~Olof Skoog~~ ~~Herman Nordbloms stbh~~ Avd. II	S	834:-	485:-	485:-	2,853	
<u>Jonstorp Lilla el. Kättilstorp 1⁷</u> ~~Olof Skoog~~ ~~Herman Nordbloms stbh~~ Avd. II	S	1.539:-	895:-	895:-	5,265	
<u>Kättilstorp 1⁶</u> ~~Olof Skoog~~ ~~Herman Nordbloms stbh~~ Avd. II	S	371:-	216:-	216:-	1,271	
<u>Kättilstorp 1⁷</u> ~~Olof Skoog~~ ~~Herman Nordbloms stbh~~ Avd. II	S	48:-	28:-	28:-	0,165	
<u>Dampertorp 3²⁰, 3²³</u> Arvid Svensson Avd. III	S	901:-	851:-	851:-	5,006	
<u>Gåsekilen 1⁷</u> Arvid Svensson Avd. III	S	295:-	278:-	278:-	1,635	
<u>Gåsekilen 1⁴</u> Arvid Svensson Avd. III	S	946:-	893:-	893:-	5,253	
Summa		20.816:-		17.000:-	100,000	44,497

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet K - N.</u>						
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁸</u>						
Olof Johansson		460:-		373:-	5,105	
<u>Hålltorp Blankgården 1²²</u>						
Einar Svensson	S	1.068:-		865:-	11,852	
<u>Dampetorp 3¹⁰</u>						
August Malmgren	S	13:-		11:-	0,144	
<u>Hålltorp Blankgården 1³⁰</u>						
August Malmgren	S	948:-		768:-	10,521	
<u>Hålltorp Blankgården 1²³</u>						
Bertil Johansson	S	818:-		663:-	9,078	
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>						
~~Bertil o. Erik Johansson~~ ~~Axel Skarsgård~~	S	156:-		126:-	1,731	
<u>Hålltorp Blankgården 1¹⁹</u>						
E. Gustav Johansson	S	3.745:-		3.034:-	41,560	
<u>Ölstorp 2¹</u>						
Sven Svensson	S	1.368:-		1.108:-	15,181	
<u>Dampetorp 3¹⁴</u>						
Erik A. Johansson	S	221:-		179:-	2,453	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. //	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dampetorp 3¹⁵</u>						
August Malmgren	S	214:-		173:-	2,375	1
Summa		9,011:-		7,300:-	100,000	19,262
<u>Samfällighet 0 - P.</u>						
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2⁶</u>						
Berit o. Erik Johansson ~~Anel Skars stb~~	S	597:-		533:-	38,025	
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2¹¹</u>						
Adolf Rydén	S	671:-		598:-	42,739	
<u>Hålltorp Anders Svensgården 2^{12,13}</u>						
Gustav Johansson		302:-		269:-	19,236	
Summa		1.570:-		1.400:-	100,000	3,356
						100,000
Naum den 18 juni 1954.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Halm</i>						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
<i>Iren Larsson</i>						
<i>Anders Bengtsson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dampetorp m.fl. hemman i Naums socken, Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km sydost Naums kyrka inom nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, samt förbättrade brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bok-stäverna A - B - C - D, B - Ba - Bb, Ba - Bc, C - Ca; E - F - G - H, F - Fa, G - Ga; K - L - M - N, L - La, M - Ma samt O - P. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter 1 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - D, E - H, K - N och O - P. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A - D, K - N och O - P i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet E - H har särskild utredning verkställts, bil.....^{M.} Härav framgår, att samfällighet E - H skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet E - H, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Åtskilliga enskilda vägar beröras av företaget på så sätt, att rörledningar skola framdragas genom dem. Dessa arbeten skola utföras så att trafiken å vägarna ifråga kan fortgå utan större inskränkningar än som är nödvändigt.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämval till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdig-ställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på å-sämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 54 kronor 30 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan före-taget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samf. A - D och E - H med en kronor 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemen-samma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullstän-dig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,

- varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slantförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begy na så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Dampetorps dikningsföretag av år 1954."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Naum den 18 juni 1954 .

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Ivan Larsson
Anders Bengtson