Akt nr:

R-E1a-1708

AU$R-E1a-1708

6251-3

R 3-1708

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1957
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Brogårdens dikningsföretag av år 1954"
i Skara stad av **Skaraborgs** län
upprättade år 1954 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Förrättningsman.

Diarie nr 3X 1708

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Brogårdens dikningsföretag av år 1954

Socken Skara stad		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Direktör Martin Hallerfors, Hushållningssällskapet, Skara.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 3/12-1956	Bidrag till utförandet, kr 1.230:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/10-1959
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.230:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
verkställd den Avs. 30/12-1959		verkställd av Avs. 1:e ass. Axel Kedefält	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande smärre ändringar:

1) Å sträckan 5+68-6+50 har rörledningen utförts i medeltal 0.03 m grundare än arbetsplanen anger på grund av befintliga trummans höjdläge genom vägen Skara-Uddetorp.
2) Å sträckan 11+72-11+79 och 14+98-15+05 har rörledningen utförts såsom dykarledning under en Skara stad tillhörig vattenledning, vilken påträffades å höjd +9.25 resp. +9.90 m under arbetets utförande.

Förestående ändringar ha med grön beteckning införts å företagets profilritning.

Då avvikelserna är av ringa betydelse godkännes företaget i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 30 december 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen på torrläggning av mark tillhörande Brogården (stadsägan 361 och 456) m.fl. fastigheter inom Skara stad och Skaraborgs län.

Den 14 maj 1954 å Hushållningssällskapet.

När varande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen häradsdomare Aron Wennerstadt och nämndeman Erik Wängstrand samt följande sakägare:

Sökandena:

Skaraborgs läns Hushållningssällskap äg. stadsäga nr 360 A och 366 genom Sekreteraren Martin Hallerfors

C. J. Larssons dödsbo äg. stadsäga nr 466 o. 467 genom delägaren Tage Larsson (övriga delägare Alma, Holger och Maj Larsson) enligt fullmakt bil. C I

Av övriga sakägare:

Skara Veterinärinrättning äg. stadäg. nr 361 o. 456 genom jordbruksassistenten N. E. Nilsson

Skara stad äg. stadäg. nr 360 och 856 genom kommunalborgmästare L. Stamström biträdd av stadsingenjör A. Bergschöld.

Åke och Ingmar Bristav arr. kronoegendomen stadsägan 920+921.

§ 1

Uppslästes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det ifrågavarande området samt profil över avloppet därifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på igenläggning med rör av i första hand den del av avloppet, som går över stadsägorna 366 och 466.

§ 5

Veterinärinrättningen i Skara (och Skara stad) förenade sig med sökandena och yrkade att avloppet skulle göras täckt jämväl över deras mark och så djupt att fullgott avlopp för befintlig täckdikning erhålles, bil. A$^{\text{II}}$ och A$^{\text{III}}$.

§ 6

Domänintendenten i Västra domänområdet hade till förrättningsmannen inlämnat en skrivelse med yrkande om utredning angående avloppets igenläggning över en del av kronoegendomens mark, ~~[illegible]~~ bil. D.

Arrendatorerna utvisade på kartan var begärd igenläggning kan anses påkallad med hänsyn till brukningsförhållanden.

§ 7

Skara stads ombud önskade också utredning om förrättningens utsträckning över stadsjorden 856 och skulle till förrättningsmannen inkomma med specificerade uppgifter härom inom de närmaste dagarna.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nästa sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens [illegible] den 29 juni 1954 kl. 13.00 och komma inga ytterligare underrättelser härom att utgå till närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Westhallen

Biträdande gode män:

Eric Wingstrand

den 29 juni 1954 å Hushållningssällskapet.

Närvarande: Förrättande synemän och följande sakägare:

Skaraborgs läns Hushållningssällskap genom sekreterare Martin Hallerfors

C. J. Larssons dödsbo genom delägaren Inga Larsson

Skara Veterinärinrättning genom (lektor W. Hallgren och) jordbruksassistenten Agr. B. Paulsson

Skara stad genom byggnadschefen Björn Olausson

Åke o. Ingemar Bristow genom Edvin Persson enl. fullmakt bil. C II

§ 9

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenberörande markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Uppläste synemännen sitt utlåtande, som hade lydelse enligt bil. I.

§ 11

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåg synemännen sekreterare Martin Hallerfors.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten:
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Erik Kingstrand

F.nr 1343 6. E.D. 5-49 Bil. A II

Inkom den 9/12-50.
Dnr TD. 903/50

1951

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
15 JAN 1951
LANDSKANSLI

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom

Skara stad **~~socken(-nar)~~ av** Skaraborgs **län.**

Förrättningen avser igenläggning med rör av öppet avlopp från jord, tillhörande jordbruket vid Kemiska stationen (stadsäga 366) genom Brogården m.fl. gårdar. Täckdikningsplaner finnas å större delen av den berörda arealen.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Skaraborgs läns hushållningssällskap, Skara, tel. 10548.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara **den** 6 december **19**50.

Sökandes namn:		**Fastighet:**
För Skaraborgs läns hushållningssällskap: e. u.	**för fastigheten**	stadsäga 366 och Uddetorp.
Elis [illegible]	**»** **»**	
	» **»**	
För C.J. Larssons sterbhus		stadsäga 466-467 (Berghem)
Tage Larsson.		

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		**Fastighet:**
Skara stad.	ägare av fastigheten	del av Domprostgården och Avedal
Veterinärinrättningen	» » »	Brogården
Folke Hedström	» » »	Avedal

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Andersberg

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 jan. 1951

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

G. Lundahl

G. Lundahl

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916813

8.

Bil. A II

NÄMNDEN
FÖR
VETERINÄRINRÄTTNINGEN I SKARA
Postadr.: Kungl. Veterinärhögskolan, Experimentalfältet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16. MRS 1954
Diarie Nr ....

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Nämnden för veterinärinrättningen i Skara hemställer härmed, att den syneförrättning som avser torrläggning av mark, tillhörande stadägorna 366, 466, 467 m.fl. utsträckes att omfatta jämväl mark tillhörande stadsägan 369 (Brogården), så att dess därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Stockholm den 10 mars 1954.

Å nämndens vägnar:

K. Eriksson

Bestyrkes:
Hallin

Bil. A^{III}.

Utdrag ur protokoll hållet vid
sammanträde med drätselkammaren i
Skara.

"Godkändes byggnadschefens yrkande vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande Brogården (stadsägan 361 + 456) m.fl. innebärande företagets utsträckning att även omfatta igenläggning med rör av befintligt öppet avlopp över mark, tillhörande stadsägan 856 för dess torrläggning till minst 1.80 m:s djup."

10.

Bil. B

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Hushållningssällskapets lilla sal i Skara fredagen den 14 maj 1954 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Domänintendenten i Skaraborgs m.fl. län, Eric Wiberg,		Vänersborg
Arr. bröderna Bristav,	Karstorp,	Skara
C. J. Larssons dödsbo,	Malmgatan 46,	"
Folke Hedström,	Alandersgatan 6,	"
Drätselkammaren,		"
Skaraborgs läns Hushållningssällskap,		"
Skara Veterinärinrättning,	Veterinärgatan 7,	"
Skiftesgodemannen Eric Wingstrand,	Högetomt,	Axvall
" Sven Wennerstedt,	Hospitalsgården,	Skara.

Skara den 29 april 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Förrättningsman

11.

Bil. C^{I}

Fullmakt för lantbrukaren Tage Larsson, Malmgatan 46, Skara, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Brogården (stg nr 361, 456) den 14 maj 1954 och vid eventuellt kommande förrättningar i berört hänseende, vår talan föra och vår rätt bevaka, godkännande vi vad ombudet lagligen gör eller låter.

Skara den 13 maj 1954.

Alma Larsson
Alma Larsson.

Holger Larsson
Holger Larsson.

Bevittnas:

Bror Hultkvist.

Fullmakt för Edvin Persson,
att på sammanträde med Brogårdens dikningsföretag den 29 juni föra vår talan.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Karstorp, Skara den 29 juni 1954.

Åke Bristav Ingmar Bristav

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Barbro Petersson Lars Ringh

13.

Bil. D

Till

Förrättningsmannen vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande stadsägan 366 m.fl.fastigheter inom Skara stad.

Jag bekräftar härmed mitt muntligen gjorda yrkande, att undersökningen utsträckes och förslag upprättas jämväl för igenläggning med rör för vanlig vattenföring jämte flödes ränna eller eventuellt med rör för flöden genom den odlade marken tillhörande Karstorp (stadsägan 920+921). Helst bör förslaget upprättas så, att det kan utföras oberoende av företaget i övrigt.

Frågan, huruvida Kronan skall förena sig med sökandena till förrättningen, kan avgöras först, när förenämnda utredning föreligger.

Skara den 13 maj 1954.

Eric Wiberg

Domänintendenti Västra domänområdet

14.

Bil. E

DRÄTSELKAMMAREN

Avskrift.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med drätselkammaren i Skara den 5 maj 1954.

§ 292.

Föredrogs ett från lantbruksingenjören Sven Hallin inkommet meddelande om syneförrättning enligt vattenlagen angående Brogården å Hushållningssällskapets lilla sal den 14 maj 1954 kl. 13, vilken syneförrättning syntes beröra staden tillhöriga fastigheter (stadsägorna 360 och 856).

Drätselkammaren beslöt uppdraga åt byggnadschefen Björn E. Hansson att å kammarens vägnar närvara vid ovannämnda syneförrättning; och befullmäktigades byggnadschefen att därvid föra stadens talan.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

Karl Sernström

Rätt avskrivet betyga:

Ag Pettersson Maj Britt Blom

15.

Bil. F .

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Skara stad							
Stadsäga 466+467							
C. J. Larssons dödsbo							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	1	0,12		1800	3000	1200	144:-
" "	2	0,48		1950	"	1050	504:-
" "	3	0,41		1650	"	1350	554:-
" "	4	0,31		1950	"	1050	326:-
" "	5	0,25		1950	"	1050	263:-
		1,57					1.791:-
2. Brukningsbåtnad							
3+38-5+42 = 204 m igenlagt dike, kap. värde av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst				Kr.	5:90	pr m	1.204:-
							1.204:-
Summa båtnad							2.995:-
Stadsäga 762							
Folke Hedström							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	6	0,11		2100	3000	900	99:-
" "	7	0,02		2100	"	900	18:-
Summa båtnad		0,13					117:-
Stadsäga 360							
Skara stad							
arr. Skaraborgs län hushållningssällskap							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	8	0,55		1650	3000	1350	743:-
Summa båtnad		0,55					743:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Stadsäga 856							
Skara stad							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	9	0,32		1800	3000	1200	384:-
" "	10	0,74		1950	"	1050	777:-
		1,06					1.161:-
2. Brukningsbåtnad							
15+02-16+91 = 189 m igenlagt dike, kap. värde av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst				Kr.	13:-	pr m	2.457:-
							2.457:-
Summa båtnad							3.618:-
Stadsäga 360 A							
Skaraborgs läns hushållningssällskap							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	11	0,78		1800	3000	1200	936:-
" "	12	0,10		1350	"	1650	165:-
Summa båtnad		0,88					1.101:-
Stadsäga 366							
Skaraborgs läns hushållningssällskap							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	13	0,50		1350	3000	1650	825:-
" "	14	0,25		2100	"	900	225:-
" "	15	0,25		1650	"	1350	338:-
" "	16	0,40		1350	"	1650	660:-
		1,40					2.048:-
2. Brukningsbåtnad							
10+14-11+79 = 165 m igenlagt dike, kap. värde av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst				Kr.	13:05	pr m	2.153:-
							2.153:-

17.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Summa båtnad							**4.201:-**
Stadsäga 361+456							
Skara Veterinärinrättning							
1. Alstringsbåtnad							
Åker, mullhaltig lera på lera	17	0,64		1950	3000	1050	672:-
" "	18	0,60		1950	"	1050	630:-
" "	19	0,65		1800	"	1200	780:-
" "	20	0,64		1800	"	1200	768:-
" "	21	0,50		1500	"	1500	750:-
" "	22	0,44		1800	"	1200	528:-
" "	23	0,30		1950	"	1050	315:-
" "	24	0,23		2100	"	900	207:-
		4,00					4.650:-
2. Brukningsbåtnad							
7+24-10+10 = 286 m igenlagt dike, kap. värde av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst				Kr.	12:35	pr m	3.532:-
12+17-13+30 = 113 m "		"		"	13:60	"	1.537:-
							5.069:-
Summa båtnad		9.59					9.719:-
Totalsumma båtnad							22.494:-
Summa alstringsbåtnad							11.611:-
Summa brukningsbåtnad							10.883:-

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Biträdande gode män:

Eric Wingstrand

18.

Bil. G .

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Skara stad							
Stadsäga 920							
Domänverket	78	18	14:-				
arr. Bröd. Bristav	75	12	9:-	399	30	120:-	143:-
Stadsäga 467							
C. J. Larssons dödsbo	75	12	9:-	173	30	52:-	61:-
Summa	228		32:-	572		172:-	204:-

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Biträdande gode män:

Eric Wingstrand

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

19.

Bil. H.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Öppet dike A - Aa.				
2+11-3+21	110	Grävning i lera m^3	217	3:-	651:-	
3+21-3+30	9	Stentrumma genom allmänna vägen Skara - Lidköping. Rensas genom Skara stads försorg				
3+30-3+38	8	Grävning av lera m^3	20	3:-	60:-	711:-
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter c:a 10 procent				75:-
		Ersättning för avlopp och upplag enl. jordersättningslängd				204:-
Summa	127					990:-
		Rörledning Aa - Ab.				
3+38-5+42	204	Grävn., läggn. o. återfylln. m	204	4:35	887:-	
5+42-5+62	20	Trumma genom allmänna vägen Skara - Uddetorp. Rensas genom Skara stads försorg.				
5+62-9+20	358	Grävn., läggn. o. återfylln. m (Bef. täckdikning tillkopplas)	358	3:65	1.307:-	
9+20-11+79	259	Grävn., läggn. o. återfylln. "	259	4:10	1.062:-	
11+79-12+06	27	" " " "	27	5:15	139:-	
12+06-12+17	11	450 mm rörledning genom allmänna vägen Skara - ~~Husaby~~ Hangelösa samt brunnar typ A, Ø 1000 mm vid 12+06 och 12+17 utföres och bekostas av Skara stad				
12+17-13+30	113	Grävn., läggn. o. återfylln. m (Bef. täckdikning tillkopplas)	113	4:10	463:-	
13+30-15+02	172	Grävn., läggn. o. återfylln. "	172	4:80	826:-	
15+02-16+91	189	" " " "	189	5:40	1.021:-	
5+15		Borttagning av bef. trumma st	1	20:-	20:-	
7+24		" " " bro "	1	30:-	30:-	
10+14		" " " " "	1	30:-	30:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+40		Borttagning av bef. bro st	1	15:-	15:-	
3+38-5+42 och 5+62-9+20		400 mm rör med frakt m	562	9:15	5.142:-	
9+20-12+06 och 12+17-16+91		450 " " " " "	760	10:35	7.866:-	
3+38		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
4+63, 6+45, 7+24, 8+70, 10+14, 11+08, 15+02, 11+79, 13+30.		Brunnar typ A med 1000 mm inre diameter st	9	180:-	1.620:-	
5+42, 5+62		Brunn typ A vid sidan av rörledning med 450 mm inre diam. "	2	80:-	160:-	
16+91		Brunn typ E med 1000 mm inre diameter och 450 mm intagsrör "	1	180:-	180:-	
5+42		Gjutning kring utgående rör inberäkn borttagning av trumöga "	1	100:-	100:-	
5+62		Gjutning kring inkommande rör "	1	80:-	80:-	20.988:-
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter c:a 10 procent				2.092:-
Summa	1353					23.080:-

Sammandrag.

	m	m		
	127		Öppet dike A - Aa	990:-
		1353	Rörledning Aa - Ab	23.080:-
Summa	127	1353		24.070:-

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

21.

Bil. J.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessa dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören åläggės att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämningen är:

1. ett kors inhugget i trummas överkant genom allmänna vägen Skara - Lidköping å höjden + 774 över jämförelseplanet.
2. ett kors inhugget i trummas överkant genom järnvägen Skara - Mariestad å höjden + 1275 över jämförelseplanet.

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

23.

Bil. K.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Skara stad						
Stadsäga 466+467						
C. J. Larssons dödsbo	S	2.995:-		2.899:-	13,315	
Stadsäga 762						
Folke Hedström		117:-		113:-	0,520	
Stadsäga 360						
Skara stad						
arr. Skaraborgs län hushållningssällskap		743:-		719:-	3,303	
Stadsäga 856						
Skara stad		3.618:-		3.501:-	16,084	
Stadsäga 360 A						
Skaraborgs läns hushållningssällskap	S	1.101:-		1.066:-	4,895	
Stadsäga 366						
Skaraborgs län hushållningssällskap	S	4.201:-		4.066:-	18,676	
Stadsäga 361+456						
Skara Veterinärinrättning	S	9.719:-		9.406:-	43,207	
Summa		22.494:-		21.770:-	100,000	
Merkostnad på grund av Skara stads yrkande, betalas av Skara stad				2.300:-		
			Totalsumma	24.070:-		

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Biträdande gode män:

Eric Wingstrand

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. L .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stadsäga 366 m. fl. i Skara stad
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintligt avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart norr om tätbebyggelsen inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öpppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar med undantag för till punkt Ab avrinnande område om 3000 m^2, som är avsett för bebyggelse, där avrinningen har antagits kunna uppgå till 30 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,8 meters djup av förenämnda för bebyggelse avsedda område och i övrigt för torrläggning till högst 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den som sig med sökandena förenat.

Beträffande kronoegendomen Karstorp har utredning verkställts om företagets utsträckning enligt yrkandet till syneprotokollets § 6. Detta dikningsarbete skall ej ingå i företaget.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Härutöver skall Skara stad kontant erlägga 2.300 kronor, motsvarande merkostnaden för torrläggning av stadsägan 856 till större djup än 1,20 meter. ~~har hänsyn tagits till den kostnadsökning, som uppkommer genom att det för bebyggelse avsedda området blir torrlagt till större djup än 1,2 meter, så att denna merkostnad kommer att åvila områdets ägare.~~

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Företaget berör kummunal väg på så sätt, att avloppssträckan A - Aa - Ab korsar vägen Skara - Lidköping, Skara - Uddetorp och Skara - ~~Husaby~~ Hangelösa. Befintliga trumman för den sistnämnda vägen ligger c:a 25 m. söder om nya genomloppet och är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Den behöver kompletteras med djupare liggande rör. Övriga genomlopp behöva endast rensas. Då samtliga genomlopp ombyggts efter år 1880 skola dessa kostnader bestridas av Skara stad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall Skara stad även ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk senast en månad efter det nedanför liggande avloppet färdigställts och meddelande härom kommit Skara stad till handa.

Angående genomloppens höjdläge och storlek hänvisas till profilritningen.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänsgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 33 kronor 74 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Brogårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 29 juni 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Biträdande gode män:

Erik Wingstrand

LS 3x1708



Dala
Vestermark
Skånnings Åsaka
Hertigsbo
Vrå
Viglunda
Måsenrd
(Marieby)
Tveta
Ranaker
Landsberget
Ekebärg
Jernsyssta
Brunnsbo
SKARA
Karstorp
Ornsjöberg
Götala
Tubbetorp
Gällqvist
Björkelund
Skintorp
Stenum
Östtomten
Vesttomten
Cedershund
Bornstorp
Broke
Selagården
Dofsan

Handlingar

angående torrläggning af vattensjuka marker
tillhörande
Stadshemmanet Brogården m.fl.
uti **Skara stad** och **landsförsamling**
af **Skånings** härad och **Skaraborgs** län,
upprättade vid laga syneförrättning 1917-1918 af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.

Afskrift.

Protokoll fört vid sammanträdet under laga syneförrättning angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande stadshemmanet Brogården under Veterinärinrättningen i Skara m. fl. uti Skara stad och landsförsamling af Skånings härad, och Skaraborgs län.

År 1917 den 13 juni inställde sig undertecknad statens landtbruksingenjör i Veterinärinrättningens föreläsningssal i Skara för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i Dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande stadshemmanet Brogården under Veterinärinrättningen i Skara samt flera hemman uti Skara stads- och landsförsamlingar, Skånings härad och Skaraborgs län. Sedan i vederbörlig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifven kallelse (Bilaga Litt. C) hade delägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade, skiftesgodemännen A. G. Borg i Noltorp och Alfred Jonsson Baggården, äfven följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

Styrelsen för Skara Veterinärinrättning genom disponenten A. Mannerfelt enligt fullmakt (Bilaga Litt. D).

och af öfrige delägare:

Einar Borg såsom arrendator af Uddetorps gård, boställe för sysslomannen vid Domkyrkan.

Nath. Nilsson såsom konsistoriiombud enligt förordnande

(Bilaga Litt. E.)
Godsägaren Olof Carlander å hushållningssällskapets vägnar enligt fullmakt (Bilaga Litt. F.)
Alfred Andersson Avedal (lägenhet)
Postvaktmästaren Alfred Levander för lägenheten Berghem.

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A.)

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4§.

Något lagligt hinder för förrättningens handläggning eller mot företagets utförande ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade att afsikten med densamma vore att få ett afloppsdike upptaget till sådant djup och storlek att marken tillhörande Stadshemmanet Brogården under Veterinärinrättningen i Skara skulle kunna ändamålsenligt torrläggas till lagenligt djup och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde anses hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Förrättningsmannen förklarade att med anledning af den gjorda ansökan och det nu framhållna yrkandet komme synemännen att taga frågan under behandling och därvid lagligen förfara, och skulle de snarast möjligt på marken taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§. samt genom förrättningsmannen låta utföra de mätningar och undersökningar, som för frågans utredning kräfves.

7 §.

Då intet vidare förekom att till protokollet anföra upplästes detsamma med tillkännagifvande att sammanträdet nu var afslutadt och att nytt skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i Skara domkyrka kommer att meddelas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
A. G. Berg Alfred Jonsson

8 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:
Disponenten A. Mannerfelt såsom ombud för Veterinärinrättningen.
Pastor Nath. Nilsson såsom ombud för Konsistorium
Domprosten G. Wennercrantz
Carl Clemensson, arrendator af Brogården
Direktör Sven Hammar för Kemiska anstalten
Magnus Lindqvist arrendator, af d:o d:o
Stadskamreraren Olof Eklund, såsom ombud för Skara stad enligt fullmakt / Bilaga litt. G./
Godsägaren Olof Cellander såsom ombud för Skaraborgs läns Hushållningssällskap.

9 §.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till afdikningens utförande förelades delägarne och samtlige därtill hörande längre genomgingos.

10§.

Till arbetsdirektion utsågos: Professor Hallander, Direktör Hammar och Stadskamrer O. Eklund.

11§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes stadskamrer O. Eklund.

12§.

Att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor uppdrogs åt Professor V. Hallander.

13§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs och ett exemplar öfverlämnades till sökanden. 409:87 utbetalts i förskott af [illegible] 1918

14§.

Synemännens uttalande upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt. H/.

15§.

Enade sig en del af delägarne om företagets utförande och att till kostnaderna söka anslag och lån af statsmedel. En skriftlig förening / Bilaga Litt. I/ uppsattes och vitsordades af synemännen.

16§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Skånings häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

17§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes. 26/3

Skara den 26 mars 1918
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson   A. G. Borg

Bilaga Litt. A.
D. i W. Dm. N:o 11-19
1916

Resolution

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet den 13 sept. 1916
Fabian De Geer

Josef Fischer.

Stämpelfri

D. i W. Dm. N:o 11-19
1916.

Ingått d. 13/9 1916 till
Skaraborgs läns landskansli

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för upptagande af afloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande stadshemmanet Brogården under Veterinärinrättningen i Skara uti Skara stad och Skånings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara stad och närmaste järnvägstation Skara.

Meddelanden angående förrättningen ställes till Föreståndaren för Veterinärinrättningen under adress Skara.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, följer å omstående sida.

Skara den 31 Aug. 1916

I Styrelsens för Veterinärinrättningen i Skara vägnar:

Fabian De Geer.

/Wilhelm Hallander.

Bilaga Litt. B

Kungörelse

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Veterinärinrättningen
i Skara.

Då undertecknad, föreståndare för Veterinärinrättningen i Skara, är hindrad att närvara vid sammanträdet den 13 juni 1917 angående afloppsdike från Brogårdens ägor, får jag härmed öfverlemna åt Disponenten G. Mannerfelt Skara att å Veterinärinrättningens vägnar i föreståndarens ställe föra inrättningens talen och dess rätt bevaka.

Skara den 9 Juni 1917
Wilhelm Hallander
Föreståndare för Vet. Inst.

Bilaga Litt. B.

Till
Vice pastor Nath. Nilsson

Sedan Statens Lantbruksingeniör G. Sjöberg anmält att han, som förordnats att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för upptagandet af afloppsdiken från och genom ägor till stadshemmanet Brogården i Skara stad m. fl. hemman hvaraf beröras jämväl domkyrkosysslomansbostället Uddetorp och lektorsprebendehemmanet Karstorp samt möjligen äfven Domprostgården i Skara, alla i Skara landsförsamling, för förrättningen utsatt sammanträde i veterinärinrättningens i Brogården föreläsningssal den 13 instundande juni kl. 9.30 f.m., förordnar Domkapitlet härmed Eder att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under förrättningens fortgång såsom konsistoriiombud iakttaga och bevaka ofvannämnda ecklesiastika boställens och prebendehemmanens rätt och bästa, i den mån de af förrättningen beröras.

Skara Domkapitel den 30 Maj 1917
Hj. Danell
E. Wernicrantz
Nils Nilén
R. Larsson
M. G. Törnqvist
P. P. Arbman

C. G. Drakenberg

Bilaga Litt. F.

Skaraborgs Läns
Hushållningssällskap
N:o 788.

Utdrag af Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskotts protokoll vid sammanträde i Skara den 25 maj 1917

§. 19.

Föredrogs en från lantbruksingenjören inom länet inkommen kallelse till sammanträde, rörande torrläggning af marker tillhörande statshemmanet Brogården och kemiska stationen i Skara, och beslöt utskottet att såsom hushållningssällskapets ombud närvara vid nämnda sammanträde, hvilket skall äga rum i Skara, å veterinärinrättningens sal den 13 juni 1917 kl. 9.30 fm., utse Godsägaren Olof Carlander

In fidem
Fr. Mannerfelt

Rätt utdraget betygar
Fr. Mannerfelt
Sekreterare.

Till Godsägaren Herr Olof Carlander.

Bilaga Litt. G.

Härigenom befullmäktigas stadskamreraren Olof Eklund att vid laga syn å vattensjuk mark tillhörande Kungl. Veterinärinrättningen i Skara tillhöriga hemmanet Brogården å Skara stads ägor närvara samt Skara stads rätt och bästa, därvid iakttaga och bevaka

Skara den 26 mars 1918

För Drätselkammaren i Skara
Emil Westermark
Drätselk:s ordf.

Bilaga Litt. H.

Betänkande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande stadshemmanet Brogården m. fl. hemman uti Skara stad och landsförsamling af Skånings härad och Skaraborgs län.

Företaget som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem liggande marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 1ste kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom nymätning å karta affattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen utom denna belägen mark under närvarande förhållanden kan ändamålenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är å plankartan angifvet med blå siffror. Fixpunkter i form af + inhuggna i berg eller jordfast sten, finnas å olika platser inom afdikningsområdet, angifvande jämförelseplanets absoluta höjdläge.

För ernående af det åsyftade ändamålet är nödvändigt att tvenne i sitt lopp skilda afloppsdiken uppgräfvas. Det ena är å afdikningsplanen betecknadt med A-B-C-D och det andra med A-E-F-G. Dessa diken böra uppgräfvas med så stora dimensioner att ej blott tillfälliga öfversvämningar förebyggas utan äfven vattenstånden, särskildt under tiden för jordens bearbetning samt växternas utveckling och mognad, kan hållas så lågt under markytan, att det ej verker hindrande utan lämnar tillfälle till en nöjaktig täckdikning af de sökanden tillhöriga markerna.

Efter verkställda noggranna undersökningar af jordarternas beskaffenhet och af alla på torrläggningsfrågans lösning inverkande förhållanden, har det nu framlagda förslaget till afdikningens utförande blifvit utarbetadt och förordas af synemännen till utförande.

Vid bestämmandet af dimensionerna för kanalerna och dikena har djupet tagits med hänsyn till förutnämnda ändamål [illegible] och öfriga dimensioner efter de däri framrinnande vattenmängdernas storlek, med hänsyn fästad vid jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar. Med ledning häraf har för båda dikena föreslagits en bottenbredd af 0.5 meter och en sidoslutning af 1:1.25. Vid afdikningsföretagets utförande är nödvändigt att å diket A-B-C-D den vid C befintliga landsvägstrumman ombygges och bör arbetet utföras i enlighet med i förslaget angifna typ a men såsom stentrumma med en genomgångsöppning af 1,0×1.0 meter.

v. 0,5 m

Å diket A-E-F-G måste äfven landsvägstrumman vid 4+77 ombyggas efter samma typ a samt en ägovägsbro vid F efter typ b. Dessutom måste för nödigt affalls erhållande trumman vid E genom gamla järnvägen fördjupas och har detta ansetts ändamålsenligast kunna ske genom att lägga ett betonghvalf under gamla trummans botten. Specialritning öfver hur detta arbete bör utföras är uppgjord och finnes vid profilritningarna.

Dikenas och broarnas dimensioner äro i öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarna samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Vid bestämmandet af dikenas läge har i hufvudsak gamla sträckningen följts, dock har diket A-B-C från afvägningspunkten 6 ned till gamla järnvägsbron flyttats från sitt läge inne på Uddetorpets mark ut i rågången mot [illegible]. Likaledes har diket A-E-F-G i sin gamla sträckning från lands-

V vägen och nedåt föreslagits att förläggas i sträckningen A - C.

Dessutom bör vid arbetets utförande iakttagas att i diket A-B-C-D sträckan emellan punkterna 3 - 4+70 diket hufvudsakligen utvidgas i norra kanten och i sträckan 4+70 - 6+15 i södra sidan så att rågången kommer att ligga i dikets midt.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0.6 meter på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut haft innehållit, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden och skall denna ersättning utbetalas till den jordägare, som ej är betalningsskyldig i företaget innan arbetet får företagas å hans mark. Är ersättningstagaren själf betalningsskyldig går ersättningen i afdrag på den honom tillkommande deltagningsskyldigheten. obs

Jordägare äge rätt disponera den jord som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, äro de dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

Dock skall där dikets gamla sträckning ej följes och öfverskärning därigenom uppkommer, det gamla diket igenfyllas med den uppgräfda jorden.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, ha synemännen bestämt att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Ersättningen för de kvarliggande jordbankarne, skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersätning äska utse, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, samt använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja arbetet och dess utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen, äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förnämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sedan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

Då företaget såsom förut är nämnt, omfattar upptagandet af tvenne af hvarandra oberoende diken, har detta uppdelats i tvenne afdelningaf, omfattande hvardera diket för sig. Hvarje afdelning har för att utröna den nytta, som genom arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, emellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden, eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt vare ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin ägors torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen jemväl hafva nytta äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet där efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i hela diket. Då emellertid det i hufvudsak äro samma jordägare vid båda dikena, hafva slutligen samtliga kostnaderna eller deltagningsskyldigheten i företaget i sin helhet ihopförts i ett sammandrag.

Kostnaderna för framtida underhållet af dikena, äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunsom angifvits för dikenas nygräfning.

Angående arbetets utförande och framtida underhåll få synemännen vidare föreskrifva

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt till slut senast 3 år efter arbetet tagit sin början.

obs = 2/5 19 14
~~15 April 19~~
~~Kl 12~~

att innan arbetet påbörjas uppgift inlämnas till Konungens Befallningshafvande om hvem som blifvit utsedd till syssloman i företaget samt tillstånd till landsvägstrummans ombyggnad erhålles.

!!
obs
Stadskamrer Eklund?

att dike, som går i rågång, skall upptagas lika på hvardera grannens mark, där ej annorlunda är bestämdt, och den uppkastade dikesjorden såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor. Är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas å andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare dikenas kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot desamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50te meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af dikena skola göras så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar, samt med trenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majst. eller annan myndighet anser nödigt, att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Sökandena vore skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg

Alfred Jansson

Bilaga Lit. T

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Veterinärinrättningens föreläsningssal angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande stadshemmanet, Brogården, Uddetorp m. fl. uti Skara stad, Skånings härad och Skaraborgs län, den 26 mars 1918.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag, har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, och med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majst. med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernes gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag, utdebitera och uppbära på dem löpande andelen i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernes gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja, det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens ledamöter rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som undertecknas af minst två närvarande ledamöter.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt underrättande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde, röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöras alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter, äge arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka [illegible] härför.

4.
Axel Mannerfelt
såsom ombud för Veterinärinrättningen
5
Olof Carlander
som ombud för Skaraborgs läns Hushållningssällskap
4.
Carl Clemensson
Arrendator Brogården
6.
B. Wernicrantz
6.
Nath. Nilsson
Konsistoriiombud.

Ofvanstående förening är i vår närvaro ingången och varder af oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

A. G. Berg

Alfred Jansson

Godkänd af Skara Domkapitel den 18 December 1918. Betygar,
Ex officio:
C. G. [illegible]

I den å omstående sidor upptagna förening för torrläggning af vattenskadade marker ingå äfven undertecknade med de förbindelser, som där angifvas.

Skara den 12 december 1918.

J. Berenius[2],

innehafvare af domkyrkosysslomannens i Skara boställe Uddetorp

Skara den 26 mars 1919.

C. J. Larsson[3].

medägare av Avedal.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Stadshemmanet Brogården, Oddetorp m.fl. uti Skara stads och landsförsamling, Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-1918.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	g Berghem										
	Alfred Levander										
1	åker		02								
2	-		05								
3	-		07								
4	-		09								
5	-		08								
6	-		07								
7	-		08								
8	-		06								
9	-		07								
10	-		04								
11	-		04								
12	-		02								
13	-		45								
14	-		10								
15	-		22								
16	-		10								
17	-		43								
18	-		12								
	Transp.	2	11								

19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	11								
19	åker		21								
20	-		10								
21	-		10								
22	-		39								
23	-		08								
24	-		34				3	33			
	Skara stad ~~Västergötlands~~ ~~Järnvägs Aktiebolag~~										
25	väg										25
26	åker		02								
27	-		17								
28	-		26					45			
	Uddetorp Skara Domkapitel ~~Innehafvare: Per Bergqvist.~~ Arr. O. Borg										
29	åker		02								
30	-		13								
31	-		12								
32	-		12								
33	-		17								
34	-		04								
35	-		18								
36	-		30								
37	-		28								
38	-		32								
39	-		23								
40	-		20								
41	-		05								
42	-		05								
43	-		03								
	Transp.	2	24			3	78				25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	24			3	78				28 –
44	åker		22								
45	″		11								
46	eng										28
47	åker		09								
48	″		16								
49	″		08								
50	″		10								
51	″		10								
52	″		16								
53	″		19								
54	″		30			3	75				
	2 Aredal Alfred Anderssen arr. C. Johanssen										
55	åker		17								
56	″		15 –								
57	″		16								
58	″		06								
59	″		13								
60	″		09								
61	″		15								
62	″		12								
63	″		09								
64	″		09								
65	″		29								
66	″		10								
67	″		12								
68	″		12								
69	″		12								
70	″		12								
71	″		12								
	Transp.	2	20			7	53				53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	20			7	53				53
72	åker		12								
73	-		14								
74	-		23								
75	-		23								
76	-		27								
77	-		21								
78	-		15								
79	-		14								
80	-		16								
81	-		43								
82	-		12								
83	-		34								
84	våg										15
85	åker		36								
86	-		11								
87	-		17								
88	-		13								
89	-		10								
90	-		10								
91	-		09								
92	-		12								
93	-		15								
94	-		13								
95	-		12								
96	-		10								
97	-		09								
98	-		08								
99	-		11								
100	-		14								
101	-		12								
102	-		13								
103	-		15								
	Transp.	7	24			7	53				68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	24			7	53				68
104	åker		18								
105	-		15								
106	-		19								
107	-		18								
108	-		20								
109	-		23								
110	-		33			8	70				
	Bågården Veterinärinrättningen										
111	åker		13								
112	-		36								
113	-		95								
114	-		71								
115	-		18								
116	-		57								
117	-	1	04								
118	-		08								
119	-		23								
120	-		40								
121	äng										06
122	-										08
123	åker		19								
124	-		19								
125	-		20								
126	-		18								
127	-		14								
128	-		14								
129	-		12								
130	-		05								
131	-		07								
	Transp.	5	87			16	23				77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	87			16	23				77
132	myr									1	94
133	åker		02								
134	"		03								
135	"		05								
136	"		06								
137	"		14								
138	"		08								
139	"		04								
140	"		02								
141	"		11								
142	väg										04
143	"										14
144	"										10
145	åker		27								
146	"		22								
147	"		18								
148	"		09								
149	"		07								
150	"		07								
151	"		08								
152	"		07								
153	"		08								
154	"		18								
155	myr									7	15
156	åker		13								
157	"		14								
158	"		16								
159	"		12								
160	"		07								
161	"		06								
162	"		19								
163	"		07								
	Transp.	8	67			16	23			10	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	67			16	23			10	14
164	väg										09
165	åker		15								
166	„		14								
167	„		16								
168	„		21								
169	„		24								
170	väg										03
171	åker		13								
172	„		09								
173	„		11								
174	„		10								
175	„		06								
176	„		04								
177	„		03								
178	„		06								
179	„		04								
180	„		03								
181	„		02								
182	„		11								
183	järnväg										12
184	„										36
185	„					10	39				25
	9 Tomsäter M. Fyrberg										
186	tomt		10				10				
	9 Nysäter A. Olsson										
187	tomt		25				25				
	Transp.					26	97			10	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					26	97			10	99
	4.										
	Skaraborgs läns										
	Kemiska Station										
188	Åker		36								
189	–		53								
190	–		07								
191	–		09								
192	–		10								
193	–		58			1	73				
	5										
	Domprostgården										
	arr. Carl Johansson										
194	Åker		32								
195	–		07								
196	–		05								
197	–		05								
198	–		06								
199	–		07								
200	–		08								
201	–		10								
202	–		10								
203	–		11								
204	–		10								
205	–		10								
206	–		13								
207	–		10								
208	–		08								
209	–		03								
210	–		01			1	56				
	Summa					30	26			10	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande stadshemmanet Borgården, Uddetorp m.fl. uti Skara stad och landsförsamling, Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-1918.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	A **Berghem**																				
	Alfred Elvander																				
1	åker		02			600	450	150					3	–							
2	〃		05			〃	〃	〃					7	50							
3	〃		07			〃	〃	〃					10	50							
4	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
5	〃		08			〃	〃	〃					12	–							
6	〃		07			700	500	200					14	–							
7	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
8	〃		06			〃	〃	〃					12	–							
9	〃		07			〃	〃	〃					14	–							
10	〃		04			〃	〃	〃					8	–							
11	〃		04			〃	〃	〃					8	–							
12	〃		02			600	450	150					3	–							
13	〃		45			〃	〃	〃					67	50							
14	〃		10			700	500	200					20	–							
15	〃		22			〃	〃	〃					44	–							
16	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
17	〃		43			600	450	150					64	50							
	Transp.	1	99										337	50							

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		199										337	50							
18	åker		12			700	500	200					24	-							
19	-		21			-	-	-					42	-							
20	-		10			-	-	-					20	-							
21	-		10			-	-	-					20	-							
22	-		39			600	450	150					58	50							
23	-		08			700	500	200					16	-							
24	-		34		333	-	-	-					68	-	2171	-	1585	-	586	-	4.37
	a.																				
	B Skarastad																				
26	åker		02			1100	600	500					10	-							
27	-		17			-	-	-					85	-							
28	-		26		45	-	-	-					130	-	495	-	270	-	225	-	1.68
	b.																				
	C Uddetorp																				
	Skara Domkapitel																				
	innehafvare: Per Beronius.																				
	Arr. J. Borg.																				
29	åker		02			1100	600	500					10	-							
30	-		13			-	-	-					65	-							
31	-		12			-	-	-					60	-							
32	-		12			-	-	-					60	-							
33	-		17			-	-	-					85	-							
34	-		04			-	-	-					20	-							
35	-		18			-	-	-					90	-							
36	-		30			-	-	-					150	-							
37	-		28			-	-	-					140	-							
38	-		32			-	-	-					160	-							
39	-		23			-	-	-					115	-							
40	-		20			-	-	-					100	-							
41	-		05			1100	800	300					15	-							
42	-		05			-	-	-					15	-							
43	-		03			-	-	-					9	-							
	Transp.		224		378								1094	-	2666	-	1855	-	871	-	6.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		227		378								1094	-	2666	-	1855	-	871	-	6.05
44	aker		22			1100	700	400					88	-							
45	〃		11			〃	〃	〃					44	-							
47	〃		09			1100	600	500					45	-							
48	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
49	〃		08			〃	〃	〃					40	-							
50	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
51	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
52	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
53	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
54	〃		30		375	〃	〃	〃					150	-	4125	-	2309	-	1816	-	13.55
	2																				
	D Arodal																				
	Alfred Andersen																				
	ant. l. Johansen																				
55	åker		17			1100	600	500					85	-							
56	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
57	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
58	〃		06			〃	〃	〃					30	-							
59	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
60	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
61	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
62	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
63	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
64	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
65	〃		29			〃	〃	〃					145	-							
66	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
67	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
68	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
69	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
70	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
71	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
	Transp.		220		753								1100	-	6791	-	4164	-	2627	-	19.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	20	7	50								1100	–	6791	–	4164	–	2627	–	19.60
72	Åker		12			1100	600	500					60	–							
73	〃		14			〃	〃	〃					70	–							
74	〃		23			〃	〃	〃					115	–							
75	〃		23			〃	〃	〃					115	–							
76	〃		27			〃	〃	〃					135	–							
77	〃		21			1100	700	400					84	–							
78	〃		15			1100	600	500					75	–							
79	〃		14			〃	〃	〃					70	–							
80	〃		16			〃	〃	〃					80	–							
81	〃		43			〃	〃	〃					215	–							
82	〃		12			〃	〃	〃					60	–							
83	〃		34			1100	700	400					136	–							
85	〃		36			1100	600	500					180	–							
86	〃		11			1100	700	400					44	–							
87	〃		17			〃	〃	〃					68	–							
88	〃		13			〃	〃	〃					52	–							
89	〃		10			〃	〃	〃					40	–							
90	〃		10			〃	〃	〃					40	–							
91	〃		09			〃	〃	〃					36	–							
92	〃		12			〃	〃	〃					48	–							
93	〃		15			〃	〃	〃					60	–							
94	〃		13			〃	〃	〃					52	–							
95	〃		12			〃	〃	〃					48	–							
96	〃		10			〃	〃	〃					40	–							
97	〃		09			〃	〃	〃					36	–							
98	〃		08			〃	〃	〃					32	–							
99	〃		11			〃	〃	〃					44	–							
100	〃		14			1100	650	450					63	–							
101	〃		12			〃	〃	〃					54	–							
102	〃		13			〃	〃	〃					58	50							
103	〃		15			〃	〃	〃					67	50							
	Transp.	7	24	7	50								3378	–	6791	–	4164	–	2627	–	19.60

1	2	3 4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14 15	16 17	18 19	20 21	22
	Transp.	724	753								9378 –	6791 –	4164 –	2627 –	19.60
104	åker	18		1100	650	450					81 –				
105	〃	15		〃	〃	〃					67 50				
106	〃	19		〃	〃	〃					85 50				
107	〃	18		〃	〃	〃					81 –				
108	〃	20		〃	〃	〃					90 –				
109	〃	23		〃	〃	〃					103 50				
110	〃	33	870	〃	〃	〃					148 50	9570 –	5535 –	4035 –	31.12
E 3															
	Brogården														
	Veterinärinrättningen														
111	åker	13		1100	600	500					65 –				
112	〃	36		〃	〃	〃					180 –				
113	〃	95		〃	〃	〃					475 –				
114	〃	71		〃	〃	〃					355 –				
115	〃	18		〃	〃	〃					90 –				
116	〃	51		〃	〃	〃					255 –				
117	〃	104		〃	〃	〃					520 –				
118	〃	08		〃	〃	〃					40 –				
119	〃	23		〃	〃	〃					115 –				
120	〃	40		〃	〃	〃					200 –				
123	〃	19		〃	〃	〃					95 –				
124	〃	19		〃	〃	〃					95 –				
125	〃	20		〃	〃	〃					100 –				
126	〃	18		〃	〃	〃					90 –				
127	〃	14		〃	〃	〃					70 –				
128	〃	14		〃	〃	〃					70 –				
129	〃	12		〃	〃	〃					60 –				
130	〃	05		〃	〃	〃					25 –				
131	〃	07		〃	〃	〃					35 –				
133	〃	02		1100	650	450					9 –				
134	〃	03		〃	〃	〃					13 50				
	Transp.	592	1623								2957 50	16361 –	9699 –	6662 –	49.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	92	16	23								2957	50	16361	-	9699	-	6662	-	49.72
135	åker		05			1100	650	450					22	50							
136	〃		06			〃	〃	〃					27	-							
137	〃		14			〃	〃	〃					63	-							
138	〃		08			〃	〃	〃					36	-							
139	〃		04			〃	〃	〃					18	-							
140	〃		02			〃	〃	〃					9	-							
141	〃		11			〃	〃	〃					49	50							
145	〃		27			1100	600	500					135	-							
146	〃		22			〃	〃	〃					110	-							
147	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
148	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
149	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
150	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
151	〃		08			〃	〃	〃					40	-							
152	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
153	〃		08			〃	〃	〃					40	-							
154	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
156	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
157	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
158	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
159	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
160	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
161	〃		06			〃	〃	〃					30	-							
162	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
163	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
165	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
166	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
167	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
168	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
169	〃		24			〃	〃	〃					120	-							
171	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
	Transp.	9	70	16	23								4822	50	16361	-	9699	-	6662	-	49.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	70	16	28								4822	50	16361	–	9699	–	6662	–	49.72
172	åker		09			1100	600	500					45	–							
173	〃		11			〃	〃	〃					55	–							
174	〃		10			〃	〃	〃					50	–							
175	〃		06			〃	〃	〃					30	–							
176	〃		04			〃	〃	〃					20	–							
177	〃		03			1000	600	400					12	–							
178	〃		06			〃	〃	〃					24	–							
179	〃		04			〃	〃	〃					16	–							
180	〃		03			〃	〃	〃					12	–							
181	〃		02			〃	〃	〃					8	–							
182	〃		11	10	39	〃	〃	〃					44	–	11400	–	6261	50	5738	50	38.35
	9.																				
F	Törnsäter																				
	M. Fyrberg																				
186	tomt		10		10	600	600	–					–		–		–		–		
	9.																				
G	Nysäter																				
	A. Olsson																				
187	tomt		25		25	600	600	–					–		–		–		–		
	4.																				
	Skaraborgs län																				
H	[illegible] station																				
188	åker		36			1100	600	500					180	–							
189	〃		53			〃	〃	〃					265	–							
190	〃		07			1100	650	450					31	50							
191	〃		09			〃	〃	〃					40	50							
192	〃		10			〃	〃	〃					45	–							
193	〃		58	1	73	〃	〃	〃					261	–	1903	–	1080	–	823	–	6.15
	5.																				
I	Dampertgården																				
	arr. Carl Johansson																				
194	åker		32			1100	600	500					160	–							
			32	28	70								160	–	29664	–	17040	50	12623	50	94.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		32	28	70								160	-	29664	-	17040	50	12623	50	94.22
195	åker		07			1100	600	500					35	-							
196	-		05			-	-	-					25	-							
197	-		05			-	-	-					25	-							
198	-		06			-	-	-					30	-							
199	-		07			-	-	-					35	-							
200	-		08			-	-	-					40	-							
201	-		10			-	-	-					50	-							
202	-		10			-	-	-					50	-							
203	-		11			-	-	-					55	-							
204	-		10			-	-	-					50	-							
205	-		10			-	-	-					50	-							
206	-		13			-	-	-					65	-							
207	-		10			-	-	-					50	-							
208	-		08			1100	650	450					36	-							
209	-		03			-	-	-					13	50							
210	-		01	1	56	-	-	-					4	50	1716	-	942	-	774	-	5,78
	Summa			30	26										31380	-	17982	50	13397	50	100:-

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg

Alfred Jansson
A.G. Borg.

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande stadshemmanet Bergården, Uddetorp m.fl. uti Skara stad och landsförsamling, Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-18

Hemmanets namn	Jordägarens namn m.m.	Antal ar	Kostnad pr. ar	Ersättningen utgör		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
	Kanalsträckan A-B.						
Berghem	Alfred Levander	4.75	15:-	71	25	71	25
	Kanalsträckan B-C						
	Skara stad	1.175	15:-	17	63		
Ardal	Alfred Andersson	8.925	"	133	87		
Uddetorp	Skara Domkapitel	4.275	"	64	12		
Bergården	Veterinärinrättningen	3.65	"	54	75	270	37
	Kanalsträckan C-D						
Bergården	Veterinärinrättningen	3.50	15:-	52	50	52	50
	Kanalsträckan A-E						
Berghem	Alfred Levander	4.60	15:-	69	-	69	-
	Kanalsträckan E-F.						
	Skara stad	1.70	15:-	10	50		
Ardal	Alfr. Andersson	4.85	"	72	75	83	25
	Kanalsträckan F-G.						
Bergården	Veterinärinrättningen	18.50	15:-	277	50		
Kemiska statn	arr. Magnus Lindqvist	10.65	"	159	75		
Domprost gd.	arr. Karl Johansson	3.65	"	54	75	492	-
	Summa					1038	37

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson

A. G. Berg

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande statshemmanet Borgården, Uddetorp m.fl. uti Skara stad och landsförsamling Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917-1918

timpenning 50 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B.						
11+22-11	22	Schaktning af lera	15	0.75	11	25		
11-10	100	" "	95	"	71	25		
10-9	100	" "	195	"	146	25		
9-8+64	36	" "	85	"	63	75		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			31	25		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			71	25	395	–
		Kanalsträckan B-C.						
8+64-+54	10	Schaktning af lera	–					
+54-8	54	" "	255	0.75	191	25		
8-7+44	56	" "	385	"	288	75		
+44-7	44	" "	340	"	255	–		
7-6+78	22	" "	175	"	131	25		
+78-+15	63	" "	350	"	262	50		
+15-6	15	" "	35	"	26	25		
6-5	100	" "	215	"	161	25		
5-4	100	" "	325	"	243	75		
	464	Transp.	2080		1560	–	395	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	464	Transp.	2.080		1560	–	395	–
4-3+71	29	Schaktning af lera	120	0.75	90	–		
3+71-3	71	" "	230	"	172	50		
3-2+14	86	" "	245	"	183	75		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			198	38		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			270	37	2475	–
		Kanalsträckan C-D						
2+14-+8	6	Schaktning af lera	–					
+8-2	8	" "	25	0.75	18	75		
2-1	100	" "	240	"	180	–		
1-0	100	" "	170	"	127	50		
		Ombyggnad af landsvägstrumma vid 2+8 typ a, genomgångsöppn. 1.0×1.0			300	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			61	25		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			52	50	740	–
		Kanalsträckan A-E.						
13+48-13	48	Schaktning af lera	55	0.75	41	25		
13-12	100	" "	180	"	135	–		
12-11+16	34	" "	80	"	60	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			24	75		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			69	–	380	–
		Transp.					3940	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					3940	–
		Kanalsträckan E–F.						
11+56–11	56	Schaktning af lera	150	0.75	112	50		
11–10	100	〃 〃	380	〃	285	–		
10–9+87	13	〃 〃	60	〃	45	–		
		Fördjupning af järnvägstrumma vid 11+56 enl. ritning			500	–		
		Ombyggnad af ägovägsbro vid 9+84 enl. typ b. 1.0×1.0 mtr.			200	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			114	25		
		Jordinlösningar enl. jordinlösningslängden			83	25	1340	–
		Kanalsträckan F–G.						
9+83–+60	23	Schaktning af lera	115	0.75	86	25		
+60–9	60	〃 〃	315	〃	236	25		
9–8+13	87	〃 〃	465	〃	348	75		
+13–8	13	〃 〃	75	〃	56	25		
8–7+41	59	〃 〃	275	〃	206	25		
+41–7	41	〃 〃	130	〃	97	50		
7–6	100	〃 〃	400	〃	300	–		
6–5	100	〃 〃	400	〃	300	–		
5–4+77	23	〃 〃	75	〃	56	25		
+77–+40	37	〃 〃	235	〃	176	25		
+40–+26	14	〃 〃	55	〃	41	25		
+26–0	26	〃 〃	95	〃	71	25		
0–4	79	〃 〃	255	〃	191	25		
4–3+53	47	〃 〃	165	〃	123	75		
3+53–+42	11	〃 〃	25	〃	18	75		
+42–3	42	〃	160	〃	120	–		
	762	Transp. 32 40			2430	–	5280	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	3240	-	2430	-	5280	-
3-2	100	Schaktning af lera	340	0.75	255	-		
2-1	100	" "	235	"	176	25		
1-0	100	" "	180	"	97	50		
		Brobyggnad af landsvägstrumma vid 4+73 enl. typ a 1.0×1.0 mtr			300	-		
		Do af ägovägstrumma vid 3+42 enl. typ b. 1.0×1.0 mtr.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			344	25		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			492	-	4295	-
		Summa					9575	-

Skara den 26 mars 1918
Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd
till
Statshemmanet Brogården m.fl. i Skaraborgs län.

Afdelning I

Jordägarens och hemmanets namn m. m.	Deltagningsskyldighet i						Summa deltagningsskyldighet i Afd. I		
	C – D		B – C		A – B.				
	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	öre	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brogården, Veterinärinrättningen	636-	740-	775-	541-	234-	57-	1338	-	37.06
Uddetorp, Skara Domkapitel arr. E. Borg	55.20		1536-	1074-	742-	180-	1254	-	34.74
Ovedal, Alf. Andersson arr. C. Johansson	41.82		1280-	860-	370-	90-	950	-	26.32
Berghem, Alfred Levander	2.90				273-	66-	66	-	1.83
Skara stad	0.08				10-	2-	2	-	0.05
Summa	636-	740-	3541-	2475-	1629-	395-	3610	-	100:-

Afdelning II

Jordägarens och hemmanets namn m. m.	Deltagningsskyldighet i F-G. för ett förbättringsvärde af Kr.	F-G. med Kr.	E-F. för ett förbättringsvärde af Kr.	E-F. med Kr.	A-E. för ett förbättringsvärde af Kr.	A-E. med Kr.	Summa deltagningsskyldighet i Afd. II Kr.	öre	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bergården, Veterinärinr. arr. C. Clausen	3698-	2999-	428-	159-	269-	34-	3192	-	53.57
Skarab. läns Kemiska station arr. M. Lindfors	823-	668-	155-	58-	97-	12-	738	-	12.37
Domprostgården, arr. Carl Johansson	774-	628-					628	-	10.53
Skara stad			215-	80-	135-	17-	97	-	1.63
Lövdal, Afv. Andersson, arr. C. Johansson			2805-	1043-	1762-	227-	1270	-	21.29
Berghem Alfred Lewander.					313-	40-	40	-	0.67
Summa	5295-	4295-	3603-	1340-	2576-	380-	5965	-	100:-

Sammandrag

Jordägarens och hemmanets namn m.m.	Deltagningsskyldighet i arbetskostnaden.			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7
Berghem, Alfred Levander	106	–	1.11	4.17	17	91
Skara stad	99	–	1.03	1.68	6	89
Uddetorp, Skara Domkapitel, arr. G. Borg	1254	–	13.10	13.55	55	54
Ardal, Alfred Andersson, arr. C. Johansson	2220	–	23.19	30.12	123	45
Borgården, Veterinärinr. arr. C. Clemensson	4530	–	47.31	38.55	157	19
Skaraborgs läns Kemiska station, arr. M. Lindqvist	738	–	7.70	6.15	25	20
Domprostgården, arr. Carl Johansson	628	–	6.56	5.78	23	69
Summa	9575	–	100:–	100:–	409	87

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson A. G. Borg

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande statshemmanet Brogården, Uddatorp m.fl. uti Skara stad och landsförsamling, Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1917–1918

Kanalen	Vid afvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A – B.	11+22	–	1.7	0.5	2.25	Sidolutning = 1:1.25
	11	22	0.75	„	2.38	
	10	100	1.0	„	3 –	
	9	100	1.6	„	4.50	
	8+64	36	1.45	„	4.13	
B – C						
	8+64	–	1.45	0.5	4.13	Sidolutning = 1:1.25
	+54	10	1.45	„	4.13	
	8	54	2.0	„	5.50	
	7+44	56	2.3	„	6.25	
	7	44	2.3	„	6.25	
	6+78	22	2.35	„	6.38	
	+15	63	1.35	„	3.88	
	6	15	1.2	„	3.50	
	5	100	1.3	„	3.75	
	4	100	1.95	„	5.38	
	3+71	29	1.8	„	5 –	
	3	71	1.4	„	4 –	
	2+14	86	1.5	„	4.25	
C – D						
	2+14	–	1.5	0.5	4.25	Sidolutning = 1:1.25
	+8	6	1.5	„	4.25	Landsvägstrumma vid
	2	8	1.5	„	4.25	2+8 typ à 1.0 x 1.0 mtr.
	1	100	1.2	„	3.50	
	0	100	1.2	„	3.50	

1	2	3	4	5	6	7
D-E.	13+48	–	0.9	0.5	2.75	Sidoslutning = 1:1.25
	13	48	1.0	„	3 –	
	12	100	1.3	„	3.75	
	11+66	34	1.35	„	3.88	
E-F						
	11+66	–	1.35	0.5	3.88	Sidoslutning = 1:1.25
	+56	10	1.35	„	3.88	Fördjupning af järnvägstrum-
	11	56	1.5	„	4.25	ma vid 11+56
	10	100	1.9	„	5.25	Ombyggnad af ägovägsbro vid
	9+87	13	1.95	„	5.38	9+84 typ b. 1.0+1.0 mtr.
F-G.						
	9+87	–	1.95	0.5	5.38	Sidoslutning = 1:1.25
	+83	4	1.95	„	5.38	
	+60	23	2.0	„	5.50	
	9	60	2.0	„	5.50	
	8+43	87	2.05	„	5.63	
	8	13	2.15	„	5.88	
	7+41	59	1.6	„	4.50	
	7	41	1.55	„	4.40	
	6	100	1.7	„	4.75	
	5	100	1.7	„	4.75	
	4+77	23	1.65	„	4.63	
	4	77	1.6	„	4.50	Landsvägstrumma vid 4+78
	3+53	47	1.6	„	4.50	typ a 1.0+1.0 mtr.
	+42	11	1.7	„	4.75	Ägovägsbro vid 3+42 typ b.
	3	42	1.6	„	4.50	1.0×1.0 mtr.
	2	100	1.6	„	4.50	
	1	100	1.05	„	3.13	
	0	100	1.0	„	3 –	

Skara den 26 mars 1918

Gustaf Sjöberg.

Afskrifternas riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

Protokoll vid sammanträde med delägarna i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Brogården m. fl. hemman inom Skara stad och landsförsamling.

Den 4 juni 1927 i Veterinärinrättningens sessionssal.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör såsom sammankallande samt följande sakägare:

Kontraktsprosten G. Sjöård såsom konsistorii ombud enligt förordnande bil. A.

Skara stad ~~genom~~ såsom ägare av Svedal och ett mindre mellan Svedal och ~~ett mindre mellan Svedal och~~ gamla järnvägsbanken liggande område (ägofig. n:r 26 och 27) genom herr Oskar Dahlberg enl. protokollsutdrag bil. B.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap såsom ägare av Skaraborgs läns kemiska station genom direktör Sven Hammar enl. fullmakt bil. C

Frans Emil Johansson, ägare av lägenheten Berghem

Veterinärinrättningen i Skara genom Rektor V. Behm (utan fullmakt)

Pastor Per Beronius såsom innehavare av lönebostället Uddetorp

E. Berg som arrendator av Uddetorp

Erik Carlsson " " " Brogården

§ 1

Till sammanträde denna dag hade samtliga kända delägare kallats genom personliga underrättelser enligt förteckning, bilaga

§ 2

På grund av att enskilda uppgörelser om dikningen i fråga torde komma att träffas yrkade för närvarande ingen delägare på företagets fortsättande, varför ny sysslomän och arbetets styrelse ej behöver väljas.

§ 3

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

L. Gänsten

Sven Hallin

FULLMAKT

för Direktör Sven Hammar att vid sammanträde den 4 juni 1927 med intressenterna i det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Brogården m. fl. fastigheter inom Skara stad och landsförsamling föra Hushållningssällskapets talan och utöva dess rösträtt.

Skara den 1 juni 1927.

För Skaraborgs läns Hushållningssällskap

e. u.

Hushållningssällskapets sekreterare

DRÄTSELKAMMAREN

Utdrag av protokollet, fört vid sammanträde med Drätselkammaren i Skara den 31 maj 1927.

§ 154.

Lantbruksingenjören i länet hade i skrivelse till drätselkammaren kallat densamma att genom ombud närvara vid sammanträde angående visst torrläggningsföretag,som berörde bland andra egendomar även den staden tillhöriga stadslägenheten Avedal,vilket sammanträde vore utsatt att hållas lördagen den 4 nästinstundande juni klockan 6 e.m. å Veterinrättningen i Skara.

Efter föredragning av skrivelsen beslöt drätselkammaren att till Skara stads ombud vid sagda förrättning utse herrar Erik Petré och Oskar Dahlberg att därvid föra stadens talan och bevaka dess intressen.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

Otto Hellgren

Byggmästare Oskar Dahlberg.Skara.

Herr Kontraktsprosten m. m. G. Hå å r d.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde utsatts att äga rum med intressenterna i det företag, som afser torrläggning af mark tillhörande Brogården, Uddetorp, Avedal m. fl. fastigheter inom Skara stads- och landsförsamlingar ,till hvilket företag förslag upprättats vid laga syneförrättning åren 1917- 1918, i Veterinärinrättningens i Skara sessionssal lördagen den 4 dennes kl.6 e. m., samt att ecklesiastika löneboställets Domprostegården och Domkyrkosysslomansbostället Uddetorp, båda i Skara landsförsamling af denna förrättning beröras, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ofvannämnda som följande sammanträden inom föreningen såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ofvannämnda båda boställens rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 1 Juni 1927.

Hj. Danell

R. Larsson

S. E. Melander

Nils R. Hermanna

Grävningslista o Kostnadsförslag till Kanal fr. Brogården m. fl.

Påle	Dikets-				gamla	area att	medel	längd	Kubik-	à	Beräknad kostnad	
N:o	dag-bredd	djup	botten-bredd	area	arean	gräva	area		massa	pris öre	Kr.	öre
0	3.00	1.0	0,50	1.75	0.80	0.95	—	—	—			
0+50	3.35	1,05	〃	2.00	0.45	1.55	1.25	50	62.50	55	34	38
100	3.35	1,05	〃	2.00	0.35	1.65	1.60	50	80.00	〃	44	–
1+60	3.45	1,10	〃	3.00	1.00	2.00	1,80	60	108.00	〃	59	40
200	3.60	1,15	〃	2.35	1.50	0.85	1.45	40	58.00	〃	31	90
2+60	4.00	1,30	〃	2.95	1.65	1,30	1,08	60	64.80	〃	35	64
2+80	4.40	1.45	〃	3.55	1.50	2.05	—	—	—	—	—	
2+92	4.15	1.35	〃	3.15	1.40	1.75	1.90	12	22.80	〃	12	54
300	4.00	1.30	〃	3.25		3.25	2.50	8	20.00	〃	11	–
3+60	4.70	1.55	〃	4.05		4.05	3.65	60	219.00	65	142	35
400	5.10	1.70	〃	4.75		4.75	4.40	40	176.00	〃	114	40
4+60	5.35	1.80	〃	5.25		5.25	5.00	60	300.00	〃	195	–
500	4.55	1.50	〃	3.75		3.75	4.00	40	160.00	55	88	–
5+20	3.75	1.20	〃	2.55	0.40	2.15	2.95	20	59.00	〃	32	45
600	4.30	1.40	〃	4.35	1.00	3.35	2.75	80	220.00	〃	121	–
6+60	4.70	1.55	〃	4.05	0.65	3.45	3.40	60	204.00	65	132	60
700	5.65	1.90	〃	4.10	0.60	3.50	3.45	40	138.00	〃	89	70
7+60	4.40	1.45	〃	3.55	0.45	3.10	3.30	60	198.00	55	108	90
800	4.55	1.50	〃	3.80	0.45	3.35	3.25	40	130.00	〃	71	50
8+60	4.40	1.45	〃	3.55	0.65	2.90	3.05	60	183.00	〃	100	65
900	4.70	1.55	〃	4.05	0.60	3.45	3.20	40	128.00	65	83	20
9+14	4.55	1.50	〃	3.80	0.55	2.25	2.85	14	39.90	55	21	95
							Summa		2571.00		1530	56
Uppresning av gamla järnv. trummor											25	–
10% tillägg för oförutsedda utgifter											155	56
							S:ma kronor				1711	12
Förrättningsarvode											25	—
											1736	12

Skara den 13 juni 1923

Erik Nordkvist.

Tablå över Kostnadsfördelningen för Kanal för Brogården m. fl.

Hemmanets namn.	förbättringsvärde enl. syneinstrument	Procent av hela förbättringsvärdet.	jordersättning enl. syneinstrument.			Deltagor med följande belopp i kostnaden		
			antal ar.	à pris	Kr.	alt I. endast gräv.n.kost.	alt II. grävningskostn. + jordersättning	
Berghem	154:50	3,33	2,38	15:-	35,70	57:81	69:19	33:49
Skara stad	130:-	2,83	1,175	"	17.63	49:13	58:80	41:17
Uddetorp	1816:-	39,26	6,645	"	99.68	681:60	815:73	716:05
Avedal	1230:-	26,59	8,925	"	133.88	461:64	552:48	418:60
Brogården	1295:-	27.99	3.650	"	54,75	485:94	581:56	526:81
Summa	4625:50	100.00	22.775	"	341:64	1736:12	2077:76	1736:12 341:64 2077:76

Betänkande

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stackhemmanet Brogården m.fl. hemman uti Skara stad och landsförsamling av Skånings härad och Skaraborgs län.

Namn.

Företagets ändamål.

Företaget avser, att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga kanaler möjliggöra en tämlig torrläggning av invid liggande marker.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna strax norr om Skara stad och genomskäres av landsvägen från Skara till Tveta. Angående i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan där det i företaget ingående markområdet är utmärkt med gul färgläggning och hänvisas angående läget i övrigt till denna karta.

Laga synförrättningen.

Då delägarne icke kunde enas om vattenavledningens utförande ingick Styrelsen för Skara Veterinärinrättning genom Landshövdingen Fabian De Geer till Kungliga Majestäts Befallningshavande med begäran om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§ av den 20 juni 1879. Med anledning härav förordnades undertecknad genom resolution av den 13 september 1916 att handlägga sådan synförrättning. Denna har sedan i laga ordning blivit handlagd och avslutades vid sammanträde i Skara den 26 mars 1918. Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet med bilagor och kartor, jämte 1 blad ritningar bifogas här under bilaga litt. A.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av diariebevis som närslutes under bilaga litt. B, har densamma vunnit laga kraft och skola arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i dessas utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen upprättade ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår skulle den vattensjuka marken omfatta en areal av 30 har och 26 ar åker. Då emellertid synemännen vid uppskattningen av jordförbättringen funnit sig böra utesluta 35 ar därav kommer densamma att uppgå till endast 29 har och 91 ar.

Jordmånen. Jordmånen å dessa markområden utgöres av lermylla på lerbotten och är av särdeles god beskaffenhet tjänlig till odling av våra vanliga kulturväxter.

Vattenavlednings- Det vatten, som skall avfrias vid den föreslagna vattenavledningen kommer endast från mosådet självt samt den närmast omgivande sluttningarna, och omfattar en areal ej överstigande 200 hektar.

mosådets avvinning och vattenavledning.

Då vattnet skall avledas genom tvenne huvudavlopp nämligen A-B-C-D och A-E-F-G blir avvinningen i vartdera av dem så ringa att några teoretiska beräkningar för dessa dikens dimensioner ej kunnat användas utan har endast praktiska skäl, såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar varit de bestämmande.

Med anledning härav har för dem bestämts en bottenbredd av 0,5 mtr. och en sidolutning av 1:1.25.

Vid grävningsarbetenas utförande måste en del brobyggnader utföras, nämligen

Brobyggnader.

Å kanalsträckan A-B-C-D

Ombyggnad av landsvägstrumma vid 2+8 enligt typ. a

Å kanalsträckan A-E-F-G

Fördjupning av järnvägstrumman vid 11+56 enl. ritning.

Ombyggnad av ägovägsbro vid 9+84 enligt typ. b

Ombyggnad av landsvägstrumman vid 4+73 enligt typ. a

Ombyggnad av övergångstrumman vid 3 + 42 enligt typ. b

Kostnaden för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvidgning skulle enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till en summa av 9575 kronor, samt den

Jordförbättringen.

genom torrläggningen uppkommande jordförbättringens värde, enligt synemännens värdering uppgå till 13397 kronor och 50 öre. Jämförs den beräknade kostnaden med jordförbättringens värde överstiger den senare den förra med 3822 kronor och 50 öre, vilket alltså skulle bliva vinsten av företaget.

Sökandena av statsanslag och odlingslån.

Vid sammanträdet ingav flertalet av delägarne en skriftlig förening (bilaga Litt. I i synprotokollet) om arbetets utförande och att därtill söka statsbidrag i form av anslag och lån.

Odling och tegdikning.

Såsom förut är nämnt utgöres de vattenskadade markerna uteslutande av såsom åker brukad mark, varför något odlingstvång ej här kan förekomma.

Angående jordens fullständiga torrläggning genom tegdikning så påfordras nog en grund-

Afskrift

ARFVODESRÄKNING.

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning af vattenskadad mark tillhörande Stadskommunens Brogården under ....

upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.

År, månad, dag.	Arbete m.m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas me- tax- zaz del. ure- al i ar.	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.
	För lösen af förordnandet med kommissionsarfvode							
	„ ..30.. st. kungörelser och kallelser			0,20	6	-	6	-
	„ mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	af tomter, trädgård, åker m.m. ...... har. 30.26 har	195	15,51	0,27	52	65		
	„ äng och odlingsmark .....har.	—						
	„ skogsmark, sjö m.m. .1099. „	15	73,26	0,46	6	90	59	55
	„ dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ½ af förestående arfvode för mätning af uppskattad mark				26	32	26	32
	„ utritning af kartan enl. Tariff II ..41,25... har	210	19,64	0,07	14	70	14	70
	„ afvägning och undersökning af marken m.m. ..3... dagar			10.-	30	-		
	„ afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				50	-		
	„ jordeersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m.fl. längders uppgörande				30	-		
	„ teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande				25	-	135	-
	„ .2.. st. sammanträdesdagar			10.-	20	-	20	-
	„ lösen af afskrifter och kopier							
	„ ..10... ark, handlingar			1,25	12	50		
	„ kopia af plankartan med stämpel				18	20		
	„ „ „							
	„ profil profil och sektionsritningarna				22	50	52	20
	Summa						315	72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Tillkommer:						315	77
	Godmännens rese-och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				42	-		
	För delgivning af kallelser, handtlangnings-och materialkostnader m.m. eml. särskilda räkningar				52	10	94	10
	Summa förrättningskostnader						409	87

Klander mot denna ~~förrättning~~ räkning kan göras vid ....Skånings... häradsrätt inom sex månader från denna dag.

..............Skara.. den 26 mars ... 1918...

Gustaf Sjöberg

Att en med denna lydande räkning blivit till delegarne överlämnad intygas.

A. G. Berg Alfred Jansson

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:

ty upprensning av dessa diken eller ännu bättre att de ersättas med täckdiken.

Dessa arbeten böra emellertid i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt respektive jordägares eget gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående läns- och anstaltsverkandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavarens namn.	Areal. Åker	Areal. Till odling föreslagen mark	Areal. Annan mark	Areal. Summa	Jordförbättringsvärde. Genom avdikningen.	Jordförbättringsvärde. Genom odlingen o. täckdikningen. per har.	Jordförbättringsvärde. Genom odlingen o. täckdikningen. å hemmanet eller lägenh.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Uddetorp Domkapitlet 1.	3 75			3 75	1816 -		
		Avedal Alfr. Andersson 2.	8 70			8 70	4035 -		
		Bergården Veterinärinrättningen 3.	10 39			10 39	5138 50		
		Skaraborgs läns Kem. station 4.	1 73			1 73	823 -		
		Domprostgården Domkapitlet 5.	1 56			1 56	774 -		
		Summa	26 13			26 13	12586 50		

Av förestående tabell framgår att sökandena innehava 26 har och 13 ar av den i förslaget ingående marken.

De kostnader, som medföljä förslagets realiserande äro sådana de ställde sig vid syneförrättningens handläggning i detalj angivna i den därvid uppgjorda kostnadsberäkningen och äro även här förut sammanställt uppgivna. En mera överskådlig tablå där samtliga kostnaderna genom utdelning från förmånerna lagts äro sammanförda i nedanstående

Kostnadsberäkning

Läge.	Längd i meter.	Arbete, jordmån m.m.	Antal.	à kronor.	Kostnad. kr.	öre	Summa. kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Kanalsträckan A-B.						
14+22-8+64	258	Schaktning av lera	390	0,75	292	50		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			31	25		
		Jordavsättningar inkl. jordavsättningslängden			71	25	395	-
		Kanalsträckan B-C						
8+64-2+14	650	Schaktning av lera	2675	0,75	2006	25		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående summa			198	38		
		Transp.			2204	63	395	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp.			2204	63	395	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			270	37	2475	-
		Kanalsträckan C - D						
2+14-0	214	Schaktning av lera	435	0,75	326	25		
		Ombyggnad av landsvägstrumma vid 2+8 typ. a genomgångsöppn. 1.0×1.0			300	-		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			61	25		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			52	50	740	-
		Kanalsträckan D - E.						
13+48-11+66	182	Schaktning av lera	315	0,75	236	25		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			24	75		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			69	-	330	-
		Kanalsträckan E - F						
11+52-9+83	169	Schaktning av lera	590	0,75	442	50		
		Fördjupning av järnvägstrumma vid 11+56 enl. ritning			500	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 9+84 enl. typ. b 1.0×1.0 mtr.			200			
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor			114	25		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			83	25	1340	-
		Kanalsträckan						
9+83-0	1062	Schaktning av lera	3945	0,75	2958	25		
		Transp.			2958	25	5280	

Transp.	2958	75	5280	-
Omläggning av landsvägstrumma vid 4+73 enl. typ. a 1.0×1.0 mtr.	300	-		
D:o av ägovägstrumma vid 3+42 enl. typ. b 1.0×1.0 mtr.	200	-		
För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor	344	25		
Jordersättningar enl. jordersättningslängden	492	-	4295	-
Summa			9575	-

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan.	Mantal.	Hemmanens och lägenheternas samt innehavarnas namn.	Sektionernas N:o	Förbättringsvärdet.		80% av förbättringskostnaden.	Deltager i kostnaden för: Avvattningskostnaden.		Dessa jordersättningen.		Betäckningsandel.		Summa kostnad	Anslag.	Lån.
1,	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.		9.		10.	11.	12.
		Uddeborg Domkapitlet 1.	29-54	1816	-		1254	-	55	54					
		Ävedal Alfr. Andersson 2.	55-110	4035	-		2220	-	123	45					
		Berggården Veterinärinrättningen 3.	111-182	5138	50		4530	-	157	19					
		Skaraborgs läns Kem. station 4.	188-193	823	-		738	-	25	20					
		Domprostgården Domkapitlet 5.	194-210	774	-		628	-	23	69					
		Summa		12586	50		9370	-	385	07	112	53			

Statsbidrag.

Efter de i förestående tabell angivna kostnader för åtgärderna till statsbidrag och lån skulle anslaget uppgå till
och odlingslånet till ________
eller tillsammans

Då emellertid arbetspriserna numera kunna anses hava stigit från en beräknad timlön av 50 öre motsvarande en dagavlöning av 5 kr. till en timlön av 1 kr. motsvarande en dagavlöning av 8 kr. måste kostnaderna i sin helhet beräknas därefter eller höjas med 60%. I så fall skulle kostnaderna ställa sig sålunda:

arbetskostnader	14992:- kr.
förvaltningskostnader	497,60 "
Summa kr:	15489,60 "

Efter mitt förmenande bör därför anslag beviljas till 5163.20 kr.
och odlingslån till 10326,40 "
eller tillsammans 15489,60 "

Denna förhöjning bör ej inverka på det ekonomiska utbytet ty jordvärdet har även stigit i motsvarande grad.

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet.				Lånsökandens andel.			
	Areal.		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	29	91			26	13		
Äng och annan mark	–	–			–	–		
Summa	29	91	17982	50	26	13	16127	50
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)	29	91			26	13		
" (förut äng el. annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad el. förbättrad)								
Summa	29	91	31880	–	26	13	28714	–

Hinder mot företaget. Alldenstund laga synförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida vunnits (bilaga litt. E) kan intet laga hinder uppstå härifrå.

Tillstyrkande. Då genom torrläggningsföretagets utförande såväl delägarna som och från nationalekonomisk synpunkt sett stor nytta och vinning uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma, samt tillstyrka att statsbidrag i förut angiven form och storlek lämnas till arbetets utförande.

Utförande

På grund av arbetets omfång bör det lämpligen kunna utföras på 2 år.

Liknande förslag.

Efter vad jag inhämtat hava de ifrågavarande markerna i och för sin torrläggning aldrig åtnjutit statsanslag i någon form. Ej heller finnes mig veterligt något liknande förslag i den närmaste trakten som utförts med hjälp av statsmedel.

Till Konungen.

Undertecknade, som blivit utsedde till arbetsdirektion i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stadshemmanet Brogården m.fl. uti Skara stads- och landsförsamling av Skånings härad och Skaraborgs län, få, jämlikt det oss meddelade uppdraget, härmed anhålla dels om anslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna dikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

Fullständig, av lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg uppgjord och av betänkande åtföljd, plan för torrläggningsföretaget bifogas.

Underdånigst

Wilhelm Hallandet

Olof Eklund

Skara den 30 augusti 1919.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
							315	77
	Tillkommer:							
	Godmännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				42	-		
	För delgivning af kallelser, handtlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				52	10	94	10
	Summa förrättningskostnader						409	87

Klander mot denna ~~förrättning~~ räkning kan göras vid Skånings... häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Skara den 26 mars 1918.

Gustaf Sjöberg

Att om mod denna lydande räkning blivit till delegarne överlämnad intygas.

A. G. Berg Alfred Jansson

ARFVODESRÄKNING.

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning af vattenskad mark tillhörande Stadshemmanet Krogården under ....

upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.

År, månad, dag.	Arbete m.m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas medeltal del-areal i ar.	á kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.
	För lösen af förordnandet med kommissionsarfvode							
	» ..30.. st. kungörelser och kallelser			0,20	6	-	6	-
	» mätning i åkerskala enl. Tariff I af tomter, trädgård, åker m.m. ~~........ har.~~ 30.26 har	195	15.51	0.27	52	65		
	» äng och odlingsmark ....., har.	–						
	» skogsmark, sjö m.m. 10.99. »	15	73.26	0.46	6	90	59	55
	» dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ½ af förestående arfvode för mätning af uppskattad mark				26	32	26	32
	» utritning af kartan enl. Tariff II ..41.25... har	210	19.64	0.07	14	70	14	70
	» afvägning och undersökning af marken m.m. ..3... dagar			10.-	30	-	~~30~~	-
	» afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				50	-		
	» jordeersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m.fl. längders uppgörande				30	-		
	» teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande				25	-	135	-
	» ..2.. st. sammanträdesdagar			10.-	20	-	20	-
	» lösen af afskrifter och kopier							
	» ..10.... ark, handlingar			1,25	12	50		
	» kopia af plankartan med stämpel				18	20		
	» » » profil profil och sektionsritningarna				22	50	54	20
	Summa						315	77

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 26 sistlidne mars avslutad syn, angående utdikning av mark tillhörande stadshemmanet Brogården under Veterinärinrättningen i Skara, Skånings härad, det varder härmed, på begäran, till bevis meddelat.

Mariestad, å landskansliet den 13 September 1918.

På tjänstens vägnar:

Elis Almgren

50 ÖRE 50
STÄMPEL
FEMTIO ÖRE
SKARABORGS LANDSKANSLI
13 SEP. 1918

Lösen — 1:50
Stämpel — 0:50
S:a 2 kronor

Kommissionären p. b.