



Akt nr:
R-E1a-1711

AU\$R-E1a-1711

INOM DEN

1 APR 1957

TILL

ÅSPERBYGDENS VATTENDOMSTÖL

6254-6

R 6*1711

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR 1957

DIARIÉ Nr

SAK Nr

K. J. J. Revisions Förm. för till vattenövervakningen
den 1 APR 1957
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Flygårdens dikningsföretag av år 1954"

i Kestads m.fl. socknar och Kinnekulle m.fl. kommuner av

Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jaak Lippert.

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Flytgårdens dikningsföretag av år 1954

Socken

Kestads m.fl.

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Gideon Jonegård, Storegården, Kestad, Kinne-Malma.

Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/10-1956	Bidrag till utförandet, kr 13.760:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 13.760:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid —	Kontrakterad arbetstid förlängd till —

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent J. Lippert

den 13 sept. 1956

, har befunnits att företaget var utfört enligt det

vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Rördiket A-B-C-D-E å sträckan 14+50-15+20 hade utförts 0.15 m. grundare än förslaget anger.

Förestående avvikelse har skett efter överenskommelse med markägaren. Den har införts å ritningen med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda plats rådande fallförhållandena, saknar avvikelsen betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 36.037:28 kronor, varav i räntor under arbetstiden 3.369:- kronor och i styrelsearvode 800:- kronor.

Skara den 18 okt. 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförmätning enligt
vattenlagen för törrläggning av
mark tillhörande Flygården m.fl.
i Kinnekulle, Husaby och Götene
kommunen av Skaraborgs län.

Den 15. okt. 1953 hos Gideon Jonegård, storeg:n, Kestad

Närvarande: Undertecknad v.o. assistent och förrättnings-
man samt godemännen Hugo Blom, Brokvarn, Kinne-Malma
och Gustav Linusson, slättebråten, Holmutad, Åvensom
följande sakägare:

sökandena: Gideon Jonegård - äg. Kestad storeg:n 43,

Kestad 7⁵, 7¹⁰ och 7¹¹.

Arthur Andersson - " - Klava Flygården 13' och

Ärnemossen 3'

av övriga sakägare: Kennart Gungkrist - äg. Kestad storeg:n 44

Valfrid Göte - " - " 45

Johan Johansson - " - Kestad 17'

Gustav Fält - " - Nordhagen 1' o. Vedums 5'

Oskar och Georg Andersson - äg. Kestad 19'

genom Oskar Andersson enl. fullm., bil. F. I

Linus Bengtsson - äg. - Kestad Klockareg:n 65

Österplan - Kestads pastorats kyrkoråd -

äg. Kestad Stommen 5'

genom Axel Brand, enl. prot. utnag bil. F. II

och arrend. Sven Pettersson.

Emil Martinsson - äg. Götene Bäckg:n 24, 25.

Karl Ivan Eriksson - " - Kestad Klockareg:n 64

§1.

Upplästes det för förmätningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse ant. bilaga A.

§2.

Något för emot synemännen kunde icke utrönas.

§3.

Johan Johansson, Oskar Andersson, Karl Ivar Eriksson och Gustav Fält förenade sig med sökandena, bilaga E.

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågakartens avlopp, så att deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan ören de vattenbesvärade områdena samt profilen ören avloppet härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dräningen färdigställdt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:

Gustaf Linder

Knut Åberg

Den 11 mars 1954 hos Gideon Jonegård, storeg:n, Kestad.

Närvarande: Förstående synemän och följande
sakägare: Artur Bengtsson - äg. Kestad 14'. V
Statens jönnvägar, 36. bansekt. genom banmästare
K. E. Jonsson, skara enl. fullmakt bil. F. III
Gideon Jonegård - äg. Kestad storeg:n 4^a, och
Kestad 7^a, 10 och 11.
Artur Andersson - " Kleva Flygöndan 13' och
Arnermosen 3'
Arvid Linder - " Kleva Ledsgöndan 10^a, 6^a f.
Gustav Fält - " Nordhagen 1' och
Vedum 5^a 19
Even Pettersson - såsom ordf. för Kestad stormens
df. av år 1948. -
Johan Johansson - äg. Kestad 17'

sf.

Förelades det sedan följande sammanträdde upp-
rättade förslaget till de vattenbuvärnade markernas
bättre toerläggning med härtill hörande handlingar.

§ 8.-

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse anl. bilaga P:.

§ 9.-

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägo synemännen Gideon Jönegård, Kestad Stonegin, Kinne-Malma.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anseckna förklarades förrättningen avslutad och sammanknådet upplöst.

Oft och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:
Gustaf Linnarsson

Hugo Elm

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 47 53Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein

N. J. Karlberg
Nils Karlberg

Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E.D. 209-49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 7/2 19 48 Dnr. 8

Exp. den / 19 Dnr.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom ^{oss} Kinne Klou socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Färdigt avlopp för läsed.

av viss del av gården

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Kinne Malma

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

undantaget
Enst. Arthur Svansson Flygöden
Kinne Malma

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kinne Malma

den 5/2 19 48

Alida Johansson
Fär. St. Johansson Skott.

Arthur Andersson 152/48

* Andersson föregående

tel. Kinne-Malma 122

(tel. Kinne-Malma 122)

Färdigt plan 1948, Paul Svansson

* För igrukläggning av öppet dike och avlopp
med av äldre plan. (särskilt samfällighet)

80

7.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

52/47
2650ha)

Bygel. Rime Klara Flygare 13'	Sust Arthur Andersson
(Husman 13' kallat Jostorp nr 1)	
-K- 3' 1	Sals s.a. Sust Arthur
-K- 4' 2 kallat Jostorp nr 2	Andersson.

Lagshuseten Kallshuset

Arvid Lindén. ✓

Storbyggen, Kallad

Valfrid Göte. ✓

Storbyggen, Kallad

Helena Johansdotter Ståhl.

Stora, Kallad

Kenneth Jöngholm
Karl Erik Magnusson.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren


Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm


Léo Wehistein



Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad,
torsdagen den 15 okt. 1953 klockan 11.30, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| ✓ 1. Gideon Jonegård, ✓ | Storegården, | <u>Kinne-Malma</u> 122 |
| ✓ 2. Arthur Andersson, ✓ | Flygård, " | |
| ✓ 3. Lennart Ljungkvist, | Storegården, " | |
| ✓ 4. Valfrid Göte, | " " | |
| 5. Arvid Lindén, ✓ | Betlehem, " | |
| ✓ 6. Johan Jonsson, ✓ | Arntorp, " | |
| 7. Elis Gustavssons dödsbo, | Guntorp, " | |
| ✓ 8. Gustav Fält, ✓ | Nordhagen, " | |
| ✓ 9. Bröd. Oskar o. Georg Andersson, ✓ | Storegården, " | |
| ✓ 10. Linus Bengtsson, | Klockaregården, " | |
| 11. Karl Ivar Eriksson, | Gräppagården, " | |
| 0 12. Artur Bengtsson, ✓ | Ågården, " | |
| ✓ 13. Sven Pettersson, ✓ | Stommen, " | |
| ✓ 14. Österplana-Kestads ¹²¹ pastorats/
kyrkoråd, | | <u>Gössäter</u> |
| 15. Artur Störck, ¹³¹ | Arvidsgården, | <u>Götene</u> |
| ✓ 16. Erik Martinsson, | Backgården, " | |
| 17. Erik Bergkvist, | Stommen "Korsebacke", K.Vedum, " | |
| 18. Skiftesgodemannen Hugo Blom, Brokvarn, | | <u>Kinne-Malma</u> 157 |
| 19. " Josef Sjölander, Simberg, | | " |

Skara den 6 okt. 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

20. Skiftesgodemannen Gustav Linusson, Slättebråten, Holmestad, Äskekärr
i stället för nr 19, som var förhindrad.

Skara den 10 okt. 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

V.g.v.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10.00,

har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till

21. Ordf. för "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948"

Sven Pettersson,

Stommen,

Kirne-Malma

22. Ordf. för "Backgårdens dikningsföretag av år 1940"

Erik Martinsson,

Backgården,


Götene

23. Baning. vid 36. bansektionen, Bang:n 2,

Lidköping.

Skara den 18 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Flygården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m.fl. i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestads socken:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵; Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹, 7¹⁰, Kestads Klockaregården 6⁴, 6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹, Kestad Stommen 5¹.

Kinne-Kleva socken:

Kleva Ledsgården 10⁵, 10⁶, 10⁷, Kleva Flygården 13¹.

Sils socken:

Arnemossen 3¹.

Götene socken:


Götene Backgården 2⁶.

Kinne-Vedums socken:


Vedum 5⁵, 5¹⁹, Vedum Stommen 6¹³, 6²¹.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)
Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kestads församling den 21 febr. 1954, betygas:


Kungörande.


Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

24 //

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Flygården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m.fl. i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestads socken:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵; Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹, 7¹⁰, Kestads Klockaregården 6⁴, 6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹, Kestad Stommen 5¹.

Kinne-Kleva socken:

Kleva Ledsgården 10⁵, 10⁶, 10⁷, Kleva Flygården 13¹.

Sils socken:

Arnemossen 3¹.

Götene socken:

Götene Backgården 2⁶.

Kinne-Vedums socken:

Vedum 5⁵, 5¹⁹, Vedum Stommen 6¹³, 6²¹.


Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kinne-Kleva församling den 21 febr. 1954, betygas:



Komm.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Flygården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m.fl. i Kestade, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestads socken:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵; Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹, 7¹⁰, Kestad Klockaregården 6⁴, 6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹, Kestad Stommen 5¹.

Kinne-Kleva socken:

Kleva Ledegården 10⁵, 10⁶, 10⁷, Kleva Flygården 13¹.

Sils socken:

Arnemossen 3¹.

Götene socken:


Götene Backgården 2⁶.

Kinne-Vedums socken:

Vedum 5⁵, 5¹⁹, Vedum Stommen 6¹³, 6²¹.


Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sils församling den 21 febr. 1954, betygas:



Sven Sjöström
Rönne.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Flygården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m.fl. i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad, torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10 .00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestads socken:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵; Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹, 7¹⁰, Kestad Klockaregården 6⁴, 6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹, Kestad Stommen 5¹.

Kinne-Kleva socken:

Kleva Ledsgården 10⁵, 10⁶, 10⁷, Kleva Flygården 13¹.

Sils socken:

Arnemossen 3¹.

Götene socken:


Götene Backgården 2⁶.

Kinne-Vedums socken:


Vedum 5⁵, 5¹⁹, Vedum Stommen 6¹³, 6²¹.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)
Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kinne-Vedums församling den 21 febr. 1954, betygas:



prot.-adj.

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen tillhörande Flygården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m.fl. i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad, torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10 .00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestads socken:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵; Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹, 7¹⁰, Kestad Klockaregården 6⁴, 6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹, Kestad Stommen 5¹.

Kinne-Kleva socken:

Kleva Ledsgården 10⁵, 10⁶, 10⁷, Kleva Flygården 13¹.

Sils socken:

Arnemossen 3¹.

Götene socken:

Götene Backgården 2⁶.

Kinne-Vedums socken:

Vedum 5⁵, 5¹⁹, Vedum Stommen 6¹³, 6²¹.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götene församling den 21 febr. 1954, betygas:


Bengt Hennrichsen
Pastorsadjunkt

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flygården m. fl. i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdi-ken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gideon Jonegård, Storegården, Kestad, torsdagen den 11 mars 1954 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

KESTADS SOCKEN:

Kestad Storegården 4³, 4⁴, 4⁵;
Kestad 19¹, 14¹, 7⁵, 17¹, 7¹¹,
7¹⁰, Kestad Klockaregården 6⁴,
6⁵, Guntorp 1¹, Nordhagen 1¹,
Kestad Stommen 5¹.

KINNE-KLEVA SOCKEN:

Kleva Ledsgården 10⁵, 10⁶, 10⁷,
Kleva Flygården 13¹.

SILS SOCKEN:

Arnemossen 3¹.

GÖTENE SOCKEN:

Götene Backgården 2⁶.

KINNE-VEDUMS SOCKEN:

Vedum 5¹, 5¹⁰, Vedum Stommen
6¹³, 6²¹.

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:

J. LIPPERT
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
onsdagen den 17 februari 1954, betygas.

Skara den 19 febr. 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman.

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syreförnämning som avser tomläggning av mark tillhörande Flygården m. fl. i Kinnekulle, Husaby och Götene kommunen och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Storregården, Kestad den 15. okt. 1953.

Johan Jönsson - äg. Kestad 17'
 Oskar Rundbom - äg. - Kestad 19'
 för egen del och för brodern Georg Andersson enl. fullm. bil. F'
 H. Eriksson - äg. - Kestad Klockareg. 4 6'
 Gustav Tälh - - - Nollhagen 1' och Vedum 5'
 Jonstengården 15'

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
 förordningsman.

Biträdande gode män:

Gustaf Linnsson

Hugo Blom

Förstående förening biträdas till alla delar
 Skara den 23 jan. 1954.

Arvid Brider

Bestyrkes i tjänsten

Erik Linnsson

J. Lippert, förordningsman

Bitr. gode män:

Gustaf Linnsson

Hugo Blom

FULLMAKT

för

Oskar Anderson

(namn)

Storegården, Kinne-Malma

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Flygården m. fl.

i Kinnekulle, Husaby och

Göteborg

kommuner av

Skaraborgs

län

å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storegården

den

15. okt 1953

Georg Andersson

Bevittnas:

Linnéa Andersson

(namn)

Kildröping

(adress)

Lanna Andersson

(namn)

Kinne-Malma

(adress)

Utdrag ur: Protokoll, fört vid kyrkostämma med

Österplana-Kestads kyrkliga samfällig-
het den 17 december 1952.

Par. 4.

Till pastoratsombud för år 1953 att närvara vid syner
och förrättningar å ecklesiastika fastigheter omvaldes Arvid
Persson med Axel Brand som suppleant.

Dag som ovan:

H. Johansson,

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet

betygar:

H. Johansson
stämman ordf.

Befattning och namn

Enligt uppgift i kallelsen

t. ex. socken och kommun av län

men: Deftencussing

Till

Baning. vid 36. bansektionen,

Bangatan 2, Lidköping.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget till "Flygårdens dikningsföretag av år 1954" i Kinnekulle, Götene och Husaby kommuner (Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar) i den del, som berör S J tillhörande fastigheten Vedum Stommen 6¹³.


Avloppet F - G utmynnar vid sekt. 68+52, där järnvägstrumman ligger tillräckligt djupt.

Övriga erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 19 febr. 1954.

I tjänsten:




J. Lippert



Assistent

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

S k a r a



Längdskala 1:4000
Höjd- o. sektionsskala 1:100



Utdrag ur plan för
Flygårdens dikningsföretag
år 8r 1954.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Eriksson
Förordningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - E .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 19¹</u>							
<u>Georg och Oskar Andersson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,57		1870	2200	330	188
" - " -	2	0,73		"	"	"	241
" - " -	2 a	0,17		880	"	1320	224
Alstringsbåtnad		1,47					653
Brukningsbåtnad							-
Summa		1,47					653
<u>Kestad 14¹</u>							
<u>Artur Bengtsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	3	0,35		1200	2000	800	280
" - " -	4	0,70		1300	"	700	490
" - " -	5	0,27		1000	"	1000	270
Alstringsbåtnad		1,32					1040
Brukningsbåtnad							-
Summa		1,32					1040
<u>Kestad Klockareg:n 6⁴</u>							
<u>Karl Ivar Eriksson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	6	0,75		1700	2000	300	225
" - " -	7	0,14		700	"	1300	182
" - " -	8	0,19		800	"	1200	228
" - " -	9	0,60		1100	"	900	540
" , mylla på lera	10	0,41		1980	2200	220	90
" - " -	11	0,80		1210	"	990	792
" - " -	12	0,16		880	"	1320	211
" - " -	13	0,11		660	"	1540	169
Alstringsbåtnad		3,16					2437
Brukningsbåtnad							949
Summa		3,16					3386

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kestad Klockaregin 6⁵</u>							
<u>Linus Bengtsson</u>							
Åker, mylla på lera	14	0,31		1870	2200	330	102
" - " -	15	0,65		1760	"	440	286
" - " -	16	0,12		1980	"	220	27
Alstringsbåtnad		1,08					415
Brukningsbåtnad							-
Summa		1,08					415
<u>Kestad Storegin 4³</u>							
<u>Gideon Jonesgård</u>							
Åker, mylla på lera	17	0,46		1870	2200	330	152
" - " -	18	0,50		"	"	"	165
" - " -	19	0,25		1540	"	660	165
" - " -	20	0,22		"	"	"	145
" - " -	21	0,24		1320	"	880	211
tomt, - " -	22	0,09		3800	4000	200	18
Åker, - " -	23	0,10		1430	2200	770	77
" - " -	24	0,15		1540	"	660	99
" - " -	25	0,19		1870	"	330	63
" - " -	26	0,33		1540	"	660	218
" - " -	27	0,19		"	"	"	125
" - " -	28	0,22		1100	"	1100	242
" - " -	29	0,49		1430	"	770	377
" - " -	30	0,96		1870	"	330	317
" - " -	31	1,24		1650	"	550	682
Alstringsbåtnad		5,63					3056
Brukningsbåtnad							1245
Summa		5,63					4301

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kestad Storeg:n 4⁴							
<u>Lennart Ljungkvist</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	32	0,17		1600	2000	400	68
" - " -	33	0,13		1700	"	300	39
" - " -	34	0,38		1500	2200	500	190
Alstringsbåtnad		0,68					297
Brukningbåtnad							-
Summa		0,68					297
Kestad 7⁵							
<u>Gideon Jonegård</u>							
åker, mylla på lera	35	0,65		1320	2200	880	572
" - " -	36	0,55		1980	"	220	121
" - " -	37	0,79		"	"	"	174
" - " -	38	0,54		1320	"	880	475
" - " -	39	0,10		1760	"	440	44
" - " -	40	0,11		1650	"	550	61
Alstringsbåtnad		2,74					1447
Brukningbåtnad							-
Summa		2,74					1447
Kinne Kleva socken.							
<u>Kleva Ledsg:n 10^{5,6,7}</u>							
<u>Arvid Lindén</u>							
åker, mylla på lera	41	0,36		1210	2200	990	356
" - " -	42	0,38		"	"	"	376
" - " -	43	0,19		1540	"	660	125
" - " -	44	0,42		1320	"	880	370
" - " -	45	0,10		1400	2000	600	60
Alstringsbåtnad		1,45					1287
Brukningbåtnad							199
Summa		1,45					1486

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kleva Flyggården 13¹</u>							
<u>Artur Andersson</u>							
åker, mylla på lera	46	0,17		1100	2200	1100	187
" - " -	47	0,25		990	"	1210	303
" - " -	48	0,43		1540	"	660	284
" - " -	49	0,74		1210	"	990	733
" - " -	50	0,44		1430	"	770	339
" - " -	51	0,47		1100	"	1100	517
" - " -	52	0,47		1210	"	990	465
" - " -	53	0,67		990	"	1210	811
" - " -	54	0,35		1210	"	990	347
" - " -	55	0,74		"	"	"	733
" - " -	56	0,62		1320	"	880	546
" - " -	57	0,48		"	"	"	422
" - " -	58	0,49		1540	"	660	323
" - " -	59	0,09		990	"	1210	109
Alstringsbåtnad		6,41					6119
Brukningsbåtnad							1560
Summa		6,41					7679
<u>Samfälligheten F - L .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7⁵</u>							
<u>Gideon Jonegård</u>							
åker, mylla på lera	60	0,26		1320	2200	880	229
" - " -	61	0,72		1540	"	660	475
" - " -	62	0,34		2150	"	50	17
" - " -	63	1,02		1650	"	550	561
" - " -	64	0,56		1100	"	1100	616
" - " -	65	0,30		990	"	1210	363
" - " -	66	0,26		1210	"	990	257
odlingsmark, mylla på sandbl. lera	67	0,09		1800	2000	200	18
Alstringsbåtnad		3,55					2536

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							212
<u>Summa</u>		3,55					2748
<u>Kestad 17¹</u>							
<u>Johan Jonsson</u>							
åker, mylla på lera	68	0,24		1430	2200	770	185
" - " -	69	0,71		990	"	1210	859
" - " -	70	1,07		1650	"	550	589
" - " -	71	0,58		1760	"	440	255
" - " -	72	0,70		990	"	1210	847
" - " -	73	0,29		1210	"	990	287
" - " -	105	0,62		660	"	1540	955
" - " -	106	0,33		770	"	1430	472
" - " -	107	0,28		660	"	1540	431
" - " -	108	0,71		880	"	1320	937
" - " -	109	0,09		1870	"	330	30
" - " -	110	0,76		1100	"	1100	836
" - " -	111	0,31		550	"	1650	512
" - " -	112	0,32		"	"	"	528
" - " -	113	0,45		660	"	1540	693
" - " -	114	0,30		990	"	1210	363
" - " -	115	0,26		1540	"	660	172
" - " -	116	0,43		1650	"	550	237
" - " -	117	0,68		1100	"	1100	748
" - " -	118	0,15		660	"	1540	231
" - " -	119	0,66		"	"	"	1016
Alstringsbåtnad		9,94					11183
Brukningsbåtnad							2406
<u>Summa</u>		9,94					13589

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Guntorp 1¹							
Elis Gustavssons dödsbo							
åker, mylla på lera	74	0,25		1210	2200	990	248
" - " -	75	0,37		1100	"	1100	407
" - " -	76	0,54		990	"	1210	653
" - " -	77	0,73		1210	"	990	723
" - " -	78	0,53		"	"	"	525
" - " -	79	0,52		1320	"	880	458
tomt, - " -	79 a	0,10		3600	4000	400	40
åker, - " -	80	0,68		1320	2200	880	598
" - " -	81	0,22		1430	"	770	169
tomt, - " -	81 a	0,06		2600	4000	1400	84
åker, mylla på sandbl. lera	82	0,26		1210	2200	990	257
" - " -	83	0,37		"	"	"	366
Alstringsbåtnad		4,63					4528
Brukningsbåtnad							1037
Summa		4,63					5565
Nordhagen 1¹							
Gustav Fält							
åker, mylla på lera	84	0,46		660	2200	1540	708
" - " -	85	0,07		770	"	1430	100
" - " -	86	0,07		1980	"	220	20
" - " -	87	0,52		1100	"	1100	572
" - " -	88	0,45		770	"	1430	644
" - " -	89	0,30		1210	"	990	297
" - " -	90	0,25		"	"	"	248
" - " -	91	0,36		1210	"	"	356
" - " -	92	0,56		990	"	1210	678
" - " -	93	0,80		1870	"	330	264
" - " -	94	0,31		1320	"	880	273
Alstringsbåtnad		4,17					4160
Brukningsbåtnad							1227
Summa		4,17					5387

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kinne Vedums socken.</u>							
<u>Vedum 5¹⁹</u>							
<u>Gustav Fält</u>							
åker, mylla på lera	95	0,20		1870	2200	330	66
" - " -	96	0,55		1760	"	440	242
" - " -	97	0,80		1540	"	660	528
Alstringsbåtnad		1,55					836
Brukningsbåtnad							-
<u>Summa</u>		1,55					836
<u>Vedum 5⁵</u>							
<u>Artur Storck</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	98	0,29		1000	2000	1000	290
" - " -	99	0,51		1600	"	400	204
" - " -	100	0,44		1400	"	600	264
" - " -	101	0,26		"	"	"	156
" - " -	102	0,25		1600	"	400	100
" - " -	103	0,30		1400	"	600	180
" - " -	104	0,24		1700	"	300	72
Alstringsbåtnad		2,29					897 x) ~~1266~~
Brukningsbåtnad							-
<u>Summa</u>		2,29					897
x) Båtnadsminskning på grund av avdragsdike.							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7¹¹</u>							
<u>Gideon Jonegård</u>							
åker, mylla på lera	120	0,44		990	2200	1210	532
" - " -	121	0,66		880	"	1320	871
" - " -	122	0,52		1210	"	990	515
" - " -	123	0,41		1100	"	1100	451
Alstringsbåtnad		2,03					2369
Brukningsbåtnad							480
<u>Summa</u>		2,03					2849

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kinne Kleva socken.</u>							
<u>Kleva Flygård 13¹</u>							
<u>Artur Andersson</u>							
åker, mylla på lera	124	0,62		770	2200	1430	887
" - " -	125	0,57		1210	"	990	564
Alstringsbåtnad		1,19					1451
Brukningbåtnad							-
<u>Summa</u>		1,19					1451
<u>Samfälligheten M - N .</u>							
<u>Kestad 7^{10,11}</u>							
<u>Gideon Jonegård</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	126	0,43		1300	2000	700	301
" - " -	127	0,24		300	"	1700	408
" - " -	128	0,48		500	"	1500	720
Alstringsbåtnad		1,15					1429
Brukningbåtnad							-
<u>Summa</u>		1,15					1429
<u>Sils socken.</u>							
<u>Arnemossen 3¹</u>							
<u>Artur Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	129	0,42		900	2000	1100	462
" - " -	130	0,39		200	"	1800	702
odlingsmark, - " -	131	0,71		600	1500	900	639
" - " -	132	0,46		530	"	970	446
" - " -	133	0,67		370	"	1130	757
Alstringsbåtnad		2,65					3006
Brukningbåtnad							-
<u>Summa</u>		2,65					3006

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten 0 - P .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7¹⁰</u>							
<u>Gideon Jonesgård</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	134	0,43		500	2000	1500	645
" - " -	135	0,26		700	"	1300	338
Alstringsbåtnad		0,69					983
Brukni-ngsbåtnad							-
<u>Summa</u>		0,69					983
<u>Kestad 17¹</u>							
<u>Johan Johnsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	136	0,38		600	2000	1400	532
" - " -	137	0,26		"	"	"	364
" - " -	138	0,47		900	"	1100	517
" - " -	139	0,14		1140	1900	760	106
Alstringsbåtnad		1,25					1519
Brukningbåtnad							-
<u>Summa</u>		1,25					1519

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - E.</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 19¹</u>							
Georg och Oskar Andersson		1,47					653 ✓
<u>Kestad 14¹</u>							
Artur Bengtsson		1,32					827 (1040)
<u>Kestad Klockareg:n 6⁴</u>							
Karl Ivar Eriksson		3,16					3386
<u>Kestad Klockareg:n 6⁵</u>							
Linus Bengtsson		1,08					415
<u>Kestad Storegården 4³</u>							
Gideon Jonegård		5,63					4301 ✓
<u>Kestad Storegården 4⁴</u>							
Lennart Ljungqvist		0,68					297 ✓
<u>Kestad 7⁵</u>							
Gideon Jonegård		2,74					1447 ✓
<u>Kinne Kleva socken.</u>							
<u>Kleva Ledsgården 10^{5,6,7}</u>							
Arvid Lindén		1,45					1486
<u>Kleva Flyegården 13¹</u>							
Artur Andersson		6,41					7679 ✓
<u>Summa</u>		23,94					20704

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten F - L .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7⁵</u>							
Gideon Jonesgård		3,55					2748 ✓
<u>Kestad 17¹</u>							
Johan Johnsson		9,94					13589 ✓
<u>Guntorp 1¹</u>							
Elis Gustavssons dödsbo		4,63					5565 ✓
<u>Nordhagen 1¹</u>							
Gustav Fält		4,17					5387 ✓
<u>Kinne Vedums socken.</u>							
<u>Vedum 5¹⁹</u>							
Gustav Fält		1,55					836 ✓
<u>Vedum 5⁵</u>							
Artur Storck		2,29					897 ✓
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7¹¹</u>							
Gideon Jonesgård		2,03					2849 ✓
<u>Kinne Kleva socken.</u>							
<u>Kleva Flygård 13¹</u>							
Artur Andersson		1,19					1451 ✓
<u>Summa</u>		29,35					33322

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M - N .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7^{10,11}</u>							
Gideon Jonegård		1,15					1429 ✓
<u>Sils socken.</u>							
<u>Arnemossen 3¹</u>							
Artur Andersson		2,65					3006 ✓
<u>Summa</u>		3,80					4435
<u>Samfälligheten O - P .</u>							
<u>Kestads socken.</u>							
<u>Kestad 7¹⁰</u>							
Gideon Jonegård		0,69					983 ✓
<u>Kestad 17¹</u>							
Johan Johnsson		1,25					1519 ✓
<u>Summa</u>		1,94					2502
<u>Slutsammandrag .</u>							
Samfälligheten A - E		23,94					20704
" F - L		29,35					33322
" M - N		3,80					4435
" O - P		1,94					2502
<u>Summa</u>		59,03					60963
Kestad Storegården, Kinne-Malma den 11 mars 1954.							
I tjänsten:							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
Hugo Andersson							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	Läge	Avloppets längd m.	Brukningss- båtnad pr m. kap. efter 4 %	Summa pr avlopps- sträcka (avrundad)	Summa
			K r o n o r		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A - E .</u>					
<u>Kestads socken.</u>					
<u>Kestad Storegården 4³</u>					
Gideon Jonegård	5-5+67	67	4:95	332:--	
	5+67-7+50	183	2:--	366:--	
	40+15-40+97	82	1:60	131:--	
	41+2-42	98	4:25	<u>416:--</u>	1245:--
<u>Kestad Klockareg:n 6⁴</u>					
Karl Ivar Eriksson	50-51+45	145	1:80	261:--	
	51+45-52+90	145	1:80	261:--	
	55-55+89	89	4:80	<u>427:--</u>	949:--
<u>Kinne-Kleva socken.</u>					
<u>Kleva Flyvgården 13¹</u>					
Artur Andersson	tv.d.-12+84	158	1:70	269:--	
	tv.d.-15+20	237	1:50	356:--	
	25-tv.d.	104	3:--	312:--	
	tv.d.-27+17	128	1:70	218:--	
	20-20+90	90	4:50	<u>405:--</u>	1560:--
<u>Kleva Ledsg:n 10^{5,6,7}</u>					
Arvid Lindén	30+32-31+49	117	1:70	<u>199:--</u>	199:--
<u>Samfälligheten A - E summa kronor</u>					<u>3953:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten F - L .</u>					
<u>Kestads socken.</u>					
<u>Kestad 7⁵</u>					
Gideon Jonegård	94+30-95+36	106	2:--	<u>212:--</u>	212:--
<u>Kestad 17¹</u>					
Johan Johnsson	75+59-76+80	121	4:50	545:--	
	76+80-77+59	79	4:20	332:--	
	77+59-79+5	146	4:30	628:--	
	160-160+63	63	1:50	95:--	
	85-85+96	96	1:50	144:--	
	92+82-94+26	144	4:60	<u>662:--</u>	2406:--
<u>Guntorp 1¹</u>					
Elis Gustavssons dödsbo	74+51-75+55	104	3:20	333:--	
	91+29-92+82	153	4:60	<u>704:--</u>	1037:--
<u>Nordhagen 1¹</u>					
Gustav Fält	73+16-74+51	135	4:50	608:--	
	90-91+29	129	4:80	<u>619:--</u>	1227:--
<u>Kestad 7¹¹</u>					
Gideon Jonegård	79+5-80+14	109	4:40	<u>480:--</u>	480:--
<u>Samfälligheten F - L summa kronor</u>					<u>5362:--</u>


Sammandrag.

Samfälligheten A - E kr 3953


" F - L " 5362Summa kronor 9315

Kestad Storegården, Kinne-Malma den 11 mars 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman

Biträdande gode män:



JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samf. F - L</u>							
<u>Diket F - G - H</u>							
<u>Kestad socken</u>							
<u>Stommen 5¹</u>							
Österplans-Kestads pastorats kyrkoråd	56	10	5:60	220	10	22:-	27:60
<u>Kinne Vedums socken</u>							
<u>Vedum Stommen 6²¹</u>							
Erik Bergkvist	38	10	3:80	180	10	18:00	21:80
<u>Vedum Stommen 6¹³</u>							
Statens järnvägar	18	10	1:80	40	10	4:00	5:80
<u>Summa</u>			11:20			44:-	55:20
Kestad Storgården, Kinne-Malma den 11 mars 1954.							
I tjänsten:							
F. Lippert Förordningsman.							
Biträdande gode män:							
Gustaf Linder Hugo Blom							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - E .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E .</u>				
4+20-4+77	57	Justering av btn o. slänter	m	57	1:50	85:50
4+77-5+4	27	300 mm rör med frakt	"	27	5:65	152:55
- " -	27	Grävning, läggning och återfyllning	"	27	1:55	41:85
5+4-7+54	250	225 mm rör med frakt	"	250	3:50	875:--
5+4-5+67	63	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	63	1:40	88:20
5+67-7+54	187	- " -	"	187	1:35	252:45
7+54-7+80	26	200 mm rör med frakt	"	26	3:--	78:--
- " -	26	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	26	1:10	28:60
7+80-9+73	193	200 mm rör med frakt	"	193	3:--	579:--
- " -	193	Grävn., lägn. o. återfylln. till föreskriven höjd	"	193	1:20	231:60
9+73-11+16	143	150 mm rör med frakt	"	143	2:30	328:90
- " -	143	Grävn., lägn. o. återfylln. till föreskriven höjd	"	143	1:--	143:--
11+16-13+93	277	125 mm rör med frakt	"	277	1:80	498:60
11+16-12+92	176	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	176	1:65	290:40
12+92-13+93	101	- " -	"	101	1:65	166:65
13+93-15+20	127	75 mm rör med frakt	"	127	0:90	114:30
- " -	127	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	127	1:90	241:30
4+77		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--
5+4		Brunn typ A; d=0,8 m	"	1	120:--	120:--
5+67,7+54		" " A; d=0,525 m	"	2	70:--	140:--
7+80		" " F; d=0,45 m med 250 mm:s intag	"	1	60:--	60:--
8+81,10+6		Brunn typ D; d=0,45 m	"	2	40:--	80:--
9+73		" " Da; d=0,45 m	"	1	40:--	40:--
11+16		" " F; d=0,45 m med 225 mm:s bräddavlopp	"	1	60:--	60:--
12+84,13+93		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	60:--	120:--
15+20		" " A; d=0,375 m	"	1	50:--	50:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+54		Rörledningens framdragande genom väg st 1		30:--	30:--	
7+80-9+73	193	Justering av flödesdikedet m 193		0:40	77:20	
9+73-11+16	143	- " - " 143		0:80	154:40	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			517:50	5690
		<u>Diket C - C¹ - C².</u>				
25-25+60	60	200 mm rör med frakt m 60		3:--	180:--	
- " -	60	Grävning, läggning och återfyllning " 60		2:--	120:--	
25+60-26+15	55	125 mm rör med frakt " 55		1:80	99:--	
- " -	55	Grävn., lägn. o. återfylln. " 55		1:40	77:--	
26+15-27+17	102	100 mm rör med frakt " 102		1:30	132:60	
- " -	102	Grävn., lägn. o. återfylln. " 102		1:--	102:--	
25+60, 26+15		Brunn typ A; d=0,45 m st 2		60:--	120:--	
27+17		" " A; d=0,375 m " 1		50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			49:40	930
		<u>Diket C¹ - C³.</u>				
30-30+32	32	125 mm rör med frakt m 32		1:80	57:60	
	32	Grävn., lägn. o. återfylln. " 32		1:75	56:--	
30+32-31+49	117	75 mm rör med frakt " 117		0:90	105:30	
	117	Grävn., lägn. o. återfylln. " 117		1:60	187:20	
30+32		Brunn typ A; d=0,45 m st 1		60:--	60:--	
31+49		" " A; d=0,375 m " 1		50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			53:90	570

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D - D¹</u>				
20 - 20+90	90	75 mm rör med frakt m	90	0:90	81:--	
- " -	90	Grävning, läggning och återfyllning "	90	0:65	58:50	
20+90		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			20:50	210
		<u>Diket B - B¹ - B²</u>				
40 - 42+6	206	200 mm rör med frakt m	206	3:--	618:--	
40-41+2	102	Grävn., lägn. o. återf. "	102	2:55	260:10	
41+2-42+6	104	- " - "	104	2:55	265:20	
42+6-44	194	200 mm rör med frakt "	194	3:--	582:--	
- " -	194	Grävn., lägn. o. återf. "	194	1:10	213:40	
44-44+95	95	150 mm rör med frakt "	95	2:30	218:50	
- " -	95	Grävn., lägn. o. återf. "	95	1:40	133:--	
44+95-45+94	99	100 mm rör med frakt "	99	1:30	128:70	
- " -	99	Grävn., lägn. o. återf. "	99	1:10	108:90	
41+2		Rörledningens framdragande genom väg st	1	15:--	15:--	
42+6		- " - "	1	25:--	25:--	
42+11, 42+24, 42+72, 43+30, 43+64		Inkoppling av sugdiken "	5	5:--	25:--	
41+2, 42+6		Brunn typ A; d=0,525 m "	2	70:--	140:--	
44, 44+95		" " A; d=0,45 " "	2	60:--	120:--	
45+94		" " A; d=0,375 " "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			277:20	3180
		<u>Diket B¹ - B³ - B⁴</u>				
50-51+45	145	125 mm rör med frakt m	145	1:80	261:--	
50-51+30	130	Grävn., lägn. o. återfylln. "	130	1:35	175:50	


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
51+30-51+45	15	Grävning, läggning och åter- fyllning	m 15	2:10	31:50	
51+45-52+90	145	100 mm rör med frakt	" 145	1:30	188:50	
51+45-51+75	30	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 30	3:--	90:--	
51+75-52+36	61	- " -	" 61	2:30	140:30	
52+36-52+90	54	- " -	" 54	2:80	151:20	
51+45		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
52+90		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			112:--	1260
		<u>Diket B³ - B⁵.</u>				
55-55+89	89	100 mm rör med frakt	m 89	1:30	115:70	
- " -	89	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 89	1:10	97:90	
55+89		Brunn typ A; d=0,375 m	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			26:40	290
		<u>Samfälligheten A - E summa kronor</u>				12130
		<u>Samfälligheten F - L.</u>				
		<u>Diket F - G - H.</u>				
68+52-70	148	Sandbl. lera och något grus	m ³ 130	2:--	260:--	
70-71+92	192	300 mm rör med frakt	m 192	5:65	1084:80	
70-70+79	79	Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd	" 79	2:90	229:10	
70+79-71+15	36	- " -	" 36	2:90	104:40	
	36	Sprängning av berg	" 36	20:--	720:--	
	36	Grusbädd för rörledning	" 36	1:--	36:--	
71+15-71+92	77	Grävn., lägg. o. återfylln. till föreskriven höjd	" 77	2:90	223:30	
71+92-73+16	124	250 mm rör med frakt	" 124	3:85	477:40	
- " -	124	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 124	2:30	285:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
73+16		Ledningens framdragande gm väg st	1	20:--	20:--	
70		Rörutlopp typ C	1	70:--	70:--	
71+15		Brunn typ C; d=0,80 m	1	50:--	50:--	
71+92		" " Da; d=0,80 "	1	70:--	70:--	
73+16		" " Da; d=0,60 "	1	55:--	55:--	
71+15-73+16	201	Justering av botten o. slänter m	201	0:50	100:50	
		Jordersättning			55:20	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			379:10	4220
		<u>Diket H - I - K - L .</u>				
73+16-74+51	135	250 mm rör med frakt m	135	3:85	519:75	
73+16-74+51	135	Grävning, läggning och åter- fyllning	135	2:10	283:50	
74+51-75+59	108	225 mm rör med frakt	108	3:50	378:--	
- " -	108	Grävn., lägn. o. återfylln.	108	2:40	259:20	
75+59-76+74	115	225 mm rör med frakt	115	3:50	402:50	
75+59-76+74	115	Grävn., lägn. o. återfylln.	115	2:30	264:50	
76+74-78+2	128	200 mm rör med frakt	128	3:--	384:--	
76+74-78+2	128	Grävn., lägn. o. återfylln.	128	2:40	307:20	
78+2-79+5	103	150 mm rör med frakt	103	2:30	236:90	
- " -	103	Grävn., lägn. o. återfylln.	103	1:70	175:10	
79+5-80+14	109	100 mm rör med frakt	109	1:30	141:70	
- " -	109	Grävn., lägn. o. återfylln.	109	1:50	163:50	
74+51		Ledningens framdragande gm väg st	1	30:--	30:--	
75+59		- " -	1	15:--	15:--	
77+62		- " -	1	15:--	15:--	
74+51		Brunn typ A; d=0,60 m	1	90:--	90:--	
75+59,76+74		" " A; d=0,60 "	2	90:--	180:--	
77+62		" " A; d=0,45 "	1	60:--	60:--	
78+2		" " C; d=0,45 "	1	35:--	35:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
79+5		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
80+14		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			409:15	4460
		<u>Diket I - I¹.</u>				
160-16 0+63	63	100 mm rör med frakt	m 63	1:30	81:90	
- " -	63	Grävning, läggning och åter- fyllning	" 63	1:50	94:50	
160+63		Brunn typ A; d=0,375 m	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			23:60	250
		<u>Diket K - K¹</u>				
85-85+96	96	125 mm rör med frakt	m 96	1:80	172:80	
85-85+40	40	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 40	1:60	64:--	
85+40-85+96	56	- " -	" 56	1:25	70:--	
85+96		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			33:20	390
		<u>Diket G - G¹</u>				
90-92+82	282	250 mm rör med frakt	m 282	3:85	1085:70	
90-91+29	129	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 129	2:20	283:80	
91+29-92+82	153	- " -	" 153	2:20	336:60	
92+82-94+30	148	200 mm rör med frakt	" 148	3:--	444:--	
- " -	148	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 148	1:75	259:--	
94+30-95+36	106	100 mm rör med frakt	" 106	1:30	137:80	
- " -	106	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 106	1:20	127:20	
91+29,93+88		Ledningens framdragn. gm väg	st 2	15:--	30:--	
94+30		- " -	" 1	20:--	20:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
91+29,92+82		Brunn typ A; d=0,6 m st	2	90:--	180:--	
94+30		" " A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
95+36		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			305:90	3320
		<u>Samfälligheten F - L summa kronor</u>				12640
		<u>Samfälligheten M - N .</u>				
		<u>Diket M - N .</u>				
150-150+87	87	150 mm rör med frakt m	87	2:30	200:10	
- " -	87	Grävning, läggning och åter- fyllning "	87	2:10	182:70	
150+87-151+82	95	125 mm rör med frakt "	95	1:80	171:--	
- " -	95	Grävn., lägn. o. återfylln. "	95	2:30	218:50	
151+82-152+60	78	100 mm rör med frakt "	78	1:30	101:40	
- " -	78	Grävn., lägn. o. återfylln. "	78	2:20	171:60	
150+87,151+82		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
152+60		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			114:70	1330
		<u>Samfälligheten M - N summa kronor</u>				1330
		<u>Samfälligheten O - P .</u>				
		<u>Diket O - P .</u>				
155-157+55	255	125 mm rör med frakt m	255	1:80	459:--	
155-156+50	150	Grävn., lägn. o. återfylln. "	150	1:25	187:50	
156+50-157+55	105	- " - "	105	2:--	210:--	
157+55-158+45	90	100 mm rör med frakt "	90	1:30	117:--	
- " -	90	Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	2:30	207:--	
157+55		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
158+45		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning, ev. grusning kring rörskarvarna och oförutsett			129:50	1420
		<u>Samfälligheten O - P summa kronor</u>				1420
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - E</u>				
4+20-15+20	1100	Diket A - B - C - D - E			5690	
25-27+17	217	" C - C ¹ - C ²			930	
30-31+49	149	" C ¹ - C ³			570	
20-20+90	90	" D - D ¹			210	
40-45+96	596	" B - B ¹ - B ²			3180	
50-52+90	290	" B ¹ - B ³ - B ⁴			1260	
55-55+89	89	" B ³ - B ⁵			290	12130
	<u>2531</u>					
		<u>Samfälligheten F - L</u>				
68+52-73+16	464	Diket F - G - H			4220	
73+16-80+14	698	" H - I - K - L			4460	
160-160+63	63	" I - I ¹			250	
85-85+96	96	" K - K ¹			390	
90-95+36	536	" G - G ¹			3320	12640
	<u>1857</u>					
		<u>Samfälligheten M - N</u>				
150-152+60	260	Diket M - N			1330	1330
		<u>Samfälligheten O - P</u>				
155-158+45	345	Diket O - P			1420	1420
		<u>Summa kronor</u>				27520

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	2531	Samfälligheten A - E				12130
	1857	" F - L				12640
	260	" M - N				1330
	<u>345</u>	" O - P				<u>1420</u>
	<u>4993</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>27520</u>
Kestad Storeg:n, Kinne-Malma den 11 mars 1954.						
I tjänsten:						
 Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligast mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;


- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynnas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- För samfälligheten A - E kors i brunnskar c:a 5 m. NO om sekt. 40 å
höjden = + 13,75.
- För samfälligheten F - L kors i jordfast sten c:a 70 m. S om sekt. 92+82
å höjden = + 20,27.

För samfälligheterna M - N och O - P kors i jordfast sten c:a 76 m.

SÖ om sekt. 152+60 å höjden = + 20,29.

Kestad Storeg:n, Kinne-Malma den 11 mars 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avd.	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-B- -7+54	7+54-C- -D-E, C- -C-E, C-C, D-D	B-44	44-B ₁ -B ₂ , B ₃ -B ₄ -B ₅ , B-B		
			K r o n o r					
			<u>Samfälligheten</u>		<u>A - E .</u>			
I	25-30	2040	2010				2010	0,985294
II	31-59	11591	120	5390			<u>5510</u>	<u>0,475369</u>
III	1-2,14-24	2423	110		2420		2530	1,044160
IV	2a-13	4437 (4650)			90	2310	<u>2400</u>	0,540906 (0,516129)
							<u>4220</u>	<u>0,945552</u>
I+III		4463					4430	0,992606
I-IV		20704					12130	0,585877

Härav framgår, att samfälligheten A - E skall uppdelas på tre avdelningar:


Avdelning I+III med relativkostnad 0,945552

" II " " 0,475369

" IV " " 0,516129.

Kestad Störeg:n, Kinne-Malma den 11 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. A - E</u>						
<u>Kestadssocken</u>						
<u>Kestad 19¹</u>						
Georg o. Oskar Andersson	S					
avd. I+III		429:-	406:-			
			121:-	527:-	4.35	
avd. IV		224:-	(116:-)	(522:-)	(4.31)	
<u>Kestad 14¹</u>						
Artur Bengtsson avd. IV		827:- (1040:-)	447:- (537:-)	447:- (537:-)	3.69 (4.43)	
<u>Kestad Klockaregården 6⁴</u>						
Karl Ivar Eriksson avd. IV	S	3386:-	1832:- (1747:-)	1832:- (1747:-)	15.10 (14.40)	
<u>Kestad Klockaregården 6⁵</u>						
Linus Bengtsson avd. I+III		415:-	392:-	392:-	3.23	
<u>Kestad Storegården 4³</u>						
Gideon Jonegård avd. I+III	S	3619:-	3422:-			
avd. II		682:-	324:-	3746:-	30.88	
<u>Kestad Storegården 4⁴</u>						
Lennart Ljungkvist avd. II		297	141:-	141:-	1.16	
<u>Kestad 7⁵</u>						
Gideon Jonegård avd. II	S	1447:-	688:-	688:-	5.67	
<u>KinneKleva socken</u>						
<u>Kleva Ledgård 10^{5,6,7}</u>						
Arvid Lindén avd. II	S	1486:-	707:-	707:-	5.83	
<u>Kleva Flygård 13¹</u>						
Artur Andersson avd. II	S	7679:-	3650:-	3650:-	30.09	
Summa		20704:-		12130:-	100.00	33.73 (33.96)
		20491:-				

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. F - L</u>						
<u>Kestads socken</u>						
<u>Kestad 7⁵</u>						
Gideon Jonegård	S	2748:-		1043:-	8.25	
<u>Kestad 17¹</u>						
Johan Johnsson	S	13489		5154:-	40.78	
<u>Guntorp 1¹</u>						
Elis Gustavssons dödsbo		5565:-		2111:-	16.70	
<u>Nordhagen 1¹</u>						
Gustav Fält	S	5387:-		2044:-	16.17	
<u>Kinne Vedums socken</u>						
<u>Vedum 5¹⁹</u>						
Gustav Fält	S	836:-		317:-	2.51	
<u>Vedum 5²</u>						
Artur Storch		897:-		340:-	2.69	
<u>Kestads socken</u>						
<u>Kestad 7¹¹</u>						
Gideon Jonegård	S	2849:-		1081:-	8.55	
<u>Kinne Kleva socken</u>						
<u>Kleva Flygården 13¹</u>						
Artur Andersson	S	1451:-		550:-	4.35	
<u>Summa</u>		33322:-		12640:-	100.00	54.85 (54.66)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. M - N</u>						
<u>Kestads socken</u>						
<u>Kestad 7¹⁰</u>						
Gideon Jonegård	S	1429:-		429:-	32.22	
<u>Sils socken</u>						
<u>Arnemossen 3¹</u>						
Artur Andersson	S	3006:-		901:-	67.78	
<u>Summa</u>		4435:-		1330:-	100.00	7.30 7.28
<u>Samf. O - P</u>						
<u>Kestads socken</u>						
<u>Kestad 7¹⁰</u>						
Gideon Jonegård	S	983:-		558:-	39.29	
<u>Kestad 17¹</u>						
Johan Johnsson	S	1519:-		862:-	60.71	
<u>Summa</u>		2502:-		1420:-	100.00	4.12 4.10
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samf. A - E</u>		20704:-		12130:-	100.-	33.96
<u>Samf. F - L</u>		33322:-		12640:-	100.-	54.66
<u>Samf. M - N</u>		4435:-		1330:-	100.-	7.28
<u>Samf. O - P</u>		2502:-		1420:-	100.-	4.10
<u>Summa</u>		60963:-		27520:-	-	100.00

Kestad Storegården, Kinne-Malma den 11 mars 1954.


I tjänsten:

Förordningsman.

Biträdande gode män:

Hugo Svensson
Hugo Svensson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Flygårdens m.fl. hemman i Kestads, Kinne-Kleva, Sils, Götene och Kinne-Vedums socknar, Kinnekulle, Götene och Husaby kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nord-väst om Götene kyrka inom nederbördsområden n:r 141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G - H - I - K - L, M - N och O - P för huvudavloppen samt $B - B^1 - B^2$, $B^1 - B^3 - B^4$, $B^3 - B^5$, $C - C^1 - C^2$, $C^1 - C^3$, $D - D^1$, $G - G^1$, $I - I^1$ och $K - K^1$ för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-

mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E", "F - L", "M - N" och "O - P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om upp-

delning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "A - E" särskild utredning verkställts, bil. *N*. Härav framgår, att samfälligheten "A - E" skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A - E", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet F - G - H utmynnar vid sekt. 68+52, där järnvägsbron ligger tillräckligt djupt för ovanför liggande åkers torrläggning till nu ifrågasvarande djup.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna "M - N" och "O - P" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "A - E" och "F - L" skall, så

87 64.
snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 31:06 kr och 49:98 kr eller tillsammans 81:04 kronor. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.


-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Flygårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Kestad Storegården, Kinne-Malma den 11 mars 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman

Biträdande gode män:



