




Akt nr:
R-E1a-1715

AU\$R-E1a-1715

6297-3



R 3-1715

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Underbackens dikningsföretag av år 1953"

i Bällefors socken och Moholms kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid öfne försätt-
ning enligt Vattenlagen
för i gällning med rör
no dyrt avlägsas diken
över mark till Under-
barken i Bälle förs socken
no Mollstens församling och
Skaraborgs län.

Den 25 februari 1953 i Underbarken

Närvarande: Under beklad, Stens lant-
bruksmästare och försättningsman,
samt gode männen Josef Jollan, son,
Torsten, och Paul Nilsson, Mochel kyrk,
ävensom följande välgångare:
Sten Anders Magnus Jönberg äg. Underbarken 1²⁴,
samt Gust. Pettersson, Upple kyrk, såsom
ambud för "Upple kyrks diknings förslag" av år
"1927".

§ 1
Upplästes det för försättningsmannen
utskickade förordningen, som hade lydelse
enligt Vet. 17.

§ 2
Värdet för enast skenemännen kunde
sjä utdras.

§ 3
Förelades en planhush, utvisande

det här i genväggning avsedda avlappets
sträckning genom Böhanderens mark
jämte profit över samma avlapp med
därå i ritat förslag till i genväg-
ningen med röd och blått för Böhander
Bostads- och Vättnadsberäkning samt
Bostads-fördelningsslag.

§ 4
Upplämnas syftet ännu att låta de,
som hade lydelse enligt bil. G.

§ 5
att makarna och förvara till för-
sätet Böhander Handläggare och för-
sätet utgå syftet ännu
Pärnar Sjöberg i Underbäcken.

§ 6
som utset Böhander fanns att här
protokollat anteckna förklarades
för rättningen avslutat och sam-
manträdets upplöst.

Och och till och om
Hjörsten:
Bengt Hallin

Biträdandes gode män:

Pavel Nilsson

Ther. Jansson

Fnr 1160

E. D. 289-49

1949

Bil. A.

Torlar

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Bellevärs socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

igenlägga land rörande beviljat öppet avlopp, ingående i "Västerbottens Dräningsföretag sedan 1927".
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åregrening, sjöankning, inwallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vidua

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till underståndare Ragnar Rydberg Underbacken, Moholm Vll. Bellevärs 62
Följ. namn och fullständig adress samt telefon.

Underbacken den 3 nov. 1949

Ragnar Rydberg

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Underacker 12-4

nyttjarens skat. förtyg av år 1927

Ragnar Gjöberg

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören Sven Hallin


Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förklaring; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 30/12 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Leo Wohlstein.


Lantbruks-
~~Förordnanden~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 28 november 1949

lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

På ~~Förordnanden~~ nämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Linderstein


Erik Almlöf

Förteckning

över undersättelser ang. sammanträdde hos
 Ragnar Gjöberg, Underbocken, onsdagen den 25
febr. 1953 kl. 13.00, vilka denna dag avsänts
 till:

1. Ragnar Gjöberg, Underbocken, Norholm
 2. Styrelsen för "Uggletorps dikningsförening"
 av år 1927 genom:
 Gustav Pettersson, Uggletorp, "
 3. Skiftesgodsmannen Josef Johansson, Åbo Tomter, "
 4. " Gunnar Johansson, Åmby, " *Åsk*
- Skara den 19 febr 1953.

I tjänsten:

Andersson

24/2 5: Skiftesgodsmannen Paul Nilsson, Uggletorp, Norholm,

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst med en krona pr längdmeter igenlagd kanal.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avloppssträcka</u>	<u>Längd</u> m	<u>å-pris</u> kr	<u>Båtnad</u> kr
<u>Underbacken 1²⁻⁴</u>				
Ragnar Sjöberg	30+50 - 36+28	578	8:--	<u>4624:--</u>
<u>Summa kronor</u>				<u>4624:--</u>

Underbacken den 25 februari 1953.


I tjänsten:

W. H. H. H.

Bitr. gode män:

Paul Nilsson

W. H. H. H.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
30+50-36+28	578	12" rör med frakt m	578	5:90	3410:20	
		Grävning, läggning och återfyllning "	578	1:50	867:--	
31+48, 34+30		Brunn typ C; d=0,525 m st	2	40:--	80:--	
33+35		Brunn typ A; d=0,9 m "	1	140:--	140:--	
36+28		Brunn typ E; d=0,8 m "	1	80:--	80:--	
31+48		Tillägg för korsrör 375x375x225 "	1	20:--	20:--	
34+30		" " " 300x300x150 "	1	10:--	10:--	
31+50		Rörlutlopp "	1	60:--	60:--	
	<u>578</u>	Arbetsledning och oförutsett			482:80	5150:--
		<u>Summa</u>				5150:--
Underbacken den 25 februari 1953.						
I tjänsten: 						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Inhugget kors i södra stenlandfästet för landsvägsbron å höjden +5,50 m över jämförelseplanet, belägen c:a 350 m söder punkt B.


Underbacken den 25 februari 1953.

I tjänsten:



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Billefors socken						
Underbacken 1 ² , 1 ³ , 1 ⁴						
Ragnar Sjöberg	S	4624:--		3760:--	73	
"Uggletorps dikningsföretag av år 1927"		1734:--		1390:--	27	
Summa		6358:--		5150:--	100	
Underbacken den 25 februari 1953.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män: <i>Paul Nilsson</i> <i>M. H. H. H. H.</i> <i>M. J. J. J. J. J.</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av avlopp tillhörande Underbacken 1²⁻⁴ i Bällefors socken, Moholms kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av ett öppet avlopp ingående i "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" genom marker, belägna 1,5 km sydväst Bällefors kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre bruksförhållanden samt minskade underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där det förbättrade området utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till igenläggning av ifrågasatt avloppssträcka ha plan-, profil- och sektionsritningar kopierats från äldre dikningsföretagets ritningar, som ha kompletterats å marken. Den till igenläggning avsedda avloppssträckan betecknas å plankartan med röd linje och de röda bokstäverna B - Ba . Avloppets blivande dimensioner ha å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för avloppet har kontrollerats på marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter från åker och 1,0 liter från skogsmark, allt pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning som genom det äldre dikningsföretaget ernåddes.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-

männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda utredningen.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Härtill kommer minskningen i framtida underhållskostnaderna för berörda avloppssträcka. Denna minskning har uppskattats till 0:12 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta för "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" 1734:-- kronor.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas mellan sökanden och "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" i proportion till vars och ens båtnad av företaget (bruknings- respektive underhållsbåtnad). Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppssträckans underhåll skall, sedan företaget avsynats och godkänts, återgå till "Uggletorps dikningsföretag av år 1927".

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Underbackens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Underbacken den 25 februari 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Paul Nilsson

[Signature]
[Signature]