



Akt nr:

R-E1a-1722

AU$R-E1a-1722

R 5:1722

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 20 JUNI 1933

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande
Atteby dikningsföretag av år 1931
i Mofalla socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

N.O. 67 (Vättern)

Protokoll vid syne- förrättning enligt fastighetsbildningslagen för bestämmande av mark, tillhörande Åtelby i Mjölby socken av Skaraborgs län.

Den 7 april 1931 i Åtelby

Vid sammanträde denna dag med sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i socknekyrkan (bil. A) och dels varit anslagen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt de närvarande sakägarna Gustafsson, Fröstorp, och Gustaf Andersson, Skattegården.

Sakägarna:

Johan Dahlgren äg. Åtelby 1/6
Johan Carlsson " " 1/8 och 1"
Carl Schmidt " " 1/9
L. J. Lundell " läg. Lundängen (Åtelan 1/3)
Viktor Gustafsson " Sundskogen 1/7
Gustaf Johansson " läg. Jutagen (Sundskogen 1") och Åtelan 1/6

De övriga sakägare:

Waldemar Eriksson äg. Drutkebacken 1/1
Johan Johanssons dödsbo äg. Drutkebacken
Carl Johansson läg. Drutkebacken (Drutkebacken 1/2)
övriga sakägare: Kristina och Hanna Johansson
Axelina Adamsson " Åtelan 1/1
Aug. Johansson " Sundskogen 1/9 och läg. Bäsängen (Sundskogen)
genom Herbert Johansson enl. fullmakt
bil. D

Karl Andersson äg. läg. Nybygget nov. på Dunkebacka
Samuel Larsson " Ödeby 1/10
Hjo-Stenstorps Järnvägs A.B. genom banvaktsför-
man Karl Blomkvist ord. sakkunnige
uppdrag.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, varom kun-
görelse enligt bil. A. ägt

§ 2

Något jäv emot synemännen
kunde ej anföras.

§ 3

Förelades den vid förrättningen
upprättade ritningen över det vatten besvärade området samt
projekt över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade
på i påg. varande avloppes fördjupning
och utvidgning, så att deras däraf be-
svärande skada må kunna förebyggas
till ändamålsenligt djup, dock 1.2 meter
på åkern och ödetjärnsbäcken och 0.9 meter på
betesmarken.

§ 5

Valdemar Eriksson, A. Adamsson, Aug. Jo-
hansson, Karl Andersson och Samuel Lars-
son förenade sig med sökandena och
yrkade på förslagets utsträckning,

på att järnvägen deras därav beroende mark må komma på ändamålsenligt sätt disponeras, bet. F.

§ 6

De närvarande markägarne, som för närvarande kunde utan besvär hava över de grunda avloppen genom deras marker, yrkade på ersättning för försvårad övervakning med 50.- kronor för varje ny bro, som efter avloppens fördjupning blefve erforderlig.

§ 7

Joh. Johanssons sterbhus genom Karl Johansson yrkade, att det avlopp, som nu går genom Löj. Enbacken, skulle flyttas intill fastighetens norra gräns. Sterbhuset borde billigt att betala den merkostnad för företagets utförande, som därav kunde orsakas, därest den icke blefve allt för stor.

§ 8

Att företaget komma två genomlopp genom Nyo-Stenstorps järnvägs banvall att beröras.

Beträffande det östra av dessa genomlopp medgafves och lämnades obestridt från att det nuvarande genomloppet tillkommit genom anläggnad omläggning år 1905 av ett på samma ställe befintligt äldre genomlopp, byggt vid järnvägens tillkomst år 1872, och från att ovanför liggande åker vid tiden för järnvägens

till banan var ~~[illegible]~~ äng och vid
sidan för banvaktens anläggning var
åker.

Borträdande det västra genomloppet
medgåddes och lämnades obestridt
att den mark, som härav berördes,
varken var åker eller äng. För när-
varande funnes ej heller något
genomlopp på platsen i fråga,
utan vattnet följde järnvägsdiket
på båda sidor om banvallen.

Banvaktsjuman Blomkvist yrkade
att sagesmansföretaget skulle
bekosta de arbeten å genom-
loppen, som kunde
komma att föreskrivas.

§ 9

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet nyssnämnt med
förrättningsmannen att vara slut,
och därmed förrättningen verk-
ställts. Nytt sammanträde kom-
mer att hållas i samma ställe
som dagens förrättning den 5 juni
1931 kl. 10 fm och kommer syn-
nerligen underrättelsen härom att till-
ställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Sten Hallin

Biträdande gode män:

Aug. Gustafsson Emil Svensson

Den 5 juni 1931 i Åteby

Närvarande: Föreståndaren Nyqvisten
och följande sakägare:
Folke Wallgren
Johan Karlsson
Waldemar Eriksson
Augustus Adamsson
Samuel Larsson
K. J. Lundell
Hjalmar Johansson genom Viktor Gustafs-
son enl. fullmakt bil. D II
Viktor Gustafsson
Aug. Johansson genom Sonen K. H. Johansson
enl. fullmakt bil. D III
Karl Andersson
Johan Johanssons stenbolen genom Karl Johansson enl. full m. bil. D IV

§ 10

Föreläses det sedan som sammanträdet uppsatte förslaget till de Dalvenskadade Ängarnas
sammanläggning med därtill hörande
handlingar.

§ 11

Upplästes synemannens ut-
låtande, som lyder som
följer bil. L.

§ 12

att mottaga och förvara till företagets
hörande kartor och handlingar och
att sammankalla delägarna för
val av arbetsbyrålse utsägo
synemännen Johan Karlsson, Åteby.

§ 13

I fråga om förrättningsförrättningen
bestämdes att sammanträdena
skulle äga rum, varav ett exemplar skulle över-
lämnas till delägarna.

§ 14

Som intet vidare förekom att
till protokollet antecknas, förkla-
rades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Gustaf Andersson

Biträdande gode män:

Aug. Gustafsson

Gust. Andersson

Bil. 17

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Atteby i Mofalla socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Wallgren, Atteby tis- dagen den 7 april 19 31 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Atteby, Dunkebacken, Hulan, Smedsskogen, Nybygget.

Skara den 14 mars 1931.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Mofalla sockens kyrka den 22 mars 1931 betygas:

C. Höök

Kommunalnämnden

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Atteby i Mofalla socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Wallgren, Atteby tisdagen den 7 april 1931 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Atteby, Dunkebacken, Hulan, Smedskogen, Nybygget.

Skara den 14 mars 1931.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

(1893a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad tisdagen den 17 mars 1931 betygas i tjänsten:

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammankalle hos Johan Wallgren, Stteby, Lisdagen den 7 april 1931 kl. 11 fr. kartläggning av rattenskadade marker tillhörande Stteby i Skogalla socken av Skarabergs län, vilka underrättelser jämlikt besämmelserna i 10 kap. 40 § rattenskadelagen denna dag avlämnats å posten:

1.	Johan Wallgren	Stteby	Skogalla
2.	Karl Schyell	"	"
3.	Johan Karlsson	"	"
4.	Samuel Larsson	"	"
5.	Valdemar Eriksson	Smedbacken	"
6.	Karl Johansson	"	"
7.	Amandus Adamsson	Stuan	"
8.	L. J. Lundell	"	"
9.	Gunnar Johansson	"	"
10.	Viktor Gustafsson	Smedsbergen	"
11.	K. V. Zetterqren	"	"
12.	Jng. Johansson	"	"
13.	Karl Andersson	Nybygget	"
14.	Gustaf Bergren	Ebbetorp Södg.	"
15.	Oskar Rydén	" "	"
16	Hjo-Stenstorps Järnvägs A. B.		Tida Nolby

Skara den 19 mars 1931.

T. Kjäntorp:

Wallgren

Bil. D 10

Fullmakt.

Till min son Arrendator Herbert Johansson angående kanalupptgrävning å mina hemmansdelar, att vid detta sammanträde föra min talan som härmed erkännes.

Tomedskogen Nofalla den 7 april 1931

August Johansson.
Om. kl. pr.

Aug. Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas av
Hannad Johansson

Bil. D II

Fullmakt

För Viktor Gustafsson Smedstorpen Norsälla att utöva min rösträtt och föra min talan vid sammanträdet i Attleby den 5 Juni 1931.

Smedstorpen, Norsälla den 5/6 1931.
Gunnar Johansson.

Gunnar Johansson styrkes av undertecknade vittnen.
Lars Erik Larsson. G. Gustafsson.

Bil. D

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son Karl Herbert Johansson Smedskogen att vid sammanträde i Attebo den 5 juni angående torrläggningsföretaget, att föra min talan och tillkommande rösträtt.

Smedskogen den 5 juni

Aug. Johansson.

Bevittnas af
L. J. Lundell.

Bil. 8 IV

Fullmakt

För vår son och broder Carl Johansson att vid sammanträde med vattenavledningsföretaget i Atteby den 5 innev. juni föra vår talan.

Enebacken Hofalla den 4 juni 1931

Kristina Johansson Gerda Johansson

Bevittnas:

Maria Andersson Svea Karlsson

Bil. C

D.& V.D. N:o 7 - 2.
1930

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....
....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 januari 1930

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

A. d. v. A. N:r 7-2.

1930.

SKARABORGS
15 JAN 1930
LANDSKA

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad~~e~~.... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 7/48 utl Ättleby
.....
i Mofalla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är .....
Mofalla

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Johan Carlsson
adress Ättleby pr Mofalla
Telefon Wallgren 2a Mofalla
Mofalla den 25 juli 1929

Johan Carlsson

Johan Wallgren — Carl A. Schmell
L. J. Lundell — [illegible]
Lennart Johansson —

16

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
7/16 mtl Abelvy	Johan Wallgren
1/12 " "	Karl Schnell
~~Lyedsgården~~	
Smedskogen	K. Lundell
— "	Gunnar Johansson
"	J. M. Gustafsson

Huban.

A Adamsson?

17

Bil. F I

Undertecknade förena oss med förkastandena till den av myndigheterna vunna uppfattning, som utav förslagsnämnden däri, tillkommande Attebo i Medalla socken och yrka att fastighetens utbrytande och att jämväl där därav berörda mark må komma förslagsvis fördelningsvis enligt sätt.

Attebo den 7 april 1931

Waldemar Eriksson Amandus Adamsson

Augustin Johansson. Karl Lindgren

G. m. Hilbert Johansson

Emil Fahlström Samuel Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Stig Gustafsson Emil Andersson

Bilaga F. 18 II

Avskrift.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.
HAMNAVDELNINGEN

D.N. 5277/31, H. 377/31.

Till

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

SKARA.

Med skrivelse av den 13 dennes har Ni med överlämnande av förslag till dels Atteby dikningsföretag av år 1931 i vad det berör tvenne trummor korsande Hjo-Stenstorps järnväg jämte trafikchefens yttrande, dels Stommens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör trumma under Västergötland-Göteborgs järnväg jämte yttrande till protokoll den 17 april 1931 av banmästaren C. H. Schönberg, dels Björnegårdens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör trumma och avlopp vid Lidköping - Kållands järnväg jämte yttrande till protokoll den 5 maj 1931 av banmästare F.A. Svantesson samt dels Ännagårdens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör avloppsdike längs Vartofta - Tidaholms järnväg jämte yttrande till protokoll den 19 maj 1931 av trafikchefen F. Stenhammar, alla i Skaraborgs län, anhållit om yttrande över ovan angivna torrläggningsföretag i vad de beröra de enskilda järnvägarna.

Med återställande av 6 st. ritningar, får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddela att styrelsen intet har att erinra mot förslagens utförande i enlighet med de villkor och bestämmelser, som anförts av järnvägsbolagens representanter.


Stockholm den 17 juni 1931.

Fr. Enblom.

Sven Stenberg.

5277/31


P PLANKARTA



Utdrag ur planen för:

Atteby dikningsföretag av år 1931

Vidimeras ex officio:




Förslag till järnvägstrumma.




D

5277/31

Profil- & sektionsritning



E



E II


Utdrag ur planen för:


Atteby dikningsföretag av år 1931


Vidimeras ex officio:

För höjd och sektioner


Skala 1:100.







Längdskala 1:4000.



19 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 4.

Beskrivnings- och värderingsläng.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Mofalla socken		Samfälligheten A – G.				
Attebo	19		1/12		Karl Schnell	
				11	åker, mylla på sand	1411
				22	" -"-	11
					Summa	
"	1/8		1/27		Johan Karlsson	
				3	åker mylla på sand	III
				4	betesmark -"-	III
"	1/11		5/48	5	Johan Karlsson, åker dj. sand: mylla på mo	III
				6	äng, dj. sandmylla på mo	III
				7	åker -"-	II
				7a	betesmark -"-	III
				8	" -"-	III
				9	åker -"-	IV
				10	betesmark -"-	III
				11	" -"-	IV
					Summa	
"	1/6		7/16		Johan Karlsson	
				12	betesmark, mylla på sand	III
				13	åker -"-	III
				14	betesmark -"-	III
				15	åker -"-	IV
				16	betesmark -"-	IV
				17	" -"-	IV
				18	" sandmylla på mo	IV
				19	" -"-	III
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							700	980	-	850	1190	-	150	210	-
2	20							400	880	-	"	1870	-	450	990	-
3	60								1860			3060	-		1200	-
1	05							400	420	-	850	892	50	450	472	50
					65			250	162	50	500	325	-	250	162	50
1	05				65				582	50		1217	50		635	-
2	02							400	808	-	850	1717	-	450	909	-
			15					150	22	50	300	45	-	150	22	50
1	32							600	792	-	850	1122	-	250	330	-
				2	-			200	400	-	350	700	-	150	300	-
					06			"	12	-	400	24	-	200	12	-
3	15							250	787	50	850	2677	50	600	1890	-
				1	-			150	150	-	300	300	-	150	150	-
					35			100	35	-	400	140	-	300	105	-
6	49		15	3	41				3007	-		6725	50		3718	50
				2	58			150	387	-	300	774	-	150	387	-
1	-							400	400	-	850	850	-	450	450	-
				1	52			150	228	-	300	450	-	150	228	-
	95							250	237	50	850	807	50	600	570	-
					58			100	58	-	300	174	-	200	116	-
				2	98			"	298	-	"	894	-	"	596	-
				5	35			"	535	-	"	1605	-	"	1070	-
				6	95			150	1042	50	"	2085	-	150	1042	50
1	95			19	96				3186	-		7645	50		4459	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Brunkebacken	1'		1/4		Valdemar Eriksson	
				20	åker, mylla på sand	1+11
				21	" -"-	III
				22	betesmark -"-	III
				23	" -"-	III
				24	" -"-	III
				25	" -"-	III
				26	" -"-	III
				27	" -"-	III
				28	" -"-	III
				29	" -"-	IV
				30	" -"-	IV
				31	" sandmylla på mo	III
					Summa	
" (Enebacken)	1²		ars.		Johan Johanssons sth.	
				32	betesmark, mylla på sand	IV
				33	" -"-	IV
					Summa	
" Nybygget	1⁴		"		Karl Andersson	
				34	åker, mylla på sand	1+11
				35	" -"-	III
				36	" -"-	III
				37	" -"-	III
				38	" -"-	II
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							700	175	-	850	212	50	150	37	50
	45							400	180	-	"	382	50	450	202	50
					35			150	52	50	300	105	-	150	52	50
					15			"	22	50	"	45	-	"	22	50
				4	68			"	702	-	"	1404	-	"	702	-
				2	15			"	322	50	"	645	-	"	322	50
					25			"	37	50	"	75	-	"	37	50
				1	05			"	157	50	"	315	-	"	157	50
				1	03			"	154	50	"	309	-	"	154	50
				3	-			100	300	-	"	900	-	200	600	-
					38			"	38	-	"	114	-	"	76	-
				3	40			150	510	-	"	1020	-	150	510	-
	70			16	44				2652	-		5527	-		2875	-
					95			100	95	-	400	380	-	300	285	-
					75			"	75	-	"	300	-	"	225	-
				1	70				170	-		680	-		510	-
	70							700	490	-	850	595	-	150	105	-
1	30							400	520	-	"	1105	-	450	585	-
1	20							"	480	-	"	1020	-	"	570	-
1	50							"	600	-	"	1275	-	"	675	-
	69							600	414	-	"	586	50	250	172	50
5	39								2504	-		4581	50		2077	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nybygget	14		avs.		Gunnar Johansson	
				39	åker mylla på sand	I+II a
				40	" " -"-	I+II a
				41	" " -"-	III a
				42	" " -"-	III a
				43	" mylla på lerbl. mo	I+II
				44	Ekermark -"-	III a
				45	" -"-	III a
				46	" -"-	III a
				47	åker -"-	III a
				48	" -"-	II a
					Summa	
Smedskogen	1II		avs.		Gunnar Johansson	
				49	åker, mylla på lerbl. mo	III a
				50	" -"-	II a
					Summa	
Sulan	16		avs		Gunnar Johansson	
				51	Ekermark, mylla på lerbl. mo	II a
				52	" -"-	II a
					Summa	
Smedskogen	19		10/288		Aug. Johansson	
				53	åker, mylla på lerbl. mo	II a
Sulan	17				Aug. Johansson	
				54	åker, mylla på lerbl. mo	I+II a
				55	" -"-	III a
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
blir,																
70																
100	40							700	280	-	850	340	=	150	60	-
"	43							"	301	-	"	365	50	"	64	50
"	25							700	100	-	"	212	50	450	112	50
"	35							"	170	-	"	297	50	"	157	50
"	1	-						700	700	-	"	850	-	150	150	-
"				1	70			150	255	-	300	510	-	150	255	-
"					90			250	225	-	500	450	-	250	225	-
"					15			"	37	50	"	75	=	"	37	50
"	83							400	332	-	850	705	50	450	373	50
"	50							600	300	-	"	425	=	250	125	-
	3	76		2	75				2670	50		4231	=		1560	50
100	1	35						400	540	-	850	1147	50	450	607	50
"		92						600	552	-	"	782	-	250	230	-
	2	27							1092	-		1929	50		837	50
100					21			200	42	-	300	63	-	100	21	-
"					80			"	160	-	"	240	-	"	80	-
				1	01				202	-		303	=		101	-
100	1	35						600	810	-	850	1147	50	250	337	50
100		90						700	630	-	850	765	-	150	135	-
"		50						400	200	-	"	425	-	450	225	-
	1	40							830	-		1190	-		360	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hulan	13		avs		L. J. Lundell	
				56	åker, mylla på lerbl. mo	I+II a
				57	" " - " -	III a
				58	" " - " -	III a
				59	" " - " -	III a
				60	betesmark - " -	II a
				61	" " - " -	II a
				62	åker - " -	II a
				63	" - " -	III a
					Summa	
Smedshagen	17		8/72		Viktor Enokssons	
				64	åker, mylla på lerbl. mo	I+II a
				65	" - " -	III a
				66	" - " -	III a
				67	" - " -	I+II a
				68	" sandmylla på sand	II a
				69	" - " -	II a
				70	" - " -	III a
				71	" - " -	II a
				72	" - " -	I+II a
				73	" - " -	I+II a
				74	" - " -	II a
				75	betesmark - " -	III a
				76	" - " -	III a
				77	åker - " -	II a
				78	betesmark - " -	IV a
				79	åker - " -	II a
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							700	280	-	850	340	-	150	60	-
	45							400	180	-	"	382	50	450	202	50
	30							"	120	-	"	255	-	"	135	-
	51							"	204	-	"	433	50	"	229	50
					86			200	172	-	300	258	-	100	86	-
					22			"	44	-	"	66	-	"	22	-
	90							550	495	-	800	720	-	250	225	-
	40							400	160	-	850	340	-	450	180	-
2	96			1	08				1655	-		2795	-		1140	-
	80							700	560	-	850	680	-	150	120	-
	30							400	120	-	"	255	-	450	135	-
	29							"	116	-	"	246	50	"	130	50
	37							700	259	-	"	314	50	150	55	50
	40							600	240	-	"	340	-	250	100	-
	72							"	432	-	"	612	-	"	180	-
1	90							400	760	-	"	1615	-	450	855	-
	29							"	116	-	"	246	50	"	130	50
	70							700	490	-	"	595	-	150	105	-
	72							"	504	-	"	612	-	"	108	-
	08							600	48	-	"	68	-	250	20	-
					35			250	87	50	400	140	-	150	52	50
					54			"	135	-	"	216	-	"	81	-
	10							600	60	-	850	85	-	250	25	-
					70			150	105	-	350	245	-	200	140	-
	25							600	150	-	850	212	50	250	62	50
6	92			1	59				4182	50		6783	-		2300	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Samfälligheten E - E II						
Attebo	1 III		5/48		Johan Karlsson	
				80	betesmark sandmylla på sand	III a
				81	" - " -	III a
					Summa	
VII	1 10		1/3		Samuel Larsson	
				82	betesmark sandmylla på sand	III a
				83	" - " -	III a
					Summa	
"	1 6		7/16		Johan Vallgren	
				84	betesmark sandmylla på sand	III a
				85	" - " -	III a
					Summa	
Dunkebacken	1 I		1/4		Valdemar Erikson	
				86	betesmark sandmylla på sand	III a
Sulan	1 I		1/4		Amandus Adamsson	
				87	åker, sandmylla på sand	III a
				87a	betesmark - " -	III a
				88	åker - " -	II a
				89	betesmark - " -	III a
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				2	15			150	322	50	300	675	-	150	322	50
				3	70			"	555	-	"	1110	-	"	555	-
				5	85				877	50		1755	-		877	50
				2	40			150	360	-	300	720	-	150	360	-
				1	35			"	202	50	"	705	-	"	202	50
				3	75				562	50		1125	-		562	50
				2	80			150	420	-	300	840	-	150	420	-
				1	95			"	292	50	"	585	-	"	292	50
				4	75				712	50		1425	-		712	50
					50			150	75	-	300	150	-	150	75	-
	2	20						400	880	-	850	1870	-	450	990	-
					15			150	22	50	300	45	-	150	22	50
	1	40						600	840	-	850	1190	-	250	350	-
				1	-			150	150	-	300	300	-	150	150	-
	3	60		1	15				1892	50		3405	-		1512	50

3

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m, m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Samfälligheten H – L	
Ebbetorp Södr.	1'		1		Oskar Rydén	
				90	åker, sandmylla på sand	I+II c
				91	" – " –	I+II c
				92	" – " –	III a
				93	betesmark – " –	IV a
				94	"	IV a
					Summa	
Pommahagen	2'12				Karl Andersson	
				95	åker, sandmylla på sand	I+II c
				96	" – " –	III a
					Summa	
"	2'10				Karl Andersson	
				97	åker, sandmylla på sand	I+II c
				98	" – " –	III a
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. ÖPTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	-							500	500	-	750	750	-	250	250	-
	61							"	305	=	"	457	50	"	152	50
1	12							300	336	-	"	840	-	450	504	-
				1	05			100	105	-	250	262	50	150	157	50
					55			"	55	-	"	137	50	"	82	50
2	73			1	60				1301	-		2447	50		1146	50
	50							500	250	-	750	375	-	250	125	-
	40							300	120	=	"	300		450	180	-
	90								370	-		675	-		305	-
	26							500	130	-	750	195	-	250	65	-
	90							300	270	-	"	675	-	450	405	-
1	16								400	-		870	-		470	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag					
Samfälligheten A-G					
Mofalla socken					
Stteby	19		1/12	1-2	Karl Schnell
"	18		1/24	3-4	Johan Karlsson
"	111		5/48	5-11	Dens.
"	16		7/16	12-19	Johan Wallgren
Dunhebacken	11		1/4	20-31	Valdemar Eriksson
" (Enebacken)	12		avs.	32-33	Johan Johanssons sth.
" (Nybygget)	14		"	34-38	Karl Pettersson
Nybygget	14		avs.	39-48	Ninnal Johansson
Smedsbergen	111		"	49-50	Dens.
Stulan	16		"	51-52	Dens.
Smedsbergen	19		10/288	53	Aug. Johansson
Stulan	17			54-55	Dens.
"	13		avs.	56-63	L.J. Lundell
Smedsbergen	17		8/72	64-79	Viktor Mattsson
					Summa
Samfälligheten H-J					
Ebbetorps Torg	11		1	90-94	Oskar Rydén
Pommahagen	212			95-96	Karl Pettersson
"	210			97-98	Dens
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	60								1860	-		3060	-		1200	-
1	05				65				582	50		1217	50		635	-
6	49		15	3	41				3007	-		6725	50		3718	50
1	95			19	96				3186	-		7645	50		4459	50
	70			16	44				2652	-		5527	-		2875	-
				1	70				170	-		680	-		510	-
5	39								2507	-		4581	50		2077	50
3	76			2	75				2670	50		4231	-		1560	50
2	27								1092	-		1929	50		837	50
				1	01				202	-		303	-		101	-
1	35								810	-		1147	50		337	50
1	70								830	-		1190	-		360	-
2	96			1	08				1655	-		2795	-		1140	-
6	92			1	59				4182	50		6483	-		2300	50
37	64		15	48	59				25403	50		47516	-		22112	50
				5	85				877	50		1755	-		877	50
				3	75				562	50		1125	-		562	50
				4	75				712	50		1425	-		712	50
					50				75	-		150	-		75	-
3	60			1	15				1892	50		3405	-		1512	50
3	60			16	00				4120	-		7860	-		3740	-
2	73			1	60				1301	-		2447	50		1146	50
	90								370	-		675	-		305	-
1	16								400	-		870	-		470	-
4	79			1	60				2071	-		3992	50		1921	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slutligt sammandrag					
Samfälligheten		A-G			
"		E-E II			
"		H-J			
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	84	15		48	59				25403	50		47516	-		22112	50
3	60			16	00				4120	-		7860	-		3740	-
4	79			1	60				2071	-		3992	50		1921	50
46	23	15		66	19				31594	50		59368	50		27774	-

Ahlby den 5 Juni 1931

Reg. Landtmätare / Ernst Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 4

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Tibro den 5 juni 1931.

Gustaf Persson

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-D					
Åttaby	Johan Karlsson	0 - 3	750	9		67 50
"	Johan Wallgren	0 - 3	750	9	67 50	
"	Dito	3 - 7+20	1680	3	50 70	117 90
Dunkebacken	Valdemar Eriksson	7+20 - 9+40	830	3		24 90
		Summa				210 30
	Diket D - E					
Skolan	Gunnar Johansson	9+40 - 9+90	200	3		6 -
"	Aug. Johansson	9+90 - 11	440	3		13 20
"	L. J. Lundell	11 - 13+16	430	6		25 80
		Summa				45 -
	Diket E - F.					
Smedshagen	Viktor Gustafsson	13+16 - 16+20	1050	7		73 50
	Diket F - G.					
"	Viktor Nilsson	16+20 - 18+20	500	5		25 -
"	Aug. Johansson	18+20 - 20	100	5		5 00
		Summa				30 -
	Diket B - B^{I} - B^{II}					
Åttaby	Johan Wallgren	71+50 - 73+70	660	6		39 60
Enebacken	Johan Johansson fl.	73+20 - 75+70	800	3		24 -
Dunkebacken	Valdemar Eriksson	75+70 - 77+60	810	3		24 30
	Karl Andersson	77+60 - 79+43	520	9		46 80
		Summa				134 70
	Diket B^{I} - B^{III}					
Dunkebacken	Valdemar Eriksson	0 - 1+70	650	3		19 50

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HABERGSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Diket D – D I – D II					
Dunkelbacken	Valdemar Eriksson	50 – 51+30	260	3		780
Smedskogen	Gunnar Johansson	50 – 51+30	260	9		2340
Nybyggget	D:o	51+30 – 53	850	5		4250
						7370
	Diket C – C I					
Stileby	Johan Vaughen	80 – 81	250	3		750
"	Johan Karlsson	80 – 81	250	4		10 –
"	D:o	81 – 85+84	1680	6		10080
		Summa				11830
	Diket F – F I					
Smedskogen	Viktor Gustafsson	30 – 35+10	1530	8		12240
	Diket E – E I					
Hulan	L. J. Lundell	40 – 43+20	960	6		5760
"	Amandus Adamsson	43+20 – 43+76	110	3		330
Dunkelbacken	Valdemar Eriksson	43+20 – 43+76	110	3		330
		Summa				6420
	Diket E I – E II					
Dunkelbacken	Valdemar Eriksson	90 – 91+80	360	3		1080
Hulan	Amandus Adamsson	90 – 91+80	360	5		18 –
Stileby	Johan Vaughen	91+80 – 94+30	1000	3	30 –	
"	D:o	94+30 – 95+50	240	3	720	3720
"	Samuel Karlsson	94+30 – 95+50	240	3		720
		Summa				7920
	Diket H – I					
Pommahagen	Karl Andersson	100 – 102+10	420	8		3360
Ebbetorp Torg.	Oskar Rydén	100 – 102+10	420	6		2520
"	D:o	102+10 – 105+40	950	3		2850
		Summa				8730

1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
	Diket A - B - C - D				210 30	
	" D - E				45 -	
	" E - F				73 50	
	" F - G				30 -	
	" B - B^{I} - B^{II}				134 70	
	" B^{I} - B^{III}				19 50	
	" D - D^{I} - D^{II}				73 70	
	" C - C^{I}				118 30	
	" F - F^{I}				122 40	
	" E - E^{I}				64 20	
	" E^{I} - E^{II}				73 20	
	" H - J				87 30	1052 10
		Summa Kronor				1052 10

Alvdy den 5 juni 1931

Reg. Landtmätare

Emil Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag					Bilaga K			
		Sträckan A-G.								
		Diket A-B-C-D.								
0 - 3	300	sand	1.300	0.80	1040	-				
3 - 6	300	D:o	1.500	"	1200	-				
6 - 9+40	370	D:o	1350	"	1080	-				
	970	en ägovägstumma vid 1+20 enl. typ a a = 60 cm. cementrör b = 3.60 meter för förvarade överfarter vid 5 och 8	2	50.00	100	-	3590	-		
		Tillägges c:a 10 % jordersättning enl. bil.					359 70 210 30		4155	=
		Diket D-E.								
9+40-13+46	376	sand	150	0.80	120	-				
		D:o med sten	250	1.20	300	-				
		sten + grus	1.100	2.00	2.200	-				
		en ägovägsbro vid 11+87 enl. typ b a = 1.20 meter b = 3.00 " för förvarade överfarter vid 9+50 och 10+50	2	50.00	200 100	= -	2920	-		
		Tillägges c:a 10 % jordersättning enl. bil.					295 45	- =	3260	-
		Diket E-F.								
13+16-16+20	304	sand och sten	700	1.20	840	-				
		sten o. grus	500	3.00	1500	-				
		en utfartsvägstumma vid 14+70 enl. typ c								
		överföres			2340	=			7415	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			2370	-			7415	-
		a = 1.20 meter								
		b = 3.60 "			275	-	2615	-		
		Tillägges c:a 10 %					261	50		
		jordersättning enl. bil.					73	50	2950	-
		Diket F-G								
16+20-22	580	sand och sten	500	1.20	600	-				
		för förvarad över-								
		fart vid 16+50			50	-	650	-		
		Tillägges c:a 10 %					60	-		
		jordersättning enl. bil.					30	-	740	-
		Diket B - B^{I} - B^{II}								
7+50-74	250	sand.	650	0.80	520	=				
74-77	300	D:o	1050	"	870	-				
77-79+13	213	D:o —	750	"	600	-				
	763	en ägovägstrumma								
		vid 79+13 enl. typ a								
		a = 21" cementrör								
		b = 4.00 meter			160	-				
		för förvarade över-								
		farter vid 73 och 77	2	50.-	100	-	2220	=		
		Tillägges c:a 10 %					2253	0		
		jordersättning enl. bil.					134	70	2580	-
		Diket B^{I} - B^{III}								
0-1+70	170	sand	400	0.80	320	-	320			
		Tillägges c:a 10 %					30	50		
		jordersättning enl. bil.					19	50	370	-
		Överföres							14055	-

299438

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					14055 -
		Diket D - D^{I} - D^{II}					
50 - 53	300	sand o. lera	1100	0.80	880 -	880 -	
		Tillägges c:a 10 %				86 30	
		jordersättning enl. bil.				73 70	1040 -
		Täckdiket D^{II} - D^{III}					
53 - 54+32	132	300 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	300	0.50	150 -		
		170 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	170	0.35	59 50		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning lm.	132	0.60	79 20		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		ett täckdikesöga			10 -	378 70	
		Tillägges c:a 10 %				36 30	415 -
		Täckdiket D^{I} - D^{IV}					
60 - 61+60	160	560 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	560	0.50	280 -		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning lm.	160	0.60	96 -		
		en ytvattenbrunn			40 -		
		ett täckdikesöga			10 -	426 -	
		Tillägges c:a 10 %				44 -	470 -
		Diket C - C^{I}					
80 - 83	300	sand	1400	0.80	1120 -		
83 - 85+84	284	D:o	1100	"	880 -		
	584	2 st. ägovägstrummor vid					
		82+85 och 84+57 enl. typ a					
		a = 18" cementrör					
		b = 3.60 meter	2	130.-	260 -	2260 -	
		Tillägges c:a 10 %				221 70	
		jordersättning enl. bil.				118 30	2600 -
		Överföres					18580 -

VÄSTBOTTATRYCKERIET, NAGERBONN & STENSÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					18580 -
		Diket F - F I					
30 - 33	300	sand och sten	300	1.00	300 -		
		D:o D:o	300	1.50	450 -		
33 - 35+10	210	D:o D:o	700	1.00	700 -		
	510	2 st. vägtrummor vid 31+20 och 32+92 enl. typ a a = 24" cementrör b = 3.60 meter	2	170	340 -	1990 -	
		Tillägges c:a 10 % jordersättning enl. bil				1990 60	
						1224 0	2310 -
		Samfärdigheten F - F I summa kronor					20890
		Samfärdigheten E - E II					
		Diket E - E I					
36 - 43+76	376	sand	650	0.80	520 -		
		D:o och sten	600	1.50	900 -		
		en vägvägstrumma vid 42+50 enl. typ a a = 24" Cementrör b = 3.60 meter			170 -	1590 -	
		Tillägges c:a 10 % jordersättning enl. bil.				155 80	
						64 20	1810 -
		Diket E I - E II					
90 - 93	300	sand	800	0.80	640 -		
93 - 95+50	250	D:o " d:o	800	"	640 -		
	550	en rörtrumma under järnvägen vid 95+50 enl. typ a					
		överföres			1280 -		1810 -


VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENSÅDK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			1280 -		1810 -
		a = 15" cementör					
		b = 10 m.			250 -	1530 -	
		Tillägges c:a 10 %				1560	
		jordersättning enl. bil.				7320	1760 =
		Samfälligheten E - E II / summa kronor					3570 -
		Samfälligheten H - J					
		Diket H - J					
100-103	300	sand.	350	0.80	280 -		
		D:o med ngl sten	700	1.00	700 -		
103-106	300	D:o " sten	400	1.50	600 -	1580 -	
	600	Tillägges c:a 10 %				1577	
		jordersättning enl. bil				8730	1825 -
		Samfälligheten H - J / summa kronor					1825 -
		Sammandrag					
	4819	Samfälligheten A-J	15300			20890 -	
	926	" " E - E II	2850			3570 -	
	600	" " H - J	1450			1825 -	26985 =
	6345		19600		Summa	kr.	26985 -

Åbeby den 5 juni 1931

VÄSTBOTRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1 100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Atteby m. fl. hemman i Mofalla socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydlig och ett i sydostlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydsydväst om Mofalla kyrka inom sektion Vättern ~~n:r~~ av nederbördsområde n:r 67 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för ena huvudavloppet, B-B^{I}-B^{II}, B-B^{I}-B^{III}, C-C^{I}, D-D^{I}-D^{II}-D^{III}, D-D^{I}-D^{IV}, E-E^{I}-E^{II} och

F-F^{I} för dess sidodiken samt H-I för det andra huvudavloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

Vid G	omkring	600 hektar	
" 11	"	400 "	
" E^{II}	"	15 "	
" D^{III}		4.0 "	
" D^{IV}		9.0 "	och ovanför
" D^{II}	"	5.0 "	

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om de öppna avloppen antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för de täckta ledningarna till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat i den mån Mullsjöns vattenstånd ej lägger hinder i vägen.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som

alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-G", "E-E II" och "H-I". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Av företaget beröres tvänne genomlopp genom Hjo-Stenstorps järnvägs banvall, det ena beläget vid E II och det andra vid påle 11 å avloppssträckan D-E.

På den förstnämnda platsen finnes för närvarande intet genomlopp utan ytvattnet avrinner i järnvägsdikena. Då den mark, som genom det nya genomloppet skall torrläggas, icke är åker eller äng skall det åligga företaget att bekosta det nya genomloppet.

I fråga om genomloppet för avloppssträckan D-E får det anses ostridigt, att den ovanför liggande marken vid tidpunkten för dess tillkomst var åker eller äng. Då ombyggnad är nödvändig för denna marks torrläggning till 1.2 meters djup skall det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. § vattenlagen åligga järnvägens ägare att bekosta ombyggnaden. Då det befintliga genomloppet synes vara i gott stånd och är tillräckligt stort för flödesvattenmängdens bortförande utan översvämning, är det ur torrläggningssynpunkt tillräckligt att vid sidan om det befintliga genomloppet lägga en rörtrumma för medelvattenmängden med samma bottenhöjd, som för avloppskanalen föreskrivits.

Båda genomloppen skola utföras genom järnvägsförvaltningens försorg i enlighet med härför upprättad typritning och de ytterligare bestämmelser, som kunna komma att av Kungl. Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsen utfärdas.

Arbetet bör så bedrivas, att vart och ett av de nya genomloppen kan tagas i anspråk inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit järnvägsförvaltningen tillhanda.

För genomloppet vid E II skall järnvägsförvaltningen erhålla en kontant ersättning av 250 kronor att av företaget betalas, så snart genomloppet färdigställts.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

För försvårad överfart vid i kostnadsförslaget angivna punkter skall företaget dessutom erlägga kontant ersättning till vederbörande markägare med belopp, som jämväl finnas i kostnadsförslaget angivna.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingsl

den, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. ~~I brist på åsämjande vid val av värderingsmån skall uppskattningen verkställas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.~~ I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 77 öre, vilken kostnad ~~nu~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för

grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Atteby dikningsföretag av år 1931".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid ~~Västerbygdens~~ Söderbygdens vattendomstol, adress ~~Vänersborg.~~ Stockholm till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § (vattenlagen) skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Atteby den 5 juni 1931.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

55

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-G				
			Mozalla socken.				
10	1/12	19	Stileby Karl Schnell	sök.	1-2	1860.-	3060.-
2	1/27	18	" Johan Karlsson	sök.	3-4	582.50	1217.50
2	5/48	1 11	" Dens.	"	5-11	3007.-	6725.50
1	7/16	16	" Johan Wallgren	sök.	12-19	3186.-	7675.50
3	1/4	1 1	Dunkebacken Valdemar Eriksson	sök.	20-31	2652.-	5527.-
9	avs.	12	"(Enebacken) Johan Johansson	sök.	32-33	170.-	680.-
8	"	14	"(Nyborggt.) Karl Eriksson		34-38	2507.-	4581.50
11	avs	14	"(Nyborggt.) Emmar Johansson	sök.	39-48	2670.50	4231.-
11	"	1 11	Smedskogen Dens.	"	49-50	1092.-	1929.50
11	"	16	Sulan Dens.	"	51-52	202.-	303.-
12	10/288	19	Smedskogen Aug. Johansson	sök	53	810.-	1147.50
12		17	Sulan Dens.	"	54-55	830.-	1190.-
6	avs.	13	" K.J. Lundell	sök.	56-63	1655.-	2795.-
7	8/72	17	Smedskogen Viktor Gustafsson	sök.	64-79	4182.50	6483.-
			Summa			25403.50	47516.-
			Samfälligheten E-E II				
2	5/48	1 11	Stileby Johan Karlsson	sök.	80-81	877.50	1755.-
5	1/3	1 10	" Samuel Karlsson	sök.	82-83	562.50	1125.-
1	7/16	1 6	" Johan Wallgren	sök.	84-85	712.50	1425.-
3	1/4	1 1	Dunkebacken Valdemar Eriksson	sök.	86	75.-	150.-
4	1/4	1 1	Sulan Amandus Adamsson	sök	87-89	1892.50	3705.-
			Summa			4120.-	7860.-
			Samfälligheten H-J				
13	1	1 1	Ebbetorp Förg. Oskar Rydén		90-94	1301.-	2447.50
8		2 12	Tommahagen Karl Eriksson		95-96	370.-	675.-
8		2 10	" Dens.		97-98	400.-	870.-
			Summa			2071.-	3992.50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1200.-							1133.70	5.427	49	11
635.-							599.96	2.872	25	99
3718.50							3512.86	16.816	152	18
4459.50							4212.89	20.167	182	51
2875.-							2716.12	13.002	117	67
510.-							481.72	2.306	20	87
2077.50							1962.62	9.395	85	02
1560.50							1474.21	7.057	63	88
837.50							791.10	3.787	34	27
101.-							95.47	0.457	4	14
337.50							318.78	1.526	13	81
360.-							340.09	1.628	14	73
1140.-							1076.88	5.155	46	65
2300.50							2173.60	10.405	94	16
22112.50						79.616	20890.-	100.000	904	99
877.50							837.63	23.763	35	92
562.50							536.93	15.070	23	02
712.50							680.12	19.051	29	16
75.-							71.58	2.005	3	07
1512.50							1443.74	40.441	61	90
3740.-						13.466	3570.-	100.000	153	07
1146.50							1088.92	59.667	46	91
305.-							289.68	15.873	12	48
470.-							446.40	27.460	19	24
1921.50						6.918	1825.-	100.000	78	63

57

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag.				
			Samfälligheten A-G		1-79	25403.50	47516.-
			-"- E-E II		80-89	4120.-	7860.-
			-"- H-J		90-98	2071.-	3992.50
			Summa			31594.50	59368.50

Bilaga M

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% -tal för gemensamma kostnader.	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22112.50						79.616	20890.-		904	99
3740.-						13.466	3570.-		153	07
1921.50						6.918	1825.-		78	63
27774.-						100.000	26285.-		1136	69

Alvesta den 5 juni 1931

Ing. Lundqvist

Emil Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Stuteby diknings-företag av år 1931"

i Mosjöla *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	7.8	3,00	23	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4.4	6,00	26	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "	0.1	11,00	1	10		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 88.5 ar st.	54	0.36	19	44		
		har	46.23	057	24	96		
		äng och odlingsmark, medelareal 150 ar st.	44	0.42	18	48		
		har	66.19	0.26	17	21		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.3		3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	2		2	-	140	29
		Överföres					150	29

60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 29
1930		**Avvägning:**				
nov.	18-21	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ..... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.9 punkter pr har ..... har	4623	0.50	23 12	
		avvägda punkter ..... st.	2720	0.03	8 16	
		i annan mark, medelantal 2.8 punkter pr har ..... har	66.19	0.60	39 70	
		avvägda punkter ..... st	186	0.16	29 75	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	6.9	2,00	13 80	
		i annan mark ..... „	5.3	5,00	26 50	189 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 115 ar, ... st.	98	0.09	8 72	
		..... har	1124	0.04	4 50	13 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	98	0,04		3 92
1931		**Markvärdering:**				
juni	1	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för öviga kilometer ..... st.	6.6	1,50	9 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	196	0,06	11 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	98	0,12	11 76	49 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	2.4	3.-	7 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.8	3.5	16 80	24 00
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	33	0.15	4 95	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	42	0.25	10 50	15 45
		..... „				
		..... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00	9 —	9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			9 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	6.1	3,50	21 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	6.1	1,00	6 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		33 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	189	0,03	5 67	6 67
		Överföres				506 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				506 45
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 2,4	2,50	6 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 3,9	4,00	15 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			25 23	46 83
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	*st.* 3	5.-	15 -	
			» 1	2	2 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.* 1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²* 18	-0,10	1 80	
						25 80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	350	0,01		3 50
		Översiktskarta *§ 41*				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 33	0,25	8 25	9 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		8 60
april 7		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	*sid.* 8	3,00		24 -
juni 5		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. jämvägsbumma	*dagar* 1½	12,00		18 -
nov 17		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»* ¼	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	*»* ¼	12,00	3 -	
		slamficka	*»*	12,00		6 -
		Lösen för:	*Summa kronor*			691 93
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			10 50	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 115 *ar ägofigurer*	*st.* 98	0,21	20 58	
			har 112,2	0.11	12 37	
		Överföres			43 45	

62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			43 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 458	0,02	9 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	189	0,05	9 45	63 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 2.5	5.-	12 50	
		ändring av befintligt avlopp	„ 3.6	6.-	21 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 45	
		3) broar och trummor, „ „			22 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	81 35
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	„ ½	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 56	0,55		30 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				185 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	34 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				108 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. dagv.	29	4.-		116 -
		Summa kronor				258 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				691 93
		Lösen för kopior och avskrifter				185 96
		Övriga förrättningskostnader				258 80
		Summa kronor				1136 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Malkinds *häradsrätt.*

Arboga *den* 5 juni *19* 31

Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30613