



Akt nr:
R-E1a-1723

AU\$R-E1a-1723

inf. IV: 136: 11.

R 3*1723

Lka 55.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

5

Handlingar angående
Åkersbergs dikningsföretag av år 1934
i Fägre socken av Skaraborgs län;
Förslaget upprättat vid laga syneförrättning år
1934 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

12/8-32 15/5-34

N.O. 67:1.

and. III: 316.

Protokoll vid synsär-
sättning enligt vatten-
lagen för förlägg-
ning av mask,
samt hörande Åker-
berg m. fl. hemman
i Hägra socken av
Skaraborgs län.

Den 3 januari 1934 å Åkerberg
Närvarande: Nuvärtecknad, statens lant-
brukingenieur och förtätningsman,
samt ~~såväl~~ följande sak-
ägare:

Håkan Advokaten Gunnar Berg
Person ägare till Åkerberg 1, och
Ersbjörnsborg 7'

Av övriga sakägare:

Gustaf Persson äg. ~~Marshall~~ 2'
en avskedning från Valla (fig. 37 & 37a)

Aug. Johansson äg. abs. " " " 38 " 38a)

Johan Larsson " Mytarp 1'

Gust. Johansson " Marshall 2'

§ 1
Uppställes det för förtätningsman-
nen utfärdade förordnandet som
hade lydelse enligt bil. H.

§ 2
Något för annat förtätnings-
manden kunde inte utvärderas.

§ 3
Förklarades den vid förundersökningen
upptecknade vattenkartan och det vatten

besvärade anmärkt, samt profil över
avloppets därifrån, åveckran ett
föberedande förslag till markens
bättre förslagsning.

§ 4
Skanden yskade på ett ständ
att på egen bekostnad utföra
företaget enligt det prelimi-
nära förslaget samt på sät-
tet att för samtiden under-
hålla företaget.

§ 5
På till pågående förklarade öfriga
närvarande saktägare, att de
intet hade erinrat mot bifall
till skandens yskanden och att
de icke påfordrade ersättning för
eventuell skada och i öfrigt
genom arbetets utförande under
företagets utläggning, att de icke be-
hövde betyga i kostnaderna
för företaget utförande och un-
derhåll. Härpå upprättades en
skriftlig förklaring, bil. B

§ 6
Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande, att förätt-
ningsmannens utlåtande sked
skriftligt förslag till den yskade
förslagsningen skulle att
framläggas i förrettningsmannens

håller i Skara tisdagen den 15
maj 1934. Därefter skulle hand-
bogar och ritningar åläggande
firskaget översändas till Staden
såsom firskagets aktförvarare.
Ort och tid som ovan
i tjänsten
J. Rindhallin

Den 15 maj 1934 i Skara
Måttvarande: Försättningsmannen.

§ 7
Förelades försättningsmannens
utlåtande såsom firskaget ^{med}
där till såsom ritningar och
handlingar.

§ 8
Såsom intet vidare finns att
säg i protokollet avslutades
firskagets försättningsman
slutad.
Ort och tid som ovan
i tjänsten
J. Rindhallin

4.
247/1932
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 41-72.
1932.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1932.

På länsstyrelsens vägnar
[Signature]

Utan avgift.

L. a. r. n. n. 41-72,
1932.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Skaraborgs* egendom, *G. Bergh* i *Fägre* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Töreboda

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Förvaltare E. Thorsén

adress

Skaraborg

pr

Töreboda

Telefon:

30

Skaraborg

den *4/8*

19 *32*

Emma Berg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Esbjörntorp

Härskult

Torremossen

Österåsen

Ägarens namn:

Markussons storbhus

Gustaf Johansson

Johan Larsson

Gustaf Thorsson

Undertecknade medge härmed, att ågaren till Åkersbergs
egendom i Fägre socken av Skaraborgs län får över våra marker
utvidga och fördjupa samt för all framtid underhålla befint-
ligt avloppsdike i enlighet med ett denna dag för oss företett
av statens lantbruksingeniör S.Hallin upprättat förslag, och
fordra vi ingansom helst ersättning för eventuell skada eller
intrång genom arbetets utförande, allt under förutsättning,
att vi själva ej behöva deltaga i kostnaderna för arbetets ut-
förande eller underhåll.

Åkersberg den 3 januari 1934.

Johan Larsson August Johansson
Gustaf Johansson Gustaf Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas i tjänsten:

Sten Samu

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tåge socken Åkersberg	11				Gunnar Bergh. 1 åker, mylla på lera 2 ång - " - 3 åker - " - 4 " - " - 5 " - " - 6 " - " - 7 " - " - 8 " - " - 9 " - " - 10 " - " - 11 " - " - 12 " - " - 13 " - " - 14 ång - " - 15 " - " - 16 åker - " - 17 " - " - 18 " - " - 19 ång - " - 20 åker - " - 21 " - " - 22 " - " -
Esbyrånstorp	71		$\frac{1}{4}$		Gunnar Bergh. 23 ång, mylla på lera 24 " - " - Överfors

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.20	31							690	213	90	800	248	-	110	34	10
0.80		03						480	14	40	4	24	-	320	9	60
1.10	150							640	960	-	4	1200	-	160	240	-
0.80	245							480	1176	-	4	1960	-	320	784	-
1.20	25							690	172	50	4	200	-	110	27	50
0.90	117							530	620	10	4	936	-	270	315	90
1.20	156							690	1076	40	4	1248	-	110	171	60
1.20	122							4	841	80	4	976	-	4	134	20
1.20	247							4	1704	30	4	1976	-	4	271	70
1.30	21							740	155	40	4	168	-	60	12	60
1.10	195							640	1248	-	4	1560	-	160	312	-
1.10	72							4	460	80	4	576	-	4	115	20
0.80	137							480	657	60	4	1096	-	320	438	40
1.20		122						340	414	80	400	488	-	60	73	20
1.10		66						320	211	20	4	264	-	80	52	80
0.90	87							530	461	10	800	696	-	270	234	90
0.90	128							4	678	40	4	1024	-	4	345	60
0.90	96							4	508	80	4	768	-	4	259	20
1.20		27						430	116	10	500	135	-	70	18	90
0.50	185							320	592	-	800	1480	-	480	888	-
0.60	20							370	74	-	4	160	-	430	86	-
1-	126							590	743	40	4	1008	-	210	264	60
	2160	218							13101	-		18191	-		5090	-
1-		21						290	60	90	400	84	-	110	23	10
1.20		23						340	78	20	400	92	-	60	13	80
		44							139	10		176	-		36	90

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					öreförde
				25	äng, mylla på lera
				26	" " "
				27	åker
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
					Summa
Jonsboda Söngin	2"	$\frac{1}{12}$			Henriksson
				34	åker, mylla på lera
				35	" " "
				36	" " "
					Summa
Valla			av.		G. Karlsson
				37	åker, mylla på lera
				a	" " " Summa
- " -			av.		Aug. Johansson
				38	åker, mylla på lera
				a	" " " Summa
Nytorp	1"				Johan Larsson
				39	åker mylla på lera
				a	" " " Summa
Lauhult.	2'		en hage		Gustaf Johansson
				40	åker, mylla på lera
					öreförde

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		44							13910		176	—			3690	
0.80		78						360	280	80	600	468	—	240	187	20
1.20		29						170	49	30	200	58	—	30	8	70
1—	173							590	1020	70	800	1384	—	210	363	30
1.20	25							690	172	50	4	200	—	110	27	50
0.80	87							480	417	60	4	696	—	320	278	40
0.60	235							370	869	50	4	1880	—	430	1010	50
1—	34							590	200	60	4	272	—	210	71	40
1.20	90							690	621	—	4	720	—	110	99	—
1.10	25							590	147	50	4	200	—	210	52	50
	669	151							3918	60		6054	—		2135	40
0.50	30							320	96	—	800	240	—	480	144	—
0.60	09							370	33	30	4	72	—	430	38	70
0.80	28							480	134	40	4	224	—	320	89	60
	67								263	70		536	—		272	30
1.30	103							740	762	20	800	824	—	60	61	80
1.30	10							4	74	—	4	80	—	4	6	—
	113								836	20		904	—		67	80
1.30	116							740	858	40	800	928	—	60	69	60
1.30	19							4	140	60	4	152	—	4	11	40
	135								999	—		1080	—		81	—
1.00	261							590	1539	90	800	2088	—	210	548	10
1.10	40							640	256	—	4	320	—	160	64	—
	301								1795	90		2408	—		612	10
1.30	30							740	222	—	800	240	—	60	18	—
	30								222	—		240	—		18	—

Söcken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				41	överfärd åker, mylla på lera Summa
					Sammandrag
Stensberg	1'			1-22	Gunnar Bergh.
Essbjörntorp	7'		$\frac{1}{4}$	23-33	Sevte
Jonsboda Sörgrn	2''		$\frac{1}{12}$	34-36	Henriksson
Valla			ors.	37-a	G. Dahlsson
- " -			"	38-a	Aug. Johansson
Nylarp	1'			39-a	Johan Larsson
Marshult	2'		en hagg	40-41	Gustaf Johansson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	30								222	-		240	-		18	-	
	41							640	262	40	800	328	-	160	65	60	
	71								484	40		568	-		83	60	

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vagbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.


Skara den 15 maj 1934



Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		0 Hersbergs dikebyggnadsförslag av år 9 Kostnadsförslag Dikes A-B-C-D-E-F-G								
0-2+20	220	berg ³ m	18	10:-	180	-				
		sten & grus	"	120	2.50	300	-			
		lera	"	110	0.60	66	-			
2+16		ägglo av 1.2 m. cementlös								
		typ a	st.	1	250:-	250	-			
2+20-5+43	323	sten och grus ³ m	90	2-	180	-				
		lera	"	260	0.60	156	-			
5+43-7+83	240	sten och grus	"	15	2-	30	-			
		lera	"	400	0.60	240	-			
7+83		ägglo av 0.9 m. cementlös								
		typ a	st.	1	150:-	150	-			
7+83-9+41	158	lera ³ m	410	0.60	246	-				
9+41-12	259	"	470	0.60	282	-				
12		ägglo av 0.9 m. cementlös								
		typ a.	st.	1	150:-	150	-			
12-14+86	286	lera ³ m	570	0.60	306	-				
13+21		ägglo av 0.9 m. cementlös,								
		typ a.	st.	1	150:-	150	-			
14+86-17	214	sten och grus ³ m	140	1.50	210	-				
		lera	"	500	0.60	300	-			
17-20	300	sten och grus	"	30	1.50	45	-			
		lera	"	300	0.60	180	-			
		torvjord	"	100	0.40	40	-			
20-23	300	sten och grus	"	60	1.50	90	-			
		lera	"	250	0.60	150	-			
		torvjord	"	700	0.40	280	-	3981	-	
		timäggas ca 10%						399	-	4380
		överskott								4380

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	
		örefält							4380	-
		Direkt F-FI								
30-32+60	260	lera	m ³	350	0.60	210	-			
		taujord	u	450	0.40	180	-			
30+70		ägobro av 18" cementbör,								
		typ a	15-	1	125:-	125	-	515	-	
		tväggseia 10%						55	-	570
		Summa							4950	-
Skada den 15 maj 1914										
Sten Gahrn										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen för torrlägg-

ning av mark tillhörande Åkersberg i

Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydostlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nordväst om Halna kyrka inom Vätterns nederbördsområde i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då sådana förhållanden, som avses i 10 kap. 35 §, andra stycket vattenlagen, äro förhanden, har förrättningen på sökandens begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavloppet samt E - F - G och F - F¹ för sidodiken härtill. Avloppen skola utföras som öppna diken. Deras blivande dimensioner hava å profil - och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt å nivåkartan angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup. av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Som härav framgår kan företaget väntas medföra viss båtnad jämväl för annan mark än sökandens, men då sökanden icke påfordrar att denna marks ägare skall deltaga i kostnaderna för företaget, påfordras ej upprättandet av någon kostnadsfördelning, utan skola samtliga dessa kostnader, liksom kostnaderna för framtida underhållet och för syneförrättningen gäldas av sökanden ensam.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och jordupplag behöver på grund av särskilt medgivande, bil. B. någon ersättning

icke gäldas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle underetiga 15.- kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen skola i fråga om företaget följande ytterligare föreskrifter lända till efterrättelse:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-
nets framläppande genom upplagen skola anordnas:

att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår:

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas:

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt vara bragta till slut före utgången av år 1938:


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt att det skall benämnas Åkersbergs dikningsföretag av år 1934.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid

Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 15 maj 1934

I tjänsten

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sten Salmi'. The signature is written over the printed text 'I tjänsten'.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 43
1933		Avvägning:				
maj	2-3	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	7 punkter pr har	har	3885 0,50	19 43
		avvägda punkter	st.		285 0,03	8 55
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7,6	2,00	15 20
		i annan mark	"		5,00	67 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	88 ar,	st.	44 0,07	3 08
			har	3885 0,06	2 33	5 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	44	0,04	1 76
1934		Markvärdering:				
jun.	3	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1,7	1,50	2 55
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	88	0,06	5 28
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	44	0,12	5 28 23 11
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000			
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,7	3,50	9 45 9 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	3	0,12	36
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	52	0,25	13 - 13 36
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 - 6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,7	3,50	9 45
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,7	1,00	2 70
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	12 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	67	0,03	2 01 3 01
		Överföres				215 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				215 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.7 4,00	1080	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			495	15 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		285 0,01		285
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	4 3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarhet~~ blad			1050	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 88 ar ägofigurer	st.	44 010	440	
			har	3885 008	311	
		Överföres			18 01	

1924
Jun
1933
aug.

3
15
1

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			187	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 285	0,02	5 70	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	67	0,05	3 35	30 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2.7 6.-	1620	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 26	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	-	34 56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				80 79
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				24 -
		Summa kronor				35 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				276 46
		Lösen för kopior och avskrifter				80 79
		Övriga förrättningskostnader				35 -
		Summa kronor				392 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo häradsrätt.

Skara

den 15 maj

1934

Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19