



Akt nr:
R-E1a-1727

AU\$R-E1a-1727

R 2-1727



SKA 59

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Inskr. i vattenb.
d. 7/3 1939

IV: 107:3

Handlingar angående
Somneryds dikningsföretag av år 1937
i Gustaf Adolfs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

67.1

Protokoll vid Öregrundsrätt-
ning enligt vattenlagen
för bortläggning av
mark till hemande
sommeryd 15 i Gustaf
Adolfs socken, Skaraborgs
län.

Den 2 februari 1937 i Sommeryd
Närvarande: Nuvitechnad, stads-
lantbrukingenieur och pirättnings-
man, samt sölkanden Kristian
Henriksen Utas såsom ägare av
1/24 all Sommeryd 15.

§ 1
Upplästes det för pirättnings-
mannen utskrifte förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något för mot pirättningsman-
nen kunde ej anföras.

§ 3
Sölkanden yrkade på följande
att utgräva vattens stråkan A-B-C-D
i enlighet med det av pirättnings-
mannen preliminärt uppräskade
förslaget.

§ 4
Det skulle till protokollet an-
tecknas, att förslaget i utom
sölkanden ledert befinde disponibla
grunnar Ögman, Mollgå, såsom ägare

av $\frac{1}{48}$ mtl Svenskhet 1" på 20
 mitt att en del av vörledningen
 B-C och öppna diket C-D
 skulle grävas på honom till-
 sörj skogs mark. Således hade
 enligt uppgett skäligt naturligt
 förstånd till arbetets utförande
 och underhåll. Skriftlig bekräftelse
 härpå skulle genom förättning-
 mannens förord ingifvas.

§ 5
 Samt till vidare fanns att
 till protokollet anteckna följande.
 Sades sammanträdet upplöst med
 tillkännagivande dels att utlä-
 punde förande förslaget skulle
 meddelas i förättningssamman-
 daren i Årns församling den 8
 oktober 1937 och dels att till
 förslaget förande handlingar
 och ritningar skulle för-
 varas av församlingen.

Det och till som om.

Y. Hjertström

P. O. O. O. O.

Den 8 oktober 1937 i Årns
 närvarande: Förättningssamman-

§ 6

Det skulle till protokollet an-
 tecknas, att disponent G. O. O.
 samman skriftligt tillstånd till ar-

3

behoft utpräande och underhåll
på Nares mark, bil. B.

§ 7
Förklarades försättningsmannens
utskräande, som hade lydelse
enligt bil. E. med hän till
förande handlingen och ut-
månen.

§ 8
Förklarades försättningen
avslutad.
Och och led som var
i förmånen
Stenfallin



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1936.

Carl Hannerfält

Mariestad

H. o. v. n. n. = 85-46.

1936



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{1}{24}$ odl

Soumeryd 15 i Gustaf Adolf socken
av Skaraborgs län.
Inga andra

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes på omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mullsjö

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad
adress Soumeryd pr Furusjö

Telefon: _____

Soumeryd den 10 nov. 1936

Kristian Henrikson Näs (Utas)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Undertecknad såsom ägare av fastigheten *1/48 utt. Lraskult 1"*

förklarar härmed, att jag medgiver ägaren till Somneryd 1⁵
Kristian Utas att från sistnämnda fastighet över min mark till
en där befintlig bäck framdraga och för all framtid underhålla
ett delvis täckt och delvis öppet avlopp enligt ett av statens
lantbruksingeniör S.Hallin upprättat förslag.

Mullsjö den *7 juli* 1937.

Arvid Engman

Bevittnas:

Stig Persberg

Stig Persberg

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	15		<u>Gustaf Adolfs socken</u> Sommerygd	Kristian Henriksson Utas äng " " " " " " äker " " " " " äng äker " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16			57					~~80~~ ~~105~~	~~45~~ ~~59~~	~~60~~ ~~85~~	600	342	=	~~520~~ ~~495~~	~~296~~ ~~282~~	~~40~~ ~~15~~
29			35					~~150~~ ~~200~~	~~52~~ ~~70~~	~~50~~ ~~-~~	"	210	-	~~450~~ ~~400~~	~~157~~ ~~140~~	~~50~~ ~~=~~
64			31					~~220~~ ~~295~~	~~68~~ ~~91~~	~~20~~ ~~45~~	"	186	-	~~380~~ ~~305~~	~~117~~ ~~94~~	~~80~~ ~~55~~
69		/	30					~~235~~ ~~315~~	~~305~~ ~~409~~	~~50~~ ~~50~~	"	780	-	~~365~~ ~~285~~	~~474~~ ~~370~~	~~50~~ ~~50~~
55			32					~~195~~ ~~260~~	~~62~~ ~~83~~	~~40~~ ~~20~~	"	192	-	~~405~~ ~~340~~	~~129~~ ~~108~~	~~60~~ ~~80~~
03						10		-			-					
12			31					~~370~~ ~~490~~	~~114~~ ~~151~~	~~70~~ ~~90~~	600	186	-	~~230~~ ~~110~~	~~71~~ ~~34~~	~~30~~ ~~10~~
13	27							~~95~~ ~~125~~	~~25~~ ~~33~~	~~65~~ ~~75~~	800	216	-	~~705~~ ~~675~~	~~190~~ ~~182~~	~~35~~ ~~25~~
20	10							~~120~~ ~~160~~	~~12~~ ~~16~~	~~-~~ ~~-~~	"	80	-	~~680~~ ~~640~~	~~68~~ ~~64~~	~~-~~ ~~-~~
22	27							~~130~~ ~~170~~	~~35~~ ~~45~~	~~10~~ ~~90~~	"	216	=	~~670~~ ~~630~~	~~180~~ ~~170~~	~~90~~ ~~10~~
45	31							~~220~~ ~~295~~	~~68~~ ~~91~~	~~20~~ ~~45~~	"	278	=	~~580~~ ~~505~~	~~179~~ ~~156~~	~~80~~ ~~55~~
25	43							~~140~~ ~~185~~	~~60~~ ~~79~~	~~20~~ ~~55~~	"	344	-	~~660~~ ~~615~~	~~283~~ ~~264~~	~~80~~ ~~45~~
36	05							~~185~~ ~~245~~	~~9~~ ~~12~~	~~25~~ ~~25~~	"	40	-	~~615~~ ~~555~~	~~30~~ ~~27~~	~~75~~ ~~75~~
41			08					~~155~~ ~~205~~	~~12~~ ~~16~~	~~40~~ ~~40~~	600	48	-	~~445~~ ~~395~~	~~35~~ ~~31~~	~~60~~ ~~60~~
55	07							~~180~~ ~~240~~	~~12~~ ~~16~~	~~60~~ ~~80~~	800	56	-	~~620~~ ~~560~~	~~43~~ ~~39~~	~~40~~ ~~20~~
64	21							~~175~~ ~~235~~	~~36~~ ~~49~~	~~75~~ ~~35~~	"	168	-	~~625~~ ~~565~~	~~131~~ ~~118~~	~~25~~ ~~65~~
72	28							~~170~~ ~~225~~	~~47~~ ~~63~~	~~60~~ ~~-~~	"	224	-	~~630~~ ~~575~~	~~176~~ ~~161~~	~~40~~ ~~-~~
84	79							~~175~~ ~~235~~	~~138~~ ~~185~~	~~25~~ ~~65~~	"	632	-	~~625~~ ~~565~~	~~493~~ ~~446~~	~~75~~ ~~35~~
87						17		-			-					
278		324				27			1106	90		4168	-		3061	10
								~~1476~~							~~2692~~	

Skara den 8 okt. 1937.
Sten Sjölin

Kostnadsförslag.


Bil. D.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Öppna diket A-B.</u>								
0-0+59		morsjord och sand	m ³ 61	0.60	36	60				
0+59-8	741	" "	" 1705	0.60	1023	-				
8-8+40	40	" "	" 112	0.60	67	20	1126	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					95	20	1222	-
		<u>Rördiket B-C</u>								
8+40-8+68	28	Grävning, läggning o. återfyllning	28	0.90	25	20				
8+68-9+17	49	Sand	m ³ 400	1.50	600	-				
8+40-9+17	77	18" rör med frakt	m' 77	6.30	485	10				
		Tillägg för spädnings			100	-				
9+17-9+40	23	Stavsättning	m ² 23	3.-	69	-				
8+400		Slanficka			60	-				
9+40-9+54	14	Grävning	m ³ 14	0.50	7	-	1346	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					141	70	1488	-
		Summa kronor							2710	-

Skara den 8 okt. 1937.

I Verdfullin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. E.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av

mark tillhörande Sommeryd 1⁵ i Gustaf

Adolfs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis ändrad sträckning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker belägna omkring 5 km. sydväst om Gustaf Adolfs kyrka inom sektion Vättern av nederbördsområde nr 67 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då sådant hinder mot förrättningens handläggning utan biträde av gode män, som i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen omförmäles ej förelegat, har förrättningen på sökandens begäran handlagts utan sådant biträde.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattas^t å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävningen avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels/dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppets blivande dimensioner hava å profil-

och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 80 hektar vid B. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattennängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all den härav beroende marken, som tillhör sökanden ensam.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en sträckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderings~~längden~~längden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll ävensom förrättningskostnaderna gäldas av sökanden ensam.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får för-
rättningsmannen i fråga om företaget ^{ytterligare} bestämma.

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-
nets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningen endast rör av fullgod kvalitet får användas, vilka rör skola i fråga om hållfastheten uppfylla Kommunaltekniska föreningens standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1942;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-

känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Somneryds dikningsföretag av år 1937".

Talan mot färrättningen och detta utlåtande må
föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till
vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Skara den 8 oktober 1937.

I tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Souneruds dikeinrätt* av
år 1937
i Järpebo församling socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
			st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopia av Lantbrukspolisplan Luekoncept</i>						16 84
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet						
								
		övriga ^{regalark} blad	st.					
								
		Överföres						17 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 34
1936	nov. 24	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		6 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar,	19	0,07	1 33	
		har	6,29	0,20	1 26	2 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	19	0,04		76
1937	febr. 3	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	38	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	19	0,12	2 28	14 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,2	3,50	0 70	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,8	4,00	3 20	3 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	30	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,25	1 25	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		1 55
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	2 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		” ” våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		” ” ”				
		” ” ”				
		” ” ”				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ” ” över 20 ”	1	10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			x -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				66 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				66 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1		4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 71	9 21
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 -
1937	Feb.	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		6 -
	Okto.	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				106 41
		1 a) 1:sta regalarcketblad			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	19	0,10	1 90	
		har 629 0,28			1 76	
		Överföres			10 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			91	
		3) insättning av höjdlägestal st.	56	0,02	1 12	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	16 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall			1 20	
		nytt avlopp eller vall	0.2	6.00	5 60	
		ändring av befintligt avlopp	0.8	7.00	1 55	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "	1	3,00	3 -	11 35
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	½	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				48 09
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	9 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				5 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				14 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				106 41
		Lösen för kopior och avskrifter				48 09
		Övriga förrättningskostnader				14 -
		Summa kronor				168 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Västergöt

häradsrätt.

den

8 okt.

1927

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor

kvitteras:

den

19