N:o 163

Västerbygdens
10 [illegible] 1923
Vattendomstol

Arkivnummer 16

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1740

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Ingelstorpsgård, Hallabo o Kockatorp

uti Skärfs socken av Valle härad

116-22

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Innehåller 34 st. skrivna sidor, samt härtill 2 blad ritningar.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattensjukdade marker tillhörande Ingelstorps gård, Hällebo och Kroketorp uti Skultorps socken, Valle härad och Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50	6	50		
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4,5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		38,07 har åker, medelareal 0,21 har		1,06	40	35		
		ägofigurer st.	178	0,17	30	26		
		0,57 har äng och odlingsmark, medelareal 0,14 har		0,74	0	42		
		ägofigurer st.	4	0,14	0	56		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1,66 har impediment och högländ mark medelareal 0,18 har			0	83		
		ägofigurer st.	9	0,05	0	45	92	87
		S:a 40,30 har S:a 191 st.	191					
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					92	87

mitt arvode 396:43

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					92	87
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		~~1,00~~				
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 5 *dagar*		12,00	60	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* 38.64 *har*		0,32	12	36		
		avvägda punkter st.	135	0,09	12	15		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	5	2,50	12	50		
		i annan mark „		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		191 *ägofigurer, medelareal* 0,21 *har st.*	191	0,05	9	55		
		har	40,30	0,10	4	03		
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	191	0,03	5	73		
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 1 *dagar*		12,00	12	—		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			[illegible]	—		
		för övriga kilometer st.		~~1,00~~				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	182	0,06	10	92		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	182	0,12	21	84		
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	1.95	3,50	6	83		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	–		
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		~~1,00~~				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres			180	41	92	87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			180 41	92 87
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		
		***Tvärsektion** § 22,*				
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	11	0,25	2 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ....m² för.. st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen .... m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1,95	4,00	7 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8 36	
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00	3 -	
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „				
		***Förslag till trumma,** § 36,*				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	1	5,00	5 -	
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres			214 82	92 87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			214	82	92	87
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal .... *st.*	135	0,01	1	35		
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	7	3,00	21	-		
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp .... *st.*	30	0,25	7	50		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24	-		
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* .... „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14,* .... „	1	12,00	12	-		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
							282	17
		Summa kronor					375	04
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			56	-		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			71	-		
							139	50
		Summa kronor					514	54
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					375	04
		Övriga förrättningskostnader					139	50
		Summa kronor					514	54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle *häradsrätt.*

Ingelstorp *den* 1 Juni *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

C. A. Johansson N. Dahlborg

Kronor 514.54 *kvitteras:*

Ingelstorp *den* 1 Juni *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelstorps gård Hallabo och Vreketorp uti Skärfs socken, Valle härad och Skaraborgs län.

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		~~1,75~~				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,21 har, ägofigurer, st.	191	0,07	13	37		
har	40,30	0,14	5	64		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	75		
3) insättning av höjdlägestal st.	135	0,02	2	70		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 50 cm.		0,05	2	50		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	1,95	6,00	11	70		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	58		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	63	39
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	34	0,75	25	50		
					25	50
Summa kronor					88	89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle *häradsrätt.*

Ingelstorp *den* 1 Juni *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 88.89 *kvitteras:*

Ingelstorp *den* 1 Juni *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

1. Bilaga Litt B

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens landtbruksingeniör, af Konungens Befallningshafvande i länet blifvit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag förrätta syn angående uppgrävning av avloppsdiken

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ingelstorps gård och Hallabo m. fl. hemman

uti Skärfs socken

af Valle härad

kommer allmänt sammanträde att hållas hos Albert Karlsson, Ingelstorp tors-dagen den 1 juni kl. 2 em.

och varda alla de, som hafva egen eller annans rätt att därvid bevaka, härigenom kallade att tillstädeskomma.

Sköfde den 19 maj 1922.

Gustaf Sjöberg.

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Skärfs kyrka söndagen den 21 Maj intygas.

Gust. Gäärd.

2. Bilaga Litt C

Kallelse.

G. Alm, Hallebo

varder härigenom kallad att i egenskap af sakegare själf eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som af mig är utsatt att hållas hos Alb. Karlsson, Ingelstorp, Axvall

ons- *dagen den* 7 september 1921 *kl.* 11 f.m. *angående af Konungens Befallningshafvande i länet förordnad syn i och för* torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelstorp, och Hallabo m.fl. hemman

uti Skärfs *socken* Valle *härad och Skaraborgs län.*

Sköfde den 20 aug. *19*21.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgifven, erkännes:

Skåvetorp *den* 6 Sept. *19*21

Gustaf Alm

Förestående kallelse är denna dag vederbörande delgifven intygas:

den *19*

KARLSTEDTS TRYCKERI, SKÖFDE.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens landtbruksingeniör, af Konungens Befallningshafvande i länet blifvit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag förrätta syn angående uppgrävning av avloppsdiken

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ingelstorps gård och Hallabo m.fl.hemman

uti Skärfs *sock*en

af Valle *härad*

kommer allmänt sammanträde att hållas hos Alb~~en~~× Karlsson,Ingelstorp

ons*-dagen den* 7 sept. 1921 *kl.* 11 f.m.

och varda alla de, som hafva egen eller annans rätt att därvid bevaka, härigenom kallade att tillstädeskomma.

Sköfde den 19 augusti *19*21

×) Albert

Gustaf Sjöberg.

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Skärfs *kyrka söndagen*

den 21 augusti 1921 *intygas.*

A. Bergqvist,
v. komm.

Protokoll fört vid sammanträden under
pågående laga synefövrättning angående
uppgräfning af afloppsdiken från
Ingelstorps gård m. fl. uti Skärfs socken
af Valle härad och Skaraborgs län

År 1921 den 7 Sept instälde sig undertecknad Stålene lantbruksingeniör å Ingelstorpsgård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i länet utfärdadt förordnande (Bilaga Lit A) hålla sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslag, angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ingelstorpsgård Hallebo Kockatorp m. fl. uti Skärfs socken, Valle härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Lit B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Lit C) hade delegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde tillkallade skiftesgodmännen N. Dahlberg Stommen Skärf och C. A. Johansson Nedre Korsgården Skärf. äfven följande personer sig infunnit

Sökanden till förrättningen Albert Karlsson för 1/4 mt Ingelstorpsgård
och af ~~öfriga delegare~~
G Alm för 1 mt Hallabo
af öfriga delegare
Emil Johansson för Kockatorp
Direktör A. Lampa för Finnatorp

2 §

Det af Konungens Befallningshafvande för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Lit A)

3 §

På därom framstäld fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne

4 §

Något laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5 §

Sökandena förklarade sin afsikt med förrättningen vara att få ett afloppsdike upptaget från ~~honom~~ dem tillhöriga marker till sådan storlek att dessa marker kunde torrläggas till lagenligt djup af 1.2 mt, och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem som däraf kunde anses hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa

6 §

Då intet vidare förekom förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering, som i dikningslagen föreskrifves

7 §

Dagens protokoll upplästes hvarefter sammanträdet upplöstes med tillkännagifvande att nytt sådant komme att hållas å samma plats och å tid, som skulle vidare delgifvas delegarne.

Ort och tid som ofvan Ex officio,
Gustaf Sjöberg

C. J. Johansson N. Dahlberg

8§

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:

G. Alm för Halleby

Albert Karlsson för Vmtl. Ingelstorp

9§

Det sedan förra sammanträdet uppgjorde förslaget till vattenavledningens utförande förelades de närvarande och alla därtill hörande längder genomgingos.

10§

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Albert Karlsson, Ingelstorp, Avall.

11§

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

12§

Synemännens utlåtande uppläses och hade följande lydelse (Bilaga Litt K)

13§

Då intet vidare framkom tillkännagav förrättningsmannen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

14§

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades

Förrättningen och sammanträdet uppbröts.

Ingelstorp den 1 Juni 1922

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

C.A. Johansson N. Dahlborg

D. o V. D:n N:o 10-37.
1920.

8 ~~N:o 31 — 6 1921~~
N:o 29 1922

~~N:o [illegible] 1921~~
N:o 48 1922

N:o 163

Bilaga till A.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 14 augusti 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren

3 KR. STÄMPEL TRE KRONOR 3 KR.
SKARABORGS

Stämpel Tre kronor.

D. o V. D:ru N:o 10–37.
1920.

9

Ingafs d. 14/8 1920. till
Skaraborgs läns landskansli

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af aflappsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ingelstorps gård Hacabo m. fl. uti Skärf socken och Valle härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Axvall och närmaste järnvägsstation d:o.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Ax. Karlson Ingelstorp under adress Axvall.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, ~~finnas å omstå-~~ meddelas förrättningsmannen under de förberedande undersökningarne ~~ende sida~~.

Ingelstorp den 13 Aug. 1920

Gustaf Ahn Alex Karlson

Tr: Axvall 7.

tett.

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehafvarens namn:	*Hemmanets eller byns namn:*

10 **Bilaga Litt. D.**

Utlåtande.

avgivet av synemännen vid lagasyneförrättning angående uppgrävning av avloppsdike från och genom mark tillhörande Ingelstorp, Kockatorp, Finnatorp och Hallbo m.fl. uti Skärvs socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintligt avloppsdike möjliggjöra bättre torrläggning av till förestående gårdar hörande mark, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i gällande dikningslag, 7 kap. härför gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom den samma belägen mark under nuvarande förhållande kan torrläggas till det lagerliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll-eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet, särskilt där dikena skola framgå, undersökts, och har jordarten därvid visat sig bestå mestadels av ett mer eller mindre djupt lager torvmylla på en botten av stenbunden grus och lera.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste huvudavloppet som i förslaget är betecknat med A-B-C-D-E uppgrävas och givas tillräckligt stora dimensioner såväl till djup som bredd. I det framlagda förslaget är medeldjupet för diket cirka 1.5 meter, bottenbredden bestämd till 0.5 meter och sidolutningen till 1,25.

Det vatten, som skall framsläppas genom diket kommer från ett vattensamlingsområde omfattande $\overset{340}{630}$ hektar med en vattentillstömning av $\overset{0.34}{0.66}$ kub. meter i sekunden.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för det föreslagna diket, och är å dessa ritningar i likhet med i den upprättande grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste 4 st. broar ombyggas. Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är såväl genom specialritningar som i kostnadsberäkningen och grävningslistan angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldiga ombyggas, men kan arbetet härmed om broägaren så önska överlåtas på honom dock med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordad. Angående förestående skyldigheter hänvisas för öfrigt till bestämmelserna i dikningslagens 7 Kap. 8 §.

Vid bestämmandet av dikets läge på marken har den gamla sträckningen följts såsom å plankartan är angivet med dubbla röda linjer.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningarne befintliga.

För bedömmandet av företagets ekomomiska bärighet ävesom till ledning vid eventuella accordspriser är en specificerad Kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till dikets upptagande och 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 kap. dikningslagen bestämt skall givas , och återfinnes ersättningbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill; Vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra eller giva ersättning för skada den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av diket, skola avgöras på likninde sätt delägerna emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där diket går i rågång skall det upptags lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande.

Jordbankarne skola läggas på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldighet i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

För fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den dytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

(För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarne har företaget uppdelats i trenne avdelningar A-B-C,C-D,oD-E mellan vilka på grund av höjd eller lutningsförhållande eller kanalsträckornas läge på marken sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende av varandra.)

Synemännen hava nämligen ansett rättvist att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.)

Inom varje avdelning hava sammanförts de jordområden för vilka en viss kanalsträckas upptagande är nödvändig och hava samtliga dikningsarbeten ansetts såson gemensamma och fördelats på respektive delägare inom avdelningen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.)

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden

(Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje avdelning blivit bestämd, hava dessa sammanförts såsom i förenämnda längd visas, och den därvid uppkommande summan lagts till grund för deltagningsskyldigheten i avdikningssamfälligheten i sin helhet.)

Rensning av diket skall företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav

Kostnaden för framtida underhållet av diket ävensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överenstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri, som Kungl. Maj:st. eller annan myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Igelstorp den 1 Juni 1922

Gustaf Sjöberg

C.A. Johansson N. Dahlborg

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingjalstorps gård, Hallebo, Kockatorp och Finnatorp uti Skärfs socken af Valle härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syn åren 1921-1922.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kockatorp										
	Emil Johansson										
1	åker		52								
2	-		73								
3	-		50								
4	äng				23						
5	åker		44								
6	-		40								
7	-		06								
8	-		07								
9	-		12								
10	-		19								
11	-		20								
12	-		15								
13	-		18								
14	-		14								
15	-		12								
16	-		14								
17	-		11								
18	-		10								
	Transp.	4	17		23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	17		23						
19	åker		11								
20	-		31								
21	-		12								
22	-		07								
23	-		11								
24	-		15								
25	-		05								
26	väg										05
27	åker		27								
28	-		07								
29	-		06								
30	-		08								
31	-		08								
32	-		06								
33	-		08								
34	-		26								
35	-		20								
36	-		33								
37	-		20								
38	-		29								
39	-		20								
40	-		25								
41	-		15								
42	-		49								
43	-		16								
44	väg					8	32		23		12
	Imtl. Hallbo G. Åhn										
45	åker		16								
46	-		22								
47	-		16								
	Transp.		54			8	32		23		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		16 54			8	32		23		17
48	åker		18								
49	-		24								
50	-		23								
51	-		39								
52	-		10								
53	-		27								
54	-		06								
55			16								
56	äng				03						
57	-				03						
58	åker		15								
59	imp										17
60	åker		45								
61	-		16								
62	-		20								
63	-		22								
64	-		19								
65	-		16								
66	-		23								
67	-		17								
68	-		18								
69	-		17								
70	-		22								
71	-		19								
72	-		18								
73	-		21								
74	-		24								
75	-		02								
76	-		17								
77	-		17								
78	-		29								
79	-		18								
	Transp.	6	32		06	8	32		23		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	13 32		06	8	32		23		34
80	åker		19								
81	-		19								
82	-		24								
83	-		21								
84	-		30								
85	-		24								
86	-		28								
87	-		27								
88	-		20								
89	-		24								
90	-		17								
91	-		16								
92	-		64								
93	imp										90
94	äng				28						
95	åker		34								
96	-		06								
97	-		09								
98	-		10								
99	-		14								
100	-		25								
a	väg										08
101	åker		29								
102	-		31								
103	-		34								
104	-		32								
105	-		47								
106	-		40								
107	-		33								
108	-		39								
109	-		31								
110	-		34								
	Transp.	14	13		34	8	32		23	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	14 13		34	8	32		23	1	32
111	åker		24								
112	-		47								
113	-		35								
114	-		54								
115	-		45								
116	-		27								
117	-		20								
118	-		20								
119	-		18								
120	-		17								
121	-		16								
122	-		17								
123	-		13								
124	-		14								
125	-		11								
126	-		10								
127	-		09								
128	-		10								
129	-		14								
130	-		15								
131	-		13								
132	-		24								
133	-		21								
134	-		11								
135	-		19								
136	-		08								
137	-		11								
138	-		14								
139	-		10								
140	-		18								
141	-		16								
142	-		49								
	Transp.	20	63		34	8	32		23	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	20	63		34	8	32		23	1	32
143	åker		59								
144	"		25								
145	"		11								
146	"		15								
147	"		15								
148	"		49			22	37		34		
	10/11 mtl. Ingeborg A. Karlsson										
149	åker		44								
150	"		27								
151	"		19								
152	"		18								
153	"		13								
154	"		14								
155	"		20								
156	"		20								
157	"		14								
158	"		08								
159	"		11								
160	"		14								
161	"		16								
162	"		21								
163	"		17								
164	"		13								
165	"		11								
166	"		15								
167	"		24								
168	"		33								
169	"		34								
170	"		27								
171	"		34								
	Transp.	4	67			30	69		57	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	67			30	69		57	1	32
172	åker		22								
173	"		20								
174	"		08								
175	imp										07
176	"										06
177	"										09
178	åker		04								
179	"		07								
180	"		04								
181	"		05								
182	"		16								
183	"		25								
184	"		39								
185	"		30								
186	imp										12
187	åker		18								
188	"		30								
189	"		30								
190	"		13			7	38				
	Summa					38	07		57	1	66

Ingelstorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jorduppskattningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelstorpsgård, Kallebo, Kockatorp och Finnatorp uti Skärfs socken, Valle härad och Skaraborgs län. Upprättad vid laga syn åren 1921-22.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kockatorp																				
	Emil Johansson																				
1	åker		52			1600	1200	400	832	-	624	-	208	-							
2	.		73			.	.	.	1168	-	876	=	292	-							
3	.		50			1600	1000	600	800	-	500	-	300	-							
4	äng		23			1200	800	400	276	-	184	-	92	-							
5	åker		44			1600	1000	600	704	-	440	-	264	-							
6	.		40			1600	1200	400	640	-	480	=	160	-							
7	.		06			1400	1000	400	84	-	60	-	24	-							
8	.		07			.	.	.	98	-	70	-	28	-							
9	.		12			.	.	.	168	-	120	-	48	-							
10	.		19			.	.	.	266	-	190	-	76	-							
11	.		20			.	.	.	280	-	200	=	80	-							
12	.		15			.	.	.	210	-	150	-	60	-							
13	.		18			.	.	.	252	-	180	-	72	-							
14	.		14			.	.	.	196	-	140	-	56	=							
15	.		12			.	.	.	168	-	120	-	48	-							
16	.		14			.	.	.	196	-	140	-	56	-							
17	.		11			.	.	.	154	=	110	-	44	-							
	Transp.	4	30						6492	-	4584	-	1908	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1						148		12		1010								
	Transp.	4	30						6492	–	4584	–	1908	–							
18	åker		10			1400	1000	400	140	–	100	–	40	–							
19	·		11			·	·	·	154	–	110	–	44	–							
20	·		31				·	·	434	–	310	–	124	–							
21	·		12			·	·	·	168	–	120	–	48	–							
22	·		07			·	·	·	98	–	70	–	28	–							
23	·		11			·	·	·	154	–	110	–	44	–							
24	·		15			·	·	·	210	–	150	–	60	–							
25	·		05			1400	1200	200	70	–	60	–	10	–							
~~26~~	~~väg~~	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–							
27	åker		27			1400	1000	400	378	–	270	–	108	–							
28	·		07			·	·	·	98	–	70	–	28	–							
29	·		06			·	·	·	84	–	60	–	24	–							
30	·		08			·	·	·	112	–	80	–	32	–							
31	·		08			·	·	·	112	–	80	–	32	–							
32	·		06			·	·	·	84	–	60	–	24	–							
33	·		08			·	·	·	112	–	80	–	32	–							
34	·		26			·	·	·	364	–	260	–	104	–							
35	·		20			·	·	·	280	–	200	–	80	–							
36	·		33			1400	1100	300	462	–	363	–	99	–							
37	·		20			·	·	·	280	–	220	–	60	–							
38	·		29			1400	1000	400	406	–	290	–	116	–							
39	·		20			·	·	·	280	–	200	–	80	–							
40	·		25			·	·	·	350	–	250	–	100	–							
41	·		15			·	·	·	210	–	150	–	60	–							
42	·		49			·	·	·	686	–	490	–	196	–							
43	·		16	8	55	·	·	·	224	–	160	–	64	–	12,442	–	8897	=	3,545	–	28,6
~~44~~	~~väg~~																				
	Hallebo																				
	G. Alm																				
45	åker		16			1400	1000	400	224	–	160	–	64	–							
46	·		22			·	·	·	308	–	220	–	88	–							
47	·		16			·	·	·	224	–	160	–	64	–							
	Transp.		54	8	55				756	–	540	–	216	–	12,442	–	8,897	–	3545	–	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			12																		
	Transp.		54	8	55				756	-	540	-	216	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,62
48	åker		18			1400	1100	300	252	-	180	-	72	-							
49	.		24			.	.	.	336	-	240	-	96	-							
50	.		23			-	-	.	322	-	230	-	92	-							
51	.		39			-	-	.	546	-	390	-	156	=							
52	.		10			1400	1100	300	140	-	110	-	30	-							
53	.		27			.	.	.	378	-	297	-	81	-							
54	.		06			.	.	.	84	-	66	-	18	-							
55	.		16			.	.	.	224	-	176	-	48	-							
56	äng		03			800	500	300	24	-	15	-	9	-							
57	.		03			500	300	200	15	-	9	-	6	-							
58	åker		15			1400	1100	300	210	-	165	-	45	-							
60	.		45			.	-	.	630	-	495	-	135	-							
61	.		16			.	.	.	224	-	176	-	48	-							
62	.		20			.	.	.	280	-	220	-	60	-							
63	.		22			.	.	.	308	-	242	-	66	-							
64	.		19			.	.	.	266	-	209	-	57	-							
65	.		16			.	.	.	224	-	176	-	48	-							
66	.		23			.	.	.	322	-	253	-	69	-							
67	.		17			.	.	.	238	-	187	-	51	-							
68	.		18			.	.	.	252	-	198	-	54	-							
69	.		17			.	.	.	238	-	187	-	51	-							
70	.		22			.	.	.	308	-	242	-	66	=							
71	.		19			.	.	.	266	-	209	-	57	-							
72	.		18			.	.	.	252	-	198	-	54	=							
73	.		21			.	.	.	294	-	231	-	63	-							
74	.		24			.	.	.	336	-	264	-	72	-							
75	.		02			1400	1200	200	28	-	24	-	4	-							
76	.		17			.	.	.	238	-	204	-	34	-							
77	.		17			.	.	.	238	-	204	-	34	=							
78	.		29			1400	1100	300	406	-	319	-	87	-							
79	.		18			.	.	.	252	-	198	-	54	-							
80	"		19			.	.	.	266	-	209	-	57	-							
	Transp.	6	57	8	55				91.53	-	7063	-	2090	-	12.442	=	8897	-	3545	-	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	16 57	8	55				9153	–	7063	–	2090	–	12,442	–	8,897	–	3545	–	28,62
81	åker		19			1400	1100	300	266	–	209	–	57	–							
82	.		24			.	.	.	336	–	264	–	72	–							
83	.		21			.	.	.	294	–	231	–	63	–							
84	.		30			.	.	.	420	–	330	–	90	–							
85	.		24			.	.	.	336	–	264	–	72	–							
86	.		28			.	.	.	392	–	308	–	84	–							
87	.		27			.	.	.	378	–	297	–	81	–							
88	.		20			.	.	.	280	–	220	–	60	–							
89	.		24			.	.	.	336	–	264	–	72	–							
90	.		17			.	.	.	238	–	187	–	51	–							
91	.		16			.	.	.	224	–	176	–	48	–							
92	.		64			.	.	.	896	–	704	–	192	–							
94	äng		28			700	500	200	196	–	140	–	56	–							
95	åker		34			1200	1000	200	408	–	340	–	68	–							
96	.		06			.	.	.	72	–	60	–	12	–							
97	.		09			.	.	.	108	–	90	–	18	–							
98	.		10			.	.	.	120	–	100	–	20	–							
99	.		14			.	.	.	168	–	140	–	28	–							
100	.		25			.	.	.	300	–	250	–	50	–							
101	.		29			1400	1100	300	406	–	319	–	87	–							
102	.		31			.	.	.	434	–	341	–	93	–							
103	.		34			.	.	.	476	–	374	–	102	–							
104	.		32			.	.	.	448	–	352	–	96	–							
105	.		47			.	.	.	658	–	517	–	141	–							
106	.		40			.	.	.	560	–	440	–	120	–							
107	.		33			.	.	.	462	–	363	–	99	–							
108	.		39			.	.	.	546	–	429	–	117	–							
109	.		31			.	.	.	434	–	341	–	93	–							
110	.		34			.	.	.	476	–	374	–	102	–							
111	.		24			.	.	.	336	–	264	–	72	–							
112	.		47			.	.	.	658	–	517	–	141	–							
113	.		35			.	.	.	490	–	385	–	105	–	990						
	Transp.	15	53	8	55				21,305	–	16,653	–	4,652	–	12,442	–	8,897	–	3,545	–	28,62

25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	14 53	8	55				21305	-	16653	-	4652	-	12,442	-	8897	-	3545	-	28,62
114	åker		54			1400	1100	300	756	-	594	-	162	-							
115	〃		45			〃	〃	〃	630	-	495	-	135	=							
116	〃		27			〃	〃	〃	378	-	297	-	81	-							
117	〃		20			〃	〃	〃	280	-	220	-	60	-							
118	〃		20			〃	〃	〃	280	-	220	-	60	-							
119	〃		18			〃	〃	〃	252	-	198	-	54	-							
120	〃		17			〃	〃	〃	238	-	187	-	51	-							
121	〃		16			〃	〃	〃	224	-	176	-	48	-							
122	〃		17			〃	〃	〃	238	-	187	-	57	-							
123	〃		13			〃	〃	〃	182	-	143	-	39	-							
124	〃		14			〃	〃	〃	196	-	154	-	42	-							
125	〃		11			〃	〃	〃	154	-	121	-	33	-							
126	〃		10			〃	〃	〃	140	-	110	-	30	-							
127	〃		09			〃	〃	〃	126	-	99	-	27	-							
128	〃		10			〃	〃	〃	140	-	110	-	30	-							
129	〃		14			〃	〃	〃	196	-	154	-	42	-							
130	〃		15			〃	〃	〃	210	-	165	-	45	-							
131	〃		13			〃	〃	〃	182	-	143	-	39	=							
132	〃		24			〃	〃	〃	336	-	264	-	72	-							
133	〃		21			〃	〃	〃	294	-	231	-	63	=							
134	〃		11			〃	〃	〃	154	-	121	-	33	-							
135	〃		19			〃	〃	〃	266	-	209	-	57	-							
136	〃		08			〃	〃	〃	112	-	88	-	24	=							
137	〃		11			〃	〃	〃	154	-	121	-	33	-							
138	〃		14			〃	〃	〃	196	-	154	-	42	-							
139	〃		10			〃	〃	〃	140	-	110	-	30	-							
140	〃		18			〃	〃	〃	252	-	198	-	54	-							
141	〃		16			〃	〃	〃	224	-	176	-	48	-							
142	〃		49			〃	〃	〃	686	-	539	-	147	-							
143	〃		59			〃	〃	〃	826	-	649	-	177	-							
144	〃		25			〃	〃	〃	350	-	275	-	75	-							
145	〃		11			〃	〃	〃	154	-	121	-	33	-							
	Transp	21	92	8	55				30261	-	23682	-	6569	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	21	92	8	55				30251	-	23632	-	6569	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,6
146	åker		15			1400	1100	300	210	-	165	-	45	-							
147	.		15			.	.	.	210	-	165	-	45	-							
148	.		49	22	71	.	.	.	686	-	539	-	147	-	31357	-	24551	-	6866	-	54,9
	Ingeklorp d. Kalhon																				
149	åker		44			1400	1100	300	616	-	484	-	132	-							
150	.		27			.	.	.	378	-	297	-	81	-							
151	.		19			.	.	.	266	-	209	-	57	-							
152	.		18			.	.	.	252	-	198	-	54	-							
153	.		13			.	.	.	182	-	143	-	39	-							
154	.		14			.	.	.	196	-	154	-	42	-							
155	.		20			.	.	.	280	-	220	-	60	-							
156	.		20			1400	1200	200	280	-	240	-	40	-							
157	.		14			1400	1100	300	196	-	154	-	42	-							
158	.		08			.	.	.	112	-	88	-	24	-							
159	.		11			.	.	.	154	-	121	-	33	-							
160	.		14			.	.	.	196	-	154	-	42	-							
161	.		16			.	.	.	224	-	176	-	48	-							
162	.		21			.	.	.	294	-	231	-	63	-							
163	.		17			.	.	.	238	-	187	-	51	-							
164	.		13			.	.	.	182	-	143	-	39	-							
165	.		11			.	.	.	154	-	121	-	33	-							
166	.		15			.	.	.	210	-	165	-	45	-							
167	.		24			.	.	.	336	-	264	-	72	-							
168	.		33			.	.	.	462	-	363	-	99	-							
169	.		34			.	.	.	476	-	374	-	102	-							
170	.		27			.	.	.	378	-	297	-	81	-							
171	.		34			.	.	.	476	-	374	-	102	-							
172	.		22			1300	1100	200	286	-	242	-	44	-							
173	.		20			.	.	.	260	-	220	-	40	-							
174	.		08			.	.	.	104	-	88	-	16	-							
	Transp.	5	17	31	26				7188	-	5707	-	1481	-	43799	-	33448	-	10351	-	83,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5	17	31	26				7188	-	5707	-	1481	-	43799	-	33448	-	10351	-	83,58
178	åker		04			1200	1100	100	48	-	44	-	4	-							
179	.		07			.	.	.	84	-	77	-	7	-							
180	.		04			.	.	.	48	-	44	-	4	-							
181	.		05			.	.	.	60	-	55	-	5	-							
182	.		16			.	.	.	192	-	176	-	16	-							
183	.		25			1300	1100	200	325	-	275	-	50	-							
184	.		39			1400	1100	300	546	-	429	-	117	-							
185	.		30			.	.	.	420	-	330	-	90	-							
187	.		18			.	.	.	252	-	198	-	54	-							
188	.		30			.	.	.	420	-	330	-	90	-							
189	.		30			.	.	.	420	-	330	-	90	-							
190	.		13	7	38	1300	1100	200	169	-	143	-	26	-	10172	-	8138	-	2034	-	16,42
	Summa			38	64										55971	-	41586	-	12385	-	100 -

Ingelstorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg

C.A. Johansson N. Dahlberg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Jordersättningslängd.

över den jord som åtgår för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelstorpsgård Hallebo Krokatorp m.fl. hemman uti Skärfs socken av Valle härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga syneförrättning åren 1921 - 1922

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m.m.	antal ar	á kr. om.	Ersättningen utgör		Summa	
				kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A - B						
Krokatorp	Emil Johansson	5,82	20 -	116	40		
Timmatorp	Dir. A. Lampa	0,44	"	8	80	125	20
	Kanalsträckan B - C						
Krokatorp	Emil Johansson	7.48	20	149	60	149	60
	Kanalsträckan C - D.						
Hallebo	G. Alm	10,36	20	207	20	207	20
	Kanalsträckan D - E.						
Hallebo	G. Alm	11.30	20	226	-		
Ingelstorpsgård	A. Karlsson	11.30	"	226	-	452	-
	Summa					934	-

Ingelstorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg

C.A. Johansson N. Dahlberg

Kostnadsberäkning över vattenskadade marker tillhörande Ingelsbygård, Hallebo, Kockatorp m. fl. hemman uti Skärfs socken av Valle härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1921-1922.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sträckan A - B.						
0 - +50	50	Schaktning av sten i grus	35	2.50	87	50		
+50 - 1	50	" " "	75	"	187	50		
1 - 2	100	" " "	200	"	500	-		
2 - 3	100	" " stenbr. grus	140	2 -	280	-		
3 - +91	91	" " dy med rötter	115	0,80	92	-		
3 - +91		" " stenb. grus	70	2 -	140	-		
		" " dy med rötter	185	0,80	148	-		
		Anläggande av 2 st. ägogränsbroar enligt bygg. 6 à 150 kr. vid 0+75, 0+88			300	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summa			171	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			125	20	2032	-
		Sträckan B - C						
3+91 - 4	9	Schaktning av stenbr. grus	5	2 -	10	-		
		" " dy	20	0,80	16	-		
4 - 5	100	" " stenbr. grus	50	2 -	100	-		
		dy	175	0,80	140	-		
5 - 6	100	" " stenbr. grus	50	2 -	100	-		
		Transp.			366	-	2032	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			366	-	2032	-
5-6	100	Schaktning av dy	120	0,80	96	-		
6-7	100	" " stenb. grus	110	2 -	220	-		
		" " dy	50	0,80	40	-		
7-8	100	" " stenbr. grus	80	2 -	160	-		
		" " dy	115	0,80	92	-		
		Ombyggnad af en vägtrumma å utfartvägen vid 3+91 enl. typ. a genomgångs öppning 1×1 längd genom vägen 4 mtr.			250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			121	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			149	60	1495	-
		Kanalbäcken C-D.						
8-9	100	Schaktning af stenbr. grus	55	2 -	110	-		
		" " dy	160	0,80	128	-		
9-10	100	" " stenbr. grus	30	2 -	60	-		
		" " dy	130	0,80	104	-		
10-11	100	" " "	120	"	96	-		
11-12	100	" " stenb. grus	15	2 -	30	-		
		" " dy	140	0,80	112	-		
12-186	86	" " stenbr. grus	25	2 -	50	-		
		" " dy	180	0,80	144	-		
		Ombyggnad av 1 st. vägtrumma för utfartsvägarna vid 7+83 enligt typ. a			250	-		
		samt en (1) st. ägovägsbro vid 9+9 enligt typ. f à 150 kr.			150	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor			123	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			207	20	1565	-
		Transp.					5092	-

31.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					5092	-
		Sträckan D-E.						
12+86-13	14	Schaktning av stenb. grus	10	2 -	20			
		" " dy	25	0,80	20	-		
13-+90	90	" " stenb. grus	270	2 -	540	-		
		" " dy	50	0,80	40	-		
13+90-14	10	" " stenb. grus	50	2 -	100	-		
14-+50	50	" " " "	140	2 -	280	-		
14+50-15	50	" " " "	40	2 -	80	-		
		" " dy	75	0,80	60	-		
15-16	100	" " stenb. grus	60	2 -	120	-		
		" " dy	210	0,80	168	-		
16-17	100	" " stenb. grus	40	2 -	80	-		
		" " dy	225	0,80	180	-		
17-18	100	" " stenb. grus	100	2 -	200	-		
		" " dy	150	0,80	120	-		
18-19	100	" " stenb. grus	145	2 -	290	-		
		" " dy	140	0,80	112	-		
19-+50	50	" " stenbr. grus	45	2 -	90	-		
		" " dy	80	0,80	64	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summa			254	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			452	-	3270	-
		Summa					8362	-

Ingelstorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kostnadsfördelningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingelstorpsgård, Krokatorp och Hallebo m.fl. uti Skärfs socken, Valle härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1921-1922.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagare i kanalsträckan A-B-C-D-E		Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna		Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		för ett förbättringsvärde af Kr	med Kr	Kr.	%	%	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krokatorp	Emil Johansson	3.545	2032	2,032	24.30	28.62	172	70
Hallebo	G. Alm	6.806	4.873	4.873	58.28	54,96	331	65
Ingelstorpsgård	A. Karlsson	2.034	1.457	1.457	17.42	16.42	99	08
	Summa:	12.385	8.362	8.362	100:-	100:-	603	43

Ingelstorpsgård den 1 juni 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

E. P. Johansson N. Dahlberg

93.

Grävningslista

över vattenskadade marker tillhörande Ingelstorps gård Hallets, Backatorp m. fl. hemman uti Skövde socken av Valle härad och Skaraborgs län; Uppgjord vid laga syneförrättningen åren 1921-1922.

Kanalen	Vid avvägningspunkten №	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kanalsträckan A-B						
	0	–	0,75	0,50	2.38	Sidolutning = 1:1.25
	+50	50	1.35	.	3.88	Ombyggnad av 2 st. ägovägs-
	1	50	1.35	.	3.88	broar vid 0+75, 0+88 enl. typ. b
	2	100	1.65	.	4.63	
	3	100	1.60	.	4.50	
	3+91	91	1.70		4.75	
Kanalsträckan B-C-D						
	3+91	–	1.70	0,5	4.75	Sidolutning = 1:1.25
	4	9	1.70	.	4.75	Ombyggnad av 2 st. sten-
	5	100	1.45	.	4.13	trummor vid 3+91, 7+83
	6	100	1.45	.	4.13	enl. typ. a samt 1 st. ägo-
	7	100	1.40	.	4.00	vägsbro vid 9+9 enl. typ. b
	8	100	1.70	.	4.75	
	9	100	1.50	.	4.25	
	10	100	1.50	.	4.25	
	11	100	1.50	.	4.25	
	12	100	1.80	.	5.00	
	+86	86	1.70	.	4.75	
Kanalsträckan D-E						
	12+86	–	1.70	0,50	4.75	Sidolutning = 1:1.25
	13	14	1.60	.	4.50	
	+90	90	2.30	.	6.25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	14	10	1.90	0.50	5.25	
	+50	50	1.60	.	4.50	
	15	50	1.60	.	4.50	
	16	100	1.70	.	4.75	
	17	100	1.30	.	3.75	
	18	100	1.60	.	4.50	
	19	100	1.40	.	4.00	
	+50	50	1.30	.	3.75	

Ingelstorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg