Akt nr:

R-E1a-1789

AU$R-E1a-1789

–2 JAN 1928 Västerbygdens Vattendomstol

F. 356

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1789

Handlingar rörande

BOBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Norra Kedums, Tådeneds och Tranums
socknar av Skaraborgs län; upprättade
vid laga syneförrättning år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Innehålla 105 pag. sidor.

Nederbördsområde nr: 142/143 Nossan Lidan och Vänern

V.B. III:6

3 ritningar

Handlingar röranxande
BOBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926
i Norra Kedums, Tådeneds och Tranums socknar av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden, under pågående laga syneförrättning, angående upptagande av avloppsdiken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Aggetorp Storegården, Pilebo och Plogsbo eller Lampekullen uti Norra Kedums socken, Årtorp uti Tådene socken, Roberg och Domsgården uti Tranums socken allt inom Kållands härad och Skaraborgs län.

År 1924 den 17 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos Alfred Larsson å Roberg, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes förordnande (bilaga Litt A.) hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap. avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda gårdar.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (bilaga Litt B) och särskilt delgivna kallelser (bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Till sammanträdet hade, förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Martin Bengtsson, Kåregården och F. O. Andersson, Ekeberg, dessutom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen.

Alfred Larsson för $\frac{3}{16}$ mtl. Roberg, Tranum.

2.

Anton Gustafsson för 1/8 mtl. Åtorp i Sädene socken och 1/8 + 5/72 Boberg i Tranumssocken.

Edvin Larssons st. för 1/8 mtl. Boberg genom förmyndaren Viktor Johansson i Damgården Tranum.

Ang. Johanssons st. för 1/4 mtl. Pilebo Norra Kedums socken, genom förmyndaren L. O. Larsson enligt fullmakt (bilaga Litt. D) densamme även såsom förmyndare för de omyndiga barnen i ovannämnda st.

A. G. Johansson, såsom delägare i samma sterbhus.

Och av övrige delägare.

Från Norra Kedums socken.

Gustaf Nilsson för 3 mtl. Plogsbo eller Lampekullen.

Oskar Nordqvist för 1/4 mtl. Pilebo.

Från Sädenes socken

Johannes Nilsson för 1/48 mtl. Åtorp.

Från Tranums socken

Karl Johansson för 1/16 mtl. Boberg.
Karl Kjellberg " 1/8 - D:o
J. A. Bergström " 1/32 " D:o

Valdemar Magnusson såsom delägare i A. Magnussons st. 32 mtl. Boberg.

Viktor Johansson för 1/4 mtl. Damgården.
Gustaf Larsson " 5/16 " Boberg, genom sonen G. Borger, enl. fullmakt (bilaga Litt. E.)

2 §

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (bilaga Litt. A.)

3 §

På därom framställd fråga huruvida någon jävsanmärkning förekom mot synemännen upplystes, att så ej var förhållandet och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4 §

Laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade, att deras avsikt med densamma var, att få avloppsdiken upptagna från och genom deras marker så att dessa kunde torrläggas till 1,2 meter, och fordrade de att de som därav kunde anses hava nytta skulle deltaga i kostnaderna härför vilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 §

Då ingen överenskommelse sålunda kunde åvägabringas delägarne emellan, förklarade förrättningsmännen att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de redan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering som föreskrives i gällande vattenlag.

Då intet vidare förekom att till protokollet antecknas upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som skulle kungöras i sockenkyrkorna.

Ort och tid som ovan.
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Frans Otto Andersson
Martin Bengtsson

Den 12 januari 1926 i Boberg

Närvarande: Undertecknad statens e. lantbruksingenjör och nytillträdande förrättningsman samt förestående gode mannen F.O. Andersson jämte nytillträdande gode mannen Frans Larsson i Kambo i stället för M. Bengtsson, vars förordnande som skiftesgodman upphört.

Sakägare: Anton Gustafsson
Karl Nilsson, ägare till 1/48 mtl Åstorp (förutvarande ägare Johannes Nilsson);
G. Holmström;
Aug. Johanssons sterbhus genom L.O. Larsson såsom förmyndare för omyndiga delägare och enligt fullmakt samt Karl Johansson och Valentin Gustafsson såsom delägare;
Oskar Nordquist
Gustaf Nilsson
Karl Johansson, Boberg.

Gustaf Larsson genom Carl G. Berger
enligt fullmakt bil. E
Karl Kjellberg
J. A. Larsson
Edvin Larssons sterbh. genom förmyndaren Viktor Johansson
J. A. Bergström
Viktor Johansson
Nämndemannen Magnus Roland såsom ordförande i Kållands härads vägstyrelse.

§ 8.

Upplästes det för nytillträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 9

Något jäv emot nytillträdande förrättningsmannen och skiftesgodemannen F. Larsson kunde ej utrönas.

§ 10.

Framlades det av lantbruksingeniör Sjöberg upprättade preliminära förslaget till de vattenskadade markernas avdikning.

§ 11

Gustaf Larsson, Viktor Johansson och Karl Kjellberg förenade sig med sökanden till förrättningen, varom särskild skrivelse uppsattes, bilaga H.

§ 12

A. Larsson yrkade att få upp ett dike,

helst täckt, till ägofig. 411. K. Kjellberg yrkade, att detta dike skulle fortsättas upp till ägofig. 371 samt vidare ett dike upp till ägofig. 370 samt ett till n:r 407

Gustaf Larsson yrkade på ett dike upp till punkt F^{I} samt ett genom järnvägen upp till ägofig. 342 och ett till ägofig 624

Viktor Johansson yrkade på dike upp till ägofig. 639

J. A. Bergström samt M. Roland yrkade att sistnämnda dike om möjligt skulle utföras som rördike.

Samma yrkande hade Karl Johansson beträffande sträckan F – F^{I} och K. Kjellberg beträffande 8+20 – 9+30

§ 13

G. Holmström yrkade ersättning för försvårad brukning om genom dikets ändrade läge ett hörn bleve avskuret från hans mark.

§ 14

Det upplystes att landsvägstrumman vid 19+60 i sitt nuvarande skick tillkommit efter 1880, samt att marken ovanför järnvägstrummorna vid 7+50 och 9+90 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var åker.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att, sedan slutligt förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas tisdagen den 9 mars kl. 1 em. å samma ställe som dagens, och komma inga ytterligare underrättelser härom att till sakägarna utsändas.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
F. O. Andersson Frans Larsson

Den 9 mars 1926 i Boberg

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Anton Gustafsson
Aug. Johanssons sterbhus genom delägaren Karl Johansson och förmyndaren L. O. Larsson
Oskar Nordqvist
Lidköping-Kållands Järnväg genom Banmästaren F. A. Svantesson enligt fullmakt bil. I
Karl Johansson
Gustaf Larsson genom Karl Berger enl. fullmakt bil. K.
Karl Kjellberg
J. A. Larsson
Edvin Larssons sterbhus genom delägaren Hugo Larsson och förmyndaren V. Johansson
J. A. Bergström
Viktor Johansson

§ 16

Förelades det sedan förra sammanträdet kompletterade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med dit till hörande handlingar.

§ 17

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga Q.

§ 18

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Anton Gustafsson i Boberg.

§ 19

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 20

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
F.O. Andersson   Frans Larsson

Bilaga Litt A.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.ö W.D.N:r 27-12
1925.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören S. Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 september 1925.

Utan avgift.

D:o M. d. N:o 27-12.

1925

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

7691

10.

SKARABORGS LÄNS
21 SEP 1925
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Styrelsen ville avgiva yttrande

dels rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sven Arvidsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,

dels ock angående överflyttande på extra lantbruksingenjören Sven Hallin av följande, lantbruksingenjören G. Sjöberg meddelade förordnanden att förrätta syn enligt vattenlagen, nämligen beträffande

1/ uppgrävning av ett floddike, tillhörande Boberg m.fl. hemman i Tranums och N. Kedums socknar;

2/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker tillhörande Dräglan och Östorp m.fl. hemman i Vinköls socken;

3/ uppgrävning av vattenavlopp inom Sannebo m.fl. hemman i Kinne-Vedums socken;

4/ uppgrävning av avloppsdike från och genom den s.k. Nyckelmossen inom Kårtorp m.fl. hemman i Kinne-Vedums socken;

5/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker, tillhörande Stålberga m.fl. hemman i Skånings-Åsaka och Skärvs socknar; samt

6/ upprensning av Rökstorpsbäcken inom Nils Olofsgården m.fl. hemman i Norra Lundby socken;

allt i ovannämnda län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnanden att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S. Hallin.

I ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. ./.

Stockholm den 15 september 1925.

D. o W. D. N:o 27-12, 28-12, 29-13, 30-13, 31-13 o 32-14.
1925.

SKARABORGS LÄNS
-3 SEP. 1925
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Då jag ej är i tillfälle att så snart som önskvärt vore avsluta de förrättningar, som avses i bilagda förordnanden N:ris D.o.W.D.N:o 11-49, 18-52, 19-52, 1-53, 2-54 och 3-56, får jag härmed vördsamt anhålla, att nämnda förordnanden måtte transporteras på e. lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skövde den 3 september 1925.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

14176

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 SEP.1925

15/9

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 7 september 1925.

På tjänstens vägnar:

Hallin förordnas

Utan avgift.

Ansökningens nummer: 14

D.ö W.d N:o 11-49 = N:o 198

1923.

N:o 141/1923.

Nummer i resplanen.

~~Xxxxxxx1924.~~
N:o 18 1925.

~~Xxxxxxx1924.~~
N:o 33 1925.

27-12/1925.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg

varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 oktober 1923.

Einar Johnson

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR
SKARABORGS LANDSKANSLI 4 OKT 1923

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

A. ö. W. D. N:o 11-49.
1923.

SKARABORGS LÄNS
1 OKT. 1923
LANDSKANSLI

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Återställer härmed Alfred Larssons m.fl. ansökan om förordnande till laga syn och får med anledning av den påpekade paragrafen i nya vattenlagen framhålla, att något nytt formulär för dylik ansökan ej ännu föreligger. Beträffande de bestämmelser, som härom finnas i nya vattenlagens 10 Kap. 33 §, så kunna dessa i regel ej följas, då det först under förrättningens gång och därvid gjorda undersökningar kan utrönas huru det i dessa avseenden förhåller sig. Man måste därför taga för gott de i ansökningen angivna uppgifterna och anse dem vara så fullständiga som för tillfället är möjligt.

Någon bestämmelse om säkerställandet av sökandenas skyldighet, att betala förrättningskostnaderna behöves ej, så vida ej förrättningsmannen så fordrar.

Skövde den 29 sept. 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

D. - W. D. n:o 11-49.
1923.

16.

Ingafs d. 26/9 1923 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande ~~diknings~~ vatten*lag förrätta syn i och för* uppränsning av ett gammalt flod dike *i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande* åtskilliga hemmansdelar i Boberg & Pilebo *uti* Tranum och N. Kedums *sock*~~en~~nar *och* Kållands *härad.*

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Lidköping *och närmaste järnvägsstation* Tådene.

Meddelande angående förrättningen ställes till Anton Gustafson Boberg *under adress* Tådene.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Boberg *den* 10 Sept. 1923

A. G. Johansons
gen. L. O. Larsson enl. fullmakt
och som förmyndares

Alfred Larsson
Anton Gustafson
Edvin Larsson

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna. Mariestad å landskansliet den 26 september 1923.

På tjänstens vägnar:
Gunnar Johnson

EN KRONA
EN KRONA

Stämpel Två kronor.

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehafvarens namn:	*Hemmanets eller byns namn:*
Anton Gustafsson	Boberg och Årtorp
Alfred Larsson	Boberg
Oskar Nordqvist	Pilebo
August Johanson	Pilebo
Martin Svenson	Åggetorp
Johannes Nilson	Årtorp
Edvin Larsson	Boberg
August Månsson [illegible]	Boberg
J. A. Bergström	Boberg.
Karl Johanson	Boberg
Karl Kjellberg	Boberg

Bilaga B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Boberg, Årtorp, Storegården, Aggetorp, Pilebo m.fl. ~~hemman~~

uti Norra Kedums, Tådened och Tranums *sock*nar

av Kållands *härad*

och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Alfred Larsson, Boberg fre~~m~~- *dagen den* 17 oktober *192*24 *kl.* 11 f.m. *, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.*

Skövde den 18 sept. *192*4.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Kedums *kyrka, söndagen den* 21 Septemb 1924*, intygas:*

Ivar Blomberg.
Kyrkoherde

KARLSTEDTS TRYCKERI, SKÖVDE.

Bilaga B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Boberg, Ärtorp, Storegården, Aggetorp och Pilebo m.fl.

uti Norra Kedums, Tådened och Tranums *socknar*

av Kållands *härad*

och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Alfred Larsson i Boberg fre*dagen den* 17 oktober *1924*

kl. 11 f.m. *, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.*

Skövde den 18 sept. *192*24.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tådened *kyrka,*

söndagen den 28 Septemb 1924*, intygas:*

Ivar Blomberg
Kyrkoherde

KARLSTEDTS TRYCKERI, SKÖFDE.

Bilaga B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Boberg, Årtorp, Storegården, Aggetorp och Pilebo m.fl.

uti Norra Kedums, Tådened och Tranums *socknar*

av Kållands *härad*

och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Alfred Larsson i Boberg *fredagen den* 17 oktober *1924*

kl. 11 f.m.*, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.*

Skövde den 18 sept. *1924.*

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tranums *kyrka,*
söndagen den 21 Sept. 1924.*, intygas:*

Ivar Blomberg.
Kyrkoherde

KARLSTEDTS TRYCKERI, SKÖFDE.

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

Bilaga B.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården Pilebo, Aggetorp och Ploggården i Norra Kedums socken, Årtorp i Tådeneds socken samt Boberg och Damsgården i Tranums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alfr Larsson å Boberg tisdagen den 12 januari 1926 kl. 2 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tådene sockens kyrka, söndagen den .3 Jan 1926. äfvensom 1 Jan 1926. . . . . . .intygas:

Ivar Blomberg
Kyrkoherde

Får vördsamt anhålla, att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, återsändes till mig.

Skara den 21 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

Bilaga B.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården Pilebo, Aggetorp och Plogsgården i Norra Kedums socken, Årtorp i Tådeneds socken samt Boberg och Damsgården i Tranums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alfr. Larsson å Boberg tisdagen den 12 januari 1926 kl. 2 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tranums sockens kyrka, söndagen den 27 December 925, intygas:

Ivar Blomberg
Kyrkoherde

Får vördsamt anhålla, att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, återsändes till mig.

Skara den 21 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Bilaga B.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården Pilebo, Aggetorp och Plogsgården i Norra Kedums socken, Årtorp i Tådeneds socken samt Boberg och Damsgården i Tranums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alfr. Larsson å Boberg tisdagen den 12 januari 1926 kl. 2 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Kedums sockens kyrka, söndagen den 27 December 1925, intygas:

Ivar Blomberg
Kyrkoherde

Får vördsamt anhålla, att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, återsändes till mig.

Skara den 21 december 1925.

I tjänsten
Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården, Pilebo, Aggetorp och Plogsgården i Norra Kedums socken, Årtorp i Tådenes socken samt Boberg och Damsgården i Tranums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alfr. Larsson å Boberg tisdagen den 12 januari 1926 kl. 2 em, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. 29/12

5996 **Förrättningsmannen.**

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lid-Lidköpings Tidningen den 29 december 1925, betygas:

Å tjänstens vägnar:

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga Litt.C.

KALLELSE.

Såsom delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Boberg, Årtorp, Storegården, Aggetorp och Pilebo m.fl. hemman uti Norra Kedums, Tådeneds och Tranums socknar av Kållands härad varder Ni härmed kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig är utsatt att hållas hos Alfred Larsson, Boberg, Tådened, fredagen den 17 oktober 1924 kl. 11 f.m.

Hemmnets namn.	Jordägarens namn	Erkännande om kallelsens delfående.
Norra-Kedums socken.		
Plogabo el. Ödegården	Gustaf Nilsson	Gustaf Nilsson
Storegården	G. Holmström	G. Holmström
Aggetorp	Johannes Svenssons st.	Karl Svensson
Pilebo	Aug. Johanssons st.	A. G. Johansson
D:o	Oskar Nordqvist	Oskar Nordqvist
Aggetorp	Martin Johansson	Martin Svensson
Tådened socken		
Årtorp	Johannes Nilsson	J. Nilsson.
D:o	Anton Gustafsson	Anton Gustafsson
Tranums socken		
Boberg	Karl Johansson	Karl Johansson
D:o	Gustaf Larsson	Gust Larsson
Torpa	Karl Kjellberg och K. Viktor Johansson	Karl Kjellberg. K. Johansson
Boberg	J. Alfred Larsson	J. Alfr. Larsson
D;o	Edvin Larsson	För Edvin Larssons Sterbh. W. Johansson
D:o	J.A. Bergström	J. A. Bergström
D:o	A. Magnussons sterbhus	Martin Magnusson
Damsgården	Viktor Johansson	W. Johansson

Skövde den 10 oktober 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Hermed är samtliga delägare i avdikningsföretaget delgivna intygas Ekeberg Tranum den 15/10 1924

Gustaf Ahlberg
Fjärdingsman

Fullmakt för förmyndaren för våra minderåriga syskon L. O. Larsson i Skattegården Tådene att underskriva ansökan om upptagande av ett större dike för torrläggning av vattenskadade marker å 1/4 mant. Pilebo i Norra Kedums socken Ävensom söka statslån för täckande av kostnaden derför.

Pilebo Norra Kedum den 17 maj 1924.

Hildur Gustafsson. Valentin Gustafsson,
Karl Johansson Edit Wiktoria Johansson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av.

G. A. Holmström Nils Gösta Nyström
Bådas adress Stregården Norra Kedum

Bilaga Litt.E. Bilaga

Fullmakt för min son Carl. G. Berger att närvara vid Sammanträdet angående aflopsdiken innom Bobergs ägor, och är jag nöjd vad mitt ombud Lag gjör och låter ärkännes af Boberg den 17 Okt 1924

Gust Larsson

Bilaga F.

Förteckning

över avsända underrättelser, i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens 10 Kap. 40 §, rörande syneförrättningssammmanträde den 12 Januari ~~oktober~~ 1926 ~~1925~~, avsenende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Årtorp uti Tådeneds socken, Kedum Storegården, Pilebo, Aggetorp och Plogsbo uti Norra Kedums socken, samt Boberg och Tranum Damsgården uti Tranums socken av Kållands härad.

1./ Anton Gustafsson för Årtorp och Boberg, adr. Boberg, Tådened.

2./ Johannes Nilsson, Årtorp, Tådened.

3./ G. Holmström, Kedum Storegården, Norra Kedum.

4./ Aug. Johanssons sterbhus, Pilebo, D:o.

5./ Oskar Nordqvist, " "

6./ Styrelsen för Lidköping-~~Tuns~~ Kållands järnväg Lidköping.

7./ Martin Johansson, Aggetorp, N:a Kedum.

8./ Johannes Svenssons sterbhus, Aggetorp, Norra Kedum.

9./ Gustaf Nilsson, Plogsbo, Norra Kedum.

10./ Karl Johansson, Boberg, Tådened.

11./ Gustaf Larsson, Boberg, Tådened.

12./ Karl Kjellberg och K.V. Johansson, Boberg, Tådened.

13./ J.A. Larsson, Boberg, Tådened.

14./ Edvin Larsson, Boberg, Tådened. numera sterbhus.

15./ A. Magnussons sterbhus, Boberg, Tådened.

16./ J.A. Bergström, Boberg, Tådened.

17./ Viktor Johansson, Tranum Damsgården, Tådened.

18./ Nämndemannen Magnus Roland, Björklunda Järpås, i egenskap av vägstyrelsens ordförande i Kållands härads vägstyrelse ~~Järpås Landsfiskalsdistrikt~~.

Förestående 18 st. underrättelser avsända den 22 december ~~oktober~~ 1925, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

29.

Bilaga Lett G.

Fullmakt för Carl G. Berger
att närvara vid förrättningen
å afloppdiket inom Boberg med
flera Hemman och är jag nöjd
med vad ombudet giör och låter

Boberg Tranum den 12/1 26

bevittnas af
Sven Karlsson.
Sonja Persson.

Gust Larsson

Bilaga H.

Undertecknade sakägare vid den nya förrättning, som avser torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Boberg, Pilebo m. fl. hemman i Tranums och N. Kedums socknar av Skaraborgs län förklara härmed, att vi förena oss med sökanden till förrättningen och yrka på dikningens utsträckning i den mån som erfordras för att även den oss tillhöriga jorden kring ifrågavarande utlopp må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

Boberg den 12 jan. 1926.

Gust. Larsson
genom Carl G. Berger enligt fullm.

Karl Fjellberg Viktor Johansson

Förestående namnteckningar betygas:

Sven Hallin

F. D. Andersson Frans Larsson

Bilaga 7

FULLMAKT

för banmästare F.A.Svantesson att vid syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark tillhörande Storegården m. fl. i Tådeneds och Tranums socknar vara ombud för Lidköping - Kållands Järnvägs-Aktiebolag i likvidation och godkännes vad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Lidköping den 6 mars 1926.

W. Lundmark

Bevittnas

O. Karlsson
Kamrer Lidköping

Ludv. Karlsson
Stationsskrivare Lidköping

Bilaga. K. 32.

Fullmakt för min son Carl Berger att närvara vid sammanträdet angående aflops diket innom Boberg med flera hemman och är jag nöjd vad mitt ombud gör och låter

Boberg Tranum den 9/3 26

Gust Larsson

Bilaga. L.

Ågobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården, Pilebo, Aggetorp, Plogsbo uti Norra Kedums socken, Årtorp uti Sädene socken, samt Boberg och Damgården uti Tranums socken, allt inom Kållands härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga syn åren 1924-1926

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N. Kedums socken										
A	1/8 mtl. Kedum Storegården 1^{8}										
	G. Holmström										
1	väg										03
2	åker		11								
3	"		12								
4	"		08								
5	"		10								
6	"		09								
7	"		08								
8	"		17								
9	äng				06		75		06		
B	1/4 Pilebo 1^{3}										
	Aug. Johanssons st.										
10	åker		37								
11	äng				27						
12	impr										13
13	åker		08								
14	"		12								
15	"		09								
16	"		07								
	Transp.		73		27		75		06		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		14 73		27		75		06		16
17	åker		08								
18	〃		09								
19	〃		12								
20	〃		36								
21	〃		13								
22	〃		13								
23	〃		15								
24	〃		23								
25	väg										02
26	å										23
27	åker		59								
28	〃		12								
29	〃		18								
30	〃		13								
31	〃		12								
32	〃		20								
33	〃		23								
34	〃		18								
35	〃		24								
36	väg										04
37	åker		37								
38	〃		33								
39	〃		15								
40	〃		19								
41	〃		20								
42	〃		28								
43	〃		31								
44	〃		29								
45	〃		32								
46	〃		33								
47	〃		26								
48	〃		29								
49	〃		34								
50	〃		31								
	Transp.	7	98		27		75		06		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	98		27		75		06		45
51	åker		27								
52	″		31								
53	″		31								
54	″		31								
55	″		33								
56	″		30								
57	impr										20
58	väg										06
59	åker		19								
60	″		43								
61	″		30								
62	″		24								
63	″		29								
64	″		28								
65	″		34								
66	″		22			12	16		27		
C	**1/4 Pilebo 1²**										
	Oskar Nordqvist										
67	åker		31								
68	″		25								
69	″		39								
70	″		44								
71	″		31								
72	″		38								
73	″		17								
74	″		20								
75	väg										04
76	impr										08
77	väg										07
78	″										05
79	impr										06
80	åker		19								
81	″		09								
	Transp.	2	73			12	85		33	1	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	73			12	85		33	1	61
82	åker		18								
83	〃		28								
84	〃		19								
85	〃		22								
86	〃		19								
87	〃		08								
88	〃		14								
89	〃		32								
90	〃		17								
91	〃		11								
92	imp									2	21
93	åker		20								
94	〃		16								
95	〃		15								
96	〃		14								
97	〃		14								
98	〃		17								
99	〃		22								
100	〃		21								
101	väg										09
102	〃										02
103	åker		27								
104	〃		31								
105	〃		30								
106	〃		31								
107	〃		34								
108	〃		30								
109	〃		30								
110	〃		33								
111	〃		31								
112	〃		23								
113	〃		22								
114	〃		28								
115	å										07
	Transp.	9	56			12	85		33	3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	50			12	85		33	3	40
116	åker		50								
117	"		41								
118	"		40	100							
119	"		27								
120	"		27								
121	"		23								
122	"		23								
123	"		20								
124	"		21								
125	"		20								
126	"		21								
127	"		20								
128	"		15								
129	"		18			13	16				
D	Lidköping-~~Tun~~ Kållands järnväg										
	ass. Martin Johansson										
130	åker		03								
131	"		05								
132	"		05								
133	"		04								
134	"		04								
135	"		03								
136	"		02								
137	"		02								
138	"		01				29				
E	1/6 Aggetorp 2^{5}										
	Martin Johansson										
139	åker		18								
140	"		23								
141	"		35								
142	"		36								
143	"		10								
	Transp.	1	22			26	30		33	3	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	22			26	30		33	3	40
144	åker		10								
145	"		09								
146	"		09								
147	"		09								
148	"		08								
149	"		08								
150	"		09								
151	"		09								
152	"		08								
153	"		01			2	62				
	F 1/6 Äggetorp 27										
	Johannes Svenssons st.										
154	myr										88
155	åker		17								
156	"		20								
157	"		16								
158	myr						53				03
	G 224/450 Äggetorp 2^3										
	Johannes Svenssons st.										
159	myr										14
160	åker		06								
161	"		14								
162	"		16								
163	"		19								
164	"		20								
165	"		26								
166	"		18								
167	"		04								
168	"		04								
169	"		04								
170	"		07								
171	"		08								
	Transp.	1	46			28	85		33	4	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	46			28	85		33	4	45
172	åker		03								
173	"		05								
174	"		03								
175	"		01								
176	"		03								
177	"		03								
178	"		03								
179	"		01			1	68				
H	1/3 Plogsbo 1⁴										
	Gustaf Nilsson										
180	åker		27								
181	äng										7
182	å						27				09
	Trädened socken										
F	1/8 Åstorp 1²										
	Anton Gustafsson										
183	åker		02								
184	väg										02
185	åker		08								
186	"	1	28								
187	"		19								
188	"		21								
189	"		22								
190	"		23								
191	"		18								
192	"		24								
193	"		26								
194	"		32			3	23				
B	1/48 Åstorp 1⁸										
	~~Johannes~~ Karl Nilsson										
195	åker		20								
	Transp.		20			34	03		33	4	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		20			34	63		33	4	73
196	åker		21								
197	"		28								
198	"		27								
199	"		24			1	20				
	Tranemo socken										
	A 1/18 Boberg 15										
	Anton Gustafsson										
200	åker		62								
201	"		35								
202	"		48								
203	"		40								
204	"		48								
205	å										05
206	åker		28								
207	"		34								
208	"		28								
209	"		35								
210	impr										05
211	väg										06
212	åker		10								
213	"		17								
214	"		18								
215	"		08			4	11				
	B 5/72 Boberg 16										
	Anton Gustafsson										
216	åker		09								
217	"		15								
218	"		17								
219	väg										13
220	å										05
221	åker		52								
222	"		18								
	Transp.	1	11			39	34		33	5	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10								
	Transp.	1	11			39	34		33	5	07
223	åker		17								
224	"		16								
225	"		14								
226	"		16								
227	"		17								
228	"		19								
229	"		20	200							
230	"		21								
231	"		22								
232	"	1	04								
233	"		27								
234	"		27								
235	"		20								
236	"		01								
237	"		02								
238	"		08								
239	"		07								
240	"		04								
241	"		02								
242	"		02								
243	"		01								
244	"		02								
245	"		03								
246	"		03								
247	"		03								
248	"		04								
249	"		05			4	98				
C	1/16 Boberg 17										
	Karl Johansson										
250	åker		10								
251	"		15								
252	"		15								
253	"		18								
	Transp.		58			44	32		33	5	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		15 58			44	32		33	5	07
254	åker		13								
255	"		10								
256	"		12								
257	"		14								
258	"		17								
259	"		14								
260	"		13								
261	"		19								
262	"		19								
263	"		18								
264	"		18								
265	"		19								
266	å										03
267	åker		13								
268	"		10								
269	"		16								
270	"		13								
271	"		19								
272	"		29								
273	"		19								
274	"		18								
275	"		17								
276	å										04
277	åker		18								
278	"		16								
279	"		22								
280	väg										03
281	tomt		13								
282	myr										10
283	vatten										01
284	väg										02
285	åker		11								
286	"		11								
287	"		15								
	Transp.	5	64			44	32		33	5	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	64			44	32		33	5	30
288	åker		14								
289	"		13								
290	"		17								
291	"		20								
292	"		20								
293	väg										25–
294	"										08
295	åker		10								
296	"		16								
297	"		15–								
298	"		15–								
299	"		17								
300	imp					6	61				23
D	3/16 Boberg 1 2										
	Gustaf Larsson		"								
301	åker		19								
302	"		25–								
303	"		20								
304	"		16								
305	"		19								
306	"		08								
307	"		25–								
308	"		19								
309	"		14								
310	"		16								
311	"		16								
312	"		11								
313	"		19								
314	"		18								
315	"		21								
316	"		19								
317	"		19								
318	"		18								
	Transp.	3	22			50	93		33	5	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	8 22			50	93		33	5	86
319	åker		15								
320	"		11								
321	"		10								
322	"		12								
323	"		15								
324	"		11								
325	"		11								
326	"		11								
327	"		11								
328	"		10								
329	"		07								
330	"		08								
331	"		09								
332	"		11								
333	"		08								
334	"		12								
335	"		14								
336	"		11								
337	"		07								
338	"		06	200							
339	"		04								
340	"		04								
341	"		04								
342	"		04				5	48			
	E 1/8 Boberg 18										
	Karl Kjellberg ö K. V. Johansson										
343	väg										04
344	åker		34								
345	"		10								
346	"		04								
347	äng										31
348	åker		09								
349	"		10								
	Transp.		67			56	41		33	6	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		14 67			56	41		33	6	21
350	åker		13								
351	"		17								
352	"		22								
353	å										02
354	åker		24								
355	"		29								
356	"		25								
357	"		27								
358	"		26								
359	"		31								
360	"		14								
361	"		14								
362	"		14								
363	"		14								
364	"		14								
365	"		15								
366	"		14								
367	"		12								
368	"		12								
369	"		11								
370	"		09								
371			12								
372	"		09								
373	"		08								
374	"		04								
375	eng									1	08
376	veg										03
377	åker		10								
377a	"		16								
378	"		43								
379	"		19								
380	"		23								
381	"		25								
382	"		23								
	Transp.	5	86			56	41		33	7	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12								
	Transp.	5	86			56	41		33	7	34
383	åker		26								
384	"		09								
385	"		07								
386	"		07								
387	"		09								
388	äng										27
389	åker		12								
390	"		01								
391	"		15								
392	"		18								
393	"		16								
394	"		25								
395	"		25								
396	"		24								
397	"		16								
398	"		14								
399	"		13								
400	äng										12
401	åker		03								
402	"		03								
403	"		03								
404	"		17								
405	"		16								
406	"		15								
407	"		16			8	96				
F	3/6 Boberg 15										
	J. A. Larsson										
408	åker		31								
409	"		39								
410	äng										04
411	åker		47								
412	"		23								
413	"		19								
	Transp.	1	59			65	37		33	7	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	14 59			65	37		33	7	77
414	åker		23								
415	"		15								
416	"		13								
417	imp										22
418	väg										06
419	imp										94
420	åker		34								
421	"		27								
422	"		29								
423	"		21								
424	"		17								
425	"		19								
426	"		28								
427	"		24								
428	"		31								
429	"		28								
430	"		32								
431	"		39								
432	å										04
433	åker		19								
434	"		19								
435	"		20								
436	"		42								
437	vatten										01
438	åker		14								
439	"		17								
440	"		14								
441	"		13								
442	"		13								
443	"		14								
444	väg										04
445	åker		25								
446	"		24								
447	"		24								
	Transp.	7	75 77			655	37		33	9	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	12 77			65	37		33	9	08
448	åker		23								
449	"		22								
450	"		29								
451	väg										01
452	åker		01	40							
453	"		11								
454	"		07								
455	"		25								
456	"		23								
457	"		20								
458	"		25								
459	impr									2	43
460	väg										08
461	tomt		14								
462	åker		37								
463	"		33								
464	"		42								
465	"		35								
466	väg										01
467	åker		28								
468	"		21								
469	"		43								
470	"		28								
471	"		30								
472	"		28								
473	å										03
474	väg										10
475	impr										08
476	åker		27								
477	"		27								
478	"		28								
479	"		24								
480	impr										01
481	åker		38								
	Transp.	14	26			65	37		33	11	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	26			65	37		33	11	83
482	åker		42			14	68				
	G 1/32 Boberg 19										
	Edvin Larsson										
483	åker		36								
484	"		25								
485	"		26								
486	"		25								
487	"		12								
488	äng										21
489	åker		28								
490	väg										04
491	åker		09								
492	"		15								
493	"		15								
494	"		16								
495	"		13								
496	ån										04
497	åker		10								
498	"		26								
499	"		20								
500	"		51								
501	"		70								
502	"		08			4	65				
	H 1/32 Boberg 1^10										
	Edvin Larsson										
503	åker		23								
504	"		29								
505	"		31								
506	"		40								
507	"		33								
508	väg										10
509	åker		22								
	Transp.	11	78			84	16		33	112	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	78			84	10		33	12	22
510	åker		05								
511	"		11								
512	"		16								
513	å										04
514	åker		04								
515	"		17								
516	tomt		41								
517	impr										22
518	tomt		06								
519	åker		15								
520	"		01								
521	impr										07
522	åker		01								
523	"		04								
524	"		32								
525	"		21								
526	"		19								
527	"		17								
528	"		12								
529	"		20								
530	"		14			4	34				
	I 1/32 Broberg 1" Edvin Larsson										
531	åker		02								
532	"		20								
533	"		36								
534	väg										07
535	åker		40								
536	"		21								
537	"		23								
538	"		20								
539	"		14								
540	väg										03
	Transp.	1	56			88	44		33	12	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	56			88	44		33	12	65
541	åker		08								
542	"		17								
543	"		30								
544	"		11								
545	impr										02
546	å										03
547	åker		21								
548	impr										01
549	åker		10								
550	väg										10
551	åker		06								
552	impr										07
553	åker		25								
554	"		25								
555	"		20								
556	"		06			3	35				
	7/2 1/32 Boberg 1/12										
	Edvin Larsson										
557	åker		01								
558	"		14								
559	"		19								
560	"		16								
561	"		05								
562	å										02
563	åker		10								
564	"		33								
565	"		36								
566	"		29								
567	"		21								
568	"		25								
569	impr										02
570	åker		21								
571	"		22			2	52				
	Transp.					94	31		33	12	92

52.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					94	31		33	112	92
	L. 1/32 Brbeg 1^{14}										
	~~Aug.~~ Magnussons st.										
571a	~~väg~~ åker		17								
572	"		13								
573	"		13								
574	"		13	500							
575	"		12								
576	å										04
577	åker		22								
578	"		31								
579	"		30								
580	"		28								
581	"		26								
582	"		12								
583	tomt		18								
584	väg										07
585	åker		11								
586	"		07								
587	"		09								
588	"		10								
589	"		11			2	84				
	M. 1/32 Brbeg 1^{15}										
	J. A. Bergström										
590	åker		13								
591	"		15								
592	"		22								
593	"		23								
594	"		25								
595	impr										01
596	åker		24								
597	"		28								
598	äng				01						
599	väg										13
	Transp.	1	50		01	97	15		33	13	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	50		01	97	15		33	113	17
600	åker		20								
601	"		23								
602	"		28								
603	"		14								
604	å										01
605	åker		01								
606	"		14								
607	"		12								
608	väg										03
609	tomt		16								
610	åker		08								
611	"		07								
612	kanal										01
613	åker		10								
614	"		10								
615	väg					3	13		01		03
	N 1/8 Boberg 1^{13}										
	Gustaf Larsson										
616	väg										06
617	åker		21								
618	"		22								
619	"		18								
620	"		23								
621	"		23								
622	"		23								
623	"		12								
624	"		05								
625	"		08								
626	"		05								
627	"		05								
628	"		06								
629	"		04			1	75				
	Transp.					102	03		34	113	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					102	03		34	13	31
0	1/4 Tranum Damgården	7^2									
	Viktor Johansson										
630	åker		05								
631	väg										02
632	"										02
633	impr										01
634	åker		04								
635	"		39								
636	"		12								
637	"		14								
638	"		16								
639	"		07								
640	"		24								
641	"		18								
642	"		12		456						
643	äng				04						
644	impr					1	51		04		02
645	järnväg									2	47
	Summa					103	54		38	15	85

Broberg den 17 okt. 1924.

Gustaf Sjöberg

Bilaga IV.

Jorduppskattningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården, Pilebo, Äggetorp, Plogsbo uti Norra Kedums socken, Årtorp uti Tådene socken, samt Broberg och Damsgården uti Tranums socken, allt inom Kållands härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1924-1926.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
						per hektar			per ägofigur												
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	N. Kedums socken.																				
	A. 1/8 mtl. Kedum Storegården																				
	C. Holmström																				
2	åker		11			700	700	=					-	-							
3.	"		12			"	"	"					-	-							
4.	"		08			"	"	"					-	-							
5.	"		10			"	"	"					-	-							
6.	"		09			"	"	"					-	-							
7.	"		08			"	"	"					-	-							
8	"		17			"		"					-	-							
9.	äng		06		81	500							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. 1/4 mtl. Pilebo																				
	Aug. Johanssons sterbh.																				
10.	åker		37			1000	600	400	370	=	222	=	148	=							
11.	äng		27			800	500	300	216	-	135	-	81	-							
13.	åker		08			1000	600	400	80	-	48	-	32	-							
14.	"		12			"	"	"	120	-	72		48	-							
15.	"		09			"	"	"	90	-	54	-	36	-							
16.	"		07			"	"	"	70	-	42	-	28	-							
17.	"		08			"	"	"	80	-	48	-	32	-							
	Trpt-	1	08		81				1026	-	621	-	405	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt.	1	08		81				1026	-	621	-	405	=							
18.	åker		09			1000	600	400	90	-	54	-	36	-							
19.	〃		12			〃	〃	〃	120	-	72	-	48	-							
20.	〃		36			〃	〃	〃	360	-	216	-	144	-							
21.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	78	-	52	-							
22.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	78	-	52	-							
23.	〃		15			〃	〃	〃	150	=	90	=	60	-							
24.	〃		23			〃	〃	〃	230	-	138	-	92	-							
27.	〃		59			〃	〃	〃	590	-	354	-	236	-							
28.	〃		12			〃	〃	〃	120	-	72	=	48	-							
29.	〃		18			〃	〃	〃	180	-	108	-	72	=							
30.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	78	-	52	-							
31.	〃		12			〃	〃	〃	120	-	72	-	48	=							
32.	〃		20			〃	〃	〃	200	-	120	-	80	-							
33.	〃		23			〃	〃	〃	230	-	138	-	92	-							
34.	〃		18			〃	〃	〃	180	-	108	=	72	-							
35.	〃		24			〃	〃	〃	240	-	144	-	96	-							
37.	〃		37			〃	〃	〃	370	-	222	-	148	-							
38.	〃		33			〃	〃	〃	330	-	198	-	132	-							
39.	〃		15			〃	500	500	150	-	75	-	75	-							
40.	〃		19			〃	〃	〃	190	-	95	-	95	-							
41.	〃		20			〃	〃	〃	200	-	100	-	100	-							
42.	〃		28			〃	〃	〃	280	-	140	=	140	-							
43.	〃		31			〃	〃	〃	310	-	155	-	155	-							
44.	〃		29			〃	〃	〃	290	-	145	-	145	-							
45.	〃		32			〃	〃	〃	320	=	160	-	160	-							
46.	〃		33			〃	〃	〃	330	-	165	-	165	=							
47.	〃		26			〃	〃	〃	260	-	130	-	130	-							
48.	〃		29			〃	〃	〃	290	-	145	-	145	-							
49.	〃		34			1000	600	400	340	-	170	-	170	-							
50.	〃		31			〃	〃	〃	310	-	155	=	155	-							
51.	〃		27			〃	〃	〃	270	-	135	-	135	-							
52.	〃		31			〃	〃	〃	310	-	155	-	155	=							
53.	〃		31			〃	〃	〃	310	-	155	-	155	=							
54.	〃		31			〃	〃	〃	310	-	155	-	155	-							
55.	〃		33			〃	〃	〃	330	-	165	=	165	-							
	Trpt-	9	78		81				9726	-	5361	-	4365	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt	9	78		81				9726	-	5361	=	4365	-							
56.	åker		30			1000	600	400	300	-	180	=	120	-							
59.	"		19			"	"	"	190	-	114	-	76	=							
60.	"		43			"	"	"	430	-	258	-	172	-							
61.	"		30			"	"	"	300	-	180	=	120	-							
62.	"		24			"	"	"	240	-	144	-	96	-							
63.	"		29			"	"	"	290	-	174	=	116	-							
64.	"		28			"	"	"	280	-	168	=	112	=							
65.	"		34			"	"	"	340	-	204	=	136	-							
66	"		22	12	37	"	"	"	220	-	132	-	88	-	12316	-	6915	-	5401	-	
	C. ¼ mtl. Pilebo																				
	Oskar Nordqvist																				
67.	åker		31			1000	600	400	310	=	186	=	124	=							
68.	"		25			"	"	"	250	=	150	-	100	=							
69.	"		39			"	"	"	390	-	234	=	156	=							
70.	"		44			1000	500	500	440	-	220	-	220	-							
71.	"		31			"	"	"	310	-	155	-	155	-							
72.	"		38			"	"	"	380	=	190	-	190	-							
73.	"		17			"	"	"	170	=	85	-	85	=							
74.	"		20			1000	600	400	200	-	120	-	80	-							
80.	"		19			800	600	200	152	-	114	=	38	-							
81.	"		09			"	"	"	72	-	54	-	18	=							
82.	"		18			900	600	300	162	-	108	-	54	-							
83.	"		28			"	"	"	252	-	168	-	84	-							
84.	"		19			"	"	"	171	-	114	-	57	=							
85.	"		22			"	"	"	198	-	132	-	66	=							
86.	"		19			"	"	"	171	=	114	=	57	-							
87.	"		08			800	600	200	64	-	48	-	16	-							
88.	"		14			900	600	300	126	=	84	-	42	-							
89.	"		32			"	"	"	288	=	192	-	96	-							
90.	"		17			"	"	"	153	-	102	-	51	-							
91.	"		11			"	"	"	99	=	66	-	33	-							
93.	"		20			1000	600	400	200	-	120	=	80	-							
94.	"		16			"	"	"	160	-	96	-	64	-							
	Trpt-	4	97	13	18				4718	-	2852	-	1866	-	12.316	=	6.915	=	5.401	=	

9 11.11 17 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trspt-	4	97	13	18				4718	-	2852	=	1866	=	12.316	--	6.915	--	5.401	=	
95.	åker		15			1000	600	400	150	-	90	=	60	-							
96.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	=							
97.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
98.	"		17			"	"	"	170	-	102	-	68	-							
99.	"		22			"	"	"	220	-	132	--	88	-							
100.	"		21			"	"	"	210	=	126	-	84	-							
103.	"		27			"	"	"	270	-	162	-	108	-							
104.	"		31			"	"	"	310	-	186	-	124	.							
105.	"		30			"	"	"	300	--	180	-	120	-							
106.	"		31			"	"	"	310	-	186	-	124	=							
107.	"		34			"	"	"	340	-	204	-	136	=							
108.	"		30			"	"	"	300	-	180	=	120	-							
109.	"		30			"	"	"	300	-	180	-	120	=							
110.	"		33			"	"	"	330	-	198	-	132	=							
111.	"		31			"	"	"	310	-	186	-	124	=							
112.	"		23			"	"	"	230	=	138	-	92	-							
113.	"		22			"	"	"	220	=	132	-	88	=							
114.	"		28			"	"	"	280	-	168	-	112	=							
116.	"		50			1000	500	500	500	-	250	-	250	=							
117.	"		41			"	"	"	410	-	205	=	205	-							
118.	"		40			1000	600	400	400	-	240	-	160	--							
119.	"		27			"	"	"	270	-	162	-	108	-							
120.	"		27			"	"	"	270	-	162	-	108	-							
121.	"		23			"	"	"	230	-	138	=	92	-							
122.	"		23			"	"	"	230	-	138	-	92	-							
123.	"		20			"	"	"	200	-	120	-	80	-							
124.	"		21			"	"	"	210	-	126	-	84	-							
125.	"		20			"	"	"	200	=	120	-	80	-							
126.	"		21			"	"	"	210	-	126	-	84	--							
127.	"		20			"	"	"	200	=	120	--	80	-							
128.	"		15			"	"	"	150	=	90	-	60	-							
129.	"		18	13	16	"	"	"	180	-	108	-	72	=	12.908	-	7.675	-	5.233	=	
	Trspt-			26	34										25.224	-	14.590	-	10.634	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt-			26	34										25.224	=	14.590	-	10.634	-	
D.	Lidköpings-Kållands järnväg																				
	arr: Martin Johansson																				
130.	åker		03			1000	600	400	30	=	18	=	12	-							
131.	"		05			"	"	"	50	=	30	-	20	-							
132.	"		05			"	"	"	50	-	30	-	20	-							
133.	"		04			"	"	"	40	-	24	-	16	-							
134.	"		04			"	"	"	40	-	24	-	16	-							
135.	"		03			"	"	"	30	-	18	=	12	-							
136.	"		02			"	"	"	20	-	12	-	8	-							
137.	"		02			"	"	"	20	-	12	=	8	-							
138.	"		01		29	"	"	"	10	-	6	-	4	-	290	-	174	-	116	-	
E.	1/6 mtl. Sågetorp ✓																				
	Martin Johansson																				
139.	åker		18			1000	600	400	180	-	108	-	72	=							
140.	"		23			"	"	"	230	-	138	=	92	=							
141.	"		35			"	"	"	350	-	210	-	140	=							
142.	"		36			"	"	"	360	-	216	-	144	-							
143.	"		10			"	"	"	100	-	60	=	40	=							
144.	"		10			"	"	"	100	-	60	-	40	-							
145.	"		09			"	"	"	90	-	54	=	36	-							
146.	"		09			"	"	"	90	-	54	=	36	-							
147.	"		09			"	"	"	90	-	54	-	36	-							
148.	"		08			"	"	"	80	-	48	-	32	=							
149	"		08			1000	700	300	80	-	56	-	24	-							
150	"		09			"	"	"	90	-	63	=	27	-							
151.	"		09			"	"	"	90	-	63	-	27	=							
152	"		08			"	"	"	80	-	56	-	24	-							
153	"		01	2	02	600	600	-	6	-	6	-	-	-	2.016	-	1.246	=	770	-	
F.	1/6 Sågetorp ✓																				
	Johannes Svenssons sterbh.																				
155	åker		17			800	600	200	136	-	102	-	34	-							
156.	"		20			"	"	"	160	=	120	-	40	-							
	Trpt-		37	28	65				296	-	222	-	74	-	27.530	-	16.010	-	11.520	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tpt		37	28	65				296	-	222	=	74	-	27.530	-	16.010	-	11.520	-	
157.	åker		16		53	800	600	200	128	-	96	-	32	=	424	-	318	-	106	-	
158.																					
G.	$\frac{224}{450}$ mtl. Aggetorp ✓																				
	Johannes Svensons st.																				
160.	åker		06			900	600	300	54	-	36	-	18	=							
161.	"		14			"	"	"	126	-	84	-	42	=							
162.	"		16			"	"	"	144	-	96	=	48	-							
163.	"		19			"	"	"	171	=	114	=	57	=							
164.	"		20			"	"	"	180	=	120	-	60	-							
165.	"		26			"	"	"	234	-	156	-	78	=							
166.	"		18			"	"	"	162	=	108	=	54	=							
167.	"		04			800	600	200	32	-	24	=	8	=							
168.	"		04			"	"	"	32	-	24	-	8	-							
169.	"		04			"	"	"	32	-	24	-	8	-							
170.	"		07			"	"	"	56	-	42	-	14	-							
171.	"		08			"	"	"	64	-	48	-	16	-							
172.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
173.	"		05			"	"	"	40	-	30	-	10	-							
174.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
175.	"		01			"	"	"	8	-	6	-	2	-							
176.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
177.	"		03			"	"	"	24	=	18	-	6	-							
178.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
179.	"		01	1	68	"	"	"	8	-	6	=	2	=	1.463	-	1.008	-	455	-	
H.	⅓ mtl. Plogsbo ✓																				
	Gustaf Nilsson																				
180	åker		27		27	~~70~~	~~700~~ -						=	-					=	:	
	Tådened socken																				
A.	⅛ mtl. Årtorp																				
	Anton Gustafsson ✓																				
183.	åker		02			800	600	200	16	-	12	=	4	-							
185.	"		08			900	600	300	72	-	48	=	24	-							
186.	"	1	28			"	"	"	1152	-	768	-	384	-							
	Tpt	1	38	31	13				1240	-	828	-	412	-	29.417	-	17336	-	12.081	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt-	1	38	31	13				1240	=	828	=	412	=	29.417	=	17.336	--	12.081	-	
187.	åker		19			900	700	200	171	-	133	-	38	-							
188.	"		21			"	"	"	189	-	147	-	42	=							
189.	"		22			"	"	"	198	--	154	-	44	=							
190.	"		23			"	"	"	207	=	161	-	46	=							
191.	"		18			"	600	300	162	-	108	-	54	=							
192.	"		24			"	"	"	216	-	144	-	72	=							
193.	"		26			"	"	"	234	=	156	-	78	-							
194.	"		32	3	23	"	"	"	288	--	192	=	96	-	2.905	-	2,023	-	882	=	
B. 1/48 mtl. Årtorp																					
~~Johannes~~ Karl Nilsson																					
195	åker		20			900	600	300	180	=	120	=	60	-							
196.	"		21			"	"	"	189	--	126	--	63	-							
197.	"		28			"	"	"	252	-	168	-	84	-							
198	"		27			"	"	"	243	-	162	=	81	=							
199.	"		24	1	20	"	"	"	216	-	144	-	72	-	1.080	-	720	-	360	-	
Tranums socken																					
A. 1/18 mtl. Boberg																					
Anton Gustafsson																					
200.	åker		62			1000	500	500	620	--	310	=	310	-							
201.	"		35			"	"	"	350	--	175	=	175	-							
202.	"		48			"	"	"	480	-	240	-	240	=							
203.	"		40			"	"	"	400	-	200	-	200	-							
204.	"		48			"	"	"	480	-	240	-	240	-							
206.	"		28			"	"	"	280	-	140	-	140	-							
207.	"		34			"	"	"	340	-	170	-	170	-							
208.	"		28			"	600	400	280	-	168	-	112	-							
209.	"		35			"	"	"	350	-	210	-	140	=							
212.	"		10			1000	500	500	100	-	50	-	50	-							
213	"		17			"	"	"	170	-	85	-	85	-							
214.	"		18			"	"	"	180	-	90	-	90	-							
215	"		08	4	11	"	"	"	80	=	40	-	40	=	4.110	-	2.118	-	1.992	=	
	Trpt-			3967											37.512	=	22.197	=	15.315	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt.			39	67										37.512	-	22.197	-	15.315	-	
B.	5/72 mtt. Boberg			✓																	
	Anton Gustafsson																				
216.	åker		09			1000	500	500	90	=	45	=	45	-							
217.	"		15			"	"	"	150	-	75	=	75	-							
218.	"		17			"	"	"	170	-	85	=	85	-							
221.	"		52			"	"	"	520	-	260	-	260	-							
222.	"		18			"	"	"	180	-	90	=	90	-							
223.	"		17			"	"	"	170	-	85	-	85	-							
224.	"		16			"	"	"	160	-	80	-	80	=							
225.	"		14			"	"	"	140	-	70	-	70	-							
226.	"		16			"	"	"	160	-	80	-	80	-							
227.	"		17			"	"	"	170	-	85	-	85	=							
228.	"		19			"	"	"	190	-	95	-	95	=							
229.	"		20			"	"	"	200	-	100	=	100	-							
230.	"		21			"	"	"	210	-	105	=	105	-							
231.	"		22			"	"	"	220	-	110	-	110	-							
232.	"	1	04			"	"	"	1040	-	520	=	520	-							
233.	"		27			"	"	"	270	-	135	-	135	=							
234.	"		27			"	"	"	270	-	135	-	135	-							
235.	"		20			"	"	"	200	-	100	-	100	-							
236.	"		01			800	600	200	8	=	6	-	2	-							
237.	"		02			"	"	"	16	=	12	-	4	-							
238.	"		08			"	"	"	64	-	48	-	16	-							
239.	"		07			"	"	"	56	-	42	-	14	-							
240.	"		04			"	"	"	32	-	24	-	8	-							
241.	"		02			"	"	"	16	-	12	-	4	-							
242.	"		02			"	"	"	16	-	12	=	4	-							
243.	"		01			"	"	"	8	=	6	=	2	-							
244.	"		02			"	"	"	16	-	12	-	4	-							
245.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
246.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
247.	"		03			"	"	"	24	-	18	-	6	-							
248.	"		04			"	"	"	32	-	24	=	8	-							
249	"		05	4	98	"	"	"	40	-	30	=	10	-	4.886	-	2.537	-	2.349	-	
	Trpt -			44	65										42.398	=	24.734	-	17.664	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt			44	65										42398	-	24734	-	17664	=	
C	1/16 mtl. Boberg	✓																			
	Karl Johansson																				
250.	åker		10			1000	700	300	100	=	70	-	30	=							
251.	〃		15			〃	〃	〃	150	=	105	-	45	-							
252.	〃		15			〃	〃	〃	150	-	105	-	45	-							
253.	〃		18			〃	〃	〃	180	=	126	-	54	-							
254.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	91	=	39	-							
255.	〃		10			1000	600	400	100	-	60	=	40	-							
256.	〃		12			〃	〃	〃	120	-	72	=	48	-							
257.	〃		14			〃	〃	〃	140	=	84	-	56	-							
258.	〃		17			〃	〃	〃	170	-	102	=	68	-							
259.	〃		14			1000	500	500	140	-	70	-	70	-							
260.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	65	-	65	-							
261.	〃		19			〃	〃	〃	190	-	95	-	95	-							
262.	〃		19			〃	〃	〃	190	=	95	-	95	=							
263.	〃		18			〃	〃	〃	180	=	90	-	90	-							
264.	〃		18			〃	〃	〃	180	-	90	-	90	=							
265.	〃		19			〃	〃	〃	190	-	95	-	95	-							
267.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	65	=	65	-							
268	〃		10			〃	〃	〃	100	=	50	-	50	-							
269	〃		16			〃	〃	〃	160	-	80	=	80	-							
270.	〃		13			〃	〃	〃	130	-	65	-	65	-							
271.	〃		19			〃	〃	〃	190	-	95	=	95	-							
272.	〃		29			〃	〃	〃	290	-	145	=	145	-							
273.	〃		19			〃	〃	〃	190	-	95	-	95	-							
274.	〃		18			〃	〃	〃	180	=	90	-	90	-							
275.	〃		17			〃	〃	〃	170	-	85	-	85	-							
277.	〃		18			〃	〃	〃	180	-	90	-	90	-							
278.	〃		16			〃	〃	〃	160	-	80	=	80	-							
279.	〃		22			1000	600	400	220	-	132	=	88	=							
281.	tomt		13			600	600	-	78	-	78	-	-	=							
285.	åker		11			900	600	300	99	-	66	-	33	=							
286.	〃		11			〃	〃	〃	99	-	66	-	33	-							
287.	〃		15			〃	〃	〃	135	=	90	-	45	=							
	Trpt	5	04	44	65				4951	=	2787	-	2164	-	42.398	-	24.734	-	17.664	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt -	5	04	44	65				4951	-	2787	-	2164	-	42398	-	24734	-	17664	-	
288	åker		14			900	600	300	126	=	84	-	42	-							
289.	„		13			„	„	„	117	=	78	=	39	-							
290.	„		17			„	„	„	153	=	102	=	51	-							
291.	„		20			„	„	„	180	=	120	=	60	-							
292.	„		20			„	„	„	180	=	120	=	60	-							
295	„		10			1000	600	400	100	-	60	=	40	-							
296.	„		16			„	„	„	160	=	96	-	64	-							
297.	„		15			„	„	„	150	=	90	--	60	-							
298.	„		15			„	„	„	150	=	90	=	60	-							
299.	„		17	6	61	„	„	„	170	-	102	-	68	-	6437	-	3729	-	2708	-	
D.	$\frac{3}{16}$ mtl. Boberg ✓																				
	Gustaf Larsson																				
301.	åker		19			900	600	300	171	-	114	-	57	-							
302.	„		25			„	„	„	225	-	150	-	75	=							
303.	„		20			„	„	„	180	-	120	=	60	-							
304.	„		16			„	„	„	144	=	96	-	48	-							
305.	„		19			„	„	„	171	=	114	=	57	-							
306.	„		08			900	700	200	72	-	56	-	16	-							
307.	„		25			„	„	„	225	=	150	-	75	-							
308.	„		19			900	600	300	171	-	114	=	57	-							
309.	„		14			„	„	„	126	-	84	=	42	-							
310.	„		16			„	„	„	144	=	96	-	48	-							
311	„		16			„	„	„	144	-	96	-	48	=							
312	„		11			„	„	„	99	-	66	-	33	-							
313	„		19			„	„	„	171	=	114	=	57	-							
314.	„		18			„	„	„	162	-	108	-	54	-							
315	„		21			„	„	„	189	-	126	-	63	-							
316	„		19			„	„	„	171	=	114	-	57	-							
317.	„		19			„	„	„	171	-	114	-	57	-							
318.	„		18			„	„	„	162	=	108	-	54	-							
319.	„		15			900	700	200	135	-	105	-	30	-							
320.	„		11			„	„	„	99	-	77	-	22	-							
321.	„		10			„	„	„	90	-	70	-	20	-							
322	„		12			„	„	„	108	-	84	-	24	-							
	Trpt	3	70	51	26				3330	-	2276	-	1054	-	48835	-	28463	-	20372	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trspt-	3	70	51	26				3330	-	2276	-	1054	-	48.835	-	28.463	-	20.372	-	
323.	åker		15			900	700	200	135	-	105	-	30	-							
324.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
325.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
326.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
327.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
328.	"		10			"	"	"	90	-	70	-	20	-							
329.	"		07			"	"	"	63	-	49	-	14	-							
330.	"		08			"	"	"	72	-	56	-	16	-							
331.	"		09			"	"	"	81	-	63	-	18	-							
332.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
333	"		08			"	"	"	72	-	56	-	16	-							
334.	"		12			"	"	"	108	-	84	-	24	-							
335.	"		14			"	"	"	126	-	98	-	28	-							
336.	"		11			"	"	"	99	-	77	-	22	-							
337.	"		07			"	"	"	63	-	49	-	14	-							
338.	"		06			"	"	"	54	-	42	-	12	-							
339.	"		04			"	"	"	36	-	28	-	8	-							
340.	"		04			"	"	"	36	-	28	-	8	-							
341.	"		04			"	"	"	36	-	28	-	8	-							
342	"		04	5	48	"	"	"	36	-	28	-	8	-	4.932	-	3.522	-	1.410	-	
E.	8 mtl. Boberg																				
	Karl Kjellberg o. K. V. Johansson																				
344.	åker		34			1000	600	400	340	-	204	-	136	-							
345.	"		10			"	"	"	100	-	66	-	40	-							
346.	"		04			"	"	"	40	-	24	-	16	-							
348.	"		09			"	"	"	90	-	54	-	36	-							
349.	"		10			"	"	"	100	-	66	-	40	-							
350.	"		13			"	"	"	130	-	78	-	52	-							
351.	"		17			"	"	"	170	-	102	-	68	-							
352	"		22			"	500	500	220	-	110	-	110	-							
354.	"		24			"	"	"	240	-	120	-	120	-							
355	"		29			"	"	"	290	-	145	-	145	-							
356.	"		25			"	"	"	250	-	125	-	125	-							
357	"		27			"	"	"	270	-	135	-	135	-							
	Trspt	2	24	56	74				2240	-	1217	-	1023	-	53.767	-	31.985	-	21.782	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
									168		2012		1116								
	Trpt-	2	24	56	74				2240	-	1217	-	1023	-	53.767	=	31.985	-	21.782	-	
358.	åkor		26			1000	500	500	260	-	130	-	130	-							
359.	"		31			"	"	"	310	-	155	-	155	-							
360.	"		14			"	600	400	140	-	84	-	56	-							
361.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
362.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
363.	"		14			"	"	"	140	=	84	-	56	-							
364.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
365.	"		15			"	"	"	150	-	90	-	60	-							
366.	"		14			"	"	"	140	-	84	=	56	-							
367.	"		12			"	"	"	120	=	72	-	48	-							
368.	"		12			"	"	"	120	=	72	-	48	-							
369.	"		11			"	"	"	110	=	66	-	44	=							
370.	"		09			"	"	"	90	-	54	-	36	=							
371.	"		12			900	600	300	108	-	72	-	36	-							
372.	"		09			"	"	"	81	=	54	-	27	-							
373	"		08			"	"	"	72	-	48	-	24	-							
374.	"		04			"	"	"	36	-	24	-	12	-							
377.	"		10			600	600	—	60	=	60	=	=	=							
377a	"		06			800	700	100	48	-	42	-	6	-							
378	"		23			"	"	"	184	-	161	-	23	-							
379.	"		19			"	"	"	152	-	133	-	19	-							
380.	"		23			"	"	"	184	-	161	-	23	-							
381.	"		25			"	"	"	200	-	175	=	25	-							
382	"		23			800	600	200	184	-	138	-	46	=							
383.	"		26			"	"	"	208	-	156	-	52	-							
384.	"		09			"	"	"	72	-	54	-	18	-							
385	"		07			"	"	"	56	-	42	-	14	-							
386	"		07			"	"	"	56	-	42	=	14	-							
387	"		09			"	"	"	72	-	54	-	18	-							
389	"		12			"	"	"	96	=	72	=	24	-							
390.	"		01			"	"	"	8	-	6	-	2	-							
391.	"		15			"	"	"	120	-	96	-	30	-							
392	"		18			"	"	"	144	-	108	-	36	-							
393	"		16			"	"	"	128	-	96	-	32	-							
	Trpt-	7	06	56	74				6509	-	4148	-	2361	=	53.767	-	31.985	-	21.782	=	
									6509				2341								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt.	7	06	56	74				6509	=	4148	-	2361	-	53.767	--	31.985	-	21.782	--	
394.	åker		25	–		1000	600	400	250	-	158	=	100	-							
395.	"		25	–		"	"	"	250	-	150	=	100	-							
396.	"		24			"	"	"	240	-	144	-	96	-							
397.	"		16			"	"	"	160	-	96	-	64	-							
398.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
399.	"		13			"	"	"	130	-	78	-	52	-							
401.	"		03			900	600	300	27	-	18	-	9	-							
402.	"		03			"	"	"	27	-	18	-	9	=							
403.	"		03			"	"	"	27	-	18	-	9	-							
404.	"		17			1000	600	400	170	-	102	-	68	-							
405.	"		16			"	"	"	160	-	96	-	64	-							
406.	"		15	–		"	"	"	150	-	90	-	60	-							
407.	"		16	8	96	"	"	"	160	--	96	-	64	-	8.400	-	5.288	-	3.112	=	
F. 3/6 mtl. Boberg			✓																		
J. A. Larsson																					
408.	åker		31			900	600	300	279	-	186	-	93	=							
409.	"		39			"	"	"	351	-	234	=	117	-							
411.	"		47			"	"	"	423	-	282	=	141	-							
412	"		25			"	"	"	207	-	138	-	69	-							
413	"		19			"	"	"	171	-	114	=	57	--							
414.	"		23			"	"	"	207	-	138	=	69	=							
415.	"		15			"	"	"	135	-	90	-	45	-							
416.	"		13			"	"	"	117	-	78	-	39	-							
420.	"		34			1000	600	400	340	-	204	-	136	-							
421.	"		27			"	"	"	270	-	162	-	108	=							
422.	"		29			"	"	"	290	-	174	-	116	--							
423.	"		21			"	"	"	210	=	126	=	84	-							
424.	"		17			"	"	"	170	-	102	-	68	-							
425.	"		19			"	"	"	190	-	114	=	76	--							
426.	"		28			"	"	"	280	-	168	-	112	-							
427.	"		24			1000	500	500	240	-	120	-	120	-							
428.	"		31			"	"	"	310	=	155	=	155	-							
429.	"		28			"	"	"	280	-	140	-	140	-							
	Trpt.	4	68	65	70				4470	-	2725	=	1745	-	62.167	-	37.273	-	24.894	-	

68.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt-	4	68	65	70				16 4470	=	13,15 2725	-	13 1745	-	62167	-	37273	-	24894	-	
430.	åker		32			1000	500	500	320	-	160	-	160	-							
431.	"		39			"	"	"	390	-	195	-	195	=							
433.	"		19			1000	600	400	190	-	114	=	76	-							
434.	"		19			"	"	"	190	-	114	=	76	-							
435.	"		20			"	"	"	200	-	120	-	80	-							
436.	"		22			"	"	"	220	-	132	-	88	-							
438.	"		14			"	"	"	140	-	84	-	56	-							
439.	"		17			"	"	"	170	=	85	-	85	-							
440.	"		14			"	"	"	140	-	84	=	56	-							
441.	"		13			"	"	"	130	-	78	-	52	-							
442.	"		13			"	"	"	130	-	78	=	52	-							
443.	"		14			"	"	"	140	-	84	=	56	-							
445.	"		25			900	600	300	225	-	150	-	75	-							
446	"		24			"	"	"	216	-	144	=	72	-							
447	"		24			"	"	"	216	-	144	-	72	-							
448.	"		23			"	"	"	207	-	138	-	69	-							
449.	"		22			"	"	"	198	-	132	=	66	-							
450	"		29			"	"	"	261	-	171	-	87	-							
452.	"		01			800	600	200	8	-	6	=	2	=							
453.	"		11			"	"	"	88	-	66	-	22	-							
454.	"		07			"	"	"	56	-	42	-	14	-							
455.	"		25			"	"	"	200	=	150	=	50	-							
456.	"		23			"	"	"	184	-	138	-	46	-							
457.	"		20			"	"	"	160	-	120	-	40	-							
458.	"		25			"	"	"	200	-	150	=	50	-							
461.	tomt		14			600	600	-	84	-	84	-	=	-							
462.	åker		37			1000	700	300	370	-	259	-	111	=							
463.	"		33			"	"	"	330	-	231	=	99	-							
464.	"		42			"	"	"	420	-	294	-	126	-							
465	"		35			"	"	"	350	-	245	-	105	-							
467.	"		28			1000	600	400	280	-	168	-	112	-							
468.	"		21			"	"	"	210	-	126	-	84	-							
469.	"		23			"	"	"	230	=	138	=	92	=							
470.	"		28			"	"	"	280	-	168	=	112	-							
	Trpt	12	24	65	70				11.603	-	7320	-	4283	=	62167	=	37.273	-	24894	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt.	12	24	65	70				11603	-	7320	=	4283	-	62.167	=	37.273	-	24.894	-	
471.	åker		30			1000	600	400	300	-	180	-	120	-							
472.	"		28			"	"	"	280	-	168	=	112	=							
476	"		27			1000	500	500	270	=	135	-	135	-							
477	"		27			"	"	"	270	-	135	-	135	-							
478	"		28			"	"	"	280	-	140	=	140	-							
479	"		24			"	"	"	240	-	120	=	120	-							
481	"		38			"	"	"	380	-	190	-	190	-							
482	"		42	14	68	"	"	"	420	-	210	-	210	-	14.043	-	8.598	-	5.445	-	
G	1/32 mtl. Boberg																				
	Edvin Larsson																				
483.	åker		36			1000	500	500	360	-	180	-	180	-							
484.	"		25			"	"	"	250	-	125	-	125	=							
485.	"		26			"	"	"	260	-	130	=	130	=							
486	"		25			"	"	"	250	-	125	-	125	-							
487.	"		12			900	500	400	108	-	60	=	48	-							
489.	"		28			"	"	"	252	-	140	-	112	=							
491.	"		09			1000	500	500	90	-	45	=	45	-							
492.	"		15			"	"	"	150	-	75	-	75	-							
493.	"		15			"	"	"	150	-	75	=	75	-							
494.	"		16			"	"	"	160	-	80	-	80	-							
495.	"		13			"	"	"	130	=	65	-	65	-							
497.	"		10			"	"	"	100	-	50	=	50	-							
498.	"		26			"	"	"	260	-	130	=	130	-							
499	"		20			"	"	"	200	-	100	-	100	-							
500.	"		51			"	"	"	510	-	255	-	255	-							
501.	"		70			"	"	"	700	-	350	-	350	-							
502	"		08	4	05	"	"	"	80	-	40	-	40	-	4.010	-	2.025	-	1.985	-	
H.	1/32 mtl. Boberg																				
	Edvin Larsson																				
503	åker		23			1000	500	500	230	-	115	=	115	-							
504.	"		29			"	"	"	290	-	145	=	145	-							
505	"		31			"	"	"	310	-	155	=	155	-							
	Trpt.		83	84	43				830	-	415	-	415	-	80.220	-	47.896	-	32.324	-	

70.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt-		83	84	43				830	=	415	=	415	-	80.220	=	47896	=	32324	-	
506.	åker		40			1000	500	500	400	=	200	-	200	-							
507	"		33			"	"	"	330	-	165	-	165	-							
509	"		22			"	"	"	220	-	110	-	110	-							
510.	"		05			"	"	"	50	-	25	-	25	-							
511.	"		11			"	"	"	110	-	55	-	55	-							
512.	"		16			"	"	"	160	-	80	-	80	-							
514.	"		04			"	"	"	40	-	20	-	20	-							
515.	"		17			"	"	"	170	-	85	-	85	-							
516	tomt		41			600	600	=	246	-	246	-	=	-							
518	"		06			"	"	-	36	-	36	-	=	-							
519	åker		15			900	600	300	135	-	90	=	45	-							
520	"		01			800	600	200	8	=	6	=	2	-							
522	"		01			"	"	"	8	=	6	=	2	=							
523	"		04			900	600	300	36	-	24	-	12	=							
524	"		32			"	"	"	288	-	192	-	96	-							
525.	"		21			"	"	"	189	=	126	=	63	-							
526.	"		19			"	"	"	171	-	114	-	57	-							
527.	"		17			"	"	"	153	=	102	=	51	-							
528.	"		12			"	"	"	108	-	72	-	36	-							
529	"		20			"	"	"	180	-	120	-	60	=							
530	"		14	4	34	"	"	"	126	-	84	-	42	-	3994	-	2373	-	1621	=	
İ	$\frac{1}{32}$ mtl. Boberg																				
	Edvin Larsson																				
531.	åker		02			900	600	300	18	-	12	=	6	-							
532	"		20			"	"	"	180	=	120	=	60	-							
533	"		36			"	"	"	324	-	216	-	108	=							
535	"		20			"	"	"	180	=	120	-	60	-							
536.	"		21			"	"	"	189	-	126	-	63	-							
537.	"		23			"	"	"	207	-	138	=	69	.							
538.	"		20			"	"	"	180	-	120	-	60	-							
539.	"		14			"	"	"	126	-	84	-	42	=							
541.	"		08			1000	500	500	80	-	40	=	40	-							
542	"		17			"	"	"	170	-	85	-	85	-							
	Trpt-	1	81	88	77				1654	-	1061	-	593	-	84.214	=	50.269	-	33.945	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt	1	81	88	77				1654	-	1061	-	593	-	84.214	=	50.269	-	33.945	-	
543.	åker		30			1000	500	500	300	-	150	-	150	-							
544.	„		11			„	„	„	110	-	55	-	55	-							
547.	„		21			„	600	400	210	-	126	-	84	-							
549.	„		10			800	600	200	80	-	60	=	20	-							
551.	„		06			„	„	„	48	-	36	-	12	-							
553	„		25			1000	600	400	250	-	150	-	100	-							
554.	„		25			„	„	„	250	-	150	-	100	-							
555	„		20			„	„	„	200	-	120	-	80	-							
556.	„		06	3	35	„	„	„	60	-	36	-	24	=	3162	=	1.944	-	1218	=	
K.	1/32 mtl. Boberg																				
	Edvin Larssons sterbhus																				
557.	åker		01			900	600	300	9	-	6	=	3	-							
558.	„		14			„	„	„	126	=	84	-	42	-							
559.	„		19			„	„	„	171	=	114	-	57	-							
560.	„		16			„	„	„	144	-	96	-	48	-							
561.	„		05			„	„	„	45	-	30	-	15	-							
563.	„		10			1000	500	500	100	-	50	-	50	-							
564.	„		33			„	„	„	330	-	165	-	165	-							
565.	„		36			„	„	„	360	-	180	-	180	-							
566.	„		29			„	„	„	290	-	145	-	145	-							
567.	„		21			„	„	„	210	-	105	-	105	-							
568.	„		25			„	„	„	250	=	125	-	125	-							
570.	„		21			„	„	„	210	=	105	-	105	-							
571.	„		22	2	52	„	„	„	220	-	110	=	110	-	2465	-	1315	-	1150	-	
L.	1/32 Boberg																				
	Aug. Magnussons st. ✓																				
571a.	åker		17			1000	500	500	170	-	85	-	85	=							
572	„		13			„	„	„	130	-	65	=	65	-							
573	„		13			„	„	„	130	-	65	=	65	=							
574	„		13			„	„	„	130	-	65	-	65	-							
575.	„		12			„	„	„	120	-	60	-	60	-							
577	„		22			900	600	300	198	-	132	-	66	-							
	Trpt -		90	94	64				878	-	472	-	406	-	89.841	=	53.528	-	36313	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt.		90	94	64				878	-	472	.	406	-	89841	-	53528	-	36313	-	
578.	åker		31			1000	500	500	310	-	155	-	155	-							
579.	"		30			"	"	"	300	-	150	=	150	-							
580.	"		28			"	"	"	280	=	140	=	140	-							
581.	"		26			"	"	"	260	-	130	=	130	-							
582.	"		12			"	"	"	120	-	60	=	60	-							
583.	tomt		19			600	600	-	114	-	114	-	-	-							
585.	åker		11			800	700	100	88	-	66	=	22	=							
586.	"		07			"	"	"	56	-	42	-	14	-							
587.	"		09			"	"	"	72	-	54	=	18	-							
588	"		10			"	"	"	80	-	60	=	20	=							
589.	"		11	2	84	"	"	"	88	-	66	-	22	=	2646	-	1509	-	1137	-	
M.	$\frac{1}{32}$ mtl. Boberg																				
	J. A. Bergström																				
590.	åker		13			900	600	300	117	-	78	-	39	-							
591.	"		15			"	"	"	135	-	90	-	45	-							
592.	"		22			"	"	"	198	-	132	=	66	-							
593.	"		23			1000	600	400	230	-	138	-	92	=							
594.	"		25			"	"	"	250	-	150	-	100	-							
596.	"		24			"	"	"	240	=	144	-	96	-							
597.	"		28			"	"	"	280	-	168	-	112	=							
598.	äng		01			600	600	-	6	-	6	-	-	-							
600	åker		20			1000	500	500	200	-	100	-	100	-							
601.	"		23			"	"	"	230	-	115	=	115	-							
602	"		28			"	"	"	280	=	140	=	140	-							
603	"		14			"	"	"	140	-	70	-	70	-							
605.	"		01			"	"	"	10	-	5	-	5	-							
606.	"		14			"	"	"	140	-	70	-	70	-							
607.	"		12			"	"	"	120	-	60	=	60	-							
609.	tomt		16			600	600	-	96	-	96	-	=	.							
610.	åker		08			1000	500	500	80	-	40	-	40	-							
611	"		07			"	"	"	70	-	35	-	35	-							
612.	"		01																		
613	"		10			1000	500	500	100	-	50	=	50	-							
	Trpt.	3	04	97	48				2922	:	1687		1235	-	92487	-	55037	-	37450	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trpt	J	04	97	48				2922	=	1687	=	1235	-	92.487	-	55.037	-	37.450	-	
614	åker		10	3	14	1000	500	500	100	-	50	=	50	-	3.022	-	1.737	-	1.285	-	
N.	⅛ mtl. Boberg																				
	Gustaf Larsson ✓																				
617	åker		21			1000	500	500	210	-	105	-	105	=							
618.	„		22			"	"	"	220	-	110	=	110	=							
619.	„		18			"	"	"	180	-	90	-	90	-							
620.	„		23			"	"	"	230	-	115	=	115	=							
621.	„		23			"	"	"	230	=	115	=	115	=							
622.	„		23			"	"	"	230	=	115	=	115	=							
623.	„		12			"	"	"	120	-	60	=	60	-							
624.	„		05			800	500	300	40	-	25	=	15	-							
625.	„		08			"	"	"	64	-	40	-	24	-							
626.	„		05			"	"	"	40	-	25	=	15	-							
627.	„		05			"	"	"	40	-	25	-	15	-							
628.	„		06			"	"	"	48	=	30	=	18	-							
629.	„		04	1	75	"	"	"	32	=	20	-	12	=	1684	-	875	-	809	-	
O.	¼ mtl. Tranum Damgården ✓																				
	Viktor Johansson																				
630.	åker		05			900	600	300	45	-	30	-	15	-							
634.	„		04			600	600	=	24	-	24	-	-	=							
635.	„		39			900	600	300	351	-	234	-	117	-							
636.	„		12			"	"	"	108	=	72	-	36	-							
637	„		14			"	"	"	126	=	84	-	42	-							
638.	„		16			"	"	"	144	-	96	-	48	-							
639	„		07			"	"	"	63	=	42	-	21	-							
640	„		24			"	"	"	216	-	144	-	72	-							
641	„		18			"	"	"	162	=	108	=	54	-							
642	„		12			"	"	"	108	-	72	-	36	-							
643	äng		04	1	55	400	400	-	16	-	16	-	=	-	1.363	-	922	-	441	-	
	Summa			103	92										98.556	-	58.571	-	39.985	-	

Boberg den 17 okt. 1924.

Gustaf Sjöberg

J. O. Andersson

J. M. Bengtsson

74.

Grävningslista

Bilaga N.

över upptagande av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Storegården, Pilebo, Aggetorp, Plogsbo uti Norra Kedums socken, Ertorp uti Tådene socken, samt Boberg och Damsgården uti Tranums socken allt inom Kållands härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1924-1925.

Alternativ II

Kanalen	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B Utföres enl. alt. II	7+61	-	1.20	0,50	4.10	Sidolutning = 1:1.5
	7	61	1.30	„	4.40	I berg rak slänt.
	6+50	50	1.40	„	4.70	Bottenbredd 1 meter.
	6	50	1.50	„	5,00	Stensättning av botten
	5+80	20	1.50	„	5,00	och yttre slänten i kröken mellan 6+20 — — 6+30
	5+50	30	1.40	„	4.70	
	5+14	36	1.45	„	4.85	
	5	14	1.45	„	4.85	
	4	100	1.50	„	5,00	
	3	100	1.50	„	5,00	
	2	100	1.60	„	5,30	
	1	100	1.50	„	5,00	
	0	100	1.45	„	4.85	Ombyggnad av 3 st.
	1	100	1.50	„	5,00	ägovägsbroar vid
	2	100	1.55	„	5,15	~~0+27~~ 1+70, 0 i 3+81, ~~[illegible]~~
	3	100	1.70	„	5.60	d:o av en ägovägs-
	4	100	1.70	„	5,60	bro vid 2+18, ~~[illegible]~~
	5	100	1.75	„	5,75	
	6	100	1.65	„	5,45	
		1361				
B - C						
	7	100	1.50	0,30	4.05	Sidolutning = 1:1.25
	8	100	1.60	„	4.30	Ombyggnad av järn-
	9	100	1.70	„	4.55	vägstrumman vid 7+64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	10	100	1.65	0.30	4.43	Sidolutning = 1:1.25.
	11	100	1.65	〃	4.43	Ombyggnad av en
	+89.	89 589	1.60	〃	4.30	ägovägsbro vid 10+26, ~~enl. typ~~.
C-D						
	12	11	1.60	0,30	4.30	Sidolutning = 1:1.25
Cª	+83	83	1.95	〃	5.20	
Utföres enl. alt. II	13+15	32	2.20	〃	5,80	Bortkörning av sten
	+64	49	1.80	〃	4.80	mellan punkterna 13+15-13+64.
	14	36	1.55	〃	4.18	Ombyggnad av 2 st. ut-
	15	100	1.70	〃	4.55	fartsvägsbroar vid 15+55 ö
	+50	50	2.00	〃	5,30	18+80 enl. typ.
	16	50	1.70	〃	4.55	D:o av en ägovägs-
	17	100	1.60	〃	4.30	bro vid 18+23, ~~enl. typ~~.
	18	100	1.70	〃	4.55	D:o av landsvägstrum-
	19	100	1.50	〃	4.05	ma vid 19+60, ~~enl. typ~~
	+60	60	1.50	〃	4.05	
	20+22	62 833	1.40	–	–	
C-C′ (Utföres enl. alt. II)						
	0	–	1.60	0.30	4.30	Sidolutning = 1:1,25
	+72	72	1.60	〃	4.30	
B-E						
	0	–	1.65	0,30	4.43	Sidolutning = 1:1.25
	+82	82	1.65	〃	4.43	
E-F						
	1	18	1.65	0,30	4.43	Sidolutning = 1:1.25
	2	100	1.55	〃	4.18	Ombyggnad av 2 st.
	3	100	1.55	〃	4.18	ägovägsbroar vid
	+70	70	1.80	〃	4.80	3+82 ö 6+84, ~~enl. typ~~.
	4	30	1.60	〃	4.30	
	5	100	1.80	〃	4.80	
	6	100	1.60	〃	4.30	
	+84	84	1.75	〃	4.68	
F-G (Utföres enl. alt. II)						
	7	16	1.75	0.30	4.68	Sidolutning = 1:1,25
	8	100	1.60	〃	4.30	Ombyggnad av järn-
	9	100	1.60	〃	4.30	vägstrumma vid 9+79

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	9+75	75	1.55	0,30	4.18	Sidolutning = 1:1.25.
	10	25	1.75	"	4.68	Ombyggnad av utfarts-
	+40	40	1.75	"	4.68	vägsbron vid 10+40, ~~[illegible]~~
E - E'						
	0	-	1.60	0,30	4.30	Sidolutning = 1:1.25
	+78.	78	1.55	"	4.18	
F - F¹ (utföres enl. alt. II)						
	0	-	1.70	0.30	4.55	Sidolutning = 1:1.25.
	+70	70	1.40	"	3.80	Ombyggnad av ut-
	1+17	47	1.70	"	4.55	fartsvägsbron vid 2+98,
	2	83	1.60	"	4.30	~~[illegible]~~
	+98	98	1.60	"	4.30	
~~F' - F³~~						
	~~0~~	~~-~~	~~1.35~~	~~0,30~~	~~3.68~~	~~Sidolutning = 1:1.25~~
	~~+52~~	~~52~~	~~1.40~~	~~"~~	~~3.80~~	~~Ombyggnad av utfarts-~~
						~~vägstrumma vid 0+52~~

Bilaga

Grävningstabell.

Alternativ II.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Diket A-B-C.						
6+32	—	0.70	0.50	2.60	1:1.5	2.30	Bottnen och yttre slänten i kröken mellan 6+20-6+20 stensättes.
6+14	18	0.60	"	2.30	"		
6+4	50	1.40	"	4.70	"		
5+14	50	1.45	"	4.85	"	3.30 1:11 Ca	
Ovanför denna punkt gäller grävningslistan alternativ I för de öppna dikena.							
	Täckdiket C-C'.						
0-~~+72~~	—	1.35	Bottenlut-			8.40	
+72	72	1.20	ning 2:1000			8.55	Slambrunn
	72						
Diket B-C-F utföres enligt alt. I							
	Täckdiket Ea-Eb-Ec						
34+82=0		1.45				8.00	
21	100	1.35				1:1000	
+40	40	1.55					Slambrunn
22	60	1.45					
+50	50	1.40				8.25	Slambrunn
	250						
	Täckdiket Eb-Ed.						
1+40=0	—	1.50	Bottenlut-			8.15	
+54	54	1.40	ning 1:1000			8.20	Slambrunn
	54						
	Täckdiket G-Ga						
21+10=0	—	1.40	Bottenlut-			9.02	Genomlopp genom järnvägen
+70	70	1.60	ning 2.5:1000			9.20	utföres enl. särskild ritn.
	70						Slambrunn vid Ga

1	2	3	4	5	6	7	8
		Täckdiket F-G-H.					
6+84=0	-	1.30				8.70	0+24 Slambrunn
23	100	1.35				1.5:1000	
24	100	1.45					
+10	10	1.45					Slambrunn
+70	60	1.50				9.10	d:o
	270	Diket E-E' utföres enl. Alt. I					
		Täckdiket F-F'					
6+84-0	~~26~~	1.30				8.70	
26	100	1.40				1.3:1000	
27	100	1.45					
+45	45	1.50				9.00	Slambrunn
	245						
		Täckdiket Cc Ce					
17+36=0	-	1.60				9.35	
+70	70	1.45				2:1000	Slambrunn
28	30	1.40					
+95	95	1.30				9.75	Slambrunn
	195						
		Täckdiket Cb-Cd					
14-		1.35				8.35	
13+64	36	1.50				8.40	Slambrunn
	36						
		Täckdiket Ca-Cb-Cc-II.					
12+83	-	1.70			Bottenlutning 1.8:1000	8.55	Kringmurning av ögat
14	92	1.50				8.70	Slambrunn
+64	64					8.81	d:o
15	36	1.65					
+80	80					9.03	Slambrunn
16	20	1.60					
+64	64					9.18	Slambrunn
17	36	1.50					
+36	36					9.30	Slambrunn
18	64	1.60					
	492						

1	2	3	4	5	6	7	8
	492				Bottenlutning: 1.8:1000		
18+48	48					9.52	Slambrunn
19	152	1.35					
+60	60					9.72	Slambrunn
20	40	1.50					
+30	30	1.40				9.85	Slambrunn
	722						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant.

att höjdlägena, där så påfordras, kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas samt

att där öppet dike går i rågång skall grävningen så verkställas att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla varvid dikesjorden bör upplastas till lika delar på vardera sidan om rågången.

Boberg den 9 mars 1926

Sven Hallin

CHEFEN I ÖSTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
DISTRIKTET

66/26

Bilaga N 1.

Lantbruksingenjören Herr Sven Hallin,
Skara.

Med återsändande av till mig ingiven ritning över tvenne vattengenomlopp genom banvallen å Lidköping - Kållands järnväg tillhörande planen för "Bobergs dikningsföretag av år 1926" meddelas, att jag icke har något att erinra mot de föreslagna anordningarna, dock med iakttagande därav

att cementrören skola vara armerade:,

att rören bäddas i ett gruslager om minst 0,3 m. mäktighet såväl under som ovan och på sidorna av dem;

att skarvarna tätas med starkt cementbruk som lägges även utanpå dessa; och

att arbetena utföras först efter erhållet tillstånd av järnvägsförvaltningen och, att om ej förvaltningen själv önskar verkställa utförandet, detta dock sker under förvaltningens kontroll.

Norrköping den 16 februari 1926.

Bilaga O.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-Ca.					
Kedum Storegården 1^{8}	G. Holmström	6+32-5+64	200	10	20 ✓ -	
Pilebo 1^{3}	Aug. Johanssons sterb.	5+64-3-70	2230	10	223 ✓ -	
d:o 12	Oskar Nordkvist	0+60-6 ~~+60~~	1060	10	106 ✓ -	349 -
	d:o d:o	6-7+55	200	10	20 ✓ -	
Lidköpings järnv.	Arv. M. Johansson	7+55-8	45	10	4 50 ✓	
Äggetorp 2^{5}	d:o d:o	8-8+50	60	10	6 - ✓	
Boberg 1^{5}	J. A. Larsson	8+50-11+89	800	10	80 - ✓	
d:o	d:o d:o	7+55-8+50	100	10	10 - ✓	
d:o	d:o d:o	6-7+55	200	10	20 - ✓	
d:o	d:o d:o	11+89-12+83	150	10	15 - ✓	125
Boberg 1^{9}	Edvin Larsson	11+89-12+83	150	10	15 - ✓	170 50
			Kronor			519 50
	Diket B-E-F.					
Pilebo 1^{2}	Oskar Nordkvist	0-0+82	90	10	9 -	
Boberg 1^{4}	Anton Gustafsson	0+5-0+82	80	10	8 -	
d:o 1^{4}	d:o d:o	0+82-3+30	600	10	60 -	
d:o 1^{16}	d:o d:o	3+30-5+68	580	10	58 -	
d:o 1^{7}	Karl Johansson	5+68-6+84	365	10	36 50	171 50
			Kronor:			171 50
	Diket E-E'.					
Pilebo 12	Oskar Nordkvist	0-0+60	85	10	8 50 ✓	
Årtorp 18	~~Johansson~~ Karl Nilsson	0+60-0+78	20	10	2 -	
Boberg 14	Anton Gustafsson	0-0+78	65	10	6 50	17 -
			Kronor			17 -

708

Boberg den 9 mars 1926

Sven Hallin

F. O. Andersson   Frans Larsson

Bilaga **P.**

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I, Utföres ej.								
		Sträckan A-B.								
6+32-5+14	118	Lera	315	0.80	252	-				
		Stensättning av ytter-kröken vid 6+20-6+30 l.m.	10	5:-	50	-				
5+14-0	514	Lera	1880	0.80	1504	-				
		Berg	30	12:	360	-				
0-2	200	Lera	630	0.80	504	-				
2-4	200	"	765	0.80	612	-				
4-6	200	"	855	0.80	684	-				
	1232	4 st. ägovägstrummor vid 0, 0+27, 2+18 och 3+81 (60 cm cementrör)	4	175:-	700		4666	-		
		Tillägges c:a 10%					485	-		
		Jordersättning enl. bil. O					349	-	5500	-
		Sträckan B-C-Ca.								
6-8	200	Lera	610	0.80	488	-				
8-10	200	"	700	0.80	560	-				
10-11+89	189	"	625	0.80	500	-				
11+89-12+83	94	"	355	0.80	284	-				
	683	1 ägovägstrumma vid 10+26 (45 cm cementrör)	1	150:-	150	-	1982	-		
		Tillägges c:a 10 %					197	50		
		Jordersättning enl. bil. O					170	50	2350	-
		Sträckan Ca-Cb-Cc-D.								
12+83-14	117	Lera	600	1.00	600	-				
		Sten o grus	25	3:-	75	-				
14-15+80	180	Lera	685	0.80	548	-				
3	297	Överföres			1223	-			7850	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	297	Överfört			1223 -		7850 -
15+80-19+60	380	Lera	1310	0,80	1048 -		
19+60-20+30	70	6" tegelrör st.	240	0,30	72 -		
	747	Frakt			20 -		
		Grävning, läggning					
		igenfyllning l.m	70	1:-	70 -		
		1 Stenbrunn vid D			50 -		
		3 st. rörtrummor vid 15+55,					
		18+23 och 18+80	3	150:-	450 -	2933 -	
		Tilläggs c:a 10%				291 -	
		Jordersättning enl. bil. O.				226 -	3450 -
		Diket B-E-F					
0-4	400	Lera	1190	0.80	952 -		
4-6+84	284	"	990	0.80	792 -		
	684	1 rörtrumma vid					
		3+82 (45 cm cementrör	1	150-	150 -	1894 -	
		Tilläggs ca 10%				189 50	
		Jordersättning enl. bil. O.				171 50	2255 -
		Dikt F-G					
6+84-10+40	256	Lera	1260	0.80	1008 -		
		2 st rörtrummor vid 6+84					
		och 10+40	2	150-	300 -	1308 -	
		Tilläggs c:a 10%				132 -	
		Jordersättning enl. bil. O.				80 -	1520 -
		Diket F-F_1'					
0-2+98	298	Lera	1070	0.80	856 -		
		1 rörtrumma vid 2+98			150 -	1006 -	
		Tilläggs c:a 10%				99 -	
		Jordersättning enl. bil. O				100 -	1205 -
		Överföres					16280 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					16280 -
		Diket E-E'					
0-+78	78	Lera	235	0.80		188 -	
		Tillägges c:a 10%				20 -	
		Jordersättning enl. bil. O				17 -	225 -
		Diket C-C'					
0-+72	72	Lera	225	0.80	180 -		
		Tillägges c:a 10%			25 -	205 -	
		Jordersättning enl. bil. O.				15 -	220 -
		Alternativ I Summa kronor					16725 -
		För täckdikena Ea-Eb-Ec, Eb-Ed,					
		Cc-Ce och G-H enl. Alt. II tillkommer					1740 -
	44	Summa Kronor					18465 -
		Alternativ II (Utföres enl. utlåtandet)					
		Sträckan A-B					
6+32-6	1232	Enl. alt I					5500 -
		Sträckan B-C-Ca					
6-12+83	683	Enl. Alt I					2350 -
		Sträckan Ca-Cb-Cc-D.					
12+83-20+30	722	Täckt avlopp					
		12" cementrör l.m	272	3:-	816 -		
		9" d:a "	156	2:-	312 -		
		8" tegelrör st.	770	0.40	308 -		
		6" d:a st.	250	0.30	75 -		
		Frakt Lidköping-Tådene ton	40.80	4.10	167 28		
		Hemkörning ton	40.80	1.50	61 20		
		Grävning läggning					
		och igenfyllning l.m	722	1:-	722 -		
		8 st. slambrunnar st.	8	50:-	400 -		
		Kringrinning av vägtrumma			25 -	2886 48	
		Tillägges c:a 10%				288 52	3175 -
		Överföres					11025 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					11095 -
0-6+84	684	Diket B-E-F					
		Enl. alt I.					2255 -
		Täckdiket F G-H					
0-24-70	270	8" tegelrör st.	950	0.40	380 -		
		Frakt o hemkörning			10 -		
		Grävning läggning och					
		igenfyllning l.m.	270	0.80	216 -		
		3 st Slambrunnar	3	50:-	150 -		
		Kringmurning av ögon vid F			25 -	781 -	
		Tillägges c:a 10%				79 -	860 -
		Täckdiket F-F'					
0-27+45	245	8" tegelrör st.	850	0.40	340 -		
		Frakt o hemkörning			10 -		
		Grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m	245	0.80	196 -		
		1 st. Slambrunn	1	50	50 -	596 -	
		Tillägges c:a 10%				59 -	655 -
0-+78	78	Diket E-E'					
		Enl. alt. I					225 -
		Täckdiket C-C'					
0-+72	72	8" tegelrör st.	250	0.40	100 -		
		Frakt o hemkörning			5 -		
		Grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m	72	0.80	57 60		
		1 st Slambrunn	1	50:-	50 -		
		Kringmurning av ögat vid C			25 -	237 60	
		Tillägges c:a 10%				22 40	260 -
		Täckdikt Ea Eb-Ec					
0-22+50	250	8" tegelrör st.	870	0.40	348 -		
		Frakt o hemkörning			10 -		
		Överföres			358 -		15280 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENSÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			358 –		15.280 –
		Grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m	250	0.80	200 –		
		2 st slambrunnar	2	50:–	100 –		
		Kringmurningar av ögat vid Ea			25	683 –	
		Tillägges c:a 10%				67 –	750 –
		Täckdiket Eb–Ed.					
1+40 – +54	54	6" tegelrör st.	190	0.30	57 –		
		Frakt o hemkörning			5 –		
		Grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m.	54	0.60	32 40		
		1 slambrunn	1	50	50 –	144 40	
		Tillägges c:a 10%				15 60	160 –
		Täckdiket G–Ga					
24+10 – +70	70	8" tegelrör st	250	0.40	100 –		
		Frakt o hemkörning			5 –		
		Grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m	70	0.80	56 –		
		1 slambrunn	1	50–	50 –	211 –	
		Tillägges c:a 10%				24 –	235 –
		Täckdiket Cc Ce					
17+36 – 28+95	195	8" tegelrör st	700	0.40	280 –		
		Frakt o hemkörning			10 –		
		Grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m	195	0.80	156 –		
		2 st. slambrunnar	2	50:–	100 –	546 –	
		Tillägges c:a 10%				49 –	595 –
		Täckdiket Cb–Cd					
13+64 – 14	36	6" tegelrör st.	120	0.30	36 –		
		Frakt o hemkörning			5 –		
		Grävning läggning					
		och igenfyllning l.m.	36	0.60	21 60		
		1 slambrunn	1	50	50 –	112 60	
		Tillägges c:a 10%				12 40	125 –
		Alternativ II Summa Kronor					17 145 –

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

87.

1	2	3	4	5	6	7	8

Boberg den 9 mars 1926.
D von Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga Q.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Boberg, Pilebo m. fl. hemmanen i Norra Kedums, Tådenes och Tranums socknar av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett större avloppsdike med sidogrenar, flytande i nordlig huvudriktning genom det omedelbart sydväst om Norra Kedums kyrka belägna avdikningsområdet inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för åkeringtjänande vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Genom den ursprungligen förordnade förrättningsmannens försorg ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande de till uppgrävning ifrågasatta avloppsstråkens beskaffenhet vid undersökningstillfället, varjämte de därav berörande vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Dessa förundersökningar hava sedan på grund av yrkandena till syne protokollets §§ 11, 12 och 13 genom undertecknads försorg kompletterats. Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - Ca - Cb - Cc - D för huvudavloppet, B - E - Ea - F - G - H, C - C¹, Cb - Cd, Cc - Ce, E - E¹, Ea - Eb - Ec, F - F¹, G - Ga och Eb - Ed för sidodikena, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen. Dubbla röda linjer beteckna därvid öppet dike och enkel röd linje täckt avlopp.

Nederbördsområdena hava med tillhjälp av planskartan och ekonomiska kartan över länet uppgåtts å marken och befunnits utgöra:

För	huvudavloppet	vid	A	225	hektar	270 23
"	"	"	12+83	23	"	
"	"	"	15+80	16	"	
"	"	"	16+65	13	"	
"	"	"	17+36	10	"	
"	"	"	18+50	6	"	
"	"	"	19+60	3	"	
"	sidodiket		C - C¹	8	"	
"	"		G - Ga	3.5	"	

För sidodiket	F - G - H	4.5	hektar
" "	Ca - Cb	3.5	"
" "	Cb - Cd	2.0	"
" "	F - F'	6	"
" "	Cc - Ce	4	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden som avvattnas genom öppna diken antagits kunna uppgå till 1.2 liter per hektar och sekund och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 1.5 à 2.0 liter per hektar och sekund allt efter respektive områdens storlek och topografiska beskaffenhet, varvid den högre siffran antagits gälla för de minsta och mest kuperade vattensamlingsområdena. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har beräknats bliva 0.1 liter per hektar och sekund. På grundval av de sålunda beräknade vattenmängderna ha avloppen och de över dessa ledande vägtrummorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av respektive vattenskadade områden. Avloppens nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt av profil- och sektionsritningar, där de med rött angivits. Efter företagets utförande beräknas största vattendjupet i huvudavloppet bliva 0.45 meter och medelvattendjupet 0.10 meter.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 5 och 11 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av detsamma beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup, varvid hänsyn jämväl tagits till de till syneprotokollets § 12 framställda yrkandena på så sätt, att där kostnaderna för täckt ledning ej torde komma att avsevärt överstiga kostnaderna för öppet dike har täckt ledning föreskrivits. För att möjliggöra jämförelse har beträffande åtskilliga avloppssträckor alternativa förslag och kostnadsberäkningar måst upprättas. I kostnadsförslaget är det alternativ, som skall utföras, benämnt alternativ II och å profilritningen ha de alternativ, som ej skola utföras, åsatts påskriften "utgår".

Den mark, som av förenämnda dikning röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppogrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vari dock synetillträdande förrättningsmannen ej deltagit. Resultatet föreligger i den bilagda jorduppskattningslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd värderade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden där den uttryckts i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa anbyggnad av följande vägövergångar:

Över Ömundaavloppet:

Trumma för ägoväg vid 0; d = 60 cm.
" " " " ~~1+~~ 1+80; d = 60 cm. ?
" " " " 2+18; d = 60 cm
" " " " 3+81; d = 60 cm.
" " " " 10+26; d = 45 "

Över sidodiket ~~F-G~~: B-C-F

Trumma för ägoväg vid 3+82; d = 45 cm.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst följande fria vattenöppningar

Över Ömundaavloppet nedanför B: minst 60 cm. rör

Över övriga öppna avloppssträckor: minst 45 cm. rör eller lika stora rektangulära öppningar.

Det åligger ägaren till Lidköping-Kållands järnväg att verkställa fördjupning av tvänne vattengenomlopp genom järnvägens banvall, det ena vid 7+54 i Eiavloppet B-C och det andra vid 24+10 å avloppet G–Ga. De nya genomloppen skola utföras som rörledningar vid sidan om de förefintliga och utan att dessa senare ändras, allt på sätt det upprättade förslagsritningen angiver och med iakttagande av de särskilda bestämmelser, som av vederbörande distriktchef i skrivelse till förrättningsmannen av den 16 februari 1926 föreslagits. I det arbete, som sålunda åligger järnvägens ägare skall förutom själva rörledningen genom banvallen även ingå dess anslutning till vederbörande avlopp bestående vid 7+54 av ~~stödj~~ frontmur och stensättning vid vardera rörmynningen och vid 24+10 av tvänne slambrunnar en vid vardera rörmynningen. Då det får anses ostridigt, att den mark, om vars torrläggning fråga är, jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker eller äng och då den föreskrivna fördjupningen tarvas för denna marks torrläggning till 1.2 meters djup skall järnvägens ägare verkställa de nu angivna arbetena utan ersättning och sist inom tre månader efter sedan erforderlig fördjupning av nedanför liggande

Obs! Avskrift till järnvägen!

avloppssträckor verkställts och till järnvägens ägare anmälts av företagets arbetsstyrelse.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med de belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt jorduppskattningslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 prozent av nämnda markvärde. Skada av annan nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av numera länets tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 39 kronor 99 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden men förskjutes nu av den eller dem bland sökandena, som bäst gälda gitter.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

97

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur de öppna rörloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från rörloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till vägtrummor och täckta ledningar skall användas rör av fullgod kvalitet, som där inre diametern överstiger 8" skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement på 3 delar grus och 3 delar singel (eller makadam), allt av för ändamålet lämplig beskaffenhet;

att all betong-gjutning skall ske under sakkunnig ledning och betryggande kontroll;

att såväl öppna diken som rörledningar endast genom slambrunnar få inkopplas i de till företaget hörande täckta avloppen;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart böra avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål samtliga slambrunnar årligen böra rensas samt rödjnings- och rensningsarbeten i övrigt på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådant av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Bobergs dikningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol adress Vänersborg till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Boberg den 9 mars 1926
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

J. O. Andersson Frans Larsson

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

100.

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1^{3}	B	$\frac{1}{4}$	Pilebo Aug. Johanssons sterbh.	S-66	10-66	6915:-	12316:-
1^{2}	C	$\frac{1}{4}$	" Oskar Nordkvist		67-129	7675	12908:-
	D		" Lidköping-Kållands järnv.		130-138	174:-	290
2^{5}	E	$\frac{1}{6}$	Aggetorps Martin Johansson		139-153	1246:-	2016:-
2^{7}	F.	$\frac{1}{6}$	" Johannes Svenssons sterbh.		155-157	318:-	424:-
23	G		" d:o d:o d:o		160-179	1008:-	1463:-
1^{2}	A	$\frac{1}{8}$	Åtorps Anton Gustafsson	S	183-194	2023:-	2905:-
1^{8}	B	$\frac{1}{48}$	" ~~Johannes~~ Karl Nilsson		195-199	720:-	1080:-
1^{4}	A	$\frac{1}{18}$	Boberg Anton Gustafsson	S	200-215	2118:-	4110:-
1^{16}	B	$\frac{5}{72}$	" d:o d:o	S	216-249	2537:	4886:-
1^{7}	C	$\frac{1}{16}$	" Carl Johansson		250-299	3729:-	6437:-
1^{2}	D	$\frac{3}{16}$	" Gustaf Larsson		301-342	3522:-	4932:-
1^{8}	E	$\frac{1}{8}$	" Karl Kjellberg o K.V. Johansson		344-407	5288-	8400:-
1^{5}	F	$\frac{3}{16}$	" J. A. Larsson	S	408-482	8598:-	14043:-
1^{9}	G	$\frac{1}{32}$	" Edvin Larsson sterbh.	S	483-502	2025:-	4010:-
1^{10}	H	$\frac{1}{32}$	" d:o d:o d:o	S	503-530	2373:-	3994
1^{11}	I	$\frac{1}{32}$	" d:o d:o d:o	S	531-556	1944:-	3162:-
1^{12}	K	$\frac{1}{32}$	" d:o d:o d:o	S	557-571	1315:-	2465:-
1^{14}	L	$\frac{1}{32}$	" Aug. Magnussons sterbh.		571a-589	1509:-	2646:-
1^{15}	M	$\frac{1}{32}$	" J. A. Bergström		590-614	1737:-	3022:-
1^{13}	N	$\frac{1}{8}$	" Gustaf Larsson		617-629	875:-	1684:-
27	O	$\frac{1}{4}$	Tranum Damsgården, V. Johansson		630-643	922:-	1363:-
			Tillsammans			58571:-	98556:-

Bilaga R.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5401:-		187.46							2315.95	13.508
5233:-		181.60							2243.60	13.086
116:-		4.02							49.72	0.290
770:-		26.72							330.04	1.925
106:-		3.66							45.26	0.264
455:-		15.78							194.94	1.137
882:-		30.60							378.04	2.205
360:-		12.49							154.31	0.900
1992		69.12							853.99	4.981
2349:-		81.52							1007.10	5.874
2708:-		93.98							1161.06	6.772
1410:-		48.92							604.36	3.525
3112:-		107.96							1334.22	7.782
5445:-		188.97							2334.63	13.617
1985:-		68.88							850.91	4.963
1621:-		56.25							694.89	4.053
1218:-		42.51							525.15	3.063
1150:-		39.90							492.92	2.875
1137:-		39.46							487.43	2.843
1285:-		44.59							550.87	3.213
809:-		28.07							346.67	2.022
441:-		15.30							188.94	1.102
39985:-		1387.76							17145:-	100.000

Boberg den 9 mars 1926

Sven Hallin

J. O. Andersson

Frans Larsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Boberg, Pilebo och Damgården uti N:a Kedums, Tådenes o Tranums s:nar av Skaraborgs län;

upprättad enligt nedanstående §§. i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete		An-tal	à kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	46	0,50	23		23	–
		Ägomätning, 1: 4000, §§ 6—9,							
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	10	3,00	30	–		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II							
		103.54 har åker, medelareal 0.18	har	103.54	1.06	109	75		
		ägofigurer	st.	555	0.17	94	35		
		0.38 har äng och odlingsmark, medelareal 0.09	har	0.38	1.46	0	55		
		ägofigurer	st.	4	0.05	0	20		
		har annan mark, medelareal	har						
		ägofigurer	st.						
		har impediment och högländ mark, medelareal 0.18	har	1585	0.78	12	36		
		15.85 ägofigurer	st.	88	0.05	4	40	251	61
		S:a 119.77 har S:a 647	st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av	m.						
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		Överföres						274	61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				274 61
		d) första regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	3	1,00	3 -	7 -
1924						
Maj	13-17	**Avvägning:**				
1926 Febr.	10	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	119.77	0.32	38 33	
		avvägda punkter st.	540	0.09	48 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark km.	12	2,50	30 -	
		i annan mark „		5,00		176 93
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V,*				
		647 *ägofigurer, medelareal* 0.18 *har* st.	647	0.05	32 35	
		har	119.77	0.10	11 98	44 33
		***Ägobeskrivning,** § 14,*				
		ägofigurer st.	647	0,03	19 41	19 41
1924.		***Markvärdering**,*				
Okt.	17.	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern	1		4 —	
		för övriga kilometer st.	3.60	1,50	5 40	
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal st.	547	0,06	32 82	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	540	0,12	64 92	113 14
		***Längdprofil**, § 20,*				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	1.135	3,00	3 40	
		2) befintligt avlopp „	5.345	3,50	18 70	
		b) antal blad st.	2	3,00	6 -	28 10
		***Hydrografisk utredning,** § 24,*				
		grundbelopp			—	
		tillägg Nederbördsområden st. ~~km.²~~	10	2:- ~~0,02~~	20 -	20 -
		***Dimensionsberäkning**, § 25,*				
		a) öppet avlopp km.	4.3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	1.6	1,00	1 60	
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på km.				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		Överföres			16 65	683 52

105.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Boberg, Pilebo o Damsgården uti N:a Kedum, Tådenes o Tranums s:nar av Skaraborgs län; *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete		*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,							
1) 1:sta regalarket				7	—		
övriga regalark	st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
skalan 1: 4000, medelareal 0,18 har, ägofigurer	st.	647	0,07	45	29		
	har	19,77	0,14	16	77		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				15	51		
3) insättning av höjdlägestal	st.	540	0,02	10	80		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	115	0,05	5	75		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,							
nytt avlopp	km.	1.135	5,00	5	67		
ändring av befintligt avlopp	„	5345	6,00	32	07		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning				15	86		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning				35	10		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
längdprofilritningar	st.	1	3,00	3	–		
tvärsektions- och broritningar	„	2	5,00	10	–	204	57
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	83	0,75			62	25
Summa kronor						266	82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kullings häradsrätt.

Boberg den 9 mar 1926

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19 ......

....

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 65	683 52
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.	1.40	6,00	8 40	
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10 -	35 05
		Tvärsektion, *§ 22,*				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	13	0,15	1 95	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	41	0,25	10 25	12 20
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	115	0,03	3 45	4 45
		Arbetsbeskrivning, *§ 28,*				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10 -	13 -
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	5.4	4,00	21 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			23 52	47 62
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „				
		Förslag till kringmurning av utlopp			3 -	
		„ „ slambrunn			3 —	
		Förslag till trumma, *§ 36,*				
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5 -	
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Förslag till järnvägstrummor dagar	2	12:-	24 -	35 -
		Överföres				830 84

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					830	84
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	540	0,01	5	40	5	40
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	12	3,00	36	-	36	-
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
1924		*varje ersättningsbelopp* st.	19	0,25	4	75	6	25
Okt	17	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, §44, mom. 1, dagar	½	12,00	6	-		
1926 Jan	12		1	"	12	-		
Mars	9		1	"	12	-	30	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2, dagar		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14, "	1	12,00	12	-	12	-
1924 Nov	24	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, mom. 15, dagar	1	12,00	12	-	12	-
		Summa kronor					932	49
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	20		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring av kartorna på väv			12	-	33	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			8	-		
		" " " Delgivning av kallelser *gode männen enligt egna räkningar*			77	25		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 10 dagar à 4:- kr			40	-		
		Granskning av förslag till järnvägstrummor enligt räkning.			30	-	155	25
		Summa kronor					188	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					932	49
		Övriga förrättningskostnader					188	45
		Summa kronor					1120	94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Broberg *den* 9 mars *19*26

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

P. E. Andersson Frans Larsson

Kronor .... *kvitteras:*

den *19*

Statens lantbruksingenjör.

Ing. arv. 1262,51 − 100 = 1162,51
Sjöberg 573,37
589,14