Akt nr:

R-E1a-1798

AU$R-E1a-1798

Västerbygdens Vattendomstol
-2 JAN 1928

F 365.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3-1798

Handlingar rörande

WALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

inom Fägre socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1926 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.
Innehåller 83 pag. sidor

Nederbördsområde n:r 140 Tidan, [illegible] (1)

O.B. III:12

3 ritningar

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Walla by i Fägre socken av Skaraborgs län.

Den 14 juli 1926 i Fägre småskola

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A och dels varit införd i Tidning för Skaraborgs län, bilaga B varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Undertecknad, Stakes lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Frans J. Johansson i Sandhaga och Oskar Carlsson i Norra Rud.

Sökandena:
Levin Karlsson, ägare av Klostergården 4^2 och 4^5
K. A. Andersson, som jämte sönerna Gunnar och Fritjoff Andersson äger Sörgården 6^3 6^4 och 6^5
Emil Ekström som av R. H. Nordberg köpt Stång Mellangården n:r 3^5
August A. Johansson ägare av Västergården 1^4
J. Larsson " " Valla Nolgården 3^8 o 3^9
Frans Carlsson " " " Bygården 2^5
A. Carlsson " " " Klosterg. 4^4
J. F. Jonsson ägare av avs. Gustafstorp från Valla Västergård
Levi Andersson " " 1/12 mtl Valla Västergård
J. Henriksson " " 1/12 " " "

Carl Eriksson ägare av 1/4 mtl Valla Västergård 1²
Aug. Andersson " " " " " 1³
genom sonen Arvid Andersson enligt fullmakt bil. D^I

Adolf Svensson ägare av 1/32 mtl Mjösäter 2^15

Av övriga sakägare:

August Anderssons sterbhus ägare av Stång Mellang. 3^26 genom förmyndaren Gustaf Persson (Det upplyses att sterbhuset bestod av omyndiga Regina och Karl samt myndiga Anna Andersson)

Gustaf Johansson ägare av 1/32 mtl Valla Nolg. (av 3²)
Erik Öst " " 1/32 " " " (av 3²)
Edvard Larsson " " 1/8 " " " 3^10
Godtemplarlogen Vallblomman " " avs. fr. Stång Mellangården 3^13 (Annelund)
genom Emil Ekström

Lars Lundins sterbhus ägare av Stång Mellang. 3^24
genom J. Gustafsson. Det upplyses att sterbhuset består av Fru Gerda Ekerman.

Valfrid Persson ägare av Stång Mellang. 3^25
G. Svensson " " " " 3^6
J. Gustafsson " " " Nolgården 2²
Claes Kallermans sterbh. ägare av " " " 2³
genom Rudolf Wallgren enl. fullmakt bil. D^II

§ 1

Uppläses det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profiler över avloppen därifrån.

§ 4

De närvarande sökandena yrkade ~~yrkade~~ på uppgrävning av ifrågavarande avloppssträckor så att deras därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, samt att Statens Järnvägar skulle åläggas verkställa därför erforderlig fördjupning av de järnvägstrummor, ~~som~~ genom vilka dessa avlopp nu passerade. Dessutom yrkades att kostnaderna för företaget och dess underhåll måtte fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Det upplystes att (största delen av) ifrågavarande vattenskadade marker torde varit brukade som åker vid tiden för järnvägens tillkomst.

§ 6

K. A. Andersson yrkade att sträckan C-B över hans mark skulle flyttas till närmaste skiftesgräns.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde för utredning angående av företaget berörda järnvägstrummor kommer att hållas å Fägre ~~station~~ anhalt fredagen den 6 augusti 1926 kl. 12 middagen varefter, sedan för kostnadernas fördelning erforderlig jorduppskattning verkställts och förslaget till ifrågavarande avdikning upprättats slutligt sammanträde skulunger att hållas i Godtemplarlogens lokal vid Tägse anhalt tisdagen den 5 oktober 1926 kl. 12 middagen, och komma inga ytterligare meddelanden därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

Frans G. Johansson Oscar Karlsson

Den 6 augusti 1926 vid Tägse anhalt.

Närvarande: Förestående synemän och av sakägarna distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt genom Herr M. Olsson enligt förordnande, bilaga F^I

§ 8

De upprättade plan- och profilritningarna framlades och genomgicks i de delar som kunna komma att beröra Statens Järnvägars banvall och område, med tillkännagivande att ~~trummor~~ fem stycken trummor genom banvallen vid undersökning befunnits för grunda för möjliggörande av ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då denna åkerjord delvis tillhörde sökandena till förrättningen torde en fördjupning bliva erforderlig.

Det antecknades att ifrågavarande

järnvägstrummor voro belägna respektive c:a 200 m. nordnordost, 300 m. sydsydväst, 500 m. sydsydväst, 1400 m. sydsydväst och 1800 m. sydsydväst om Täpe anhalt.

§ 9

Sedan samtliga närvarande begivit sig ut till trummorna och tagit dem i betraktande, yrkade distriktsförvaltningens ombud, att avskrift av planen för företaget med uppgift å erforderliga vattenhöjder och genomsläppningsöppningar så snart sig göra låte, måtte tillställas Baningenjören i Falköping-Ranten. Likaså önskades samtidigt uppgift om storleken av eventuellt skadestånd i händelse den c:a 300 m. sydsydväst om Hållplatsen belägna trumman ej ~~[illegible]~~ bleve ombyggd, så att Statens Järnvägar bleve i tillfälle undersöka, vilket som för dem bleve förmånligast.

§ 10

På särskild tillfrågan förklarade sig distriktsförvaltningens ombud ej vilja bestrida att ifrågavarande, ovanför järnvägstrummorna belägna åkerjordar även vid tidpunkten för järnvägens tillkomst varit att betrakta såsom åker.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att fortsatt sammanträde kommer att hållas i Godtemplarlogens lokal vid Fägre [illegible] tisdagen den 5 oktober 1926 klockan 12 middagen.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Frans Johansson   Oscar Carlsson

Den 5 oktober 1926 i Fägre godtemplarlokal.

Närvarande: Förestående gode män utom Frans Johansson, i vars ställe Gustaf Johansson i Örneskogen infunnit sig.

Sakägare:

Frans Karlsson
Karl Eriksson
August Andersson genom sonen Sigvid Andersson enl. fullmakt bil. F II
August Johansson
Johan Henriksson
Levi Andersson
J. F. Jansson
K. A. Andersson
Alfred Karlsson
Levin Karlsson
Johannes Larsson
Emil Ekström
Georg Svensson
Johan Gustafsson
Oskar Persson
Oskar Fredriksson
Adolf Svensson

§ 12

Något jäv emot den nytillträdande skiftesgodemannen Gustaf Johansson kunde ej utrönas.

§ 13

Förelades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 14

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 15

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemännen Levin Hallman, Klostergården.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17

Nu infunno sig Erik Öst, ~~och~~ Algot Holm ~~och~~ Gustaf Sjögren.

§ 18

Som intet vidare fanns att

till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande Gode män:

Jöns Johansson Oscar Carlsson

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Fägre kommunalrum ~~ons~~ ons-dagen den 14 juli 19 26 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Valla Bygården, Västergården, Sörgården, Klostergården och Nolgården; Stång Mellangården och Nolgården; samt Mjösäter.

Skara den 19 juni 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fägre sockens kyrka den 24. 6. 1926 betygas:

v.pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19 juni 1926

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Valla by och Mjösäter i Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fägre kommunalrum onsdagen den 14 juli 1926 klockan 11 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Valla Bygården, Västergården, Sörgården, Klostergården, Nolgården, Stång Mellomgården, Nolgården samt Mjösäter.

Skara den 23 juni 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, tisdagen den 29 juni 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.I

Förteckning

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde den 14 juli i Fägre kommunalrum, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Valle Bygården, Västergården, Sörgården, Klostergården, Nolgården, Stång Mellangården, Nolgården och Mjösäter i Fägre socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen, denna dag avsänts å posten under nedanstående adresser.

✓ ✓ 1./ Lantbrukaren Frans Karlsson, Valla Bygården, **Fägre**.
— ✓ 2./ Delägarna i August Anderssons sterbhus, -"- -"-
✓ 3./ Lantbrukaren K. Eriksson, Valla Västergården, -"-
✓ 4./ -"- August Andersson, -"- -"-
✓ 5./ -"- August Johansson, -"- -"-
✓ 6./ -"- J. Henriksson, -"- -"-
✓ 7./ -"- Levi Andersson, -"- -"-
✓ 8./ -"- J. F. Jonsson, -"- -"-
✓ 9./ -"- K. A. Andersson, Valla Sörgården, -"-
✓ 10./ -"- Alfred Karlsson, " Klostergården, -"-
✓ 11./ -"- Lewin Karlsson, " -"- -"-
✓ 12./ -"- Johannes Larsson, " Nolgården, -"-
— 13./ -"- K. J. Vallskog, " " -"-
— 14./ -"- Gustaf Johansson, " " -"-
— 15./ -"- F. A. Holm, " " -"-
— 16./ -"- Erik Öst, " " -"-
— 17./ -"- G. Andersson d. ä. " " -"-
— 18./ -"- Gustaf Sjögren, Björkehagen, -"-
— 19./ -"- Gerhard Svensson, Valla Nolgården, -"-
— 20./ -"- Edvard Larsson, -"- -"-
21./ Emil Ekström, Jonsboda **Fägre.**
— 22./ Fr. Ellen Johansson, Stång Mellangården, -"-
— 23./ Lantbrukaren Lars Lundén, -"- (numera sterbhus) -"-
— 24./ -"- Valfrid Persson, -"- -"-
— 25./ Delägarna i August Anderssons sterbhus, Stång Mellangården, **Fägre**.

12.

26./ Lantbrukaren G. Svensson, Stång Mellangården, Fägre.

27./ -"- H. Nordberg, -"- -"-
(numera Emil Ekström.)

28./ -"- J. Gustafsson, Stång Nolgården, -"-

29./ Delägarna i Olaus Källemans sterbhus, -"- -"-

30./ Lantbrukaren O. Persson, Mjösäter, -"-

31./ -"- O. Fredriksson, Västra Mjösäter, -"-

32./ -"- Adolf Svensson, -"- -"-

33./ -"- Anders Holmén, -"- -"-

Skara den 23 juni 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C II

Till

Distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt

Göteborg.

Sedan vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län yrkanden framställts som kunna nödvändiggöra fördjupning och ombyggnad av åtskilliga genom statens järnvägars banvall ledande trummor i närheten av Fägre anhalt får jag härmed tillkännagiva att sammanträde med sakägarna kommer att hållas å Fägre anhalt fredagen den 6 augusti 1926 kl.12 middagen.

Skara den 16 juli 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Bil. D^I 14

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Säfve kommunalrum den 14 juli 1926, för torrläggning av mark tillhörande Walla Bygården m. fl. hemman inom Säfve socken, föra min talan i utöva mig tillkommande rösträtt.

Walla Västerg. d. 14 juli 1926.
Aug. Andersson

Bevittnas
A. E. Tivander
S. Tivander.

Innehavare: Arvid Andersson

Bil D^{II} 15.

Fullmakt för Rudolf Wallgren i Locketorp Väreng att vid sammanträde i Fägre kommunalrum onsdagen den 14 Juli 1926 i och för handläggande af syneförrättning rörande torrläggning af mark tillhörande Stång Mellomg: m. fl. hemman inom Fägre socken af Skaraborgs län, föra vår talan och utöfva vår tillkommande rösträtt, hållande vi giltigt hvad ombudet gör och låter

Fägre den 10 Juli 1926

För Olaus Källermans Sterbhus.

Kristina Källerman
Elsa Källerman
Selma Kellerman
Olle Källerman.

Bevittnas af:
C. O. Frödell
L. Svensson

S. o W. S N:o 20-2
1925

Bilaga E.

Resolution.

T. f. lantbruksingenjören
S. Hollin

varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 26 juni 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson. John Lindström

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI 1 JUL 1925
1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI 1 JUL 1925
1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI 1 JUL 1925
1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI 1 JUL 1925
1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI 1 JUL 1925

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

D. ö. M. N:o 20-9.
1925.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

SKARABORGS LÄNS
22 JUN. 1925
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolution den 5 juni 1925 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid ett torrläggningsföretag berörande Walla by och Mjösäter inom Stångs by i Fägre socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för tjänstförrättande lantbruksingenjören S.Hallin.

./. Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.

Stockholm den 11 juni 1925.

D. ö. w. d. N:o 20-9.
1925.

18.

Ingekom d. 4/6 1925 ~~till~~
Skaraborgs läns landskansli

28/8

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e.lantbruksingeniör Sven Hallin att handlägga sådan syneförrättning, som omförmäles i 7 och 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Walla (samt Nyösäter å Stånga) by i Fägre socken av Skaraborgs län.

De fastigheter, som kunna förväntas bliva av förrättningen berörda, finnas i särskild förteckning å omstående sida angivna.

Undersökningen beräknas taga en tid av omkring fyra dagar.

Närmaste järnvägsstation är Fägre anhalt.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Levin Karlsson, Klosterg. Walla pr **Fägre**.

Walla pr Fägre den . . . . . . 1925.

Levin ⁴⁵ Karlsson

F. A. Andersson ⁶⁰

R. H. Nordberg ³⁵

D.-N:o 10268
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 8 JUNI 1925

A. A. Johansson ¹²⁻¹⁷

Oskar ²² Fredriksson

J. Karlsson ³⁹

Oscar ¹⁹ Persson

SKARABORGS LANDSKANSLI 5 JUN 1925
TVÅ KRONOR

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 5 juni 1925.

På tjänstens vägnar:

Hallin bör förordnas

A.—

Stämpel Två kronor.

19

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som kunna förväntas bliva av den i omstående ansökan omförmälda förrättningen berörda:

Fastighetens namn	Ägarens namn	
21/64 mtl. Walla Klostergården	Levin Karlsson	✓ 4^5
1/3 mantl. Walla Sörgården	K. A. Andersson	✓ 6^8
1/4 mant. Walla Bygd.	Frans Carlsson	✓ 2^5
9/16 mtl. Valla Bygård	Hilmer Andersson	✓ 2^2 [illegible] 2^4
9/32 " – Klostergård	A. Carlsson	✓ 4^4
Gustafstorp Walla	J. F. Johnson	✓ 2^4
1/12 mtl Wästy Walla	Levi Andersson	✓ 1^2 – 1^7
1/12 mtl Wästy Walla	J. Henriksson	✓ 1^2 – 1^7
1/4 " " "	Carl Eriksson	✓ 1^2 – 1^7
1/4 mtl Karlberg Walla	A. A. Johansson	✓ 1^2 – 1^7
1/4 mtl. " "	Aug Andersson	✓ 1^2 – 1^7
3/32 mant. Västra Mjösäter	A. Svensson	✓ 2^5
1/8 mt. Västra Mjösäter	Oskar Fredriksson	2^2 ✓
3/8 mt Östra Mjösäter	Oscar Persson	✓ 1^9
1/19 mt Östra Mjösäter	Ludvig Svensson	2
3/8 mtl. Walla Nolgård	J. Larsson	✓ 3^9
1/14 mt. Stång Mellengl.	R. H. Norberg	✓ 3^5

Bilaga F. I 20.

Avskrift.

II Df stämpel
17 juli 1926.

Bd.

Bandirektören
vid II distriktet

Ink. 17/7 1926.

Dnr 598/1926
Sakgr. 33.

STATENS JÄRNVÄGAR
23 JULI 1926
7/8 BANINGENJÖREN
FALKÖPING-R.

Till

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägars II distrikt
Göteborg.

Sedan vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län yrkanden framställts som kunna nödvändiggöra fördjupning och ombyggnad av åtskilliga genom statens järnvägars banvall ledande trummor i närheten av Fägre anhalt får jag härmed tillkännagiva att sammanträde med sakägarna kommer att hållas å Fägre anhalt fredagen den 6 augusti 1926 kl. 12 middagen.

Skara den 16 juli 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Överlämnas i avskrift till 7/8 Biö med anmodan att själv eller genom ombud närvara vid sammanträdet. Göteborg den 17 juli 1926.

Distriktsförvaltningen
Anton Larsson.

Transporteras på Öbm M. Ohlsson Falköping med anmodan att närvara vid förrättningen.

Falköping R. den 3 aug. 1926.

Karl Stanzén,
Baningeniör

M. Olsson

Bilaga F^{II}

Fullmakt

Innehavaren befullmäktigas att vid sammanträde, angående tomtläggning av Walla Byg. m. f. tillhöriga ägor, d. 5 okt. 1926 föra min talan.

Walla Wästerg. Gärde d. 5 okt. 1926.

Aug. Andersson

Bevittnas:
A. E. Tivander
S. Tivander.

Bilaga G 22.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fågreds socken					
Mjösäter	2^{17}		1/64		Anders Holmen
				1	skogsmark
				2	åker
				3	skogsmark
				4	åker
					Summa
" "	2^{18}		1/128		Gerhard Svensson
				5	skogsmark
" "	2^{19}		1/128		G. Sjögren
				6	åker
				7	skogsmark
					Summa
" "	2^{2}		1/4		O. Fredrikson
				8	skogsmark
				9	" "
				108	åker
				109	tomt
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
					Summa
Valla Nolgården	3^{8}		3/16		Johannes Larsson
				10	skogsmark
				11	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					40			150	60	-	200	80	-	50	20	-
	32							150	48	-	400	128	-	250	80	-
					14			150	21	-	200	28	-	50	7	-
	07							150	10	50	400	28	-	250	17	50
	39				54				139	50		264	-		124	50
					26			50	13	-	200	52	-	150	39	-
	15							150	22	50	400	60	-	250	37	50
					50			100	50	-	200	100	-	100	50	-
	15				50				72	50		160	-		87	50
				1	28			50	64	-	200	256	-	150	192	-
				1	16			50	58	-	"	232	-	150	174	-
	23							850	195	50	1000	230	-	150	34	50
	04							900	36	-	"	40	-	100	4	-
	61							850	518	50	"	610	-	150	91	50
	84							700	588	-	"	840	-	300	252	-
	28							850	238	-	900	252	-	50	14	-
1	38							650	897	-	1000	1380	-	350	483	-
3	38			2	44				2595	-		3840	-		1245	-
															386	
															79	
					30			50	15	-	200	60	-	150	45	-
					30			50	15	-	"	60	-	150	45	-
					60				30	-		120	-		90	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Nolgården	3^{10}		1/8		Edvard Larsson
				12	skogsmark
				13	〃 〃
					Summa
〃 〃	3^{14}		1/32		Gerhard Svensson
				14	skogsmark
				15	〃
					Summa
〃 〃	3^{16}		3/64		G. Sjögren
				16	skogsmark
				17	〃 〃
				18	åker
				19	〃
				20	tomt
					Summa
〃 〃	av 3^{2}		1/32		Erik Öst
				21	åker
				22	〃
				23	〃
					Summa
〃 〃	av 3^{2}		1/32		J. Gustaf Johanson
				24	åker
				25	〃
				26	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					38			50	19	-	200	76	-	150	57	-
					28			50	14	-	"	56	-	150	42	-
					66				33	-		132	-		99	-
					13			50	6	50	200	26	-	150	19	50
					08			50	4	-	"	16	-	150	12	-
					21				10	50		42	-		31	50
					21			50	10	50	200	42	-	150	31	50
					11			50	5	50	"	22	-	150	16	50
	28							150	42	-	550	154	-	400	112	-
	24							150	36	-	"	132	-	400	96	-
	05							300	15	-	"	27	50	250	12	50
	57				32				109	-		377	50		268	50
	36							200	72	-	550	198	-	350	126	-
	07							150	10	50	"	38	50	400	28	-
	17							200	34	-	"	93	50	350	59	50
	60								116	50		330	-		213	50
	36							200	72	-	550	198	-	350	126	-
	08							150	12	-	"	44	-	400	32	=
	17							200	34	-	"	93	50	350	59	50
	61								118	-		335	50		217	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Nolgården					Anders Gustaf Johanson
				27	åker
				28	„
				29	„
					Summa
„ —					Algot Holm
				30	äng
				31	åker
				32	äng
				33	„
				34	åker
					Summa
„ „	37		1/4		K. J. Vallskog
				35	skogsmark
				36	„ „
					Summa
„ „	39		3/16		Johannes Larson
				37	skogsmark
				38	„ „
					Summa
„ „	38		3/16		Johannes Larson
				39	skogsmark
				40	„ „
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							150	27	-	550	99	=	400	72	-
	09							"	13	50	"	49	50	400	36	-
	20							200	40	-	"	110	-	350	70	-
	47								80	50		258	50		178	-
			05					50	2	50	200	10	=	150	7	50
	10							150	15	-	550	55	-	400	40	-
			08					50	4	-	200	16	-	150	12	-
			13					50	6	50	"	26	-	150	19	50
	03							300	9	-	550	16	50	250	7	50
	13		26						37	-		123	50		86	50
				2	00			50	100	-	200	400	-	150	300	-
					97			50	48	50	"	194	-	150	145	50
				2	97				148	50		594	-		445	50
				1	13			50	56	50	200	226	-	150	169	50
					28			50	14	-	"	56	-	150	42	-
				1	41				70	50		282	-		211	50
				1	14			50	57	-	200	228	-	150	171	-
					08			50	4	=	200	16	-	150	12	=
				1	22				61	-		244	-		183	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Västergården	$1^{2}-1^{7}$				K. Erikson
				41	åker
				42	〃
					Summa
〃 〃	$1^{2}-1^{7}$				A. ~~Andersson~~ Johansson
				43	åker
				44	〃
				45	〃
					Summa
〃 〃	$1^{2}-1^{7}$				A. ~~Johanson~~ Andersson
				46	åker
				47	〃
				48	〃
				49	〃
					Summa
〃 〃	$1^{2}-1^{7}$				J. Henrikson
				50	åker
				51	〃
				52	〃
					Summa
〃 〃	$1^{2}-1^{7}$				Levi Andersson
				53	åker
				54	〃
				55	〃
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73							250	182	50	700	511	-	450	328	50
1	28							250	320	-	800	1024	-	550	704	-
2	01								502	50		1535	-		1032	50
	96							300	288	-	700	672	-	400	384	-
	93							250	232	50	800	744	-	550	511	50
1	34							300	402	-	900	1206	-	600	804	-
3	23								922	50		2622	-		1699	50
	92							350	322	-	800	736	-	450	414	-
	80							350	280	-	"	640	-	450	360	-
	66							400	264	-	900	594	-	500	330	-
	61							350	213	50	"	549	-	550	335	50
2	99								1079	50		2519	-		1439	50
	30							400	120	-	700	210	-	300	90	-
	49							300	147	-	800	392	-	500	245	-
	42							350	147	-	900	378	-	550	231	-
1	21								414	-		980	-		566	-
	30							350	105	-	700	210	-	350	105	-
	34							300	102	-	800	272	-	500	170	-
	46							350	161	-	900	414	-	550	253	-
1	10								368	-		896	-		528	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Västergården	1^2-1^7				J. F. Jonsson, Gustafstorp
				56	åker
				57	〃
				58	〃
				59	〃
				60	〃
					Summa
Valla Klostergården	4^4		9/32		Alfred Karlson
				61	åker
				62	〃
				63	〃
				64	〃
				65	〃
				66	〃
				67	〃
				68	〃
					Summa
〃 〃	4^5		9/32		Levin Karlson
				69	åker
				70	〃
				71	〃
				72	〃
				73	〃
					Summa
〃 〃	4^2		3/16		Levin Karlson
				74	åker
				75	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							350	108	50	600	186	-	250	77	50
	36							350	126	-	800	288	-	450	162	-
	20							400	80	-	900	180	-	500	100	-
	15							400	60	-	"	135	-	500	75	-
	10							500	50	-	"	90	-	400	40	-
1	12								424	50		879	-		454	50
	31							300	93	-	700	217	-	400	124	-
	50							350	175	-	800	400	-	450	225	-
	42							400	168	-	900	378	-	500	210	-
	47							400	188	-	"	423	-	500	235	-
	33							400	132	-	700	231	-	300	99	-
	60							350	210	-	800	480	-	450	270	-
	45							400	180	-	900	405	-	500	225	-
	48							400	192	-	"	432	-	500	240	-
3	56								1338	-		2966	-		1628	-
	05							550	27	50	700	35	-	150	7	50
	63							600	378	-	800	504	-	200	126	-
1	15							350	402	50	900	1035	-	550	632	50
	58							600	348	-	800	464	-	200	116	-
1	18							400	472	-	900	1062	-	500	590	-
3	59								1628	-		3100	-		1472	-
	73							600	438	-	800	584	-	200	146	-
1	79							400	716	-	900	1611	-	500	895	-
2	52								1154	-		2195	-		1041	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Bygården	$2^2, 2^4-2^7$				Hilmer o Ingeborg Anderson
				76	åker
				77	"
				78	"
				79	"
					Summa
" "	$2^2, 2^4-2^7$				Hilmer o Ingeborg Anderson
				80	åker
				81	"
					Summa
" "	$2^2, 2^4-2^7$				Hilmer o Ingeborg Anderson
				82	åker
				83	"
				84	"
					Summa
" "	$2^2, 2^4-2^7$				Frans Karlson Bygården
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
					Summa
Valla Sörgården	6^3		$\frac{55}{486}$		K. A. Anderson
				91	åker
				124	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							700	84	-	800	96	-	100	12	-
	76							550	418	-	900	684	-	350	266	-
	20							500	100	-	700	140	-	200	40	-
	89							500	445	-	900	801	-	400	356	-
1	97								1047	-		1721	-		674	-
	25							600	150	-	800	200	-	200	50	-
1	40							400	560	-	900	1260	-	500	700	-
1	65								710	-		1460	-		750	-
	87							400	348	-	900	783	-	500	435	-
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
	51							500	255	-	900	459	-	400	204	-
1	74								747	-		1530	-		783	-
	61							300	183	-	600	366	-	300	183	-
	40							250	100	-	500	200	-	250	100	-
	21							400	84	-	800	168	-	400	84	-
	38							500	190	-	900	342	-	400	152	-
	22							400	88	-	800	176	-	400	88	-
	26							400	104	-	900	234	-	500	130	-
2	08								749	-		1486	-		737	-
	23							350	80	50	900	207	-	550	126	50
2	10							550	1155	-	1000	2100	-	450	945	-
2	33								1235	50		2307	-		1071	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				125	åker
					Summa
Valla Sörgården	6^4		$\frac{22}{243}$		K. A. Anderson
				126	åker
				127	"
				128	"
				129	"
					Summa
" "	6^5		7/54		K. A. Anderson
				130	åker
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
					Summa
Mjösäter	1^9		1/8		O. Person
				92	åker
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33								1235	50		2307	-		1071	50
1	36							600	816	-	1000	1360	-	400	544	-
3	69								2051	50		3667	-		1615	50
	46							600	276	-	900	414	-	300	138	-
	45							550	247	50	"	405	-	350	157	50
	78							550	429	-	1000	780	-	450	351	-
	98							550	539	-	"	980	-	450	441	-
2	67								1491	50		2579	-		1087	50
	80							600	480	-	900	720	-	300	240	-
	60							600	360	-	"	540	-	300	180	-
	28							400	112	-	1000	280	-	600	168	-
	30							400	120	-	"	300	-	600	180	-
	75							800	600	=	"	750	-	200	150	-
	82							650	533	-	"	820	-	350	287	-
1	12							450	504	-	"	1120	-	550	616	-
4	67								2709	=		4530	-		1821	-
	89							850	756	50	1000	890	-	150	133	50
	70							750	525	-	"	700	-	250	175	-
	75							600	450	-	"	750	-	400	300	-
1	05							400	420	-	"	1050	-	600	630	-
	23							350	80	50	"	230	=	650	149	50
3	62								2232	-		3620	-		1388	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mjösäter	1^{10}		1/8		O. Person
				97	åker
				98	〃
				99	〃
				100	〃
				101	〃
				102	〃
				103	〃
				104	〃
				105	〃
					Summa
〃	1^{11}		1/8		O. Person
				106	åker
				107	〃
					Summa
	2^{15}		3/32		Adolf Svensson
				114	åker
				115	〃
				116	〃
				117	tomt
				118	åker
				119	〃
				120	〃
				121	〃
				122	〃
				123	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							750	112	50	1000	150	-	250	37	50
	64							750	480	-	"	640	-	250	160	-
	42							600	252	-	"	420	-	400	168	-
	74							800	592	-	"	740	-	200	148	-
	45							650	292	50	"	450	-	350	157	50
	56							650	364	-	"	560	-	350	196	-
	06							550	33	-	"	60	-	450	27	-
	69							400	276	-	"	690	-	600	414	-
	28							350	98	-	"	280	-	650	182	-
3	99								2500	-		3990	-		1490	-
	14							750	105	-	1000	140	-	250	35	-
	21							600	126	-	"	210	-	400	84	-
	35								231	-		350	-		119	-
1	00							800	800	-	900	900	-	100	100	-
	48							650	312	-	"	432	-	250	120	-
1	46							600	876	-	1000	1460	-	400	584	-
	39							650	253	50	"	390	-	350	136	50
1	25							450	562	50	"	1250	-	550	687	50
1	03							650	669	50	900	927	-	250	257	50
	82							550	451	-	1000	820	-	450	369	-
1	24							600	744	-	"	1240	-	400	496	-
	83							450	373	50	"	830	-	550	456	50
	87							450	391	50	"	870	-	550	478	50
9	37								5433	50		9119	-		3685	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

39.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slång Mellangården	3^{24}		7/192		Lars Lundéns stärbhus
				137	åker
				138.	〃
				139	〃
				140	〃
				141.	〃
				142	〃
				143	Tomt
					Summa
〃 〃	3^{25}		1/32		Valfrid Person
				144	åker
〃 〃	3^{26}		3/32		Aug. Anderssons sterbhus ~~Hilmer och Ingeborg Andersson~~
				145.	åker
				146	〃
				147	〃
				148	〃
					Summa
〃 〃	3^{23}		avs.		Ellen Johanson
				149	tomt
〃 〃	3^{15}		avs.		Godtemplarlogen Vallblomman
				150	tomt
Slång Nolgården	2^{2}		1/8		J. Gustafson
				151.	Tomt
				152	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							400	124	-	1000	310	-	600	186	-
	41							400	164	-	"	410	-	600	246	-
	61							400	244	-	"	610	-	600	366	-
	50							400	200	-	"	500	-	600	300	-
	41							450	184	50	"	410	-	550	225	50
	52							450	234	-	"	520	-	550	286	-
	42							550	231	-	"	420	-	450	189	-
3	18								1381	50		3180	-		1798	50
	38							800	304	-	1000	380	-	200	76	-
	38															
	34							800	272	-	1000	340	-	200	68	-
	16							750	120	-	"	160	-	250	40	-
							36	—			—			—		
							11	—			—			—		
	50						47		392	-		500	-		108	-
							09	—			—			—		
							08	—			—			—		
							18	—			—			—		
							24	—			—			—		
							42									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slång Mellangården	3^5		1/14		Emil Ekström
				153	åker
				154	〃
				155	〃
				156	〃
				157	äng
				158	åker
				159	tomt
				160	åker
				161	tomt
					Summa
〃 〃	3^6		1/14		G. Svensson
				162	åker
Valla Nolgården	3^9		3/16		Johannes Larson
				163	åker
				164	〃
				165	〃
				166	〃
				167	〃
					Summa
Valla Klostergården	4^5		9/32		Levin Karlson
				168	åker
				169	〃
				170	〃
				171	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78							550	429	-	1000	780	-	450	351	-
	67							450	301	50	"	670	-	550	368	50
	30							450	135	-	"	300	-	550	165	-
	46							650	299	-	"	460	-	350	161	-
			05					150	7	50	200	10	-	50	2	50
	20							550	110	-	1000	200	-	450	90	-
	09							450	40	50	"	90	-	550	49	50
							32	–			–			–		
							05	–			–			–		
2	50		05				37		1322	50		2510	-		1187	50
						2	05	–			–			–		
	75							800	600	-	1000	750	-	200	150	-
1	12							750	840	-	"	1120	-	250	280	-
	70							850	595	-	"	700	-	150	105	-
	86							750	645	-	"	860	-	250	215	-
	80							750	600	-	"	800	-	250	200	-
4	23								3280	-		4230	-		950	-
	76							650	494	-	1000	760	-	350	266	-
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
	50							550	275	-	"	500	-	450	225	-
							14	–			–			–		
1	66						14		1009	-		1660	-		651	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Klostergården	4^{4}		$9/32$		Alfred Karlson
				172	åker
				173	〃
					Summa
〃 Sörgården	6^{5}		$7/54$		K. A. Anderson
				174	åker
				175	〃
					Summa
〃 〃	6^{4}		$\frac{22}{243}$		K. A Anderson
				176	åker
〃 〃	6^{3}		$\frac{55}{486}$		K. A. Anderson
				177	åker
				178	〃
					Summa
〃 Västergården	1^{2}		$1/4$		K. Erikson
				179	åker
				180	〃
					Summa
〃 〃	1^{3}		$1/4$		August Anderson
				181	åker
				182	〃
				183	〃
					Summa

Areal Åker Har	 ar	 Äng och odlingsmark Har	 ar	 Annan duglig mark Har	 ar	 Impediment och högl. mark Har	 ar	Nuvarande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Blivande värde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre	Förbättringsvärde pr har Kr.	 pr ägofigur Kr.	 öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20	–			–			–		
							67	–			–			–		
							87									
							62	–			–			–		
							69	–			–			–		
						1	31									
1	46							800	1168	-	1000	1460	-	200	292	-
	72							750	540	-	1000	720	-	250	180	-
1	-							750	750	-	"	1000	-	250	250	-
1	72								1290	-		1720	-		430	-
1	15							750	862	50	1000	1150	-	250	287	50
	61							750	457	50	"	610	-	250	152	50
1	76								1320	-		1760	-		440	-
	82							650	533	-	1000	820	-	350	287	-
	33							750	247	50	"	330	-	250	82	50
1	24							550	682	-	"	1240	-	450	558	-
2	39								1462	50		2390	-		927	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Västergården	1^4		1/4		August Johanson
				184	åker
				185	〃
				186	〃
				187	〃
					Summa
Valla Bygården	2^2		3/8		Hilmer o Ingeborg Anderson
				188	åker
				189	〃
				190	〃.
					Summa
〃 〃	2^4		3/16		Hilmer o Ingeborg Anderson
				191	åker
				192	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							550	495	-	1000	900	-	450	405	-
	54							450	243	-	"	540	-	550	297	-
	47							600	282	-	"	470	-	400	188	-
	80							400	320	-	"	800	-	600	480	-
2	71								1340	-		2710	-		1370	-
							55	–			–			–		
							74	–			–			–		
						1	57	–			–			–		
						2	86									
						1	49	–			–			–		
							95	–			–			–		
						2	44									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
Mjösäter	2^{17}		$\frac{1}{64}$	1-4	Anders Holmén
D:o	2^{18}		$\frac{1}{128}$	5	Gerhard Svensson
"	2^{19}		$\frac{1}{128}$	6-7	G. Sjögren
"	2^{2}		$\frac{1}{4}$	8-9 108-113	O. Fredriksson
Valla Norg.	3^{8}		$\frac{3}{16}$	10-11	Johannes Larsson
D:o	3^{10}		$\frac{1}{8}$	12-13	Edvard Larsson
"	3^{14}		$\frac{1}{32}$	14-15	Gerhard Svensson
"	3^{16}		$\frac{3}{64}$	16-20	G. Sjögren
"	av 3^{2}		$\frac{1}{32}$	21-23	Erik Öst
"	av 3^{2}			24-26	J. Gustaf Johansson
"				27-29	Anders Gustaf Johansson
"				30-34	Algot Holm
"	3^{7}		$\frac{1}{4}$	35-36	K. J. Vallskog
"	3^{9}		$\frac{3}{16}$	37-38	Johannes Larsson
"	3^{8}		$\frac{3}{16}$	39-40	Johannes Larsson
Valla Västerg.	$1^{2}-1^{7}$			41-42	K. Eriksson
" "	$1^{2}-1^{7}$			43-45	A. ~~Andersson~~ Johansson
" "	$1^{2}-1^{7}$			46-49	A. ~~Johansson~~ Andersson
" "				50-52	J. Henriksson
" "				53-55	Levi Andersson
" "				56-60	J. F. Jonsson
" Klösterg.	4^{4}		$\frac{9}{32}$	61-68	Alfred Karlsson
" "	4^{5}		$\frac{9}{32}$	69-73	Levin Karlsson
" "	4^{2}		$\frac{3}{16}$	74-75	D:o
" Bygården	$2^{2}, 2^{4}-2^{7}$			76-79	Hilmer o Ingeborg Andersson
" "	$2^{2}, 2^{4}-2^{7}$			80-81	D:o
" "	$2^{2}, 2^{4}-2^{7}$			82-84	"
" "	$2^{2}, 2^{4}-2^{7}$			85-90	Frans Karlsson
" Sörg.	6^{3}		$\frac{55}{486}$	91 124-125	R. A. Andersson
" "	6^{4}		$\frac{22}{243}$	126-129	D:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39				54				139	50		264	-		124	50
					26				13	-		52	-		39	-
	15				50				72	50		160	-		87	50
3	38			2	44				2.595	-		3.840	-		1.245	-
					60				30	-		120	-		90	-
					66				33	-		132	-		99	-
					21				10	50		42	-		31	50
	57				32				109	-		377	50		268	50
	60								116	50		330	-		213	50
	61								118	-		335	50		217	50
	47								80	50		258	50		178	-
	13		26						37	-		123	50		86	50
				2	97				148	50		594	-		445	50
				1	41				70	50		282	-		211	50
				1	22				61	-		244	-		183	-
2	01								502	50		1.535	-		1.032	50
3	23								922	50		2.622	-		1.699	50
2	99								1.079	50		2.519	-		1.439	50
1	21								414	-		980	-		566	-
1	10								368	-		896	-		528	-
1	12								424	50		879	-		454	50
3	56								1.338	-		2.966	-		1.628	-
3	59								1.628	-		3.100	-		1.472	-
2	52								1.154	-		2.195	-		1.041	-
1	97								1.047	-		1.721	-		674	-
1	65								710	-		1.460	-		750	-
1	74								747	-		1.530	-		783	-
2	08								749	-		1.486	-		737	-
3	69								2.051	50		3667	-		1.615	50
2	67								1.491	50		2.579	-		1.087	50
41	43		26	11	13				18.261	50		37.290	-		19.028	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

2
Överfört

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Sörgården	6^5		$\frac{7}{54}$	130-136	K. A. Andersson
Mjösäter	1^9		$\frac{1}{8}$	92-96	O. Persson
D:o	1^{10}		$\frac{1}{8}$	97-105	D:o
"	1^{11}		$\frac{1}{8}$	106-107	"
"	2^{15}		$\frac{3}{32}$	114-123	Adolf Svensson
Stång Mellang.	3^{24}		$\frac{7}{192}$	137-143	Lars Lundéns sterbh.
" "	3^{25}		$\frac{1}{32}$	144	Valfrid Persson
" "	3^{26}		$\frac{3}{32}$	145-148	Aug. Anderssons sterbhus ~~Hilmer o Ingeborg Andersson~~
" "	3^{23}		avs.	149	Ellen Johansson
" "	3^{13}		"	150	Godtemplarlogen Vallblomman
Stång Norg.	2^2		$\frac{1}{8}$	151-152	J. Gustafsson
" Mellang.	3^5		$\frac{1}{14}$	153-161	Emil Ekström
" "	3^6		$\frac{1}{14}$	162	G. Svensson
Valla Norg.	3^9		$\frac{3}{16}$	163-167	Johannes Larsson
" Klosterg.	4^5		$\frac{9}{32}$	168-171	Levin Karlsson
" "	4^4		$\frac{9}{32}$	172-173	Alfred Karlsson
" Sörg.	6^5		$\frac{7}{54}$	174-175	K. A. Andersson
" "	6^4		$\frac{22}{243}$	176	D:o
" "	6^3		$\frac{55}{486}$	177-178	"
" Västerg.	1^2		$\frac{1}{4}$	179-180	K. Eriksson
" "	1^3		$\frac{1}{4}$	181-183	Aug. Andersson
" "	1^4		$\frac{1}{4}$	184-187	Aug. Johansson
" Bygården	2^2		$\frac{3}{8}$	188-190	Hilmer o Ingeborg Andersson
" "	2^4		$\frac{3}{16}$	191-192	D:o

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41.	43		26	11	13				18.261	50		37.290	–		19.028	50
4	67								2.709	–		4.530	–		1.821	–
3	62								2.232	–		3.620	–		1.388	–
3	99								2.500	–		3.990	–		1.490	–
	35								231	–		350	–		119	–
9	37								5.433	50		9.119	–		3.685	50
3	18								1.381	50		3.180	–		1.798	50
	38								304	–		380	–		76	–
	50						47		392	–		500	–		108	–
							09								–	–
							08								–	–
							42								–	
2	50		05				37		1322	50		2.510	–		1187	50
						2	05								–	–
4	23								3.280	–		4.230	–		950	–
1	66						14		1.009	–		1.660	–		651	–
							87								–	–
						1	31								–	–
1	46								1168	–		1.460	–		292	–
1	72								1.290	–		1.720	–		430	–
1	76								1.320	–		1.760	–		440	–
2	39								1.462	50		2.390	–		927	50
2	71								1.340	–		2.710	–		1.370	–
						2	86								–	–
						2	44								–	–
85	92		31	11	13	11	10		45.636	50		81.399	–		35.762	50

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Hjalmar

Oscar Carlson / Gust Johansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A-B-C-D.							
0	–	1.10	0,30	3.05	1:1.25	9.80	
+50	50	1.15	"	3.17	"		
1	50	1.25	"	3.43	"	0.5 : 1000	
+50	50	1.10	"	3.05	"		
2	50	1.10	"	3.05	"		
+50	50	1.10	"	3.05	"		
3	50	1.25	"	3.43	"	9.65	
+50	50	1.10	"	3.05	"		
4	50	1.15	"	3.17	"	9.00	
+50	50	1.25	"	3.43	"		
5	50	1.30	"	3.55	"	0.5 : 1000	
+50	50	1.40	"	3.80	"		
6	50	1.45	"	3.93	"		
+50	50	1.35	"	3.67	"		
7	50	1.30	"	3.55	"	8.85	
+50	50	1.75	"	4.67	"	8.30	
8	50	1.75	"	4.67	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"	0.5 : 1000	
9	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"		
10	50	1.65	"	4.42	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"	8.15	
11	50	1.75	"	4.67	"	7.80	
+50	50	1.75	"	4.67	"		
12	50	1.55	"	4.17	"	1.65 . 1000	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
13	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
	1350			Överföres			

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1350	Överfört -					
14	50	1.50	0.30	4.05	1:1.25		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
15	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"	1.65:1000	
16	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
17	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.60	0.50	4.50	"	6.70	
18	50	1.60	"	4.50	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"	0.5:1000	
19	50	1.60	"	4.50	"		
+50	50	1.30	"	3.75	"		
20	50	1.30	"	3.75	"		
+50	50	0.90	"	2.75	"	6.56	
	2050						

Kanalen B-B'

0	–	1.65	0.30	4.42	1:1.25	7.56	
+50	50	1.65	"	4.42	"		
1	50	1.55	"	4.17	"	0.5:1000	
+50	50	1.55	"	4.17	"		
2	50	1.50	"	4.05	"		
+24	24	1.55	"	4.17	"	7.61	
	224						

Kanalen C-C'

0	–	1.70	0.30	4.55	1:1.25	6.80	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
1	50	1.50	"	4.05	"	1:1000	
+50	50	1.55	"	4.17	"		
2	50	1.55	"	4.17	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"		
+87	37	1.60	"	4.30	"	7.09	
	287						

Bilaga..................

Grävningstabell.

Kanalen G-H
(Täckt ledning)

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
G	-	1.70	5" tegelrör			6.20	
0	110	1.55				6.08	
+50	50	1.80	8" tegelrör				
1	50	1.80				2:1000	
+20	20	1.70				5.84	
	230						

Kanalen H-J

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1+20	-	1.85	0.30	4.92	1:1.25	5.60	
+50	30	1.75	〃	4.67	〃		
2	50	1.65	〃	4.42	〃		
+50	50	1.60	〃	4.30	〃	5.10	
3	50	1.50	〃	4.05	〃		
+50	50	1.40	〃	3.80	〃	0.5:1000	
4	50	1.25	〃	3.43	〃	5.03	
	280						

Kanalen K-L

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
0	-	1.40	0.30	3.80	1:1.25	2.10	
+50	50	1.20	〃	3.30	〃	1:1000	
1	50	0.80	〃	2.30	〃		
+40	40	0.60	〃	1.80	〃	1.96	
	140						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBORN & STENBÄCK, SKARA

Kanalen M–N.

1	2	3	4	5	6	7	8
0	–	1.60	0.30	4.30	1:1.25	1.30	
+50	50	1.30	"	3.55	"	1:1000	
1	50	0.80	"	2.30	"		
+20	20	0.60	"	1.80	"	1.18	
	120						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att: de i förestående grävningstabell, samt å profilritningarna angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena där så påfordras böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att de för de öppna avloppen angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande medelst släntmall;

att förekommande dikeskrökat ej göras tvära, utan i möjligaste mån avrundas, samt

att där dike går i rågång, skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla, varvid dikesjorden till lika delar uppläggas på vardera sidan om rågången.

Fägre den 5 okt. 1926.

Bilaga J

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr. m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Fägre socken						
	Kanalen A-B					
Mjösäter 2^{19}	G. Sjögren	0 — 0+80	130	2	2 60	
" "	" "	0+80 - 1+10	50	2	1 00	3 60
" 2^{17}	Anders Holmén	0 - 0+42	70	3		2 10
" 2^{18}	Gerhard Svensson	0+42 - 0+80	60	2		1 20
" 2^{2}	O. Fredriksson	0+80 - 1+10	50	2	1 00	
" "	D:o	1+10 - 2+60	380	2	7 60	8 60
Valla Norg. 3^{8}	Johannes Larsson	2+60 - 2+95	120	2		2 40
D:o D:o 3^{10}	Edvard Larsson	2+95 - 3+32	120	2		2 40
" " 3^{14}	Gerhard Svensson	3+32 - 3+43	40	2		80
" " 3^{16}	G. Sjögren	3+43 - 3+78	120	5		6 00
" "	Erik Öst	3+78 - 3+88	30	6		1 80
" "	J. Emil Johansson	3+88 - 3+98	30	6		1 80
" "	Anders E. Johansson	3+98 - 4+10	35	6		2 10
" "	A. Holm	4+10 - 4+26	50	2		1 00
" " 37	K. J. Vallsberg	4+26 - 5+47	420	2		8 40
" " 39	Johannes Larsson	5+47 - 6+14	230	2	4 60	
" " 3^{8}	D:o	6+14 - 6+80	260	2	5 20	9 80
" Västerg	K. Eriksson	6+80 - 7+57	220	8		17 60
" D:o	A. ~~Andersson~~ Johansson	7+57 - 8+40	250	8		20 -
" "	A. ~~Johansson~~ Rydensson	8+40 - 9+11	200	9		18 -
" "	J. Henriksson	9+11 - 9+40	70	9		6 30
" "	Levi Andersson	9+40 - 9+62	50	9		4 50
" Klosterg. 4^{4}	Alfred Karlsson	9+92 - 10+87	240	9		21 60
" D:o 4^{5}	Levin Karlsson	10+87 - 11+87	250	9	22 50	
" " 42	D:o	11+87 - 12+60	180	9	16 20	38 70
" Prästgården	Hilmer o Ingeb. Andersson	12+60 - 13+15	140	9		12 60
		Summa				191 30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASERSOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7

Kanalen B - C.

Valla Sörg. 6^{3}	K. A. Andersson	13+15 – 16+10	440	10		44 -
Stång Mellang. 3^{24}	Lars Lundéns sterbhus	16+10 – 17+20	170	10		17 -
Mjösäter 2^{15}	Adolf Svensson	13+15 – 17+20	610	10		61 -
		Summa:				122 -

Kanalen C - D.

Stång Mellang. 3^{24}	Lars Lundéns sterbhus	17+20 – 17+64	130	10		13 -
D:o D:o 3^{25}	Valfrid Persson	18+20 – 19+64	190	10		19 -
" 3^{26}	Aug. Anderssons sterbhus ~~Hilmer o. Ingeb. Andersson~~	18+70 – 19+64	95	10		9 50
" Nolg. 2^{2}	J. Gustafsson	19+64 – 20+50	110	10		11 -
						52 50

Kanalen B - B^{I}

Valla Bygården	Hilmer o. Ingeb. Andersson	0 – 1+32	300	9		27 00
D:o D:o	Frans Karlsson	1+32 – 2+24	230	9		20 70
		Summa:				47 70

Kanalen C - C^{I}

Stång Mellang. 3^{24}	Lars Lundéns sterbhus	0 – 0+50	80	10		8 -
Mjösäter 19	O. Persson	0+50 – 2+87	330	10		33 -
" 2^{15}	Adolf Svensson	0 – 2+87	410	10		41 -
		Summa:				82 -

Kanalen H - J

Valla Klosterg. 4	Levin Karlsson	1+20 – 3+30	630	10	63 -	
D:o D:o	D:o	3+30 – 4	100	10	10	73 -
		Summa				73 -

Bilaga ....

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen K-L.					
Valla Sörgården 6³	K. A. Andersson	0 - 1+40	210	10		21 -
	Kanalen M-N.					
Valla Västerg. 1³	Aug Andersson	0 - 1+20	240	10		24 -
	Sammandrag:					
	Kanalen A-B				191 30	
	D:o B-C				122 -	
	" C-D				52 50	
	" B-B¹				47 70	
	" C-C¹				82 -	
	" H-J				73 -	
	" K-L				21 -	
	" M-N				24 -	
	Summa Kr:				613 50	

coll G. B.

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Hallin

Oscar Carlsson Gust Johansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga K

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
0-7	700.	Sand	1320	0.80	1056	-				
		Sten o grus	350	2.-	700	-				
7-13+15	615	Sand	220	0.80	176	-				
		Lera	1250	0.80	1.000	-				
		Sten o grus	500	2.-	1.000	-	3932	-		
		För försvårade överfarter vid 3+70, 3+85, 3+95, 4+5 och 4+15	5	30.-	150	-				
		9 st. ägovägstrummor vid 7+20, 7+57, 8+30, 8+73, 9+39, 10+35, 11+82, 12+60 och 13+15 enl. typ c (21")	9	175.-	1.575	-				
9+62-9+92		Täckt ledning av 21" cementrör l.m.	30	12.-	360	-				
9+62		1 Slamficka	1	60.-	60	-				
9+92		Kringmurning av utlopp	1	30	30	-	2.175	-		
		Tillägges c:a 10 %					611	70		
		Jordersättning enl. bil J					191	30	6.910	-
	1315									
		Kanalen B-C.								
13+15-17+20	405	Lera	1200	0.80			960	-		
		En utfartsvägstrumma vid 13+20, enl. typ b (24")	1	225			225	-		
		Överföres					1.185	-	6.910	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				1.185 -	6.910 -
		Tillägges c:a 10 %				113 -	
		Jordersättning enl. bil. 3				122 -	1.420 -
		Kanalen C-D.					
17+20-20+50	330	Lera	700	0.80		560 -	
		3. st. ägovägstrummor					
		vid 17+20, 18+80 och					
		19+64 enl. typ C (90 cm)	3	225		675 -	
		Tillägges c:a 10 %				122 50	
		Jordersättning enl. bil. 3				52 50	1.410 - ✓
		Kanalen B-B^{I}					
0-2+24	224	Lera	650	0.80		520 -	
		2 st. ägovägstrummor vid 1+27					
		och 1+80 enl. typ G (40 cm)	2	150	300 -		
		För försvårad överfart vid 1+69	1	30	30 -	330 -	
		Tillägges c:a 10 %				82 30	
		Jordersättning enl. bil. 3				47 70	980 - ✓
		Kanalen C-C^{I}					
0-2+87	287	Lera	920	0.80		736 -	
		Tillägges c:a 10%				72 -	
		Jordersättning enl. bil. 3				82 -	890 - ✓
		Kanalen G-H					
G-0	110	(Täckt ledning)					
0-1+20	120	400 st. 5" tegelrör st.	400	0.20	80 -		
		420 st. 8" " " "	420	0.40	168 -	248 -	✓
		Grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	230	0.80		184 -	
	230	Överföres -				432 -	11.610 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				432 -	11.610 -
		Transport och hemkörning av 6 ton rör	6	5	30 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40	120 -	150 -	
		Tilläggs c:a 10 %				58 -	640 -
		Kanalen H-J.					
1+20-4	280	Lera	850	0.80		680 -	
		En landsvägstrumma vid 1+20, enl. typ a (18")	1		200 -		
		En ägovägstrumma vid 3 enl. typ c (18")	1		150 -	350 -	
		Tilläggs c:a 10 %				102 -	
		Jordersättning enl. bil 3				73 -	1.205 -
		Kanalen K-L.					
0-1+40	140	Lera	180	0.80		144 -	
		En ägovägstrumma vid 0+20 enl. typ c (40 cm)				150 -	
		Tilläggs c:a 10 %				30 -	
		Jordersättning enl. bil 3				21 -	345 -
		Kanalen M-N.					
0-1+20	120	Lera	200	0.80		160 -	
		En ägovägstrumma vid 0+20 enl. typ c (40 cm)				150 -	
		Tilläggs c:a 10 %				31 -	
		Jordersättning enl. bil 3				24 -	365 -
		Summa Kronor:					14.165 -

Fägre

enl. E. B.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		den 5 okt 1926 Sven Hallin					

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga 2

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga synneförrättningen för torrläggning av kronotillhörande Valla by m. fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av åtskilliga avloppsdiken och genomlopp genom Statens Järnvägars banvall genom och från ett vattenbesvärat område, beläget omkring 2 km. nordväst om Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av Nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av ~~ökad~~ bättre torrläggning och ökad utströmningsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D^I - D, G - H - H^I - J, K - L, M - N på huvudavlopps samt B - B^I och C - C^I på sidodiken, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Förutom av ovan nämnda sträckor har undersökning verkställts av möjligheten att upptaga ett avloppsdike i sydvästlig riktning utmed Statens järnvägars banvall över och förbi punkterna K och M till en c:a 700 meter sydväst om sistnämnda punkt belägen, tillräckligt djup avloppstrumma genom banvallen, vilket alternativ emellertid visat sig mindre förmånligt än att fördjupa befintliga trummor vid K och M.

Nederbördsområdena hava ~~för de ifråga~~ dels ~~[illegible] å~~ uppmätts å marken ~~huvudavloppens vid kommande~~ och dels uttagits å generalstabens karta och befunnits utgöra

För	A - B - C - D^I - D	vid D^I	180	hektar
"	— " —	" B	95	"
"	— " —	" 9+62	50	"
"	B - B^I		20	"
"	G - H - H^I - J	" G	1.5	"
"	— " —	" O	12	"
"	— " —	" H^I	24	"
"	K - L		30	"
"	M - N		25	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden, som avvattnas genom öppna diken, antagits komma att uppgå till 1.2 liter per sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar, till 1.5 à 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har vidare antagits bliva 0.1 sekundliter per hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och över desamma ledande vägövergångar dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning.

Åt företaget har på grund av sökandena till syneprotokollets § 4 givits den utsträckning, som erfordras för att all jord i ifrågavarande avlopp berörande mark, tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. I fråga om området ovanför punkt 7+20 av sträckan A-B, som till avsevärd del består av skogsmark, kan ett så stort torrläggningsdjup ej anses ekonomiskt motiverat, varför djupet på Mondaoloppet ovanför sagda punkt minskats till vad som för öppen tegdikning av där befintliga smala åkerremsor kan anses erforderligt.

Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen vinner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å ritkartan av en strecskad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bifogade värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga M., varvid samfälligheten preliminärt uppdelats i sex stycken naturligt avgränsade områden, benämnda I–VI. Av denna utredning framgår att en sammanslagning av I och II blir förmånlig för båda avdelningarna, men att en sammanslagning mellan III å ena sidan och II eller I+II å andra sidan blir ogynnsam för III. Varken IV, V eller VI na några som helst arbeten gemensamma med någon annan avdelning, varför varje kombination med eller mellan sistnämnda avdelningar måste bli ogynnsam för någon avdelning. Samfälligheten skall alltså uppdelas på fem avdelningar, benämnda I+II, III, IV, V och VI efter de preliminära avdelningar, som däri ingå.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av avdelningsuppdelningen följer. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa den byggnad av följande vägövergångar:

Över avloppssträckan A-B-C-D

Trumma för ägoväg vid 7+20, typ c, 21" rör
" " " " 7+57 " c 21" "
" " " " 8+20 " c 21" "

Trumma på ägoväg vid 8+73, typ c, 21" rör
" " " " 9+39 " c 21" "
" " " " 10+35 " c 21" "
" " " " 11+82 " c 21" "
" " " " 12+60 " c 21" "
" " " " 13+15 " c 21" "
" " utfartsväg " 13+20 " b 24" "
" " ägoväg " 17+20 " c 90 cm. rör
" " " " 18+80 " c 90 " "
" " " " 19+64 " c 90 " "

Över avloppssträckan B–B^{II}

Trumma på ägoväg vid 1+27, typ c, 40 cm. rör
" " " " 1+80 " c 40 " "

Över avloppssträckan H–J

Trumma på landsväg vid 1+20, typ a, 18" rör
" " ägoväg " J " c, 18" "

Över avloppssträckan K–L

Trumma på ägoväg vid 0+20, typ c, 40 cm. rör

Över avloppssträckan M–N

Trumma på ägoväg vid 0+20, typ c, 40 cm. rör.

Dessutom skall företaget utlägga följande ersättningar för försvårad överkörsel:

Till ägaren av ägofig. 18-19 (Vella Nolgården 3^{16}) 30 kr.
" " " " 22-23 (" " 3^{3}) 30 "
" " " " 25-26 (" " 3^{3}) 30 "
" " " " 28-29 (" " 3^{2}) 30 "
" " " " 32-33 (" " 3^{2}) 30 "

Nu nämnda ersättningar skola erläggas, så snart grävningen över ifrågavarande ägoområden påbörjas.

Det åligger Statens Järnvägar att verkställa ombyggnad av följande järnvägstrummor:

1) Vid punkt D^{I}, fri vattenöppning minst 90 cm. rör

2) Vid punkt G för vattenöppning minst 5" rör
3) " " H' " " " 50 cm. rör
4) " " K " " " 50 " "
5) " " M " " " 50 " "

Trummornas bottenlägen framgå av upprättade ritningar, där de med rött angivits. Genomloppen må utföras genom inläggning av rör bredvid befintliga trummor, på sätt vederbörande distriktsförvaltning i skrivelse bilaga La. angivit. Då det får anses ostridigt att huvudparten av den mark, om vars torrläggning fråga är ovanför samtliga dessa järnvägstrummor vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker eller äng och då den nu föreskrivna ombyggnaden erfordras för denna marks torrläggning till 1.2 meters djup, äro statens järnvägar jämlikt bestämmelserna i 9 och 10 §§ av 7 kap. vattenlagen skyldig verkställa ombyggnaden utan ersättning.

Sedan från vederbörande baningenjör uppgift angående sannolika kostnaderna för ifrågavarande järnvägstrummors ombyggnad erhållits har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 9 utredning verkställts om befrielse från skyldigheten att ombygga järnvägstrummorna mot erläggande av skadeersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen skulle kunna ifrågakomma. Beräknade kostnaderför ombyggnad och motsvarande skadeersättningar framgå av följande

Trumma vid	Beräknas kosta	Motsvarande skadeersättning
D^I	940 kr.	5100 kr.
G	250 "	263 "
H^I	680 "	1570 "
K	580 "	665 "
M	650 "	2085 "

Då sålunda kostnaden i intet fall kan förväntas uppgå till beloppet av den skada, som uppstår därigenom, att ifrågavarande järnvägstrummor ej ombyggas, äro villkoren för valfriheten i fråga om arbetets utförande eller skadans ersättande ej för handen. I fråga om tidpunkten för nu nämnda arbetens utförande få synemännen bestämma, att ombyggnadsarbetena böra så bedrivas, att de nya trummorna hinna färdigställas inom en tidrymd av fyra månader efter det respektive avloppssträckor nedanför trummorna färdigställts och skriftlig anmälan härom av företagets arbetsstyrelse ingivits till vederbörande distriktsförvaltning.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst lika stor fri vattenöppning, som för närmast belägna över samma avloppssträcka ledande och enligt detta utlåtande byggda vägövergångar föreskrivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppssträckors utvidgning och nygrävning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, då upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark olämplig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Då upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av ovan nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den som i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 95 kronor 70 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för gatvattnets framsläppande böra läggas eller anordnas vid förekommande svacker i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att där utvidgning av befintligt dike utmed väg eller järnväg ifrågakommer, skall utvidgningen verkställas uteslutande åt den från vägen, respektive järnvägen vettande sidan;

att släntlutningen i ny mot järnväg vettande slänt ej får göras brantare än 1:1.50 även om andra lutningsförhållanden för slänten i övrigt föreskrivits;

att till täckta ledningar, samlingsbrunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet, som, där inre rördiametern överstiger 8", skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement, klass A på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att rören till landsvägstrumman skola i erforderlig grad armeras;

att tilloppsledningar ej få inmynnas direkt i täckt ledning utan böra inkopplas genom stambrunn;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart böra avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör uppsättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom fem år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, så snart det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess underhållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga; samt

att företaget skall benämnas "Walla dikningsföretag av år 1926"

Talan mot förrättningen

och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fägre den 5 oktober 1926
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Oscar Carlsson Knut Johansson

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET
Distriktsförvaltningen
D.-nr Bd 598/26
Anhålles, att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Bil. 1 ritning.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,
Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 september 1926 med bilagt utdrag ur planen för det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Walla by och angränsande hemman inom Fägre socken, Skaraborgs län, får distriktsförvaltningen härmed meddela, att sänkningen av vattengenomloppen bör utföras genom inläggning av betongrör bredvid de gamla trummorna. Beträffande parallelldiken utmed banan bör föreskrivas, att desamma förläggas utanför Statens järnvägars gräns ej endast å sträckor, där nydikning skall äga rum, utan jämväl i de fall, då befintligt dike behöver avsevärt fördjupas.

Göteborg den 24 september 1926.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN

Hr.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-3+59		3+59-7		7-10		10-D B-B' och C-C'				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-17	885	50	830	-	430	-							1.260	-	1.4229
II	18-40	1.756	-			1185	-	1.680	-					2.865	-	1.6315
	41-133	23.837	50													
	137-146	1.982	50					2.540	-	7.055	-			9.595	-	0.3722
III		25.820	-					2.540	-	7.055	-			9.595	-	0.3722
I+II	1-40	2.641	50	830	-	1185	-	1.680	-					3.695	-	1.3988
II+III		27.576	-			1185	-	2.540	-	7.055	-			10.780	-	0.3909
I + II+III		28.461	50	830	-	1185	-	2.540	-	7.055	-			11.610	-	0.4079.

Bilaga M

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				G-H-J		K-L		M-N						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	134-136	1.053	-													
	153-159	1.187	50													
	163-170	1.601	-													
IV		3.841	50	1.845	-									1.845	-	0.4753
V.	176-178	722	-			345	-							345	-	0.4778
VI	179-187	2.737	50					365	-					365	-	0.1333

Kostnadsför-

	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde, Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde, Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
21.	2^{17}		$\frac{1}{64}$	Mjösäter, Anders Holmén		1-4	139.50	264:-
16.	2^{18}		$\frac{1}{128}$	D:o, Gerhard Svensson	Sök.	5	13:-	52:-
19.	2^{19}		$\frac{1}{128}$	", G. Sjögren	"	6-7	72.50	160:-
6.	2^{2}		$\frac{1}{4}$	", O. Fredriksson	"	8-9 I 108-113 III	2.595:-	3.840:-
4.	3^{8}		$\frac{3}{16}$	Valla Norg., Johannes Larsson	"	10-11	30:-	120:-
12.	3^{10}		$\frac{1}{8}$	D:o, Edvard Larsson	"	12-13	33:-	132:-
16.	3^{14}		$\frac{1}{32}$	", Gerhard Svensson	Sök	14-15	10.50	42:-
19.	3^{16}		$\frac{3}{64}$	", G. Sjögren	"	16-20	109:-	377.50
14.				", Erik Öst		21-23	116.50	330:-
15.				", J. Gust. Johansson		24-26	118:-	335.50
20.				(Gustaf Andersson) ", And. Gust. Johansson		27-29	80.50	258.50
13.				", Albert Holm		30-34	37:-	123.50
26.	3^{7}		$\frac{1}{4}$	", K. J. Wallberg		35-36	148.50	594:-
4.	3^{9}		$\frac{3}{16}$	", Johannes Larsson	Sök	37-38	70.50	282:-
4.	3^{8}		$\frac{3}{16}$	", D:o	"	39-40	61:-	244:-
5.	1^{2}-1^{7}			Valla Västerg., K. Eriksson	"	41-42	502.50	1.535:-
24.	"			D:o, A. Johansson	"	43-45	922.50	2.622:-
8.	"			", A. Andersson	"	46-49	1.079.50	2.519:-
9.	"			" Lars, J. Henriksson	"	50-52	414:-	980:-
10.	"			" Kol, Levi Andersson	"	53-55	368:-	896:-
25.	"			", J.F. Jonsson.	"	56-60	424.50	879:-
23.	4^{4}		$\frac{9}{32}$	Valla Klosterg., Alfred Karlsson	"	61-68	1.338:-	2.966:-
1.	4^{5}		$\frac{9}{32}$	D:o, Levin Karlsson	"	69-73	1.628:-	3.100
1.	4^{2}		$\frac{3}{16}$	", D:o	"	74-75	1.154:-	2.195:-
2.	$2^{2}, 2^{4}, 2^{7}$			Valla Bryg., Hilmer o. Ing. Andersson	"	76-79	1.047:-	1.721:-
2.	"			D:o, D:o	"	80-81	710:-	1.460:-
2.	"			", "	"	82-84	747:-	1.530:-
7.	"			", Frans Karlsson	"	85-90	749:-	1.486:-
11.	6^{3}		$\frac{55}{486}$	Valla Sörg., K.A. Andersson	"	91 124-125	2.051.50	3.667:-
11	6^{4}		$\frac{22}{243}$	D:o, D:o	"	126-129	1.491.50	2.579:-
				Överföres			18.261.50	37.290:-

124.50		7.64	95						95:-	0.671
39:-		2.41	30						30:-	0.212
87.50		5.38	67						67:-	0.473
1.245:-		48.68	279	327					606:-	4.278
90:-		5.54	69						69:-	0.487
99:-		6.02	75						75:-	0.529
31.50		1.92	24						24:-	0.169
268.50		16.47	205						205:-	1.447
213.50		13.10	163						163:-	1.151
217.50		13.33	166						166:-	1.172
178:-		10.92	136						136:-	0.960
86.50		5.30	66						66:-	0.466
445.50		27.31	340						340:-	2.400
211.50		12.86	160						160:-	1.130
183:-		11.24	140						140:-	0.988
1.032.50		30.85		384					384:-	2.711
1.699.50		50.85		633					633:-	4.469
1.439.50		43.05		536					536:-	3.784
566:-		16.95		211					211:-	1.490
528:-		15.83		197					197:-	1.391
484.50		13.57		169					169:-	1.193
1.628:-		48.67		606					606:-	4.278
1.472:-		44.02		548					548:-	3.869
1.041:-		31.17		388					388:-	2.739
674:-		20.16		251					251:-	1.772
750:-		22.41		279					279:-	1.970
783:-		23.37		291					291:-	2.054
737:-		22.00		274					274:-	1.934
1.615.50		48.28		601					601:-	4.243
1.087.50		32.53		405					405:-	2.859
19.028.50		651.83	2015	6100					8.115:-	57.289

				Överfört-			18.261.50	37.290:-
11.	6^{5}		$\frac{7}{54}$	Valla Sörgården, K. A. Andersson	Sök.	130-136	2.709:-	4.530:-
17.	1^{9}.		$\frac{1}{8}$	Mjösäter, O. Persson	″	92-96	2232:-	3.620:-
17.	1^{10}		$\frac{1}{8}$	D:o , D:o	″	97-105	2.500:-	3.990:-
17.	1^{11}		$\frac{1}{8}$	″ , ″	″	106-107	231:-	350:-
18.	2^{15}		$\frac{3}{32}$	″ , Adolf Svensson	″	114-123	5.433.50	9.119:-
22.	3^{24}		$\frac{7}{192}$	Stång Mellang., Lars Lundins st.		137-143	1.381.50	3.180:-
	3^{25}		$\frac{1}{32}$	D:o , Valfrid Persson	-	144	304:-	380:-
	3^{26}		$\frac{3}{32}$	″ , Aug. Anderssons sterbh.	Sök.	145-148	392:-	500:-
3.	3^{5}		$\frac{1}{14}$	″ , Emil Ekström	Sök.	153-161	1.322.50	2.510:-
4.	3^{9}		$\frac{3}{16}$	Valla Nolg., Johannes Larsson	.	163-167	3.280:-	4.230:-
1.	4^{5}		$\frac{9}{32}$	D:o Klosterg., Levin Karlsson	,	168-171	1.009:-	1.660:-
11.	6^{5}		$\frac{7}{54}$	″ Sörg., K. A. Andersson	″	174-175	-	-
11.	6^{4}		$\frac{22}{243}$	″ ″ , D:o	,	176	1168:-	1.460:-
11,	6^{3}		$\frac{55}{486}$	″ ″ , ″	,	177-178	1290:-	1.720:-
5.	1^{2}		$\frac{1}{4}$	″ Västerg., K. Eriksson	,	179-180	1.320:-	1.760:-
8.	1^{3}		$\frac{1}{4}$	″ ″ , Aug. Andersson	″	181-183	1.462.50	2.390:-
24	1^{4}		$\frac{1}{4}$	″ ″ , Aug. Johansson	.	184-187	1.340:-	2.710:-
				Summa:			45.636.50	81.399:-

78.

Bilaga N

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
			I+II	III	IV	V	VI			
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19.028.50		651.83	2015	6100					8.115:-	57.289
1.821:-		63.06		285	500				785:-	5.542
1.388:-		41.53		517					517:-	3.650
1.490:-		44.58		555					555:-	3.918
119:-		3.54		44					44:-	0.311
3.685.50		110.26		1372					1.372:-	9.686
1.798.50		53.74		669					669:-	4.723
76:-		2.25		28					28:-	0.198
108:-		3.54		25	19				44:-	0.311
1187.50		45.31			564				564:-	3.982
950:-		36.30			452				452:-	3.190
651:-		24.89			310				310:-	2.188
—										
292:-		11.24				140			140:-	0.988
430:-		16.46				205			205:-	1.447
440:-		4.74					59		59:-	0.417
927.50		9.96					124		124:-	0.875
1.370:-		14.62					182		182:-	1.285
35.762.50		1137.79	2.015:-	9.595:-	1.845:-	345:-	365:-		14.165:-	100.000

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Sallin

Oscar Carlson Gust. Johansson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Walla dikningsföretag av år 1926" i Fägre socken av Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	38	0,50			19	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.26	1,50	6	39		
		kroklinje „	7.80	3,00	23	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.20	6,00	7	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		97.02 *har åker, medelareal* 0.57 har	97.02	0.54	52	39		
		ägofigurer st.	168	0.36	60	48		
		11.44 *har äng och odlingsmark, medelareal* 0.47 har	11.44	0.18	2	05		
		ägofigurer st.	24	0.58	13	92		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		har impediment och höglänt mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		S:a 108.46 *har* *S:a* 192 *st.*						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			165	83	19	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			165	83	19	-
		d) första regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	3	1,00	3	-	172	83
1925		**Avvägning:**						
Aug. "	28-29 31	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	7	12,00	84	-		
Sept	1-4	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,*						
		i öppen mark, medelantal 5 *punkter pr har* har	108.46	0.52	56	40		
		avvägda punkter st.	565	0.04	22	60		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	13.26	2,50	33	15	196	15
		i annan mark "		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		192 *ägofigurer, medelareal* 0.56 *har* st.	192	0,07	13	44		
		har	108.46	0,06	6	50	19	94
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	192	0,03			5	76
1926		**Markvärdering**,						
Aug.	5	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	2.451	1,50	3	67		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	173	0,06	10	38		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	173	0,12	20	76	44	81
		Längdprofil, *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	0.92	3,00	2	76		
		2) befintligt avlopp "	4.066	3,50	14	23		
		b) antal blad st.	2	3,00	6	-	22	99
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		~~*grundbelopp*~~ Nederbördsområden St	4	2:-	2	—	8	-
		tillägg km.^{2}		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp km.	3.10	3,50	10	85		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	2.050	1,00	2	05		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2						
		nämligen m^2 sektion på km.						
		" " " "						
		" " " "						
		Överföres			12	90	489	48

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	90	489	48
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00				
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10	-	22	90
		Tvärsektion, *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.	25	0,15	3	75		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	26	0,25	6	50	10	25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	86	0,03	2	58	3	58
		Arbetsbeskrivning, *§ 28,*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0,92	2,50	2	30		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	2,531	4,00	10	12		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13	55	25	97
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „						
		5 st. enkeltrummor „	5	3:-	15			
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i två projektioner st.	2	5,00	10	-	25	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					586	18

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					586	18
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	565	0,01			5	65
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	13	3,00			39	–
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
1926		*varje ersättningsbelopp* st.	40	0,25	10	–	11	50
Juli. Aug. Okt.	14 5 5	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** §44, *mom.1, dagar*	1½	12,00			18	–
1926 Okt.	4	**Särskild utredning,** § 44, *mom.* 2, rörande järnvägstr. *dagar*	1	12,00			12	–
1926 Aug.	20-21	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, *mom.14,* „	2	12,00			24	–
1926 sept.	8	§ 51. Utdrag av plankartan rörande						
		statens järnvägar: grundbelopp 7+1.75			8	75		
		tillägg för varje cm.² verkligt mått å kartan	55	0.03	1	65		
		5 st. järnvägstrummor à	5:-	3:-	15	–	25	40
1925 sept.	22-23	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.,** § 44, *mom.* 15, *dagar*	2	12,00			24	–
		Summa kronor					745	73
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			15	75		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring av kartorna på väv			8	–	33	75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			72	95		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			100	–		
							172	95
		Summa kronor					206	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					745	73
		Övriga förrättningskostnader					206	70
		Summa kronor					952	43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Fågre *den* 5 okt. *19*26

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

[illegible] Johansson Oscar Carlsson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ....

Statens lantbruksingenjör.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synesförrättning enligt vattenlagen rörande "Walla Dikningsföretag av år 1926" i Fägre socken av Skaraborgs län, *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet 60×80			10	50		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,56 har, ägofigurer st.	192	0,10	19	20		
har	108,46	0,08	8	67		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	97		
3) insättning av höjdlägestal st.	565	0,02	11	30		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	86	0,05	4	30	62	69
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	0,92	5,00	4	60		
ändring av befintligt avlopp „	2,531	6,00	15	18		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			13	39		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			32	50		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		~~3,00~~				
tvärsektions- och broritningar „	1	4:- ~~5,00~~	4	-	69	67
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syne~~för~~handlingarne, § 55 sid.	72	0,75			53	00
Summa kronor					185	36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Fägre *den* 5 okt 19 26

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... 19 ....

....
Statens lantbruksingenjör.