



Akt nr:

R-E1a-1807

AU\$R-E1a-1807

Västervägs Vattendomstol

F 377

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1807



2 ritn.

Västervägs Vattendomstol m. 142 sakt m. 3

V.E. III: 8.

Översiktskarta.


$$\text{Skala} = 1:100000.$$

1.
Protokoll vid synför-
rättning enligt Vatten-
lagen för Hareläggning
av mark till Norra
Stenberga Löss-Årvids-
gården m. H. Numman
i Norra Västra socken
av Skaraborgs län.

Den 20 oktober 1926 i Kommunalsamman-
det i Norra Västra.

På Sammanträdet denna dag hade
saksägarna kallats genom kungörelse,
som dels blivit uppläst i socken-
kyrkan, del. A, och dels varit in-
läst i Skaraborgs länstidning, del. B,
varjämte särskild undersökt till-
ställts varje känd saksägare enligt
föreskrif, del. C.

Närvarande: Nuvärre och stads
laabbruksingenjör och förutseingsman
samt gode män: Frans Olsson,
Olavander och J. H. Söderberg i Skä-
ningsgårderna.

Förkänd till förutseingen August Brax
ägar av Stenberga Löss-Årvidsgården 1¹⁶/₁₅ 1⁵/₁₃

Av öfriga saksägare:

Aug. och Karl Kilberg, tillsammans ägare
av Stenberga Löss-Årvidsgården 6'

Gustav Karlsson ägar av Stenberga Löss-Årvidsgården 1²

Mas Persson " " " " " 1³

Valfrid Johansson " " " " " 1⁴

samt " " " " " 1⁶

Alfred Karlsson och Aug. Karlsson, tillsammans
ägare av Stenberga Löss-Årvidsgården 1⁴

§ 1
 Myplattes det för försättningen
 utskäddade förordnandet, som hade lydelse
 enligt bilaga D.

§ 2
 Något för emot synemånen kunde
 ej inträffa.

§ 3
 Förelades den vid försättningen
 myprättade plankartan över de vatten-
 skadade områdena jämte profiler
 över avloppen närliggande.

§ 4
 Säkanden till försättningen yrkade på
 avloppens utvidgning och fördjupning,
 så att man därav behöfde
 mark må kunna på andra måls-
 enligt sätt beräknas. Beträffande
 den till Skarbysa Skutbrändgården 15
 närande marken yrkade man på di-
 skens myptagande endast till det djup,
 som erfordrades för drägnings- och
 delst ägren begärning. Fortfarande
 för förkastat yrkade man skulle för-
 delas i enligt med vattenlagens
 bestämmelser.

§ 5 Hög. och Karl Hilberg
 H. L. Persson, Valfrid Jalkanen, Gus-
 taf Karlsson, J. B. Karlsson och H. A. Karl-
 son förenade intämnade en skrivelse,
 bilaga E, varigenom de försade sig
 med säkanden och gjorde gemensam
 sak med manum om förkastet

§ 6
 Aug. och Thad Hilberg, Alfred och Aug.
 Karlsson samt, i förordet till kalam
 att grävas över hans mark Gustav
 Karlsson yrkade att förslaget skulle
 byggas syfverliga broar.

§ 7 (samt Gustav Karlsson)
 Aug. och Thad Hilberg yrkade en större
 djup i vasslappen å östra ändradet där man
 syfveras för ångsmark.
 H. A. Persson yrkade på uppbyggnad
 av ett avskärningsdike i gränsen mot
 G. Karlsson

§ 8
 Den intet vidare fanns att till
 protokollet utveckla förklarades
 sammantaget uppfört med
 tillkännagivande, att styrelsen
 omedelbart kallas till och
 ställa den för kostnadernas för-
 delning syfverliga jorduppskett-
 ningen var efter, sedan förslag
 till dikningen utarbetats, samt
 sammantaget kallas till att hållas
 å samma ställe som dagens förda-
 gen den 10 mars kl. 2 em. och kallas
 nya ytterligare myndigheter närmast
 att tillställas sakägarna.

Oft och till dess man

Y. Hjertén
 Johan Hallén

Biträde gode män:
 Frans Olsson J. A. Lethberg

Den 10 mars 1927 i kommunalrummet
i Norra Vänge.

Närvarande: Förestående synemän
 och följande sakägare:

Aug. Hilberg
 Karl Hilberg
 Gustaf Karlsson

Gillas Persson

Sven Brak som av Aug. Brak köpt Sven Svöds gård 15, 12, 13 och 16

Alfred Karlsson

Aug. Karlsson

Förelades § 9
 Förelades sedan förra sam-
 manträdet upprättade förslaget till
 de vattendrödade markernas ^{avgränsning} (med
 till tillhörande kartor och hand-
 lingar.

§ 10
 Upplästes synemännens ut-
 lättande som under lydelse sa-
 lutt bilaga L.

§ 11
 Att mottaga och förvara till
 förtagt uträknade kartor och hand-
 lingar utgåva synemännens
 sag. Brak, Stenbys Sven-Svöds gård,
 och att sammankalla delägarna
 för val av arbetsstyrelse Gillas
 Persson, Stenbys Sven-Svöds gård.

§ 12
 7 fråga om förätnings kostnaderna
 från visades till den upprättade arvades-
 räkningen, varav ett exemplar över-
 lämnades till aktförvararens ombud.

5

p 13

Såu intet vidare fanns att till
protokollat utveckla, förklarades
försättningen avslutad och sam-
manträdets upplöst.

Och och till såu ovan

Y. Järsten
Sven Hallin

Biträda gode män:

Erans, Olsson. J. A. Lethberg

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Stenbergas Sven Arvidsgården mfl. i Norra Vånga
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde ~~hos~~ i Norra Vånga kommunalrum

ons- dagen den 20 okt. 19 26 klockan 11 f.m.
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Stenbergas Sven Nilsgården	6	1				
		2	6	16		17
D:o	"	Arvidsgården	1	-1	, 1	och 1
			1		1	
D:o	Frälse säteri	3	och	4	.	

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga
 sockens kyrka den 2 okt. 19 26 betygas:

G. Lawenius,
Kommisarie.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 26 sept. 19 26.

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenberga Sven Arvidsgården m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Vånga kommunalrum onsdagen den 20 okt. 1926 kl. 11 fm då vederbörande sätägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Stenberga Sven Nilsgården 6¹

D:o " Arvidsgården 12—
16, 116 och 117

D:o Frälse Säteri 3¹ och 4¹.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning, lördagen den 2 oktober 1926, betygar

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

F ö r t e c k n i n g

över avsända underrättelser rörande syneförrättningsammansträde i Norra Vånga kommunalrum, onsdagen den 20 oktober 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av mark tillhörande Stenbergas Sven Arvidsgården m.fl. hemman uti Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1./ | Lantbr. Aug. och Karl Kilberg, | Sven Nilsgården, | <u>Vångaby.</u> |
| 2./ | " | Gustaf Karlsson, | Stenbergas Sven Arvidsg., " |
| 3./ | " | Klas Persson, | " " |
| 4./ | " | Valfr. Johansson, | " " |
| 5./ | " | Aug. Brax, | " " |
| 6./ | " | Hilmer Olsson, | Stenbergas " |
| 7./ | " | Alfr. Karlsson, | Måns Törnesg. " |

Skara den 29 sept. 1926.

I tjänsten:



Statens lantbruksingeniör.

Godkännas J. A. Letherberg
Skäningsby
Frans Olsson
Elvåsgården

- 11 -

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.o.V.D. N:o 15-7
1925.

9. 972

5861

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 3 APR. 1925

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som
behagade häröver avgiva yttrande och därvid återstäl-
la remisshandlingarna.

ant
17/4 *19* Mariestad å landskansliet den 1 april 1925.

På tjänstens vägnar:



Stämpel Två kronor.

1925

Till Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län

Undertecknad får härmed vördsamt anmäla om förordnande för länets lantbrukingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppgrävning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Sven Arvidsgården m. fl. hemman uti Våra Vånga socken Skärnings härad.

Värmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvånum.

Meddelande angående förrättningen ställes till August Brax under adress Sven Arvidsgården Wångaby

Sven Arvidsgården den 9 mars 1925
Aug/Brax

Uppgift ä övriga egendomar vilka anses beröras av förrettningen finnes ä omstående gjorda.



Måns Törnesgård	ägare:	Vilhelm Johanson och Alfred o August Karlsson
Iven Nilsgård	"	August och Karl Hilberg
Storregården	"	Ottilia Lundin
Stenberga säteri	"	Hilmer Olsson

45
1925

Resolution.

S. p. landtbruksingenjören S. Hallin

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den *15 april* 1925
*Lösen 9 kr.
bet. Hallin**Fem*
Stämpel Tre kronor.



Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolution den 1 april 1925 har Ni anhållit att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid ett torrlägningsföretag berörande Sven Arvidsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för tjänstförrättande lantbruksingenjören S. Hallin.

.//.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 4 april 1925.

h

Cap.
Jms.

Förening.

Bilaga G.

Vi undertecknade förena oss och
göra gemensam sak med sökanden
till det företag som avser Torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande
Sven Arvidsgården m. fl. hemman uti
N. Vänga socken av Skånings härad
och Skaraborgs län. Och pålysa vi
att företaget utsträcker så att oss
tillhöriga vattenskadade marker kun-
na torrläggas.

Sven Arvidsgården den 14 aug. 1925

H. L. Persson Sven Arvidsgården $\frac{1}{4}$ mantal

Kalfrid Johansson Sven Arvidsgården äger $\frac{3}{4}$ mantal

J. A. Kihlberg C. G. Kihlberg

Gustav Karlsson Sven Arvidsgård " $\frac{1}{4}$ mtl.

J. A. Karlsson. Mans Törnesgård " $\frac{1}{4}$ mtl.

H. A. Karlsson. Mans Törnesgård " $\frac{1}{4}$ mantal.

Genhålliga samfundets medlemmar beaktas:

Sven Jellin

Brans Olsson

J. A. Lethberg

Bilaga F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>N. Tärna socken</u>					<u>Västra</u>
Stenberga Sven Arvidsg.	1 ¹⁴		1/16		Alfred & August Karlsson
				1	äker
				2	äng
				3	äker
				4	äng
				5	"
					<u>Summa</u>
" " "	1 ¹³		1/32		August Brax
				6	äker
				7	äng
				8	äker
				9	"
					<u>Summa</u>
" " "	1 ¹²		1/32		August Brax
				10	äker
				11	"
				12	"
				13	äng
					<u>Summa</u>
Stenberga säteri	3 ¹ +4 ¹		2		Hilmar Olsson
				14	äng
" Sven Nilsg.	6 ¹		1		August & Karl Thiberg
				15	äker
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
<u>färetaget.</u>																
18								300	54 -		800	144 -		500	90 -	
	04							100	4 -		300	12 -		200	8 -	
08								450	36 -		1000	80 -		550	44 -	
	14							250	35 -		600	84 -		350	49 -	
	22							250	55 -		"	132 -		350	77 -	
26	40								184 -			452 -			268 -	
81								720	584 -		1000	810 -		280	226 -	
	02							250	5 -		600	12 -		350	7 -	
15								300	45 -		800	120 -		500	75 -	
10								"	30 -		"	80 -		"	50 -	
106	02								664 -			1022 -			358 -	
98								720	706 -		1000	980 -		280	274 -	
09								300	27 -		800	72 -		500	45 -	
05								300	15 -		"	40 -		500	25 -	
	06							150	9 -		300	18 -		150	9 -	
112	06								757 -			1110 -			353 -	
	71							250	177 50		600	426 -		350	248 50	
52								550	338 -		900	520 -		350	182 -	
27								"	175 50		"	270 -		350	94 50	
25								"	162 50		"	250 -		350	87 50	
15								"	97 50		"	150 -		350	52 50	
25								450	137 50		700	200 -		250	62 50	
144									911 -			1390 -			479 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Mantel	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Östra</u>
Stenberga Iden Nätsg.	6 ¹		1	20	August & Karl Nilberg odlingsmark
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					<u>Summa</u>
Stenberga säteri	3 ¹ +4 ¹		2	25	Hilma Olsson odlingsmark
				26	"
				27	"
					<u>Summa</u>
Stenberga Iden Nätsg.	1 ⁷		1/56	28	Valfrid Johansson odlingsmark
" " "	1 ⁵		1/28	29	August Brax odlingsmark
" " "	1 ⁶		1/28	30	Valfrid Johansson odlingsmark
" " "	1 ¹⁶		1/56	31	August Brax odlingsmark
" " "	1 ⁴		1/8	32	Valfrid Johansson odlingsmark
" " "	1 ³		1/4	33	Klas Persson odlingsmark
				34	"
					<u>Summa</u>
" " "	1 ²		1/4	35	Gustaf Karlsson odlingsmark

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
<u>förstaget.</u>																
	123							50	61	50	500	615	-	450	553	50
	12							"	6	-	"	60	-	"	54	-
	222							"	111	-	"	1110	-	"	999	-
	132							"	66	-	"	660	-	"	594	-
	195							"	97	50	"	975	-	"	877	50
	684								342	-		3420	-		3078	-
							08									
	07							50	3	50	500	35	-	450	31	50
	05							"	2	50	"	25	-	"	22	50
	12						08		6	-		60	-		54	-
	09							50	4	50	500	45	-	450	40	50
	40							50	20	-	500	200	-	450	180	-
	42							50	21	-	500	210	-	450	189	-
	22							50	11	-	500	110	-	450	99	-
	85							50	42	50	500	425	-	450	382	50
	115							50	57	50	500	575	-	450	517	50
	11							"	5	50	"	55	-	"	49	50
	126								63	-		630	-		567	-
	107							50	53	50	500	535	-	450	481	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>N. Tunga socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Stenberga Iven Arvidsg.	1 ¹⁴		1/16	1-5	Alfred & August Karlson
" " "	1 ¹³		1/32	6-9	August Brax
" " "	1 ¹²		1/32	10-13	"
" säteri	3 ¹ +4 ¹		2	14	Hilmer Olsson
" Iven Nilsq.	6 ¹		1	15-19	August & Karl Hillberg
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Stenberga Iven Nilsq.	6 ¹		1	20-24	August & Karl Hillberg
" säteri	3 ¹ +4 ¹		2	25-27	Hilmer Olsson
" Iven Arvidsg.	1 ¹⁷		1/56	28	Valfrid Johansson
" " "	1 ⁵		1/32	29	August Brax
" " "	1 ⁶		1/28	30	Valfrid Johansson
" " "	1 ¹⁶		1/56	31	August Brax
" " "	1 ⁴		1/8	32	Valfrid Johansson
" " "	1 ³		1/4	33-34	Klas Persson
" " "	1 ²		1/4	35	Gustaf Karlson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pt har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Västra företaget.</u>																
26		40							184	-		452	-		268	-
106		02							664	-		1022	-		358	-
112		06							757	-		1110	-		353	-
		71							177	50		426	-		248	50
144									911	-		1390	-		479	-
388		119							2693	50		4400	-		1706	50

<u>Östra företaget.</u>				
684		342 -	3420 -	3078 -
12	08	6 -	60 -	54 -
09		4 50	45 -	40 50
40		20 -	200 -	180 -
42		21 -	210 -	189 -
22		11 -	110 -	99 -
85		42 50	425 -	382 50
126		63 -	630 -	567 -
107		53 50	535 -	481 50
1127	08	563 50	5635 -	5071 50

Norra Vänge den 10 mars 1927.

Dear Harriet

J. A. Lehterberg Frans. Olsson.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Västra företaget.</u>							
<u>Kanalen A - B - C.</u>							
0	-	1.10	0.30	3.05	1:1.25	6.50	
+50	50	1.80	"	2.30	"		
1	50	0.80	"	2.30	"		
+50	50	1.-	"	2.80	"	5.90	
2	50	0.80	"	2.30	"	5.30	
+50	50	0.80	"	2.30	"	4.30	
3	50	0.80	"	2.30	"		
+24	24	1.55	"	4.95	1:1.5	2.70	
+50	26	1.40	"	4.50	"		
4	50	1.05	"	3.45	"		
+50	50	0.95	"	3.15	"		
+80	30	0.00	"	-	"	2.54	vid 4+80 börjar grävningen
	480						
<u>Östra företaget.</u>							
<u>Kanalen D - E - F - G.</u>							
13+50	-	1.70	0.50	5.60	1:1.5	5.35	
14	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
15	50	1.60	"	5.30	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
16	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
17	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"		
18	50	1.40	"	4.70	"		
+50	50	0.70	"	2.60	"	5.10	
	500						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kanalen E - E^I.</u>							
11+70	-	1.20	0.30	3.30	1:1.25	6.70	
12a	30	1.20	"	3.30	"	5.90	
+50	50	1.25	"	3.43	"		
13a	50	1.25	"	3.43	"		
+50	50	1.30	"	3.55	"		
14a	50	1.20	"	3.30	"		
+50	50	1.20	"	3.30	"		
15a	50	1.20	"	3.30	"		
+35	35	1.15	"	3.17	"	5.73	
	365						
<u>Kanalen F - F^I.</u>							
0	-	1.10	0.30	3.05	1:1.25	5.70	
0+60	60	1.10	"	3.05	"	5.76	

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen ^{skola} räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant. Där de sa dubbar förekommit eller rubbats, bör ny utsättning före arbetenas utförande verkställas;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna slänthlutningens uttagande med slänthmall, samt

att där dike går i rågång, bör grävningen så utföras, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla.

Norra Vånga den 10 mars 1927.

I tjänsten:

Oren Harmin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>N. Vinga socken.</u>						
<u>Västra företaget.</u>						
<u>Kanalen A-B.</u>						
Stenberga Iven Nilsq. 6	August o Karl Källberg	0 - 1+70	170	10		17 -
" Iven Arvidsg. 12	August Brax	0 - 1+70	170	10	17 -	
" " 12	"	1+70 - 2	400	2	8 -	25 -
<u>Summa</u>						42 -
<u>Kanalen B-C.</u>						
Stenberga Iven Arvidsg. 12+13	August Brax	2-3+24	200	10		20 -
" säteri	Flinder Olsson	2-3+24	200	6		12 -
" Iven Arvidsg. 14	Alfred o August Karlman	3+24-4+34	440	7		30 80
" Iven Nilsq.	August o Karl Källberg	4+43-5	120	3		3 60
<u>Summa</u>						66 40
<u>Sammandrag.</u>						
Kanalen A-B					42 -	
" B-C					66 40	
<u>Summa</u>					108 40	
<u>Norra Vinga den 10 mars 1927.</u>						
<u>I tjänsten.</u>						
Vard!						

1	2	3	4	5	6	7
<u>Östra företaget.</u>						
<u>Kanalen D - E - F.</u>						
Stenbergs Sven Nilsg. 6'	Aug. o Karl Nilberg	13+50 15+40	1000	5	50 -	
" "	"	15+40 - 15+50	30	5	1 50	51 50
14	Valfrid Johansson	15+40 - 15+50	30	5		1 50
<u>Summa</u>						53 -
<u>Kanalen F - G.</u>						
Stenbergs Sven Nilsg. 6'	August o Karl Nilberg	15+50 - 15+80	60	5	3 -	
" "	"	15+80 - 16	100	5	5 -	8 -
16	Valfrid Johansson	15+50 - 15+80	60	5		3 -
" säteri 13+4'	Hilmer Olsson	16 - 18+50	1000	5		50 -
<u>Summa</u>						61 -
<u>Kanalen E^I - E.</u>						
Stenbergs Sven Nilsg. 6'	August o Karl Nilberg	11+70 - 13+20	240	5	12 -	
" "	"	13+20 - 14+30	350	5	17 50	
" "	"	14+30 - 14+90	100	5	5 -	
" "	"	14+90 - 15+35	70	5	3 50	38 -
" Sven Arvidsg. 12	Gustaf Karlman	11+70 - 13+20	240	5		12 -
" " 13	Hlas Persson	14+30 - 14+90	100	5		5 -
" " 14	Valfrid Johansson	14+90 - 15+35	70	5		3 50
<u>Summa</u>						58 50
<u>Kanalen F - F^I.</u>						
Stenbergs Sven Arvidsg. 14+16	Valfrid Johansson	0 - 60	180	5		9 -
<u>Summa</u>						9 -
<u>Sammandrag.</u>						
Kanalen D - E - F					53 -	
" F - G					61 -	
" E ^I - E					58 50	
" F - F ^I					9 -	
<u>Summa</u>					181 50	

1

2

3

4

5

6

7

Nana Vinga den 10 mars 1927.

J. Jämssten

Quetta

Frans Oskar J. A. Luthenberg

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Kanalen A-B.</u>								
0-2	200	Sand	150	0.70	105-					
		sten och grus	100	1.50	150-					
		en utpartsvägstrumma vid 1 enligt typ a b = 4.00 meter d = 15"	1		160-		415-			
		tillägges c = 10%					43-			
		jorderrättning enl. bil. H					42-		500-	
	200									
		<u>Kanalen B-C.</u>								
2-4+80	280	Sand	190	0.70	133-					
		sten och grus	150	1.50	225-					
		2 st. ägervägsbroar vid 3+80 och 4+40 enl. typ a b = 3.6 meter d = 15"	2	120	240-		598-			
		tillägges c = 10%					6060			
		jorderrättning enl. bil. H					6640		725-	
	280	<u>Summa</u>							1225-	

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Östra företaget.</u>							
<u>Kanalen D - E - F.</u>							
13+50-15+50	200	dyjord	550	0.50	275 -		
		Sten och grus	425	2.00	850 -	1125 -	
		tillägges ca 10%				112 -	
		jorderättning enl. bil. H				53 -	1290 -
	200						
<u>Kanalen F - G.</u>							
15+50-18+50	300	dyjord	185	0.50	92 50		
		sten och grus	1070	2.00	2140 -	2232 50	
		tillägges c.a 10%				226 50	
		jorderättning enl. bil. H				61 -	2520 -
	300						
<u>Kanalen G^I - E.</u>							
11+70-15+55	365	dyjord	390	0.40	156 -		
		sten och grus	450	1.75	787 50	943 50	
		tillägges ca 10%				93 -	
		jorderättning enl. bil. H				58 50	1095 -
	365						
<u>Kanalen F - F^I.</u>							
0-0+60	60	dyjord	65	0.40	26 -		
		sten och grus	50	1.75	87 50	113 50	
		tillägges ca 10%				12 50	
		jorderättning enl. bil. H				9 -	135 -
	60	Summa					5040 -

Norra Vinga den 10 mars 1927.
J. Hägersten
J. H. H. H.

Utlåtande vid den av Kongl.
Majts Befallningskammare
i länet på därmed gjord
ansökan förordnad
laga synförrättningen
för fastläggning av
mark tillhörande
Stenberga Över-Årvids-
gårdens m. fl. hemman
i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län.

I fråga varande företag avser fastlägg-
ning för emående av ökad alstrningsfö-
rmåga av träsk till i huvudsak samma
fastigheter hörande, men i öfrigt helt
skilda områden. Det västra området
omkring 1.4 km. nordöst om Norra
Vånga kyrka och det östra omkring
2.5 km. längre öster ut, bägge inom
sektionen N: 12 av Norrbörs län
N: 142. Å anstående översiktskarta
äro fastläggningsområdena utmärkta
med gul färgläggning och respektive
vattenställningsområdens gränser med
sträckt blå linje. Företaget är i fråga
om västra området att betrakta som
dikning men i fråga om östra om-
rådet, som för sin fastläggning är
beroende av vattenståndet i den
s. k. Landån, att betrakta som vatten-
avledning.

Öres till uppgrävning i pågående
avloppssträckor på profet- och
sektionsritningarna uppställs, ut-
visande bestämda höjden vid an-

bersäkningstillfället. Verjämte de
 nästan beboende vattenackadade
 markerna omfattats å nivåkar-
 ta. I denna karta äro i för-
 taget ingående avloppssträckor
 utmärkta med dubbla röda linjer
 och de röda bokstäverna A-B-C
 (avloppslopp inom västra området) samt
 D-E-F-G (avloppslopp inom östra om-
 rådet) H-I och J-K (sidoriken
 inom östra området), vilka bokstafs-
 beteckningar även återfinnas ovan-
 för motsvarande punkter å pro-
 filsitningen.

Nederbördens område är för västra
 områdets del obetydligt och inverkar
 ej på ifråga varande årens avlopps-
 dimensionering. För östra områdets
 del har Nederbördens område utta-
 gits å Generalstabens karta och be-
 funnits utgjöra omkring 27 km².
 Den största till avrinning komman-
 de vattenmängden har här an-
 tagits komma att uppgå till
 70 liter pr sekund och ^{högsta} ~~medel~~ och
 medelvattenmängden under vegeta-
 tionsperioden till 10 liter pr
 sekund och ^{högsta} ~~medel~~. På grundval
 av ~~den~~ sålunda uträknade vattenmäng-
 derna har sistnämnda avlopp di-
 mensionerats för enående av en
 ändamålsenlig ^{för} ~~för~~ läggning. Största
 vattendjupet vid flöden har beräknats
 blifva 1.35 m. och medelvattendjupet
 0.6 meter.

I förtagets plan på grund av yrkan-
 den till Dyngprotokollens §§ 4, 5 och
 7 givits den uträkning och det djup

som erfordras för torrläggning av sökaunders och med dem likställas mark till i allmänhet 1.2 meters djup i fråga om det västra området och 0.9 meters djup i fråga om östra området.

Den mark, som av den sålunda begränsade dikeningen säker vätnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en skedd svart linje, så belägen, att all där utanför liggande mark borde kunna i erforderlig grad torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning för skrivna avloppssträckor.

För utvärderande av den genom företaget uppkommande vätnaden hava ingenjörerna efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. I fråga om ägofigurna 6 och 10, som under nuvarande förhållanden äro utsatta för skada av översvämning och infiltrationsvatten från gränsdiken A-B men i öfrigt hava möjlighet till full torrläggning utan för djupning av nuvarande avloppet, har därvid som vätnad ansatts hela kottleden för uppgrävning av sträckan A-B till sådana dimensioner, att översvämning och skadlig infiltration härigenom förbyggs. För öfriga ägofigurer har som vätnad ansatts den skade alstringsförmåga, som sammanhänger med det stora torrläggningsdjupet. Resultatet av uppskattningen föreligger i den bilagda värderingsberäkningen, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter

företaget, ävensom förbättringsvärdet.
 Då den å kartan afstättade och
 i före nämnda längd beskrivna marken
 fördelar sig på träanne från varandra
 helt och hållet skilda och i för-
 läggning hänseende av varandra
 fullständigt oberoende områden, ha
 synemännena ansett riktigtast att i
 fråga om kostnadernas fördelning
 betrakta dessa områden som två
 fristående företag, det västra, bestå-
 ende av åjöfigurerna 1-19, och
 det östra, bestående av åjöfigurerna
 20-35.

För uträkande om sådan uppdelning
 i olika avdelningar, som omfattas af
 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör ske
 som så skild utredning verkställt,
 vilaga M. Härav framgår att Västra
 företaget bör uppdelas på två avdel-
 ningar, av vilken avdelning II omfattar
 åjöfigurerna 6, 10 och 18-19 och avdel-
 ning I övriga åjöfigurer. Skäl till
 uppdelning av Östra företaget förklipper
 däremot ej.

Kostnaderna för företagets utförande
 skola sålunda fördelas inom varje före-
 tag för sig på delägarna i förhållande
 till värdaden för vass och luss mark
 med den jämkning som på grund av
 Västra företags uppdelning i avdelningar
 beaktas. Den enligt denna grundare uppräta fördel-
 ning längden, vilaga M. skola härvid beakta till efterseelse.
 Kostnaderna för utloppens under-
 håll skola fördelas efter samma grun-
 der, som ovan för förhållande an-
 givits.

Det åligger Västra företaget att
 verkställa anläggning av följande väg-

öfvergångar:

Trukuma jū uzturētājs vid 1, typ a, $b=4.0$ u., $d=15$ "
 " " aļo vā " J+80 " a, $b=3.6$ ", $d=15$ "
 " " " " 4+40 " a, $b=3.6$, $d=15$ "

" "afaraz" "I+80" "a, b=3.6", d=15"

" " " " " 4+40 " $a, b = 3.6, d = 15$ "

Om ytterligare vägoövergången från deles
kan man att bygga över avloppen skola de
så anordnas att de ej orsaka vass-
ställning. Över huvudavloppet D-E-F-G
efordras här en 2.5 meters fri vattenöpp-
ning vid från avloppets botten lednings-
rättstignande landfästet.

För mark, som afgår till aroloppens
utvidgning, skall ersättning gäldas
med belopp, som finnes auktiona
i den utlagda processaktens längden.

För mark, som tages i anspråk såsom uppslagsplats för en avläppen uppskaktad jord och sten, skall, där uppslaget utgöres av stenbemannad eller annars för utspridning på när-
liggande mark ofjämlig jord, ersätt-
ning utgå med den beräknade markens
fulla värde efter förtaget enligt vär-
deringslängden. Där uppslaget utgöres
av för utspridning lättselig jord,
skall ersättning utgöra 40 procent
av före nämnda markvärde. Skada av
en nämnd art skall, så snart för-
taget fullbordats, genom arbets sky-
rdens försorg uppskattas av sak-
kunnig person och där efter om-
delbart ersättas. I framtid på åsäm-
jande vid val av värderingsman
skall uppskattningen bekräftas
av någon lärt tjänstgörande
lantbruksingenieur eller den, han i
sitt ställe sätter.

Stuzigt, varare förutales, 11 kap.

95 § Vattenlagen, skulle underlaga
10 kronor och behöva förty ej
släggas.

*skola fördelas på företagen, propagera till respektive förbättrings värden
och skola gäldas av delägarna i före-*

tagen efter sådana grunder,
som för grävningsskattorna
angivits, med belopp, som åter-
finnas i kolumn II av kostnads-
fördelningslängden, men förskjutas
nu av sådana.

Gämligt för skriften i 10 kap.
62 § Vattenlagen för synemånen
i fråga om företaget ytterligare
bestämma:

att de skola, därest sådana äns-
ka fullt följa den, utföras i
fullstämdhet över enstämmelse
med bestämmelserna i detta
utlåtande med så tillhörande
ritningar och handlingar;

att ur avlappen uppschaktad
jord och sten skall läggas
minst 0.6 meter från av-
lappens kanten och med
en lutning mot detta vike
överskridande 1:1, ur junte
öppningar för ytvattnets fram-
släppande, båda lännas eller
anordnas vid förhållande
svackor i markytan, vid
hållstade öppna diken
och i öfrigt på minst var
femtiande meter;
att under arbets tiden vatten ej
får uppdrämmas eller på-
släppas på sätt att skada

- uppstå.
- att sås eller förskjutningar, samt
 till ännu högre sträffa, oändel-
 bart skola utläsas och er-
 forderliga förstärkningsåtgärder
 vidtagas;
- att arbetena för företagets utföra-
 de böra var för sig gelämpligt
 utreprenad förskötas för
 när för skickade personer,
 med vilka kontrakt om
 utförandet enligt bestämmel-
 serna i detta utlåtande böra
 upprättas;
- att arbetena må begynna, så
 snart detta utlåtande vunnit
 laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut inom
 fyra år därefter;
- att företagen skola anses full-
 beredade när de avgränsats
 och godkännts av lämnat
 och tjänstgörande lantbruk-
 ingenjörer.
- att det därefter åligger företa-
 gens arbetsstyrelse över-
 vaka deras vidmakthållande,
 för vilket ändamål rensning
 och rejälingsarbeten böra på
 gemensamt bekostnad verkställas
 på smitt sådana befinnas nödiga
 samt
- att företagen skola beaktas
 "Stockberga dike- och vatten-
 avledningsföretag av år 1927."
- Tulan mot försämringen och
 detta utlåtande må föras vid

Västerbygdens Vattenudrustol adress
 Vänersborg, till vilken besväraren
 med iakttagande av bestämmel-
 serna i 11 kap. 85 § Vattenla-
 gen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från
 nedanstående datum.

Norra Vinga den 10 mars 1927

L. Jämssten
 L. Hultfallin

Biträdande gode män:

Frans Olsson s. A. Litterberg

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)		
				B-B		A-B.		9-8-7-6 8-7-6-5 7-6-5-4							S:ma	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre
	<u>Västra företaget.</u>															
	1-5	268	-													
	7-9	132	-													
	11-13	79	-													
	14	248	50													
I		727	50	725	-										725	- 0.9965
	6	226	-													
	10	274	-													
	15-19	479	-													
II		979	-			500	-								500	- 0.5107
I+II		1706	50	725	-	500	-								1225	- 0.717843
	<u>Östra företaget.</u>															
	20-35	5071	50					5040	-						5040	- 0.9938
Korra Värga den 10 mars 1927. Y. Högstén <i>[Signature]</i>																

Kostnadsför-

Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Västra företaget.</u>							
6.7 / 14		1/16	Stenberga Iven Arvidsg. Alf. ö. Aug. Karlson	sök. 1-5		184 -	452
5 / 13		1/32	" " " August Brac	sök. 6-9		664 -	1022
5 / 12		1/32	" " " " "	sök. 10-13		757 -	1110
9 3' + 4'		2	" säteri Hilmer Olsson	-	14	177 so	426
3.4 6'		1	Iven Nilsg. Aug. ö. Karl Hillberg	sök. 15-19		911 -	1390
			<u>Summa</u>			2693 so	4400
<u>Östra företaget.</u>							
3.4 6'		1	Stenberga Iven Nilsg. Aug. ö. Karl Hillberg	sök. 20-24		342 -	3420
9 3' + 4'		2	" säteri Hilmer Olsson	-	25-27	6 -	60
8 / 17		1/56	" Iven Arvidsg. Valfrid Johansson	sök. 28		4 so	45
5 / 15		1/28	" " " August Brac	sök. 29		20 -	200
8 / 16		1/28	" " " Valfrid Johansson	sök. 30		21 -	210
5 / 16		1/56	" " " August Brac	sök. 31		11 -	110
8 / 14		1/8	" " " Valfrid Johansson	sök. 32		42 so	425
1 / 13		1/4	" " " Klas Persson	sök. 33-34		63 -	630
2 / 12		1/4	" " " Gustaf Karlson	sök. 35		53 so	535
			<u>Summa</u>			563 so	5635

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor	I.	II.				Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
268 -		25.72	267.-						267.-	21.796
358 -		23.79	132.-	115.-					247.-	20.163
353 -		21.09	79.-	140.-					219.-	17.878
248 so		23.79	247.-						247.-	20.163
479 -		23.60		245.-					245.-	20.000
1706 so		117.99	725.-	500.-					1225.-	100.000
3078 -		213.41							3059.-	60.692
54 -		3.75							54.-	1.065
40 so		2.81							40.-	0.799
180 -		12.48							179.-	3.549
189 -		13.11							188.-	3.727
99 -		6.86							98.-	1.952
382 so		26.52							380.-	7.542
567 -		39.31							563.-	11.180
481 so		33.38							479.-	9.494
5071 so		351.63							5040.-	100.000

Nana Väinö den 10 mars 1927.

I tjänsten:
J. A. Lönberg
Grans Över

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				49 75
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ~~3~~ 1/2 punkter pr har	har	388 0.66	2 55	
		avvägda punkter	st.	46 0.02	0 90	
		i annan mark, medelantal 3.6 punkter pr har	har	12.46 0.64	7 95	
		avvägda punkter	st.	45 0.18	8 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.9 2,50	2 25	
		i annan mark	„	4.0 5,00	20 -	65 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar,	st.	35 0.05	1 75	
			har	16.34 0.10	1 60	3 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	35 0,03		1 05
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	2	12,00	24 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.5 1,50	0 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	35 0,06	2 10	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	35 0,12	4 20	17 05
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0.6 3,00	1 80	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	0.9 3,50	3 15	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	7 95
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	9 0,15	1 35	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	7 0,25	1 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		4 m ² nya sektioner	3	8	0 24	
		4 „ nya befintl. „	2	12	0 24	3 58
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	27.5 0,02	2 -	2 55
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.5 3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	0.5 1,00	0 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 4 m ² sektion på	„	0.5 2.-	1 -	
		„ „ „ „	„			
		„ „ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	6 75
		Överföres				157 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				157 78
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	0.6	2,50	15 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 4 m ² sektion på..... „	0.2	1.-	0 20	
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0.9	4,00	3 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar „	0.3	2.-	0 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			6 —	25 40
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning „				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... „		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	90	0,01		0 90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	17	0,25	4 25	5 75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... „	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	½	12,00		6 —
		Över såkt skarta				4 —
		Summa kronor				265 97
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 47 ar ägofigurer st.	25	0,07	2 45	
		har 16.34 0.14 har	16.34	0.14	2 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 15	
		Överföres			12 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 90	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	90	0,02	1 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	18 35
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.	0.6	5,00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp „	0.9	6,00	5 40	
		2). tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 65	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „	1	5,00	5 -	24 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				6 15
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	33	0,75		24 75
		<i>Över rikts/karta</i>				4 -
		Summa kronor				71 65
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>och uppläsning</i>			6 -	26 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			65 80	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	18	4 -	40 -	105 80
		<i>G. Thorsman</i>	2			
		<i>G. Brac</i>	5.			
		<i>H. Persson</i>	2			
		<i>Valfr. Jönsson</i>	1			
		Summa kronor				132 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				265 97
		Lösen för kopior och avskrift				71 65
		Övriga förrättningskostnader				132 -
		Summa kronor				469 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Skänings och Valle* häradsrätt.

Anna Vänja den 10 mars 1927

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
J. H. Litterberg *Erans. Olsson*
Kronor kvitteras:

den 19