



Akt nr:

R-E1a-1810

AU\$R-E1a-1810

Västerbygdens Vattendomstol

F 380

23 APR. 1928

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1810



L. i. m.

Västerbygdens vattendomstol nr. 142/143.

V. S. III: 8

1.
Protokoll vid synförelse-
ning enligt Vatten-
lagen för försäkring
av mark tillhörande
Möllerborg m. fl. hemman
i Flakebergs socknen
av Skaraborgs län.

Den 25 oktober 1926 i Möllerborg.

Till sammankörda denna dag
hade sakägarna kallats genom
kungörelse, som dels blivit
uppläst i sockenkyrkan, bit. A,
dels dels varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning, bit. B, varjämte under-
skriftade förande sammankörda bit-
stälts varje härad sakägare enligt
friteckning, bit C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksin-
genjör och föruttningsman samt
gode männen Aug. Bransson, Nol-
gården Götorp och C. V. Johansson Klüte-
gården.

Förhånden Frans Emil Johansson ägare
av 1 mtt Möllerborg m: 1

Av övriga sakägare:

Herman Pettersson arrendator av förnämnda
J. P. Bengtssons storbhus (fastighet)
ägnare av $\frac{3}{16}$ mtt Götorp Nalgården 18
genom Johan Elving sub. fullmakt
bit D och delägaren Wils Bengtsson

C. J. Carlsson ägare av $\frac{3}{16}$ mtt Götorp Nalg. 19
Yngve Johansson " " lög. Västergård m: 1
(Västergården 237)

§ 1
 Upplästes det för försättningsmannen
 utkastade förordningen som hade
 lydelse aut. lit. C.

§ 2
 Något järn emot symmannen
 kunde ej inträffa.

§ 3
 Förelades den med förunders-
 ökningens uppsattade plankartan
 över det bettent besträade område-
 det samt profilt över avloppet
 närlämnat.

§ 4
 Stämman för förundersöknings utskade
 på vidgrävning och utvidgning ut i
 frägarvarande avlopp, så att man
 därav berönde mer än må kunna
 föreläggas till 1.2 meters djup, samt
 att kortvaderna närmast skulle fördelas
 enligt vad utkastades förskriften.

§ 5
 Som intet vidare fanns att till proto-
 kallet anteckna förklarades sammantäckt
 uppställt med tillräcklig givande, att
 symmannen emmedelbart komma att
 bekräfta den för kortvadernas för-
 delning erforderliga förutskattningen,
 varefter sedan förslag till öfringen ut-
 arbetats, nytt sammantäckt kommer
 att hållas på samma ställe som dagens.
 torsdagen den 7 april kl. 1 em. och kallas
 nya ytterligare meddelanden liksom att
 tillställas sakägarna. Ort

och till sam ovan.

J. Hjärsten
Sven Hallin

Öfverlämnade gode män:

Aug. Lomsson 0. km. C. W. Johansson 4 km

Den 7 april 1927 i Möllestorp

Närvarande: Förestående synemän och följande sak-
ägare:

J. P. Bengtssons storblus genom Albin Olsson
enligt fullmakten ^{samt delägaren Miss Ringström} bilaga 3^{II}. Det medde-
lades att storhuset bestod av följande
delägare: Sofia Bengtson, Judit Bengtson
Miss Bengtson och Ester Bengtson, samt
håga myndiga.

C. G. Carlsson

Gustaf Johansson

F. B. Johansson

Hilmer Pettersson

Förelades § 6
Det förelades det sedan förva sammankä-
let mysrättade förslaget till de vatten-
skadade markernas avdränning med
här till hörande handlagar.

§ 7
Upplästes Synemännens klåtmed
som hade lydelse enligt bilaga 4.

§ 8
Att ~~sammankalla~~ möttaga och förvara
till förslaget hörande kartor och hand-
lingar samt att sammankalla del-
ägarna för val av arbetsstyrelse ut-
sätta Synemännen Hilmer Pettersson,

Möllen top.

§ 9
 I fråga om för rättning kostnaderna
 nämndes till den upprättade avrödes-
 räkningen, varav ett exemplar
 överlämnades till aktfirvararen.

§ 10
 Som intet vidare fanns att
 till protokollet anteckna, förkla-
 rades församlingen avslutad och
 sammankädet upplöst.

Och och så som ovan

L. Järnsten
 Örnfallin

Biträdande gode män:

Karl Johansson Aug. Svensson

5.
Bilaga A

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Möllentorp m.fl. i Flakebergs
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Hilmer Pettersson i Möllentorp
mån- dagen den 25 okt. 19 26 klockan 11 f.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:
Göttorp Nolgården, 1⁸, 1⁹, lägenheten Västeräng N:o 1³⁷ 2 och
Möllentorp 1¹.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Flakebergs
sockens kyrka den 3/10 19 26 betygas:

Fraus Johansson,
kyrkvald.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 27 sept 19 26

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Möllentorp m. fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilmer Pettersson i Möllentorp måndagen den 25 okt 1926 kl. 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Göttorp Nolgården, 1^s, 1^o, lägenheten Västeräng N:o 1 2³⁷ och Möllentorp 1¹.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning, lördagen den 9 oktober 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Ove Hamrin

Statens lantbruksingeniör.

Moh John Elving

Bilaga 8^I 8.

Fullmakt för innehavaren härav att vid syneförrättningen hos Hilmer Pettersson i Möllentorp måndagen den 25 okt. 1926 föra vår talan och utöva vår rösträtt i allt som berör J.P. Bengtssons sterbhus tillhöriga 3/16 mtl. Göttarp Nolgården och godkänner vi ombudets laga åtgärder.

Göttarp Nolgården, Flakeberg den 25 Okt 1926

Lofia Bengtsson Judit Bengtsson
Nih Bengtman. Ester Bengtsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Gustav Johansson
Värdare Flakeberg.
Carl Pettersson.
Göttarp.

Fullmakt för innehavaren härav att vid förrättnings-
sammanträde hos Hilmer Pettersson i Möllentorp torsdagen den
7 april 1927 föra vår talan och utöva vår rösträtt i allt som
berör J.P.Bengtssons stärbhus tillhöriga 3/16 mantal Göttarp
Nolgården och godkänna vi ombudets laga åtgärder.

Göttarp Nolgården, Flakeberg den 7 april

Lofia Bengtsson *Judit Bengtsson*
Nils Bengtsson *Ester Bengtsson*

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Gust Jansson *By Carlsson*
Peter Jansson *N. Gyl*

Fullmakten innehaves av Albin Olsson, Grästorps.



Resolution.

Lautbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 april 192 6.

[Signature]
[Signature]



Fem

Stämpel Tre kronor.

Konungens Befallningshavande
i Skaraborgs Län

Meddelande angående förvaltningen
ställes till Hilmer Pettersson Mattentorp
pr. Flakeberg

Möllen torp den 22 april 1926

Frans Emil Johansson

Förslaget anses beröra utom ovanstående egendom
 $\frac{1}{8}$ mtl. Volgården ägare Karl Svensson
 $\frac{3}{16}$ " " C. J. Karlsson
 $\frac{3}{16}$ " " J. P. Bengtsson Stårhus

Bilaga F.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Ägarens nummer	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Möllentorp	11	-	1		<u>F. E. Johansson</u> <u>Arr. Hilmer Pettersson</u> 1 åker 2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 7 " 8 " 9 " 10 " 11 " 12 " 13 " 14 " 15 " 16 " 17 " 18 " 19 " 20 " 21 " 22 " 23 " 24 " 25 "
Lägh. Västeräng N:21 2 ³⁷			-	26	<u>Gust. Johansson</u> åker Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gättorp. Nolgården	18		$\frac{3}{16}$		<u>J. P. Bengtssons storbhus.</u>
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
Gättorp. Nolgården	19		$\frac{3}{16}$		<u>C. J. Carlsson.</u>
				35	åker
				36	"
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
Möllentorp	1 ¹		1	1-25	F. E. Johansson. Arr. H. Pettersson
Lägh. Västeräng nr 1	2 ³⁷		—	26	Gust. Johansson
Gättorp Nolgården	18		$\frac{3}{16}$	27-34	J. P. Bengtssons storbhus
do do	19		$\frac{3}{16}$	35, 36	C. J. Carlsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	77							800	616	-	1000	770	-	200	154	-
	48							500	240	-	"	480	-	500	240	-
	40							500	200	-	"	400	-	500	200	-
	51							800	408	-	"	510	-	200	102	-
	82							800	656	-	"	820	-	200	164	-
	50							500	250	-	"	500	-	500	250	-
	50							500	250	-	"	500	-	500	250	-
	1 02							800	816	-	"	1020	-	200	204	-
	5 00								3436	-		5000	-		1564	-
	25							500	125	-	1000	250	-	500	~~250~~ 125	-
	47							800	376	-	"	470	-	200	94	-
	72								501	-		720	-		219	-
	6 74								4630	-		6416	-		1786	-
	34								272	-		340	-		68	-
	5 00								3436	-		5000	-		1564	-
	72								501	-		720	-		219	-
	12 80								8839	-		12476	-		3639	-

Möllerby den 7 april 1927.
 O. Wennerholm

Karl Johansson Aug. Lönnström

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppet A-B.</u>							
14+50	—	0.70	2.00	—	—	5.95	
15	50	0.85	0.30	2.85	1:1.5	6.00	
+50	50	0.90	"	3.00	"	6.00	
16	50	1.00	"	3.30	"		
+50	50	1.10	"	3.60	"		
17	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.45	"	4.65	"	2:1000	
18	50	1.35	"	4.35	"		
+50	50	1.35	"	4.35	"	6.60	I berg mellan 18-19 bäddar - bredd = 1.5 m. se Sektionsritning
19	50	1.10	"	3.60	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
20	50	1.70	"	5.40	"	1:1000	
+30	30	1.40	"	4.50	"	6.78	
21	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.35	"	4.35	"		
22	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.45	"	4.65	"	2:1000	
23	50	1.30	"	4.20	"		
+35	35	1.25	"	4.05	"	7.35	
	865						

Vid arbetenas utförande i akkordtagas:
 att de i före stående grävningstabell samt i
 profilritningen angivna dike djupen skola
 räknas från de vid avvägningen till mark-
 ytan utslagna dubbarnas överkant, och bör
 i användelse dessa dubbar finkommitt eller sub-
 bats, ny utsättning ske, innan arbetet påbörjas;
 att de angivna dagbredderna endast äro unge-
 färliga samt bör justeras genom slänt-

mall;

att förekommande dikes krökar ej skola göras
skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas samt

att där uträkning ^{av} gamla ^{av} diket sker bör diket jorden
i första hand läggas i gamla diket ^{paran} och i
varje fall åt den sida ^{av} nya diket, där de
befinner sig.

Mällestorp den 7 april 1927.

Ove Hållin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr. m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Möllentorp 1'	<u>F.E. Johansson</u>							
	<u>Arr. Hilmer Pettersson</u>	15-17	250	9	22	50		
		17-18	200	10	20	-		
		18-19	180	10	18	-		
		19-20	280	10	28	-		
		20-21	150	10	15	-		
		21-22	150	10	15	-		
		22-23+35	140	10	14	-	132	50
<u>Summa Kronor</u>							132	50
Möllentorp den 7 april 1927								
<u>Anders Palm</u>								
Karl Johansson Aug. Svensson								

Kostnadsförslag.


Timpenning : 0,70 Kronor.

[illegible]

Möllentorp den 7 april 1927.

~~Deutscher~~ Deutscher Verein für
den April

Översiktskarta.


$$\text{Skala} = 1:100000.$$

Utlåtande vid den av Kungl.
Maj:ts Befallnings Rådande
i Länsst på därmed gjord
ansökan förordnade Plaga
Synskriftsättningen för för-
läggning av mark till-
ståndet Mällestorp m.fl.
hemman i Flakebergs
socken av Skaraborgs
län.

Fråga varande företag, samt avser utvidg-
ning och fördjupning av ett avloppsströ-
me och från vattenståndade marker, be-
läggnings omkränning 3 km. norr om Flakebergs
Byggnad inom nederbördsområde n: 2 142/143,
även som någon utgrävning, där detta dike
utbyggnad i en större bäck, i och för er-
närande av bättre bortläggning och ökad
afströmning för många, är enligt bestämmel-
serna i 7 kap. Vattenlagen att anse
såsom dike. Beläggningen framgår
av omstånden över sikt-karta, där bortlägg-
ningsområdet utmärks med gul färg
och nederbördsområdets gränser med en
struckad blå linje.

Över till utgrävning i frågasatta av-
loppsströmmar och profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande för hållan-
dena vid undersökningstillfället, var jämte
de närmast berörda markerna afgränsats
på nivå-karta. På denna karta är den till
utgrävning avsedda avloppsströmmen ut-
märkt med dubbla röda linjer och de
röda bokstäverna A-B, vilka bokstavsbe-
teckningar även återfinnas ovanför

motsvarande punkter i profilritningen.

Nederbördens områdens höva uttagits i generalstabens karta och befunnits utgå:

För avloppsrör vid A 2.0 km²

" bäcken " " 16 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden kan i fråga om det mindre nederbördsområdet, som huvudsakligen består av åker med goda lutningar, antagits komma att uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar och i fråga om det större nederbördsområdet till 1.2 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas utgå till 0.8 liter per sekund och hektar.

Sedan ^{bäcken vid A uppräknats ock} avloppsröret utforts med de nya dimensioner, som i profil- och sektionsskizningar med rätt angivits och som i öfrigt framgå av den bilagda grävningstabellen, kan flödes- respektive medelvattendjupet i avloppsriktet förväntas bli 0.8 och 0.2 meter. Dock torde höj vattenståndet i nedre delen av riket, som helt är beroende av höj vattenståndet i bäcken, bli i det närmaste lika högt som tidigare, vilket dock endast i mycket obetydlig omfattning kan orsaka skada å den i förslaget ingående marken.

Att förslaget har på grund av yskandena till syne protokollets § 4 givits den utsträckning som erfordras för att all av i frågavarande rikets sträcka beröende mark, till höj sökanden, må kunna anläggas till 1.2 meters djup vid medelvattenföring. Den mark, som av den sålunda begränsade rikningen väner vätnad och som alltså skall ingå

i företaget bekräffas å nivå kartan av
 en strichad svart linje, så belägen,
 att all därtillhörig liggande mark borde
 kunna till fulla försläggas utan hinder
 av nuvarande vattenförhållanden i den
 till uppgörning avsedda dikesträckan.

För utvärderande av den genom
 företaget uppkommande vattensken
 skall synvinkeln efter i 7 kap. 22
 § vattenlagen studerad grunda verk-
 ställt uppskattning. Berättatet för-
 ligger i den bilagda värderingslängden,
 som för varje åsättnings angel markens
 värde före och efter företaget åvensam
 förvärnings värdet. Den å kartan avfät-
 tade och enligt förnämnda längd för-
 värnade marken är att vara för sam-
 en försläggning samfällighet, för
 vilken skall till uppfödning i olika
 avdelningar ej försejmas.

Kostnaderna för företagets ut-
 förande skola sålunda fördelas i
 förhållande till vattensken för var och
 ens mark. Den sålunda beräknade
 deltagningsskyldigheten finnes för
 varje fastighet angiven i kolumn 19
 av kostnadsfördelningslängden, där den
 är uttryckt i procent av kostnaderna
 för företaget i dess helhet. I ko-
 lumn 18 är den väsentligt överskridande
 delen av den beräknade kostnaden
 angiven.

Kostnaderna för avloppets under till
 skola fördelas efter samma grunder,
 som för förvärfskostnaden angivits.

Någon beaktning av värdmängder
 skall ej ingå i företaget, men åsättnen
 till vattenlopp 1' skall för förvärns

överkörsel vid 17.75 och vid 20.50 åga till-
godräkna sig en ersättning av sam-
manlagt 80.- kronor. Öfrigt belopp
skall gå i avräkning å hans deltagnings-
skyldighet i företaget.

De vägövergångar, som framdeles
kunna komma att byggas över avloppet,
skola så anordnas, att de ej orsaka
nyspänning och för den skull utföras
med minst 0.40 cm. rör eller motsva-
rande uttänjbara vattenöppning.

Någon deltagningsskyldighet i
framtida underhållet av öfrigt avlopp-
pet liksom vägövergångar skall ej
ämba företaget.

För mark, som åtgår till avloppsri-
kets utvidgning skall ersättning gäl-
das med belopp, som finnes angiv-
na i den bilagda jorderättningslängden.

För mark, som tagits i anspråk för
avloppet nyspänktad jord och
sten, skall det uppslaget utgöras av
stubbemängd eller annan för utspär-
ning på närliggande mark oförenlig
jord, ersättning utgå med den färdiga
markens fulla värde efter företaget enligt
värderingslängden. Där uppslaget utgöras av
för utspärning lämplig jord, skall er-
sättningen utgöra 40 procent av för-
nämnda markvärde. Skada av nu nämnd
art skall, så snart företaget fullbordats,
genom arbetsstyrelsens försorg uppskät-
tas av sakskanning person och där-
efter omedelbart ersättas. I framtid på
älsamjande vid val av värderingsman
skall uppskattningen verkställas av
den i länet hänskjörande lantbruks-
ingenjören eller den, han i sitt ställe

Såttu.

Stygt, varann för mätas i 11 kap. 95 §
Vattenclagen, skulle underliga 10 kronor
och behöva förtyg i erlaggas.

Postnaden för synskattningen skall
gäldas av delägarna i företaget efter
samma grunder, som för grönings-
postnaden angivits, men förskytas
nu av sökanden.

Förlikligt för skriften i 10 kap. 62
§ Vattenclagen för byggnadsnämnen i fråga
om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, om sökanden önskar full-
följa detsamma, utföras i fullständig
överbudsstämme med bestämmel-
sen i detta utlåtande med därtill
hörande ritningar och handlingar;
att uppskattad jord och sten skall läggas
minst 0.6 meter från avläggets kanten
och med en lutning mot dessa icke
överskjande 1:1 Överjämte öppningen
för stråttets framslappande skall
lämnas eller anordnas vid förkam-
mande svacher i markytan, vid
fäststämme öppna diken och i öfrigt
på minst var femtiande meter;
att under arbetstiden vatten ej för upp-
dämning eller påsläppas på sådant
att skada upp står;
att ras eller förskjutningar, som till
äventyrs inträffa, omedelbart skola
avlägsnas och erforderliga förhåll-
ningsåtgärder vidtagas;
att arbetena för företaget utförande för
genom företrädare överlötas på
någon skickad person, med vilken
kontrakt om utförandet enligt

- bestämmelserna i detta utlåtande bör
upprättas;
att arbetena må begynna så snart
detta utlåtande omgitt laga kraft
samt bör vara bragta till slut
före utgången av år 1931;
att företaget skall anses fullbordat
när det avsynats och godkänts av
någon lärt tjänstgörande lantbraks-
ingenjör;
att det där efter återigen företags arbets-
styrelse förvalta dess vidrörande
de, för vilket ändamål rensnings- och
röjningsarbeten bör på gemensam
ekonomisk verksamhet när sådana
av någon delägare påfordras och be-
finnas nödiga, samt
att företaget skall benämnas "Möllentorps
Dräningsföretag" av år 1927.

Utan mot försträngning och detta
utlåtande må föras vid Västernorrlands
vattendomsstol, adress Vänersborg, till vilken
besvär med iakttagande av bestämmel-
serna i 11 kap. 85 § vattelagen skola vara
inlämnade inom sextio dagar från undan-
skäde datum.

Möllentorps den 7 april 1927

J. Hjärtstam
J. Venhallin

Biträdande gode män:

Luz Svensson Karl Johansson

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1'		1	Möllentorp, F.E. Johansson	Sök.			
			Arr. H. Pettersson		1-25	4630:-	6416:-
2 ³⁷		-	Lägenh. Västeräng nr 1, Gust. Johansson		26	272:-	340:-
1.8 ²			Göttorp Nalgården, J.P. Bengtssons sterbk.		27-34	3426:-	5002:-
19			d:o d:o C.J. Carlsson		35, 36	501:-	720:-
			Summa			8839:-	12476:-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1796:-		142.87							1060.69	49.106
68:-		5.44							40.39	1.870
1564:-		125.12							928.86	43.003
219:-		17.52							130.06	6.021
3637:-		290.95							2160:-	100,000

Wällebrygg den 7 april 1927
Dren Hallin

Karl Johansson Aug. Svensson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Mölltorps dikeväg förby av år 1927" i
Hälsjö socken av Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	//	0,50			5	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2.8 3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.36 ar	st.	36 0.24	8	65		
		har	har	12.80 0.78	10	-		
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har	har					
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{10}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.3 7.50	2	25		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark	st.	1,00				
					-	-	33	30
		Överföres					38	80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 80
		Avvägning:				
1926	5/5	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	/	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	har	12,80	0,52	6 25
		avvägda punkter	st.	70	0,04	2 80
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,8	2,50	7 -
		i annan mark	"		5,00	28 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,36 ar, ...	st.	36	0,05	1 80
			har	12,80	0,10	1 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	36	0,03	1 05
		Markvärdering,				
1926	25	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag	1/2		6 -
okt.		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	-	1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	36	0,06	2 15
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	36	0,12	4 30
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	1,4	3,50	4 90
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	1	0,15	15
		" " " såväl " som " "	"	9	0,25	2 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			2 40
			"			
			"			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 --
		för vattenområdets areal	km.²	36	0,02	70
						2 70
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	/	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	/	1,00	1 -
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				4 50
		nämligen m² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över "	"		10,00	
		Överföres				105 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34	0,03	1 —	2 —
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor		2,00	— —	3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			2 —	6 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning		km.		
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		m. 1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		st. 4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		m. 0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		st. 4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01		70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	2	0,25	50	2 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
1936 sept. 1937 sept.	25 7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00		6 —
1936 sept.	18	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 —
		Översiktsharta				4 —
		Summa kronor				168 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 36 ar ägofigurer	st. 16	0,07	2 50	
		har	12,80	0,14	1 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 05	
		Överföres			12 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 35	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	70	0,02	1 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	17 20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	14	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 10	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		11 50
		<i>Översiktsskarta</i>				4 -
		~~nedsättning för kopia å kalkervä 25 %~~				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	21	0,15		15 75
		<i>Inbudsning och uppklistning av ritning</i>				3 50
		Summa kronor				51 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1 -	18 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				42 40
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				10 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	<i>dagor. 2</i>	5.-		
		Summa kronor				71 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			168 -	
		Lösen för kopior och avskrift			51 95	219 95
		Övriga förrättningskostnader			71 -	
		Summa kronor				290 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *st. öste m. fl.* häradsrätt.

Möllerborg

den 7. 4.

1927

Sten Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *290.95*
Möllerborg

den

7. 4.

1927

Sten Hallin