Akt nr:

R-E1a-1811

AU$R-E1a-1811

Västerbygdens Vattendomstol

F 391

23 APR. 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

R 4*1811

Handlingar rörande
Pösans sänkningsföretag av år 1927
i Rådeneds Häggums och Stenstorps socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid laga syneförrättning
år 1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

4 ritn

Nederbördsområde nr 142, sekt. nr 2

V.L. III. 22.

Protokoll vid synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Krivenäbben, Hultjestan m. fl. hemman i Rådened, Häggums och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Den 14 sept. 1926 i Krivenäbben

Till sammanträde denna dag hade ~~deltag~~ sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i respektive sockenkyrkor ~~och~~ (bilaga A) och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad (bilaga B) varjämte personlig underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Anton Svensson i Boslycke och Alfred Gustafsson i Torsborg.

Sökandena:

L. J. Johansson ägare av 1/4 mtl Krivenäbben n:r 1 samt av lägenheten Madslätten (avsöndring från Borgården)

Karl Johansson " av 1/48 mtl Hansagården n:r 1 samt " 1/16 " Allmänningen

Av övriga sakägare:

Matilda Andersson (f. d. Henrik Anderssons Sterbhus) ägare av lägenheten Holmen eller Stockholmen genom Artur Andersson enl. fullmakt bilaga D.I

Herbert Andersson (f. d. J. Anderssons sterbh.) ägare av 1/4 mtl Rävabullen n:r 2 genom Johan Andersson enligt fullmakt bilaga D.II

2.

Noak Fredriksson ägare av 4/20 mtl Bäckekullen n:r
genom Johan Andersson enl. fullmakt
bil. D III

Frans Hagerström äger av 1/4 mtl Bäckekullen n:r 2
F. O. Torell " " 1 " Bossgården " 1 och 2
Viktor Andersson, " " 1/4 " Hellsjöten " 1
Aug. Gustafsson " " 1/4 " Hellsjöten " 2 ?
Karl Söderberg " " 1/36 " Ranstad Skattegård "
Viktor Johansson som genom köp blivit ägare av
de förut Oskar Olsson (och Karl Hammarström) tillhöriga nummerna
1/36 Ranstad Skattegård och 5/36 Ranstad
Skattegård
Oskar Johansson, som jämte Albin Johansson
äger 5/36 mtl Ranstad Skattegård.
Kontraktsprosten C. G. Lindholm såsom
konsistoriiombud enligt företeende
bilaga E

§ 1

Uppläste det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej anmärkas.

§ 3

Ej infann sig Oskar Johansson ägare av 1/4 mtl Kvarnbäcken n:r 1.

§ 4

~~Sökandena till förrättning~~

Förelades ett av lantbruksingenjör Sjöberg tidigare upprättat förslag till de vattenskadade markernas torrläggning, innefattande såväl plankarta som profilritningar.

§ 5

Sökandena yrkade på huvudavloppet der s. k. Pösans fördjupning och utvidgning så att deras därav beroende odlade marker kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas.

L. J. Johansson yrkade dessutom, ~~att~~ på sådana åtgärders vidtagande, att hans ~~bleve befriad~~ mellan huvudavloppet ~~de båda~~ och et vid C inkommande biflöde ~~bäckarna~~ liggande mark bleve befriad från översvämningar från sistnämnda vattendrag.

Bägge sökandena yrkade att kostnaderna för företaget måtte fördelas på dem som därav hade nytta, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 6

F. O. Torell yrkade att inledandet av sidotilloppet ej finge verkställas så, att vare sig försämring eller minskad förbättring av torrläggningsmöjligheterna för honom tillhörig mark uppkomme.

Oskar Johansson och Frans Hagerström yrkade på sidotilloppets bibehållande i nuvarande planläget åtminstone i den omfattning att förefintlig möjlighet till vattning av betesdjur å deras marker ej försämrades.

§ 7

F. O. Torell yrkade på huvudavloppets ~~upptagande~~ fördjupning och utvidgning upp till en punkt belägen c:a 500 meter ovanför punkt D, där huvudavloppet delar sig i två grenar, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga G I.

§ 8.

Viktor Johansson yrkade, att företaget skulle utsträckas nedåt genom ~~[illegible]~~ fördjupning och utvidgning av [illegible]avloppet Angesjön till punkt 2+70, så att hans kring avloppet liggande mark i första hand icke bleve skadad av större översvämningar än för närvarande och i andra hand, i den mån så vore möjligt utan företagets utsträckning nedanför nämnda punkt, finge en något förbättrad torrläggning. Yrkandet bekräftades skriftligen, bilaga G^II.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upphört med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan undersökningarna kontrollerats och kompletterats samt förslag till den i frågasatta vattenavledningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas å tid och plats, som framdeles bliver i laga ordning meddelad.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande Gode män: Arvid Svensson Alfred Gustafsson
10 km. 8 km.

Den 14 april 1927 i Kivenäbben

Till fortsatt sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i vederbörliga sockenkyrkor, bilaga A^{VI} och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, varjämte personliga underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Noach Fredriksson
Frans Hägerström
Levin Gustafsson
F. O. Torell
Karl Johansson
Viktor Andersson
L. J. Johansson
August Gustafsson
Karl Söderberg
S. Oskar Johansson, Ranstad Skattegård
Kontraktsprosten C. G. Lindholm
Oskar J. Johansson, Kivenäbben
Viktor Johansson
Frans Persson
Sven Jonsson genom sonen Johan Svensson enligt fullmakt bil. D^{IV}
Valdemar Andersson
Johan Andersson
Matilda Andersson genom Artur Andersson enl. fullmakt bil. D^{V}
C. Johansson såsom ägare till Ranstad kvarn.
Sven Ehn såsom ägare av Ranstad 9^{12} genom Oskar Hjorvard enl. fullmakt bil. D^{II}
Oskar Hjorvard såsom ägare av Ranstad 9^{10}

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

C. Johansson, Bansbad kvarn, ansåg att genom de för företagets utförande erforderliga arbetena, skulle skada komma att tillskyndas vattenverket dels genom ökad igenslamning i vattendraget och kvarndammen och dels genom vattnets avstängning under viss del av arbetstiden. Johansson förbehöll sig rätt att när skadan bleve känd yrka och erhålla full ersättning för densamma av företaget.

§ 12

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga n.

§ 13

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse åtogo synemännen F. O. Norell, Bostgården..

§ 14

August Gustafsson yrkade att avloppet över hans mark skulle helt följa den gamla fåran.

§ 15

Frans Persson ansåg att grävningsarbetet kunde komma att skada en honom tillhörig bro över huvudavloppet vid 1+70 och förbehöll sig rätt att i så fall yrka på skadans avhjälpande genom företagets försorg.

§ 16.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Fallin

Biträdande gode män:
Arvid Svensson Alfred Gustafsson

8.

Bilaga A. I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansag. och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben,

tis-dagen den 14 sept. 1926 klockan 11 fm.,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Holmen;

Rävakullen; Häggums prästgård;

Bossgården;

Hansagården;

Huljesten;

Marslätten och

Skattegården.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Stenstorps sockens kyrka den 22/8 1926 betygas:

F. Kjellander
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 14. 8. 1926

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{II}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansag. och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben, tis-dagen den 14 sept. 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Holmen;

Rävakullen; Häggums prästgård;

Bossgården;

Hansagården;

Huljesten;

Marslätten och

Skattegården.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sjogerstads sockens kyrka den 22 aug 1926. betygas:

Paul Nilsson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 14. 8. 1926

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A III 10.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansag. och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L.J.Johansson i Kivenäbben, tis-dagen den 14 sept. 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Holmen;

Rävskullen;Häggums prästgård;

Bossgården;

Hansagården;

Huljesten;

Marslätten och

Skattegården.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Häggums sockens kyrka den 22 aug 1926. betygas:

Paul Nilsson

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 14. 8. 1926

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{IV}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Bossgården, Hansagården o. Kivenäbben** i **Häggums, Rådeneds och Stenstorps** sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken **och fördjupning av övre delen av den s.k. Pösan** kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **L. J. Johansson i Kivenäbben** **tors**dagen den **14 april** 19**27** klockan **11 fm.** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenstorps socken:

Ranstad 9^5 och 9^7; Ranstad Bredegård 8^5 och 8^6; Ranstad Skattegård 2^7, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13} och 2^{14} samt Huljesten 1^2 och 1^3;

Inom Rådeneds socken:

Kivenäbben 1^2 och 1^3, Rävakullen 1^4 och 1^7 samt Holmen 9^{12};

Inom Häggums socken:

Hansagården 13^8, Prästbolet 16^1, Allmänningen 22^2, Bossgården 25^1 och Madslätten 25^5.

Skara den 23 mars 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Stenstorps sockens kyrka den 27 mars 1927 betygas:

Nils Rosander

Kommin.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{V} 12.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansagården o. Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps sock~~en~~ar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och fördjupning av övre delen av den s.k. Pösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben torsdagen den 14 april 1927 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenstorps socken:

Ranstad 9^5 och 9^7; Ranstad Bredegård 8^5 och 8^6; Ranstad Skattegård 2^7, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13} och 2^{14} samt Huljesten 1^2 och 1^3;

Inom Rådeneds socken:

Kivenäbben 1^2 och 1^3, Rävakullen 1^4 och 1^7 samt Holmen 9^{12};

Inom Häggums socken:

Hansagården 13^8, Prästbolet 16^1, Allmänningen 22^2, Bossgården 25^1 och Madslätten 25^5.

Skara den 23 mars 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Häggums sockens kyrka den 3/4 1927 betygas:

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{II} 13.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansagården och Skivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps sock~~en~~ner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och fördjupning av övre delen av den s.k. Påsan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Skivenäbben tors-dagen den 14 april 1927 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenstorps socken:

Ranstad 9^5 och 9^7; Ranstad Bredegård 8^5 och 8^6; Ranstad Skattegård 2^7, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13} och 2^{14} samt Helgesten 1^2 och 1^3;

Inom Rådeneds socken:

Skivenäbben 1^2 och 1^3, ~~samt~~ Råvakullen 1^4 och 1^7 samt Holmen 9^{12}

Inom Häggums socken:

Hansagården 13^8, Prästbolet 16^1, Allmänningen 22^2, Borsgården 25^1 och Madslätten 25^5.

Skara den 23 mars 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sjogerstad sockens kyrka den 10/4 1927 betygas:

Paul Nilsson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 23 mars 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.^{I}



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansag. och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben tisdagen den 14 sept. 1926 kl. 11 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Holmen;
Rävakullen;
Häggums prästgård;
Bossgården;
Huljesten;
Marslätten och
Skattegården.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

(5992a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, fredagen den 20 augusti 1926 betygar:

Å tjänstens vägnar:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

15.

Bilaga B II

29.3.1927.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansagården och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och fördjupning av övre delen av den s. k. Pösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben torsdagen den 14 april 1927 klockan 11 f. m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenstorps socken:

Ranstad 9^{5} och 9^{7}; Ranstad Bredegård 8^{5} och 8^{6}; Ranstad Skattegården 2^{7}, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13} och 2^{14} samt Huljesten 1^{2} och 1^{3};

Inom Rådeneds socken:

Kivenäbben 1^{2} och 1^{3}, Rävakullen 1^{4} och 1^{7} samt Holmen 9^{12};

Inom Häggums socken:

Hansagården 13^{8}, Prästbolet 16^{1} Allmänningen 22^{2}, Bossgården 25^{1} och Madslätten 25^{5}.

Skara den 23 mars 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

(2413a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Annonsblad den 29 mars 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

F. O. Torell

Pösan borg.

Fleggmin

4 värinen

248.80

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Kivenäbben, tisdagen den 14 sept. 1926 kl. 11 f.m., angående reglering av ån Pösen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande Holmen, Rävakullen, Häggums prästgård, Bossgården, Hansagården, Huljesten Kivenäbben, Marslätten och Ranstad Skattegården uti Rådeneds Häggums och Stenstorps socknar, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 40 § denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Delägarna i Henrik Anderssons sterbh., Holmen, Rådened, Dala.
2./ -"- -"- J. Anderssons sterbhus, Rävakullen, -"- -"-
3./ Lantbrukaren Noack Fredriksson, -"- -"- -"-
4./ -"- Frans Hägerström, -"- -"- -"-
5./ -"- Arr. Levin Gustafsson, Prästgården, Häggum.
6./ -"- F.O. Torell, Bossgården, -"-
7./ -"- Karl Johansson, Hansagården, -"-
8./ -"- Viktor Andersson, Huljesten, -"-
9./ -"- L. J. Johansson, Kivenäbben, Stenstorp.
10./ -"- Aug. Gustafsson, Huljesten, -"-
11./ -"- Karl Söderberg, Ranstad Skatteg., Stenstorp.
12./ -"- Oskar Olsson, -"- -"- } sålt till
13./ -"- Karl Hammarström, -"- -"- } Viktor Johansson
14./ -"- Oskar ó Albin Johansson, -"- -"-
15./ Högvördiga -Domkapitlet, Skara.

Skara den 19 aug. 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Förutom till förestående sakägare med undantag för:
H. Anderssons sterbhus
J. Anderssons "
Oskar Olsson
Karl Hammarström och
Domkapitlet

17.

har undertecknade om fortsatt sammanträde hos L. J. Johansson i Kvenäbben den 14 april 1927 denna dag å posten avlämnat till:

Oskar Johansson Kvenäbben Stenstorp
Viktor Johansson, Ranstad Skattegård -"-
Frans Persson -"- Bredegård -"-
Sven Jonsson, -"- -"- -"-
Valdemar Andersson -"- -"- -"-
Johan Andersson -"- -"- -"-
Matilda Andersson, Holmen Rådened, Dala
Kontraktsprosten C. G. Lindholm, Lerdala

Skara den 26 mars 1927.

I tjänsten
Sven Hallin

Bilaga D I. 18.

Fullmakt

För Arthur Andersson Skatteg Borgunda att vid sammaträdet rörande synesförrättning å bortlägning av mark som ålles hos L J Johanson Rävenäbben Rådene den 14 dennes min talan föra och utöva min rätt Rävkullen rådene den 14 sept 1926.

Matilda Andersson

Namnteckningen bevittnas
av
M. Bergsten
A. Fredriksson

Bilaga D$^{\text{II}}$

Fullmakt.

För min fader Johan Anderson Rävkullen Rådene att vid landtmäterisamanträde i Kivenäbben Rådene den 14 dennes föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för giltigt vad ombudet på grund af denna fullmakt f lågligen gör och låter.

Rävkullen Rådene den 13 sept 1926.

Herbert Andersson.

Bevittnas
J. J. Hägerström
Anna Hägerström

2

Bilaga D III

Fullmakt

För Johan Andersson Råvekullen Rådene att vid landtmäterisammanträde i Kivenäbben Rådene den 14 dennes föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för gilt vad ombudet på grund af denna fullmakt lagligen gör och later

Råvekullen Rådene den 13 Sept 1926

Noak Fredriksson

Bevittnas af

J. Johansson

Arvid Johansson

Bil. D IV

Fullmakt

För Johan Svensson att i mitt ställe vid sammanträdet i kivenäbben rådene den 14 april 1927 angående frågan om ~~om~~ torrläggning av mark tillhörande hemman i Rådene m fl sochnar föra min talan och hållande för giltigt allt vad han gör och låter

Bredegården den 14/4 1927

Sven Jansson

Bevittnas

A. T. Johansson

M. Johansson

Bil. D V 22.

Fullmakt
för Artur Andersson
att å synesförrättningen
som hålles i Kvarnåken
Rådene den 14 Aprill 1927
att min talan föra
och utnyttja min rätt
Råfkullen Rådene den 14/4
Matilda Andersson

Bevitnas av
J. A. Andersson H Andersson

Bil. 8 VI 23.

Fullmakt.

För Johan Oskar Hjorvard från Johan Håkansgården, Rausta Stenstorp att vid sammanträdet i Slivenäbben, den 14 april 1927 min talan föra och min rösträtt utöva

Borggl. Rausta Stenstorp den 14 april 1927
Sven Ehn.

Att Sven Ehn från Borggl Rausta Stenstorp egenhändigt å denna fullmakt skrivit sitt namn samt att Sven Ehns namn då han å fullmakten utsatt, intygas på en gång närvarande vittnen.

Karl Johansson
Rausta Kvarn
Stenstorp

Klara Johanson
Borggl. Rausta
Stenstorp.

Bilaga C 24.

Herr Kontraktsprosten C. G. Lindholm.

Sedan anmäldt blifvit, att sammanträde i vattenafledningsföretag, berörande jämväl ecklesiastika lönebostället Häggum Prästbolet i Häggums församling, utsatts att hållas hos L. J. Johansson i Kifvenäbben den 14 instundande September kl. 11f. m. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som och under ärendets möjligen fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ofvannämnda ecklesiastika löneboställes rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 25 Augusti 1926.

Hj. Danell

R. Larsson M. G. Törnquist

S. F. Hobman. S. E. Melander Paul Ohlin

C. G.

25

Bilaga F.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.o.V.D.N:r 8-21.
1926.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

D.o.V.D.N:r 5-21-20-23.
1926.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad numera av Konungen blivit utnämnd att vara statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län, får jag härmed vördsamt anhålla, att bilaga för förre lantbruksingenjören G. Sjöberg utfärdade 16 stycken förordnanden att handlägga syneförrättningar inom länet varda på mig överlåtna.

Skara den 20 april 1926.

I tjänsten

Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Ernst Fröberg.

Utan avgift.

D.6 W.D. N:o 10-49 = N:o 197
1923.

~~N:o 140 1923~~

Ansökningens nummer.
27.
~~x xN:o xx 1924.~~
N:o 10 1925.

Nummer i resplanen.
~~N:o 24 1924.~~
N:o 24 1925.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

8-31

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg

, *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 1 oktober *192*3.

Johnson

KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI -1 OKT 1923
KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI -1 OKT 1923
KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI -1 OKT 1923
KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI -1 OKT 1923
KR. 1 STÄMPEL EN KRONA 1 KR. — SKARABORGS LANDSKANSLI -1 OKT 1923

Stämpel Fem ~~***Tre***~~ ***kronor.***

D:W.D. N:o 10-49.
1923.

SKARABORGS LÄNS
28 SEP. 1923
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Återställer härmed Karl Johanssons och L. J. Johanssons ansökan om förordnande till laga syn, och får med anledning av den påpekade paragrafen i nya vattenlagen framhålla, att något nytt formulär för dylik ansökan ej ännu föreligger.

Beträffande de bestämmelser, som härom finnas i nya vattenlagens 10 Kap. 33 §, så kunna dessa i regel ej följas, då det först under förrättningens gång och därvid gjorda undersökningar kan utrönas huru det i dessa avseenden förhåller sig. Man måste därför taga för gott de i ansökningen angivna uppgifterna och anse dem vara så fullständiga som för tillfället är möjligt.

Någon bestämmelse om säkerställandet av sökandenas skyldighet, att betala förrättningskostnaderna behöves ej, såvida ej förrättningsmannen så fordrar.

Skövde den 27 september 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.& W.D. N:r 10-49
1923.

Resolution.

Remitteras till lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1923.

På tjänstens vägnar:

Stämpel Två kronor.

D. ö M. d. N:o 10-49.
1923.

30.

Ingafs d. 22/9 1923 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande ~~diknings~~vattenslag förrätta syn i och för upptagandet av avloppskanal

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Borgh., Hansagl. Kiveråbben, Haljesten m. fl. hemman *i* Häggums Rödeneds och Stenstorps *sock~~en~~nar och* Valle och Gudhems *härad.*er

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Stenstorp

och närmaste järnvägsstation Stenstorp.

Meddelande angående förrättningen ställes till L. J. Johansson Kiveråbben *under adress* Stenstorp.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Kiveråbben *den* 20 sept. *19*23

L. J. Johansson
Karl Johansson

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehafvarens namn:	Hemmanets eller byns namn:
Skara Domkapitel	Prästg.
K. O. Torell	Borgl.
Karl. Johansson	Hansagl.
—"— —"—	Allmänningen
L. J. Johansson	Kivenäbben
Viktor Andersson	Haljörten.

Bilaga G^I.

Undertecknad, sakägare vid den laga synesförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben m. fl. hemman i Rådenes, Vägsnes och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, yrkar härmed på Umondavloppets fördjupning och utvidgning ~~upp till en punkt, belägen omkring 530 meter ovanför punkt D, där Umondavloppet delar sig i två grenar~~, så att min kring nämnda avloppssträcka belägna marker kan på tillfredsställande sätt torrläggas.

Kivenäbben den 14 sept. 1926.

F. O. Tharell

Egenhändiga namnteckning bestyrkes:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga G^II

Undertecknad, sakägare i förenämnda förrättning, yrkar på Umand avloppets utvidgning och fördjupning nedåt till ~~punkt~~ omkring punkt 2+70 (å Sjötorps karta), så ~~att~~ min kring avloppet liggande mark i första hand icke blir skadad av större översvämningar än för närvarande och i andra hand i den mån så blir möjligt utan företagets utsträckning nedanför nämnda punkt,

33.

kommer att få en något förbättrad torrläggning.

Kvistkrabben den 14 sept. 1921.

Viktor Johansson

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga H.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings och värderingslängd

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman 1	Registernummer 2	Littera å kartan 3	Mantal 4	Ägofigurens nummer 5	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 6
Stenstorps socken					
Ranstad Skatteg	2^{7}		1/9		Viktor Johanson
				1	åker
				2	äng
				3	„
					Summa
„ „	2^{12}		1/36		Viktor Johanson
				4	äng
				5	„
					Summa
„ „	2^{11}		1/36		Oskar o Albin Johanson
				6	äng
				7	„
					Summa
„ „	2^{13}		1/36		Viktor Johanson
				8	äng
				9	„
					Summa
„ „	2^{14}		1/36		Karl Söderberg
				10	äng
Hulgesten	1^{3}		1/4		August Gustafson
				11	äng
				12	„
				13	„
				14	„
				15	„
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98							500	490	-	750	735	-	250	245	
		2	38					100	238	-	250	595	-	150	357	-
			89					200	178	-	350	311	50	150	133	50
	98	3	27						906	-		1641	50		735	50
			62					150	93	-	450	279	-	300	186	-
			50					100	50	-	400	200	-	300	150	-
		1	12						143	-		479	-		336	-
			36					200	72	-	500	180	-	300	108	-
			75					100	75	-	400	300	-	300	225	-
		1	11						147	-		480	-		333	-
			30					80	24	-	300	90	-	220	66	-
			77					80	61	60	400	308	-	320	246	40
		1	07						85	60		398	-		312	40
		1	09					80	87	20	450	490	50	370	403	30
			48					100	48	-	550	264	-	450	216	-
			40					150	60	-	400	160	-	250	100	-
		1	-					200	200	-	700	700	-	500	500	-
			62					80	49	60	400	248	-	320	198	40
			46					100	46	-	850	391	-	750	345	-
		2	96						403	60		1763	-		1359	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	äng
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Summa
Hulgesten	1^2		1/4		Viktor Anderson
				25	äng
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	åker
				37	"
				38	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	96						403	60		1763	-		1359	40
			13					250	32	50	700	91	-	450	58	50
			70					80	56	-	500	350	-	420	294	-
			94					80	75	20	300	282	-	220	206	80
			43					120	51	60	400	172	-	280	120	40
		1	86					80	148	80	850	1581	-	770	1432	20
			20					250	50	-	1000	200	-	750	150	-
			02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
			01					u		80	u	4	-	u	3	20
			31					250	77	50	1000	310	-	750	232	50
		7	56						897	60		4761	-		3863	40
			02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
			51					120	61	20	u	204	-	280	142	80
		1	25					150	187	50	700	875	-	550	687	50
			03					80	2	40	400	12	-	320	9	60
			04					u	3	20	u	16	-	u	12	80
			50					u	4	-	u	20	-	u	16	-
			24					150	36	-	u	96	-	250	60	-
			88					150	132	-	900	792	-	750	660	-
			38					120	45	60	u	342	-	780	296	40
			87					u	104	40	700	609	-	580	504	60
			71					80	56	80	300	213	-	220	156	20
1	94							120	232	80	900	1746	-	780	1513	20
2	14							200	428	-	u	1926	-	700	1498	-
1	96							400	784	-	u	1764	-	500	980	-
6	04	5	43						2079	50		8623	-		6543	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rådeneds socken					
Kivenäbben	1^3		1/4		L. J. Johanson
				39	äng
				40	"
				41	"
				42	åker
				43	"
				44	"
					Summa
"	1^2		1/4		Oskar Johanson
				45	äng
				46	åker
				47	äng
				47a	"
					Summa
Raòckullen	1^4		1/4		Frans Hägerström
				48	äng
				49	åker
				50	"
				51	högl. mark
				52	" "
				53	åker
				54	"
					Summa
"	1^7		1/20		Noak Fredrikson
				55	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	46					200	292	-	900	1314	-	700	1022	-
			52					150	78	-	400	208	-	250	130	-
			22					u	33	-	900	198	-	750	165	-
	20							700	140	-	1.100	220	-	400	80	-
	22							u	154	-	u	242	-	u	88	-
	41							300	123	-	u	451	-	800	328	-
	83	2	20						820	-		2633	-		1813	-
			15					500	75	-	800	120	-	300	45	-
	07							750	52	50	1000	70	-	250	17	50
			50					200	100	-	400	200	-	200	100	-
			42					300	126	-	800	336	-	500	210	-
	07	1	07						353	50		726	-		372	50
			20					200	40	-	400	80	-	200	40	-
	22							750	165	-	1.000	220	-	250	55	-
	36							750	270	-	u	360	-	u	90	-
							28							—		
							44							—		
	15							850	127	50	1.000	150	-	150	22	50
	31							900	279	-	1.100	341	-	200	62	-
1	04		20				72		881	50		1151	-		269	50
	20							900	180	-	1.100	220	-	200	40	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmen	9^{12}		avs.		Matilda Andersson
				56	åker
Häggums socken					
Häggum Prästbolet	16^{1}		1		Kyrkoherdebos. arr. Levin Gustafson
				57	väg
				58	åker
				59	„
				60	äng
				61	„
				62	„
				63	„
				64	åker
				65	„
				66	„
				67	„
				68	„
				69	„
					Summa
Häggum Bossgården	25^{1}		1		F. O. Torell
				70	tomt
				71	åker
				71 a 72	„
				73	„
				74	„
				74 a 75	äng
				76	„
				77	„
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							900	54	-	1.100	66	-	200	12	-
2	43							800	1944	-	900	2187	-	100	243	-
2	78							650	1807	-	"	2502	-	250	695	-
			20					300	600	-	400	800	-	100	200	-
			12					350	42	-	"	48	-	50	6	-
			24					"	84	-	"	96	-	50	12	-
			30					300	90	-	"	120	-	100	30	-
1	40							350	490	-	600	840	-	250	350	-
	35							500	175	-	"	210	-	100	35	-
	97							350	339	50	"	582	-	250	242	50
	74							500	370	-	"	444	-	100	74	-
	48							650	312	-	1100	528	-	450	216	-
2	05							850	1742	50	"	2255	-	250	512	50
11	20		86						7996	-		10612	-		2616	-
	05							450	22	50	900	45	-	450	22	50
4	90							"	2205	-	"	4410	-	450	2205	-
2	88							800	2304	-	"	2592	-	100	288	-
1	78							650	1157	-	"	1602	-	250	445	-
3	82							800	3056	-	"	3438	-	100	382	-
2	92							650	1898	-	"	2628	-	250	730	-
1	47							650	955	50	"	1323	-	250	367	50
			47					250	117	50	400	188	-	150	70	50
			61					200	122	-	"	244	-	200	122	-
			10					350	35	-	"	40	-	50	5	-
17	82	1	18						11872	50		16510	-		4637	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	åker
				79	äng
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
					Summa
Häggum Madslätten	25^{5}		avs.		L. J. Johanson
				91	åker
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
					Summa
" Hansagb	13^{8}		1/48		Karl Johanson
				97	äng
				98	åker
				99	"
				100	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	82	1	18						11872	50		16510	–		4637	50
	07							750	52	50	900	63	–	150	10	50
			25					150	37	50	400	100	–	250	62	50
	78							700	546	–	900	702	–	200	156	–
1	95							550	1072	50	"	1755	–	350	682	50
2	77							"	1523	50	"	2493	–	"	969	50
3	86							700	2702	–	"	3474	–	200	772	–
2	21							"	1547	–	"	1989	–	"	442	–
1	91							550	1050	50	"	1719	–	350	668	50
2	74							350	959	–	"	2466	–	550	1507	–
4	90							150	735	–	"	4410	–	750	3675	–
1	00							350	350	–	"	900	–	550	550	–
1	23							"	430	50	"	1107	–	"	676	50
2	66							550	1463	–	"	2394	–	350	931	–
43	90	1	43						24341	50		40082	–		15740	50
26	01															
	28							650	182	–	1000	280	–	350	98	–
	70							400	280	–	"	700	–	600	420	–
	35							600	210	–	"	350	–	400	140	–
	27							"	162	–	"	270	–	"	108	–
1	11							400	444	–	"	1110	–	600	666	–
1	59							150	238	50	"	1590	–	850	1351	50
4	30								1516	50		4300	–		2783	50
			27					150	40	50	1000	270	–	850	229	50
	71							"	106	50	900	639	–	750	532	50
	24							350	84	–	"	216	–	550	132	–
	18							550	99	–	"	162	–	350	63	–
1	13		27						330	–		1287	–		957	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				101	åker
					summa
Häggum Allmänningen	22^2		1/16		Karl Johanson
				102	åker
				103	〃
				104	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		27						330	-		1287	-		957	-
	28							700	196	-	900	252	-	200	56	-
1	41		27						526	-		1539	-		1013	-
	98							550	539	-	900	882	-	350	343	-
1	21							150	181	50	〃	1089	-	750	907	50
			43					〃	64	50	1000	430	-	850	365	50
2	19		43						785	-		2401	-		1616	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stenstorps socken					Sammandrag
Ranstad Skatteg.	2^{7}		1/9	1–3	Viktor Johanson
„ „	2^{12}		1/36	4–5	d:o d:o
„ „	2^{11}		1/36	6–7	Oskar o Albin Johanson
„ „	2^{10}		1/36	8–9	Viktor Johanson
„ „	2^{14}		1/36	10	Karl Söderberg
Hulgesten	1^{3}		1/4	11–24	August Gustafson
„	1^{2}		1/4	25–38	Viktor Anderson
Rådeneds socken					
Kivenäbben	1^{3}		1/4	39–44	L. Johanson
„	1^{2}		1/4	45–47 a	Oskar Johanson
Råvekullen	1^{4}		1/4	48–54	Frans Hägersröm
„ „	1^{7}		1/20	55	Noak Fredrikson
Holmen	9^{12}		avs.	56	Matilda Anderson
Häggums socken					
Häggum Prästbolet	16^{1}		1	57–69	Kyrkoherdebos. arr. Sevin Gustafson
„ Bossgården	25^{1}		1	70–90	F. O. Torell
„ Madslätten	25^{5}		avs.	91–96	L. J. Johanson
„ Hansagb	13^{8}		1/48	97–101	Karl Johanson
„ Allmänningen	22^{2}		1/16	102–104	d:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98	3	27						906	-		1641	50		735	50
		1	12						143	-		479	-		336	-
		1	11						147	-		480	-		333	-
		1	07						85	60		398	-		312	40
		1	09						87	20		490	50		403	30
		7	56						897	60		4761	-		3863	40
6	04	5	43						2079	50		8623	-		6543	50
	83	2	20						820	-		2633	-		1813	-
	07	1	07						353	50		726	-		372	50
1	04		20				72		881	50		1151	-		269	50
	20								180	-		220	-		40	-
	06								54	-		66	-		12	-
11	20		86						7996	-		10612	-		2616	-
43	90	1	43						24341	50		40082	-		15740	50
4	30								1516	50		4300	-		2783	50
1	41		27						526	-		1539	-		1013	-
2	19		43						785	-		2401	-		1616	-
72	22	27	11				72		41799	90		80603	=		38803	10

Kinneäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Arvid Svensson / Alfred Gustafson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A-B-C-D-E-F							
0	—	0.80	4.00	6,50	1:1.5	3.00	
1	100	1.00	"	7.00	"		
2	100	1.05	"	7.20	"		
3	100	1.05	"	7.20	"	0,3 : 1000	
4	100	1.05	"	7.20	"		
5	100	1.15	"	7.60	"		
6	100	1.25	"	8,00	"		
7	100	1.30	"	8,00	"	3.21	
8	100	1.50	3.00	7.60	"		
9	100	1.65	"	8,00	"		
10	100	1.70	"	8.20	"		
11	100	1.75	"	8.40	"		
12	100	1.95	"	8.80	"	0,5 : 1000	
13	100	1.80	"	8,30	"		
14	100	1.75	"	8,20	"		
15	100	2,00	"	9.00	"		
16	100	2.20	"	9.60	"		
17	100	2.10	"	9.30	"	3.71	
1800 — 18	100	2.05	1.50	7.70	"		
19	100	2.00	"	7.50	"		
20	100	1.90	"	7.20	"	1.2 : 1000	
21	100	2.05	"	7.70	"		
22	100	1.60	"	6.50	"		
23	100	2.00	"	7.50	"		
24	100	2.20	"	8,10	"		
+50	50	2.40	"	8,70	"	4.61	
25	50	2.40	0,80		"		
+50	50	2.20	"		"		
	2550						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

50-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.550						
26	50	1.95	0,80	6,65	1:1,5		
+50	50	2.15	"	7.25	"		
27	50	2.05	"	6.95	"	0,5:1000	
+50	50	2.05	"	6.95	"		
28	50	2.30	"	7.70	"		
+50	50	2.10	"	7.10	"		
29	50	2.35	"	7.85	"		
+20	20	2.30	"	7.70	"	4.84	
+50	30	2.00	0,50	6.50	"		
30	50	1.30	"	4.40	"	5,80	
+50	50	1.30	"	4.40	"		
31	50	1.40	"	4.70	"		
+50	50	1.55	"	5.15	"	2:1000	
32	50	1.75	"	5.75	"		3200
+50	50	2.20	"	7.10	"		
33	50	1.95	"	6.35	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
34	50	1.70	"	5.60	"	6,60	
+50	50	1.80	0,30	5.90	"		
35	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	2.00	"	6.50	"	3:1000	
36	50	1.90	"	6.20	"		
+50	50	1.90	"	6.20	"		
37	50	1.85	"	6.05	"		
+50	50	1.60	"	5.30	"	7,65	
38	50	1.10	"	3.80	"	8,50	
	3.800						

Kanalen C^{I} – C

8	–	1.00	9" cementrör			6.20	ägovägstrumma vid 8 - [illegible]
8+3	3	0,80	3,00	5,40	1:1,5	6.40	
8+50	47	0.90	"	5.70	"	3:1000	
9	50	1.00	"	6,00	"		
9+27	27	1.10	"	6,30	"	6,02	
	127						

Kanalen E – E^I

1	2	3	4	5	6	7	8
40+80	–	1,60	0,30	4.30	1:1,25	6,30	
41	20	1.60	"	4.30	"	1:1000	
41+50	50	1.55	"	4.20	"		
41+82	32	1.60	"	4.30	"	6.40	
	102						

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör i händelse dessa dubbar förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

att förekommande krökar å avloppen ej få göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas.

att där uträtning av avloppet skall äga rum bör i första hand så mycket av den uppschaktade jorden som kan beräknas åtgå för gamla fårans fyllande, uppläggas åt gamla avloppets sida;

att, där avlopp går i rågång bör grävningen så verkställas att avloppets mitt-linje och rågången komma att sammanfalla;

att rensningsarbetena nedanför punkt A skola omfatta i första hand befintliga vattenväxters borttagande med rötterna

1 2 3 4 5 6 7 8

och därutöver uppgrävning av sådana slambildningar och förträngningar som avsevärt hindra vattnets fria avrinning samt

att detta rensningsarbete ej må så utföras, att befintliga vägövergångar därav skadas.

Skivenäbben den 14 april 1927.

Sven Hallin

Bilaga K

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A-h.					
Bredegarden 8^5	Frans Persson	0 - 1+80	200	7		14 -
Skattegården 2^7	Viktor Johansson	1+80 - 2+10	180	7	12 60	
" "	" "	2+10 - 3+10	100	7	7 -	
" "	" "	3+10 - 3+85	520	7	36 40	
" "	" "	3+85 - 4+30	60	7	4 20	60 20
" 2^{11}	Oskar o Albin Johansson	4+30 - 5	100	7	7 -	
"	" " "	5 - 5+45	60	7	4 20	11 20
" 2^{12}	Viktor Johansson	5 - 5+45	60	7	4 20	
" 2^{13}	" " "	5+45 - 7+10	100	7	7 -	11 20
" 2^{14}	Karl Söderberg	5+45 - 7+10	160	7		11 20
Hulgesten 1^3	August Gustafson	7+10 - 7+36	180	7		12 60
		Summa				120 40
	Kanalen h-i					
Hulgesten 1^3	August Gustafson	7+36 - 8+30	150	7	10 50	
" "	" "	8+30 - 8+72	330	7	23 10	33 60
		Summa				33 60
	Kanalen i-B.					
Hulgesten 1^3	August Gustafson	8+72 - 9+10	70	7	4 90	
" "	" "	9+10 - 9+40	240	10	24 -	
" "	" "	9+40 - 9+75	60	10	6 -	
" "	" "	9+75 - 10+45	560	10	56 -	
" "	" "	10+45 - 11+40	170	10	17 -	
" "	" "	11+40 - 12	540	10	54 -	
" "	" "	12 - 12+30	90	10	9 -	170 90
" 1^2	Viktor Andersson	12+30 - 14+50	1250	7	87 50	
" "	" "	14+50 - 15+90	560	9	50 40	
" "	" "	15+90 - 17+40	330	9	29 70	167 60
Kiuensäbben	L. J. Johansson	15+90 - 17+40	330	9		29 70
		Summa				368 20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen B-C.					
Allmänningen 22^{2}	Karl Johansson	17+40-18+45	270	10	27 -	
Hansagården 13^{8}	" "	18+45-18+90	110	10	11 -	38 -
Bossgården 25^{1}	F. O. Torell	18+90-24+50	ingen	breddning		- -
		Summa				38 -
	Kanalen C-D.					
Bossgården 25^{1}	F. O. Torell	24+50-29+20	470	9		42 30
Prästbolet 16^{1}	arr. Levin Gustafsson	24+50-29+20	470	9		42 30
		Summa				84 60
	Kanalen D-g-E.					
Prästbolet 16^{1}	arr. Levin Gustafsson	29+20-29+70	60	4		2 40
Bossgården 25^{1}	F. O. Torell	29+20-29+70	60	9	5 40	
"	"	29+70-32+25	510	7	35 70	41 10
		Summa				43 50
	Kanalen E-F.					
Bossgården	F. O. Torell	32+25-38	2010	9		180 90
		Summa				180 90
	Kanalen E-E^{I}					
Bossgården	F. O. Torell	40+80-41+82	300	7		21 -
		Summa				21 -
	Kanalen C-C^{I}.					
Rävekullen 1^{4}	Frans Hägerström	8-8+75	220	11	24 20	
" "	" "	8+75-9+27	160	11	17 60	41 80
" 1^{7}	Noak Fredriksson	8-8+75	220	11		24 20
Prästbolet 16^{1}	arr. Levin Gustafsson	8+75-9+27	160	11		17 60
		Summa				83 60

[illegible] den 2 april 1927

R. [illegible]

Bilaga

Jordersättningslängd. (fortsättning)

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor
1	2	3	4	5	6		7
	Sammandrag.						
	Kanalen	A - h			120	40	
	〃	h - i			36	60	
	〃	i - B			368	20	
	〃	B - C			38	-	
	〃	C - D			84	60	
	〃	Dg - E			43	50	
	〃	E - F.			180	90	
	〃	E - E^{z}			21	-	
	〃	C - C^{z}			83	60	
		Summa			976	80	

Kvensäbben den 14 april 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERDONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1

Bilaga L 56.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A^I - A.								
A^I - A	660	borttagande av vattenväxter och igenslamning l. m.	660	0.20			132	-		
		tillägges c:a 10 %					13	-	145	-
		Kanalen A - h								
0 - 4	400	dyjord	1150	0.50	575	-				
4 - 7+36	336	"	1250	"	625	-				
		sand och grus	320	0.90	288	-	1488	-		
		en utfartsvägsbro vid 4+30 enl. typ a a = 5.50 meter h = 1.80 " b = 3.50 "	1				540	-		
		tillägges c:a 10 %					201	60		
	736	jordersättning enl. bil. K.					120	40	2350	-
		Kanalen h - i (längre vägen)								
7+36-8+72	136	dyjord	600	0.50	300	-				
		sand och grus	130	1.-	130	-	430	-		
		tillägges c:a 10 %					46	40		
		jordersättning enl. bil. K.					33	60	510	-
		Överföres							3005	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					3005 -
		Kanalen i - B					
8+72-13	428	dyjord	2250	0.50	1125 -		
		sand och grus	1350	1.-	1350 -		
13-17+40	440	dyjord	1700	0.50	850 -		
		sand och grus	2020	1.-	2020 -		
		stenbundet grus	800	2.50	2000 -	7345 -	
		2 st. utfartsvägs-broar vid 12+18 och 12+50 enl. typ a					
		a = 4.50 meter					
		h = 1.80 "					
		b = 3.50 "	2	470		940 -	
		tillägges c:a 10 %				821 80	
	868	jordersättning enl. bil. K.				368 20	9475 -
		Kanalen B - C.					
17+40-21	360	dyjord	250	0.50	125 -		
		sand och grus	1300	1.-	1300 -		
		stenbundet grus	400	2.50	1000 -		
21-24+50	350	dyjord	100	0.50	50 -		
		stenbundet grus	1050	2.50	2625 -	5100 -	
		tillägges c:a 10 %				512 -	
	710	jordersättning enl. bil. K				38 -	5650 -
		Kanalen C - D					
24+50-29+20	470	dyjord	520	0.50	260 -		
		sand och grus	1100	1.-	1100 -	1360 -	
		tillägges c:a 10 %				135 40	
		jordersättning enl. bil. K.				84 60	1580 -
		Överföres					19710 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres					19710 -
		Kanalen D-g-E.					
29+20-32+25	305	dyjord	380	0.50	190 -		
		stenbundet grus	400	2.50	1000 -	1190 -	
		en ägovägsbro vid 34+33					
		enl. typ b					
		a = 2.00 meter					
		b = 3.50 "	1			200 -	
		tillägges c:a 10%				136 50	
		jordersättning enl. bil.				43 50	1570 -
		Kanalen E-F.					
32+25-38	575	dyjord	1920	0.50	960 -		
		stenbundet grus	350	2.50	875 -	1835 -	
		en ägovägsbro vid 35 b = 3.5 m.					
		enl. typ c	1			150 -	
		tillägges c:a 10%				194 10	
		jordersättning enl. bil.				180 90	2360 -
		Kanalen E-E^{I}.					
40+80-41+82	102	dyjord	280	0.50	140 -		
		stenbundet grus	30	2.50	75 -	215 -	
		en ägovägstrumma vid 40+80.					
		enl. typ d					
		d = 18"					
		b = 3.5 meter				150 -	
		tillägges c:a 10%				34 -	
		jordersättning enl. bil.				21 -	420 -
		Överföres					24060 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					24060 -
		Kanalen C - C^{I}.					
8 - 9+27	127	dyjord	380	0.50	190 -		
		stenbundet grus	100	2.50	250 -	440 -	
		trumma och brädd- avlopp vid C^{I} enl. ritning d = 9" b = 3.5 meter				250 -	
		tillägges c:a 10%				66 40	
		jordersättning enl. bil.				83 60	840 -
		Summa					24900 -
		Kanalen k - i. (kortare vägen) (utföres ej)					
0 - 1	100	dyjord	650	0.50	325 -		
		sand och grus	130	1	130 -	455 -	
		tillägges c:a 10%				45 -	
		jordersättning				35 -	
		Summa				535 -	

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

60.

Bilaga M

Översiktskarta.



Skala = 1:400000.

Bilaga N.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Kvienäbben m.fl. hemman inom Bådeneds, Sventorps och Häggums socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser utvidgning och fördjupning av en större bäck, benämnd Pösån med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna ~~omkring~~ strax öster och sydost om Häggums kyrka inom sektion N:r 2 av nederbördsområde N:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad avströmningsförmåga. Det är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Å omstående översiktskarta är torrläggningsområdet till ungefärligt läge och utsträckning angivet genom gul färgläggning samt vattensamlingsområdenas gränser med blå linje.

Sökandena hava företett ett åren 1921-22 av statens lantbruksingenjör G. Sjöberg vid laga syneförrättning utarbetat förslag till deras markers torrläggning ävensom Västerbygdens Vattendomstols protokoll och utslag i besvärsmål rörande nämnda syneförrättning.

Enligt detta utslag blev ärendet återförvisat till förrättningsmannen, som på anmälan av icke klagande delägare i företaget skulle detsamma ånyo till handläggning företaga. Sådan anmälan har, efter vad som är känt, hittills icke gjorts, utan hava vissa delägare i den tidigare förrättningen i stället hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande anhållit om förordnande för förrättningsmannen att handlägga ny syneförrättning. Med sökandena har sedermera förenat sig bland andra ägaren av Ramstad Skattegård reg:n:r 2^7, 2^{12} och 2^{13}. Då därigenom de förutsättningar på vilka Västerbygdens Vattendomstols grundat sin dom, icke längre föreligga, och då de detaljföreskrifter ~~som~~ för en eventuell fortsatt syneförrättning, som i nämnda dom meddelats, icke lagligen kunna göras gällande gent emot ägaren till sistnämnda fastigheter, funna synemännen frågan om den äldre förrättningen, såsom varande icke i vederbörlig ordning fullföljd, förfallen.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Härvid har den [illegible] förenämnda tidigare syneförrättning-upprättade kartan i möjligaste mån använts på så sätt, att avsevärda delar av konceptkartan efter erforderlig komplettering kopierats från den äldre kartan. Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet och C-C^{I} samt E-E^{I} för sidogrenar. Alternativ undersökning har dessutom verkställts för en del av sträckan A-B, benämnd h-i och utmärkt med streckade röda linjer, samt för sträckan C^{I}-B, dit vattnet från C^{I} för närvarande framgår. Vidare har sträckan nedanför A av huvudavloppet blivit föremål för viss undersökning ned till A^{II} där vattenverk med damm över avloppet ~~uppfört~~ finnes uppfört.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	42,4 km^2
" " " C	26,0 "
" " " D	19.6 "
" " " E	13.4 "
" sidogrenen C-C^{I}	16.4 "
" " E-E^{I}	40 hektar

För sträckan B-C gäller uppgiften förhållandena efter uppgrävning av sidogrenen C-C^{I}. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för sidogrenarna C-C^{I} och E-E^{I} antagits komma att uppgå till 1,50 liter pr sekund och ~~[illegible]~~ hektar för D-E-F till 1.2 liter pr sekund och hektar och för huvudavloppet i övrigt till 1.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas utgöra 0.1 liter per sekund och hektar. Sedan avloppen upptagits på sätt med rätt å ritningarna angivits och med de dimensioner, som av grävningstabellen framgår, kunna vattendjupen i avloppen förväntas bliva följande:

Sträckan A – B: flodesvattendjup = 1.20 – 1.35; Medelvattendjup = 0.35 m.
" B – C: flödesvattendjup = 1.20 m.; medelvattendjup = 0.40
" C – D: flödesvattendjup = 1.20 m.
medelvattendjup = 0.45 "
" D – E: flödesvattendjup = 0.95 "
medelvattendjup = 0.20 "
" E – F: flödesvattendjup = 0.90 "
medelvattendjup = 0.20 "
" C – C^I: flödesvattendjup = 0.80 "

Genom tilledningen vid C^I kan ~~beräkn~~ förväntas till avloppet C^I – B framrinna:
vid flöden (0.8 meters vattendjup ovanför) 115 liter per sekund
" lågvatten (vattenytan ovanför i nivå med bräddavloppet) 40 liter i sekunden.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 5, 7 och 8 givits den utsträckning, som erfordras för att den av ifrågavarande avloppssträckor beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup vid medelvattenföring i den mån sig göra låter utan fördjupning och utvidgning av Mondavloppet nedanför punkt ~~[illegible]~~ A^I. Då det av undersökningarna framgår att i avloppssträckan A – A^I igenslamningar och vegetationsbildningar förefinnas, som kunna förväntas efter företagets utförande verka höjande på vattenståndet i en avsevärd del av sträckan A – B, ha synemännen funnit lämpligt föreskriva att sträckan A – A^I skall i samband med företagets utförande befrias från slamavlagringar och vattenväxter, varefter jämväl dess underhåll skall å-vila företaget.

Av de alternativa sträckningarna mellan h och i å Mondavloppet har den längre sträckningen befunnits något billigare, varför tillräckliga skäl för avloppets uträtning här ej föreligga.

Det har vidare befunnits avsevärt dyrarare att fördjupa den befintliga sträckningen av avloppet mellan C^I och B än att ~~att~~ redan vid C förena de båda avloppen samt upptaga sträckan C – B med de större dimensioner som av den ökade vattenmängden påkallas. Oskar Johanssons och Frans Hagerströms till syneprotokollets § 6 gjorda yrkande har därvid tillgodosetts genom den vid C^I föreskrivna röranordningen och brädavloppet, varigenom lågvattenföringen i första hand kommer den gamla sträckningen C^I – B tillgoda för vattningsändamål, under det att flödesvattenmängden till största delen kommer att avrinna till C.

Den mark, som av företaget kan beräknas vinna båtnad och som alltså skall ingå i detsamma, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning förskrivna avloppssträckor.

För utförande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, och har vid beräknandet av jordens ~~nuvarande~~ värde hänsyn tagits såväl till dess försumpning vid medelvattenstånd som ock, där så varit påkallat, till skada av översvämning vid flöden. Resultatet av uppskattningen föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet. Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utförande av en sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga O. Härvid ha ägofigurerna 57–61 och 70–79 preliminärt hänförts till avdelning II och övriga ägofigurer till avdelning I. Av utredningen framgår, att en sammanslagning skulle vara ogynnsam för avdelning I, varför uppdelning på förestående två avdelningar skall äga rum.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

~~Bro för utfartsväg~~ Över huvudavloppet A-B-C-D-E-F

Bro för utfartsväg vid 4+30, typ a, $\begin{cases} a = 5.50 \text{ m.} \\ b = 3.50 \text{ "} \\ h = 1.80 \text{ "} \end{cases}$

" " " " 12+18, " a $\begin{cases} a = 4.50 \text{ "} \\ b = 3.50 \text{ "} \\ h = 1.80 \text{ "} \end{cases}$

" " " " 12+50 " a $\begin{cases} a = 4.50 \text{ "} \\ b = 3.50 \text{ "} \\ h = 1.80 \text{ "} \end{cases}$

" " ägoväg " 31+33 " b $\begin{cases} a = 2.0 \text{ "} \\ b = 3.50 \text{ "} \end{cases}$

" " " " 35 " c, b = 3.50 "

Över sidodiket B - E^{I}

Trumma för ägoväg vid 40+80, typ d $\begin{cases} b = 3.50 \text{ m.} \\ d = 18\text{"} \end{cases}$

Rörledningen vid C^{I} för vattenintag till sträckan C^{I} - B skall likaledes utföras som en rörtrumma, typ d, med b = 3.5 m. och d = 9".

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas fria vattenöppningar av minst nedan angivna storlek:

För sträckan A-B-C nedanför påle 7 { bredd 5.50 m. / höjd 1.80 "
" " – " – ovanför " 7 { bredd 4.50 " / höjd 1.80 "
" " C - D bredd 2.8 m., höjd 1.5 m.
" " D - ~~E'~~ 34+50 " 2.0 " " 1.2 "
" " 34+50 ~~E~~ - F' " 1.6 " " 1.0 "
" " C - C^I " 4.5 " " 1.0 "
" " E - E^I 18" rör

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för av avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annan för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 38 kronor 80 öre, vilken kostnad skall av sökandena förskjutas och, sedan företaget kommit till stånd, å delägarna fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att vid öppet utlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från utloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till rörtrumma och täckt ledning vid C^I skall användas cementrör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, när sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga; samt

att företaget skall benämnas

"Pösans sänkningsföretag av år 1927"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kroenäbben den 14 april 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Arvid Svensson   Alfred Gustafsson

Bilaga O

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för A^5-A-h-i-B-C-D; C-C^1		D-E-F, E-E^1'								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-3	735	50													
	4-5	336	-													
	6-7	333	-													
	8-9	312	40													
	10	403	30													
	11-24	3863	40													
	25-38	6543	50													
	39-44	1813	-													
	45-47a	372	50													
	48-54	269	50													
	55	40	-													
	56	12	-													
	62-69	1472	-													
	80-90	11030	-													
	91-96	2783	50													
	97-101	1013	-													
	102-104	1616	-													
I		32948	60	20550	-									20550	-	0.623~~697~~
		Behm		Kornalm												
	57-61	1144	-													
	70-79	4710	50													
II		5854	50			4350	-							4350		0.743~~[illegible]~~
I+II	1 - 104	38803	10	20550	-	4350	-							24900	-	0.642

Kvarnabben den ~~14~~ 14 april 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde			
						Nuvarande värde Kronor		Blivande värde Kronor	
1	2	3	4	5	6	7		8	
			Stenstorps socken						
4 2^{7}		1/9	Ranstad Skatteg H Viktor Johanson ✓	sök	1-3	906	-	1.641	50
4 2^{12}		1/36	" " d:o d:o ✓	sök	4-5	143	-	479	-
11,12 2^{11}		1/36	" " Oskar o ^{13}Albin Johanson		6-7	147	-	480	-
4 2^{13}		1/36	" " Viktor Johanson ✓	sök	8-9	85	60	398	-
6 2^{14}		1/36	" " Karl Söderberg ✓		10	87	20	490	50
8 1^{3}		1/4	Hulgesten August Gustafson ✓		11-24	897	60	4.761	-
2 1^{2}		1/4	" Viktor Anderson ✓		25-38	2.079	50	8.623	-
			Rådeneds socken						
5 1^{3}		1/4	Kivenäbben L. J. Johanson ✓	sök	39-44	820	-	2.632	-
7 1^{2}		1/4	" Oskar Johanson ✓		45-47a	353	50	726	-
9 1^{4}		1/4	Råvekullen Frans Hägerström ✓		48-54	881	50	1.151	-
10 1^{7}		1/20	" Noak Fredrikson ✓		55	180	-	220	-
9 9^{12}		avs.	Holmen Matilda Anderson		56	54	-	66	-
			Häggums socken						
13 16^{1}		1	Häggum Prästbolet arr. Levin Gustafson ✓		57-69	7.996	-	10.612	-
1 25^{1}		1	" Bossgården F. O. Torell ✓	sök	70-90	24.341	50	40.082	-
5 25^{5}		avs.	" Madslätten L. J. Johanson	sök	91-96	1.516	50	4.300	-
3 13^{8}		1/48	" Hansag H Karl Johanson ✓	sök	97-101	526	-	1.539	-
3 22^{2}		1/16	" Allmänningen d:o d:o ✓	sök	102-104	785	-	2.401	-
			Summa			41.799	90	80.603	-

Bilaga P.

delningslängd.

Förbättringsvärde		Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
				I	II						
Kronor		%	Kronor							Kronor	%
9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735	50		21.62	459						459	1.843
336	–		9.89	210						210	0.843
333	–		9.80	208						208	0.835
312	40		9.19	195						195	0.783
403	30		11.87	252						252	1.012
3.863	40		113.56	2410						2410	9.679
6.543	50		192.30	4081						4081	16.390
1.813	–		53.24	1130						1130	4.538
372	50		10.93	232						232	0.932
269	50		7.92	168						168	0.675
40	–		1.17	25						25	0.100
12	–		0.33	7						7	0.028
2,616	–		83.30	3.687 918	3.419 850					1768	7.100
15,740	50		489.06	27.627 6879	14.057 3500		ändr			10379	41.684
2.783	50		81.80	1736						1736	6.972
1.013	–		29.78	632						632	2.538
1.616	–		47.49	1008						1008	4.048
38,803	10		1173.25	20550	4350					24900	100.000

Kivenäbben d. 14 april 1927.

I tjänsten:
Sven Hallin

Arvid Svensson   Alfred Gustafsson

27.627
14.057
41684

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Pösans sänkningsföretag av år 1927" inom Stenstorps Rådenes och Sjogerstads socknar av Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete		Antal	à kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 33+4+8	st.	45	0,50			22	50
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,							
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	4.0	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	1.2	6,00	7	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II							
		har åker, medelareal 1.41	har	60.77	0.40	24	30		
		ägofigurer	st.	43	0.50	21	50		
		har äng och odlingsmark, medelareal 0.30	har	3.56	0.58	2	05		
		ägofigurer	st.	12	0.18	2	15		
		har annan mark, medelareal	har						
		ägofigurer	st.						
		har impediment och höglänt mark, medelareal	har						
		ägofigurer	st.						
		S:a har S:a	st.						
		Kopiering av karta till Konceptkarta c) ~~inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av~~	m.						
		§ 51, Tariff VII i ~~åker o. d., raklinje~~ ägofig., medelareal 0.67	st. ~~km.~~	52	0.10	5	20		
		~~kroklinje~~	har „	35.00	0.08	2	80		
		~~i annan mark, raklinje~~ 25 % förhöjning	„			2	-		
		~~kroklinje~~ höjdlägestal	st „	75	0.02	1	50		
		Insättning av kanaler, grundbelopp				1	75		
		Verkl. mått å kartan	cm	96	0.05	4	80		
		Överföres				87	25	22	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			87	25	22	50
		d) första regalarket			7	—		
		~~övriga regalark~~ Ytavvägning samt kontroll ~~st.~~		~~1,00~~				
		av den kopierade kartan dagar	2	12.-	24	-	118	25
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,						
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	64.23	0.52	33	40		
		avvägda punkter - st.	350	0.04	14	-		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	4.8	2,50	12	-		
		i annan mark „	0.4	5,00	2	-	97	40
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		ägofigurer, medelareal 0.93 har st.	107	0.07	7	50		
		har	99.23	0.06	5	95	13	45
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	107	0,03	3	20	3	20
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	2.7	1,50	4	05		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	107	0,06	6	40		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	107	0,12	12	85	33	30
		Längdprofil, § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp „	6.8	3,50	23	80		
		b) antal blad st.	2	3,00	6	-	29	80
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		grundbelopp dagar	1		12	—		
		tillägg km.²		0,02	—	-	12	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp km.	4.1	3,50	14	35		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	4.0	1,00	4	-		
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen 7 m² sektion på km.	1.7	3.50	5	95		
		5 „ „ „ „	0.8	2.50	2	-		
		2 „ „ „ „	0.5	1.-	0	50		
		Överföres			26	80	329	90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 80	329 90
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ vid C^{I} „	1	10,00	10 –	36 80
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	17	0,15	2 55	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	39	0,25	9 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 7 *m² för* st.	19	0.21	4 –	
		5 *„ „* „	6	0.15	0 90	
		2 *„ „* „	5	0.06	0 20	17 50
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	53	0,03	1 60	2 60
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 –	7 –
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0.3	2,50	0 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	4.5	4,00	18 –	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		7 *m² sektion på* km.	1.7	3.50	5 95	
		5 *m² sektion på* „	0.8	2,50	2 –	
		2 *m² sektion på* „	0.5	1.-	0 50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			24 45	51 65
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkningar (för I-balkbroar) st.	2	3,00	6 –	
		Landfäste "	1	4.-	4 –	
		2) ritarbetet „	1	3,00	3 –	
		b) annan bro i två projektioner, (2 st. broar)				
		1) ~~dimensionsberäkningar~~ landfästen st.	2	4.- ~~2,00~~	8 –	
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd m.	8.5	1.-	8 50	
		Bräddavlopp vid C^{I} dag	1/2	12.-	6 –	
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5 –	
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00	— –	
						40 50
		Överföres				485 95

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					485	95
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39,*						
		höjdlägestal st.	350	0,01			3	50
		***Utlåtande** ~~**och betänkande**~~, § 43,*						
		sid.	11	3,00	33			
		Översiktskarta härtill			4	–	37	–
		***Ersättningslängd**, § 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp st.	25	0,25	6	25	7	75
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	–
		***Särskild utredning**, § 44, mom. 2,* dagar		12,00				
		***Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, mom. 14,* „	1	12,00			12	–
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, mom. 15, dagar*	1	12,00			12	–
		Summa kronor					576	20
		***Övriga förrättningskostnader**,*						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			46	10		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			2	–	58	10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			32	–		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. Dagar	4.-	3.-	12	–		
		„ „ vid en föregående förrättning upprättad plankarta			250	–	294	–
		Summa kronor					352	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					576	20
		Övriga förrättningskostnader					352	10
		Summa kronor					928	30

7.30
15.70
3.00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems och Kåkinds *häradsrätt.*

[illegible] *den* 14. 4 *19*27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:
Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Kronor .... *kvitteras:*

den *19*

Statens lantbruksingenjör.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synenförrättning rörande "Pösans sänkningsföretag av år 1927" *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet			10	50		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.93 har, ägofigurer st.	107	0.10	10	70		
har	99.33	0.08	7	90		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	65		
3) insättning av höjdlägestal st.	425	0,02	8	50		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	149	0,05	7	45	51	45
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	6.8	6,00	40	80		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			22	70		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			58	50		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „	3	5,00	15	-	137	00
~~nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %~~ Översiktskarta			4	-		
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	54	0,75	40	50		
Inbindning av —"— och uppklistring av ritningar			12	-	56	50
Summa kronor					244	95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems och Frökinds *häradsrätt.*

Skövenabben *den* 14.4. *19*27

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ......

Statens lantbruksingenjör.