Akt nr:

R-E1a-1812

AU$R-E1a-1812

Västerbygdens Vattendomstol

23 APR 1928

F 382

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

R 2*1812

Handlingar rörande
Stommens Västra och Östra dikningsföretag av år 1927
i Bärebergs socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1927 av
Sven Hallin.
Statens Lantbruksingeniör.

2 ritn

Nederbördsområde nr 143.

V D III 14.

1.

Protokoll vid sammanträde under synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Norra Stommen m. fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Den 26 oktober 1926 å Stommen

Till samanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bilaga B, varjämte särskilda underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen A. G. Johansson i Höckgården och A. P. Andersson i Jon-Henriksgården.

Sökandena:

Andreas Andersson ägare av 1/8 mtl Stommen 4^4
samt av 5/128 " Krusg. 1^{12}
Johannes Andersson " " 1/8 " Stommen 4^9
samt av 5/128 " Krusg. 1^{20}
Sven Andersson " " 10/256 " —"— 1^{13} och 1^{14}

Av övriga sakägare:

P. O. Hultström ägare av 1/8 Bredöl. 1^1
L. P. Vallstén " " 25/288 Lars Bryntesg. 2^9
Sven Svensson " " 1/8 —"— 2^{14}
L. P. Spetz " " 1/8 Stommen 4^8

samt av 5/128 Kronogården 1^{19}
Anders Larsson ägare av 1/4 Skattebacken 1^{14}
Adolf Karlsson ägare av 1/8 kr. Bryntesg. 2^{13}
Johannes Johansson " " —"— 2
Karl Sandgren " " 1/32 —"— 2^{8}
genom Sven Svensson enligt fullmakt bil. D
Ordföranden i Viske Härads Vägstyrelse Herr C. Lindberg.
Anders Nord ägare av kr. Norhedet n:r 2

§ 1

Upplästes det av förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Framlades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området och profil över avloppet därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på erforderliga avlopps utvidgning och fördjupning så att deras härav berörande ängmarker kunde på billigaste sätt torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Sven Svensson, Adolf Karlsson

Anders Nord Johannes Johansson och Anders Larsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att även deras därav berörande mark må komma på tillfredsställande sätt torrläggas, bilaga F.

§ 5

L. P. Spetz yrkade att huvudavloppet genom hans mark om möjligt skulle flyttas till skiftesgränsen mellan honom och förutvarande soldatstommen.

§ 6

Det upplystes, att båda de landsvägstrummor, som eventuellt bliva av företaget berörda, tillkommit före år 1880.

Vidare upplystes att den södra av dessa trummor på grund av dess bristfälliga skick blivit av vederbörande landsfiskal utdömd för ombyggnad.

Vägstyrelsens ordförande yrkade att eventuellt erforderliga arbeten genom landsvägen skulle utföras och bekostas av företaget med undantag dock för den södra trumman ~~som vägstyrelsen~~ vars ombyggnad (jämlikt vägens bestämmelser) vägstyrelsen själv önskade ombesörja på ~~egen~~ vägdistriktets bekostnad i händelse den var utdömd. Vägstyrelsens ordförande anhöll att snarast möjligt få uppgift rörande erforderligt djup och vattenöppning för sistnämnda trumma även som utdrag av detta protokoll i vad det rör vägstyrelsen.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att synemännen omedelbart komma att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jord uppskattningen, varefter sedan förslag till delningen uppsatts, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 20 april 1927 kl 1 em. och komma några ytterligare underrättelser därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

J. Gämsberg
Sven Sallin

Biträdande gode män:
A. G. Johansson A. P. Andersson
6. km.

Den 20 april 1927 å Strömmen

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
L. P. Vallstén
Sven Svensson
Sven Andersson
Johannes Andersson

L. P. Spetz
Andreas Andersson
Anders Larsson
Adolf Karlsson
Johannes Johansson

§ 8

Förelädes det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattensbadade markernas torrläggning med där till hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsledare utsågo synemännen Andreas Andersson Ödammen.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till sakförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.
Ort

och tid som ovan
I tjänsten
Svante Hallin

Biträdande gode män:
A.P. Andersson / A.G. Johansson

Bilaga A. 7.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Stommen m. fl.** i **Bärebergs** socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Lantbr. Andreas Andersson, Stommen**

tis-dagen den **26 okt.** 19**26** klockan **10 f.m.**

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: **Stommen 4^{4}, 4^{8}, 4^{9}, Skattebacken 1^{4}, Lars Bryntesgården 2^{8}, 2^{9}, 2^{13}, 2^{14}, Krusegården 1^{12}, 1^{19}, 1^{20}, 1^{13}, 1^{14}, Nol$\overset{e}{e}$det 2^{1} och Nordhem N:o 1 jämte Bredöl 1^{1}.**

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i **Bärebergs** sockens kyrka den 3 okt. 19**26** betygas:

Svante Ahlén
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den **27 sept.** 19**26.**

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.



9/10

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m. fl. i Bärebergs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Andreas Andersson, Stommen, tisdagen d. 26 okt. 1926 kl. 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Stommen 4^4, 4^8, 4^9, Skattebacken 1^4, Lars Bryntesgården 2^8, 2^9, 2^{13}, 2^{14}, Krusegården 1^{12}, 1^{19} 1^{20}, 1^{13}, 1^{14}, Nolledet 2^1 och Nordhem N:o 1 jämte Bredöl 1^1.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, lördagen den 9 oktober 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

von Hahn

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C. 9.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Andreas Andersson i Stommen, Bäreberg, tisdagen den 26 oktober 1926 klockan 10 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman uti Bärebergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren P.O.Hillström, Bredöl, Nossebro.
2./ -"- L.P.Vallstén, -"- -"-
3./ -"- Sven Svensson, -"- -"-
4./ -"- Sven Andersson, -"- -"-
5./ -"- Joh.Andersson, Stommen, Bäreberg.
6./ -"- L.P.Spetz, -"- -"-
7./ --"- Andreas Andersson -"- -"-
8./ -"- Anders Larsson, Skattebacken, Bäreberg.
9./ -"- Gustaf Johansson Norledet, -"-
10./ -"- Adolf Karlsson, Lars Bryntesgården, -"-
11./ -"- Joh:s Johansson, -"- -"-
12./ Urmakare Karl Sandgren, Korsgatan, Göteborg.
13./ Fru Lotta Svensson, Nordhem N:o 1, Bäreberg.
14./ Ordf. i Viste härads vägstyrelse, Carl Liedberg, Ulfstorp.

Skara den 30 sept. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga D

Fullmakt för nämndemannen Herr Sven Svensson Bäreberg att vid Sammanträdet den 26 okt. 1926 i Stommen angående vattenavlopp föra undertecknads talan gillande vad ombudet i detta fall lagligen gör och låter.

Lars Bryntesgården Bäreberg
den 16 oktober 1926
Carl Sandgren
Ensam ägare av Johannes
Magnussons Åkerholm del.

Bevittnas av:
Carl Jonsson
A. J. Andersson.

D.r. W.D. N:o 21-23.
1926

11.

Bilaga E.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1926.

SKARABORGS 30 APR 1926 LANDSKANSLI
KR. 2 STÄMPEL TVÅ KRONOR

SKARABORGS 30 APR 1926 LANDSKANSLI
KR. 3 STÄMPEL TRE KRONOR

Fem
Stämpel ~~Tre~~ kronor.

D. S. V. D. No 21-23
1926

12.

SKARABORGS LÄNS
28 APR. 1926
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör Sven Hallin att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen och Rinsegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Uppgift å övriga intressenter vilka anses beröras av företaget finnes å omstående sida.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Andreas Andersson adress Stommen Bäreberg.

Stommen, Bäreberg den 22 april 1926

Andreas Andersson Stommen Bäreberg
Joh. Andersson " "
Sven Andersson " "

2 vänd.

Fastigheter och deras ägare, vilka anses beröras av företaget:

1/4 mtl. Skattebacken ägare Anders Larsson Bäreberg socken.

1/8 mtl. Lars-Bryntesgården ägare Johannes Johansson socken.

1/6 mtl. Skattegården ägare Anders Andersson socken.

1/8 mtl. Stommen ägare Andreas Andersson socken.

5/128 mtl. Krusegården ägare Andreas Andersson socken.

1/8 mtl. Stommen ägare Johannes Andersson socken.

5/128 mtl. Krusegården ägare Johannes Andersson socken.

1/8 mtl. Lars-Bryntesgården ägare Sven Svensson socken.

? mtl. Lars-Bryntesgården ägare L. P. Wallsten socken.

1/48 mtl. Stommen ägare Sven Andersson socken.

5/128 mtl. Krusegården ägare Sven Andersson socken

Lägenh. i Norlodet ägare Gustaf Johansson socken

Lägenh. Norlodet ägare Anders Nord. socken

Bilaga F.

Förening.

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. nummer i Bärebergs socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utförande, så att även vår därav beroende mark må komma på tillfredsställande sätt torrläggas.

Stommen den 26 okt. 1926.

Sven Svensson. Adolf Karlsson

A. Nord. Johannes Johansson

Anders Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Sven Hallin

A. G. Johansson | A. P. Andersson

Stommen-Båreberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och Värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bärebergs socken					
Lars Bryntesgården	2^{8}		1/32		Karl Sandgren.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	" Summa
				6	"
Lars Bryntesgården	2^{9}		25/288		L.P. Vallstén Summa
				5	åker
Lars Bryntesgården	29		25/288	6	L.P. Vallstén
				7	åker
				8	"
				9	äng
				10	tomt
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	tomt
					Summa
Lars Bryntesgården	2^{14}		1/8		Sven Svensson.
				17	åker
				18	skogbacke
				19	åker
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							850	255	-	900	270	-	50	15	-
	21							850	178	50	"	189	-	50	10	50
2	46							850	2091	-	"	2214	-	50	123	-
	88							850	748	-	"	792	-	50	44	-
1	01							600	606	-	"	909	-	300	303	-
	39							600	234	-	"	351	-	300	117	-
5	25								4112	50		4725	-		612	50
1	55							600	930	-	900	1395	-	300	465	-
1	14							"	684	-	"	1026	-	"	342	-
			16					"	96	-	"	144	-	"	48	-
	44							"	264	-	"	396	-	"	132	-
3	33							"	1998	-	"	2997	-	"	999	-
1	39							"	834	-	"	1251	-	"	417	-
1	61							"	966	-	"	1449	-	"	483	-
2	69							700	1883	-	"	2421	-	200	538	-
1	92							"	1344	-	"	1728	-	"	384	-
	10							"	70	-	"	90	-	"	20	-
14	17		16						9069	·		12897	-		3828	=
2	68							700	1876	-	900	2412	-	200	536	-
						1	10	—			—			—		
1	71							600	1026	-	900	1539	-	300	513	-
2	17							700	1519	-	"	1953	-	200	434	-
	78							600	468	-	"	702	-	300	234	=
	44							"	264	-	"	396	-	"	132	-
	50							"	300	-	"	450	-	"	150	-
8	28					1	10		5453	-		7452	-		1999	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
Lars Bengtsgården	2^{13}		1/8		Adolf Karlsson
				35	åker
				36	"
					Summa
Krusegården	1^{12}	Ba	5/128		Anders Andersson
				37	åker
				38	"
				39	"
					Summa
Stommen	49	E66	1/8		Joh. Andersson.
				41	åker
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	28					1	10		5453	–		7452	–		1999	–
	40							600	240	=	900	360	–	300	120	–
	60							"	360	–	"	540	–	"	180	–
	46							"	276	–	"	414	–	"	138	–
1	04	10	78					"	624	–	"	936	–	"	312	–
	75							650	487	50	"	675	–	250	187	50
	30							450	135	–	"	270	–	450	135	–
	25							350	87	50	"	225	–	550	137	50
	10							350	35	–	"	90	–	550	55	–
	42							450	189	–	"	378	–	450	189	–
1	14							650	741	–	"	1026	–	250	285	–
1	55							550	852	50	"	1395	–	350	542	50
15	29					1	10		9480	50		13761	–		4280	50
4	51															
1	41							750	1057	50	900	1269	–	150	211	50
	60							700	420	–	"	540	–	200	120	–
2	01								1477	50		1809			331	50
1	26							550	693	–	900	1134	–	350	441	–
1	80							"	990	=	"	1620	–	"	630	–
	70							650	455	–	"	630	–	250	175	–
3	76								2138	–		3384	=		1246	–
2	12							600	1272	–	900	1908	–	300	636	
1	44							550	792	–	"	1296	–	350	504	–
1	20							"	660	–	"	1080	–	350	420	–
1	65							"	907	50	800	1320	–	250	412	50
	14							650	91	–	"	112	–	150	21	–
	88							550	484	–	900	792	–	350	308	–
1	42							650	923	–	800	1136	–	150	213	–
8	85								5129	50		7644	–		2514	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				48	åker
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
					Summa
Stommen	4^4	Aa	1/8		**Andreas Andersson.**
				40	åker (enskilt område vid fig. 39)
				55	skogsmark
				56	"
				57	åker
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	skogbacke
				69	åker
				70	skogbacke
				71	åker
				72	"
				73	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	85								5129	50		7644	-		2514	50
	23							800			800					
	05							800			"					
	32							700	224	-	"	256	-	100	32	-
	25							550	137	50	"	200	-	250	62	50
	56							500	280	-	"	448	-	300	168	-
	35							550	192	50	"	280	-	250	87	50
	43							700	301	-	"	344	-	100	43	-
11	04								6264	50		9172	-		2907	50
1	85							700	1295	-	900	1665	-	200	370	-
							05				–					
							37				–					
	30							500	150	-	800	240	-	300	90	-
	25							700	175	-	"	200	-	100	25	-
	43							550	236	50	"	344	-	250	107	50
	23							"	126	50	"	184	-	"	57	50
	28							"	154	-	900	252	-	350	98	-
	11							"	60	50	"	99	-	"	38	50
	02							600	12	-	"	18	-	300	6	-
	25							550	137	50	"	225	-	350	87	50
1	05							"	577	50	"	945	-	"	367	50
	60							"	330	-	"	540	-	"	210	-
	23							"	126	50	800	184	-	250	57	50
							29	–			—					
	26							"	143	-	800	208	-	250	65	-
							11	—			—					
	80							"	440	-	900	720	-	350	280	-
	28							"	154	-	"	252	-	"	98	-
1	60							"	880	-	"	1440	-	"	560	-
8	54						82		4998	-		7516	-		2518	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				74	åker
				75	tomt
				76	backe
				77	"
					Summa
Skattebacken	1^{4}		1/4		Anders Larsson
				78	åker
				79	"
				80	äng
				81	åker
				82	skogbacke
				83	åker
				84	"
				85	"
				86	skogbacke
				87	åker
					Summa
Lars Bryntesgården	2^{8}		1/32		Karl Sandgren
				88	åker
Lars Bryntesgården	2				Johannes Johansson
				89	åker
Krusegården	1^{13}	B6	5/256		Sven Andersson
				90	åker
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	54						82		4998	-		7516	-		2518	-
2	10							550	1155	-	900	1890	-	350	735	-
	56							"	308	-	"	504	-	"	196	-
							02				–	–				
							02				—					
11	20						86		6461	-		9910	-		3449	-
															370	
															3079	
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-
	53							700	371	-	"	424	-	100	53	-
			04					"	28	-	"	32	-	100	4	-
	25							300	75	-	"	200	-	500	125	-
							32	—			—					
	26							350	91	-	800	208	-	450	117	-
	92							300	276	-	"	736	-	500	460	-
	59							"	177	-	"	472	-	"	295	-
							10	—			—					
	37							"	111	-	800	296	-	"	185	-
3	02		04				42		1204	-		2448	-		1244	-
	25							300	75	-	800	200	-	500	125	-
	57							300	171	-	800	456	-	500	285	-
	15							600	90	-	800	120	-	200	30	-
	15							200	30	=	"	120	-	600	90	-
	20							"	40	-	"	160	-	600	120	-
	28							500	140	-	"	224	-	300	84	-
	76							700	532	-	"	608	-	100	76	-
1	54								832	-		1232	-		400	=

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

24.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Krusegården	1^{14}	Bg	5/256		Sven Andersson
				95	åker
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
					Summa
Soldatstom Norledet	2^{1}				Gustof johansson
				105	åker
				106	"
				107	"
				108	"
				109	äng
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
					Summa
Soldatstom Nordhem N:o 1	2^{2}				Lotta Svensson.
				115	åker
				116	"
				117	"
				118	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							700	154	-	800	176	-	100	22	-
	02							500	10	-	"	16	-	300	6	-
	03							200	6	-	"	24	-	600	18	-
	05							200	10	-	"	40	-	600	30	-
	01							600	6	-	"	8	-	200	2	-
	31							"	186	-	"	248	-	200	62	-
	12							200	24	-	"	96	-	600	72	-
	10							"	20	-	"	80	-	600	60	-
	14							500	70	-	"	112	-	300	42	-
	40							700	280	-	"	320	-	100	40	-
1	40								766	-		1120	-		354	-
	15							600	90	-	800	120	-	200	30	-
	11							200	22	-	"	88	-	600	66	-
	16							"	32	-	"	128	-	600	96	-
	95							500	475	-	"	760	-	300	285	-
			08					550	44	-	"	64	-	250	20	-
	23							700	161	-	"	184	-	100	23	-
	13							500	65	-	"	104	-	300	39	-
	55							350	192	50	"	440	-	450	247	50
	24							350	84	-	"	192	-	450	108	-
	20							700	140	-	"	160	-	100	20	-
2	72		08						1305	50		2240	-		934	50
	32							700	224	-	800	256	-	100	32	-
	41							350	143	50	"	328	-	450	184	50
	25							600	150	-	"	200	-	200	50	-
	47							350	164	50	"	376	-	450	211	50
1	45								682	-		1160	-		478	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				119	åker
				120	"
				121	"
					Summa
Norledet	2				Anders Nord
				122	åker
				123	"
				124	"
				124a	"
				125	"
					Summa
Krusegården	1^9	Cea	5/128		L. P. Spetz
				126	Skogsmark
				127	"
				128	"
					Summa
Stommen	4^9	E26	1/8		Joh. Andersson
				129	Skogsmark
				130	"
				131	åker
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45								682	-		1160	-		478	-
	02							350	7	-	800	16	-	450	9	-
	09							700	63	-	"	72	-	100	9	-
	05							500	25	-	"	40	-	300	15	-
1	61								777	-		1288	-		511	-
	29							450	130	50	800	232	-	350	101	50
	25							650	162	50	"	200	-	150	37	50
	20							650	130	-	"	160	-	"	30	-
	08							750	60	-	"	64	-	50	4	-
	43							500	215	-	"	344	-	300	129	-
1	25								698	-		1000	-		302	-
					42			200	84	-	300	126	-	100	42	-
					22			"	44	-	"	66	-	"	22	-
					29			"	58	-	"	87	-	"	29	-
					93				186	-		279	-		93	-
					05			200	10	-	300	15	-	100	5	-
					14			"	28	-	"	42	-	"	14	-
	70							450	315	-	800	560	-	350	245	-
	98							700	686	-	"	784	-	100	98	-
	41							450	184	50	"	328	-	350	143	50
1	05							"	472	50	"	840	-	"	367	50
	21							600	126	-	"	168	-	200	42	-
	35							450	157	50	"	280	-	350	122	50
1	12							650	728	-	"	896	-	150	168	-
	21							750	157	50	"	168	-	50	10	50
5	03				19				2865	-		4081	-		1216	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stommen	4^{8}	Eba	1/8		L. P. Spetz
				139	åker
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
					Summa
					Sammandrag
Lars Bryntesg.	2^{8}		1/32	88 1-6	Karl Sandgren
"	2^{9}		25/288	7-16	L. P. Vallstein
"	2^{14}		1/8	17-34	Sven Svensson
"	2^{13}		1/8	35, 36	Adolf Karlsson
Krusegården	1^{12}	Ba	5/128	37-39	Andreas Andersson
Stommen	4^{9}	Ebb	1/8	129–138 41-54	Joh. Andersson
"	4^{4}	Aa	1/8	40 55-77	Andreas Andersson
Skattebacken	1^{4}	″	1/4	78-87	Anders Larsson
Lars Bryntesg.	2			89	Johannes Johansson
Krusegården	1^{13}	Bb	5/256	90-94	Sven Andersson
"	1^{14}	Bc	5/256	95-104	Dens.
Soldatstom Norledet	2^{1}			105-114	Gustaf Johansson
" Nordhem № 1	2^{2}			115-121	Lotta Svensson
Norledet	2			122-125	Anders Nord
Krusegården	1^{19}	Cea	5/128	126-128	L. P. Spetz
Stommen	4^{8}	Eba	1/8	139-146	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							500	35	-	800	56	-	300	21	-
	31							"	155	-	"	248	-	"	93	-
	40							650	260	-	"	320	-	150	60	-
1	32							750	990	-	"	1056	-	50	66	-
	20							500	100	-	"	160	-	300	60	-
	65							"	325	-	"	520	-	"	195	-
1	12							650	728	-	"	896	-	150	168	-
2	10							750	1575	-	"	1680	-	50	105	-
6	17								4168	-		4936	-		768	-
5	50								4187	50		4925	-		737	50
14	17		16						9069	-		12897	-		3828	-
15	29					1	10		9480	50		13761	-		4280	50
2	01								1477	50		1809	-		331	50
3	76								2138	-		3384	-		1246	-
~~16~~	07	15.79			19				9129	50		13253	-		4123	50
11	20						86		6461	-		9910	-		3449	-
3	02		04				42		1204	-		2448	-		1244	-
	57								171	-		456	-		285	-
1	54								832	-		1232	-		400	-
1	40								766	-		1120	-		354	-
2	72		08.						1305	50		2240	-		934	50
1	61								777	-		1288	-		511	-
1	25								698	-		1000	-		302	-
					93				186	-		279	-		93	-
6	17								4168	-		4936	-		768	-
86	28		28	1	12	2	38		52050	50		74938	-		22887	50

Stommen Båreberg den 20 april 1927

A. P. Andersson A. G. Johansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga *Ll.*

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Västra företaget						
	Diket A-B-B2-C-D-E-F						
55+50	–	0.60	0.30	2.10	1:1.5	3.37	
55	50	0.90	"	3.–	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
54	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
53	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
52	50	1.55	"	4.95	"	0.5:1000	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
51	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
50	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
49	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"	3.70	
48	50	1.80	"	5.70	"	3.85	
+50	50	1.90	"	6.00	"		
47	50	2.20	"	6.90	"		
+50	50	2.30	"	7.20	"		
46	50	1.50	"	4.80	"	0.5:1000	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
45	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
44	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.45	"	4.65	"		
+35	15	1.50	"	4.80		4.05	
43	35	1.25	Täckt ledning av 6" tegelrör			4.30	
		1.25				2.5:1000	
+40	40	1.20				4.50	
	1290						

31.

Täckdiket Bb-Bc.

1	2	3	4	5	6	7	8
71+50		1.-	5" tegelrör			4.50	
71	50	1.20				5.00	
70+50	50	1.50				2:1000	
70	50	1.30				5.20	
	150						

Täckdiket E-Eo.

1	2	3	4	5	6	7	8
0		1.20	5" tegelrör			4.30	
1	100	1.30				1:1000 5.00	
	100						

Östra företaget.

Diket G-H-J-K-L-M-N.

1	2	3	4	5	6	7	8
2		1.30	0.30	4.20	1:1.5	4.15	
+50	50	1.25	"	4.05	"		
3	50	1.50	"	4.80	"	0.5:1000	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
4	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
5	50	1.50	"	4.80	"	4.30	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
6	50	1.45	"	4.65	"	1.5:1000	
+50	50	1.40	"	4.50	"		
7	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
8	50	1.40	"	4.50	"	4.75	
+40	40	1.40	"	4.50	"	1:1000	
9	60	1.80	"	5.70	"	4.85	
+50	50	1.85	"	5.85	"		
10	50	1.90	"	6.00	"		
+35	35	1.85	"	5.85		0.5:1000	
+50	15	1.75	"	5.55	"		
11	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
	950						

1	2	3	4	5	6	7	8
	950						
12	50	1.50	0.30	4.80	1:1.5	0.5:1000	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
13	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
14	50	1.65	"	5.25	"	5.10	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
15	50	1.55	"	4.95	"	0.66:1000	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
16	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
17	50	1.60	"	5.10	"	5.30	
+50	50	1.50	"	4.80	"	2:1000	
18	50	1.50 1.00	" "	4.80 3.30	" "	5.50 6.00	
+50	50	1.00	"	3.30	"		
19	50	0.80	"	2.70	"	7.20	
+50	50	0.90	"	3.00	"	7.40	
20	50	1.20	"	3.90	"	1:1000	
+50	50	1.30	"	4.20	"		
21	50	1.45	"	4.65	"		
+40	40	1.50	"	4.80	"	7.58	
	1940						

Täckdiket N-Na.

1	2	3	4	5	6	7	8
21+40		1.30	8" tegelrör			7.80	
+50	10	1.30					
22	50	1.50				4.4:1000	
+50	50	1.50					
23	50	1.50					
+50	50	1.45					
24	50	1.50				8.90	
+40	40	1.35	5" tegelrör			9.00	
	300						

Diket N-O.

1	2	3	4	5	6	7	8
30		1.50	0.30	4.80	1:1.5	7.68	
+50	50	1.50	"	4.80	"	1:1000	
31	50	1.65	"	5.25	"		
+25	25	1.60	"	5.10	"	7.80	
	125						

Täckdiket O-P.

1	2	3	4	5	6	7	8
31+25		1.40				8.00	
+50	25	1.30					
32	50	1.20	8" tegelrör			2.5:1000	
+50	50	1.30					
33	50	1.40					
+20	20	1.40				8.50	
	195						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de angivna dikesdjupen skola (räknas) från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och bör, i händelse dessa dubbar rubbats eller förstörts, ny utsättning verkställas innan arbetet utföres; (I fråga om täckt ledning skall djupet räknas till rörets inre bottenpunkt);

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

att där avloppet går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och avloppets mittlinje komma att sammanfalla.

Krommen Bånberg den 20 april 1927.

Sven Hallin

Bilaga J.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Västra fästaget.					
	Diket A - B - Ba - C - D - E.					
Stammen 4^{8}	L. P. Spets	55-54	250	0.08	20 -	
		54-53	300	"	24 -	
		51+80-53	350	"	28 -	72 -
Stammen 4^{9}	Joh. Andersson	51+80-51	240	"	19 20	
		51-50	330	"	26 40	
		50-49	400	"	32 -	
		48+20-49	320	"	25 60	103 20
Nordhem 2^{2}	Lotta Svensson	47+50-48+20	140	"	11 20	11 20
Noledet 2^{1}	Gustaf Johansson	46+15-47+50	480	"	38 40	
		45+25-46+15	300	"	24 -	62 40
Krusegården 1^{19}	L. P. Spets	46+15-48+20	920	0.03	27 60	27 60
D:o 1^{13-14}	Sven Andersson	43+35-45+25	550	0.08	44 -	44 -
			Summa			320 40
	Diket G-H-I-K-L-M.					
Bredöl 1^{1}	P. O. Hillström	2-2+20	20	0.09	1 80	1 80
Lars Bryntesg. 2^{8}	Karl Sandgren	2+20-4	400	"	36 -	
		4-5+80	540	"	48 60	84 60
D:o 2^{9}	L. P. Wallstén	5+80-7	360	"	32 40	
		7-8+44	500	"	45 -	
		8+44-10+35	300	"	27 -	104 40
D:o 2^{14}	Sven Svensson	8+44-10+35	300	"	27 -	104 40
		10+35-12+55	800	"	72 -	99 -
Krusegården 1^{12}	Andreas Andersson	12+55-14	520	"	46 80	46 80
Stammen 4^{9}	Joh. Andersson	14-15+60	570	"	51 30	
		15+60-17+10	450	0.03	13 50	
		17+10-19	630	0.08	50 40	115 20
				Summa		451 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

35.

1	2	3	4	5	6	7
	Dikessträckan M-N.					
Stommen	4^a Andreas Andersson	19-21	800	0.03	24.	
		21-21+40	150	0.09	13 50	37 50
				Summa		37 50
	Dikessträckan N-O.					
Stommen	4^a Andreas Andersson	30-31+25	450	0.09.		40 50
				Summa		40 50
	Sammandrag.					
	Diket A-B-B2-C-D-E-F.					320 40
	" G-H-I-K-L-M.					451 80
	" M-N					37 50
	" N-O					40 50
			Summa kronor			850 20

Stommen Bäreberg den 20 april 1927

Evert Hallin

A. P. Andersson

A. G. Johansson

Bilaga K 36.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra företaget.								
		Diket A-B-Bb-C-D-E-F.								
55+50-50+35	515	Lera	1350	0.80	1080	-				
50+35-46+15	420	" något sandbl.	2100	0.80	1680	-				
43+35-46+15	280	" " "	900	0.80	720	-	3480	-		
42+40-43+35	75	6" tegelrör/med frakt/ st.	260	0.35	91	-				
		Öga vid E av trä			10	-				
		1 slambrunn vid F			40	-				
		grävning, läggning och påfyllning m^1	75	0.60	45	-	186	-		
		1 trumma vid 52+76 typ a	av 2" cementrör		150	-				
		1 " " 44+50 " a			150	-	300	-		
		Tillägges c:a 10 %					398	60		
		Ersättning för försvårad överkörsel för Soldatstom 2^1			50	-	50	-		
		Jordersättning enl. bil.					320	40	4735	-
		a-a^1.								
a - a^1	8	6" rörledning genom landsvägen 10 m. lång rör st.	35	0.35	12	25				
		arbete			20	-				
		Brunn vid a^1			40	-				
		öga vid a av trä			10	-	82	25		
		Tillägges c:a 10 %					7	75	90	-
		Täckdiket Bb - Bc.								
70-71+50	150	5" tegelrör /med frakt/st.	525	0.25	131	25				
		öga vid Bb av trä			10	-				
		1 slambrunn vid Bc			40	-				
		Överföres			181	25			4825	-

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			181	25			4825	-
		Grävning, läggning och påfyllning m^1	150	0.50	75	-	256	25		
		Tillägges c:a 10 %					23	75	280	-
		Täckdiket E-Ea.								
0-1	100	5" tegelrör/med frakt/ st.	350	0.25	87	50				
		1 slambrunn vid Ea			40	-				
		1 öga " E			10	-				
		Grävning, läggning och påfyllning m^1	100	0.50	50	-	187	50		
		Tillägges c:a 10 %					17	50	205	-
					Summa				5310	-
		Östra företaget.								
		Diket G-H-I-K-L-M.								
2-5	300	Lera	800	0.80	640	-				
5-10+35	535	"	2000	0.80	1600	-				
10+35-12+50	215	"	750	0.80	600	-				
12+50-14	150	"	500	0.80	400	-				
14-19	500	"	1850	0.80	1480	-				
		1 trumma vid 6+46 typ a	av 21"		150	-				
		1 " " 11+75 " "	ce-		150	-				
		1 " " 14 " "	ment-		150	-				
		1 " " 15+56 " "	rör		150	-				
		1 " " 17+10 " "			150	-	5470	-		
		Tillägges c:a 10 %					548	20		
		Jordersättning enl. bil.					451	80	6470	-
		Diket M-N-Na.								
19-21+40	240	Lera med något sten och stubbar	550	1.00	550	-				
		Bergsprängning	5	10.-	50	-				
		1 trumma vid 20+90 typ a	av 15"		130	--				
		1 " " 21 " "	ce- mentrör		130	-	860	-		
21+40-24+40	300	8" tegelrör/med frakt/ st.	910	0.45	409	50				
		5" " " " "	140	0.25	35	-				
		1 slambrunn vid 24			40	-				
		1 " " 24+40			40	-				
		1 öga vid N Överföres			10	-				
					534	50	860	-	6470	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			534 50	860 -	6470 -
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m^1	300	0.60	180 -	714 50	
		Tillägges c:a 10 %				153 -	
		Jordersättning enl. bil.				37 50	1765 -
		Diket N-O-P.					
30-31+25	125	Lera	450	0.80	360 -		
31+25- 33+20	195	8" tegelrör/med frakt/ st.	680	0.45	306 -		
		1 slambrunn vid P			40 -		
		1 öga " O			10 -		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m^1	195	0.60	117 -	833 -	
		Tillägges a:a 10 %				81 50	
		Jordersättning enl. bil.				40 50	955 -
				Summa			9190 -
		Diket B-Ba-C./ Utföres ej./					
80-85+8	508	Lera	2650	0.80	2120 -		
		Tillägges c:a 10 %			210 -	2330 -	
		Jordersättning				115.-	2445 -
				Summa			2445 -
		Rågångsdiket D-L. / Utföres ej./					
60-14	365	Lera	1780	0.80	1424 -		
		Tillägges c:a 10 %			146 -	1570 -	
		Jordersättning				110 -	1680-
				Summa			1680 -

Stommen, Bäreberg den 20 april .927

Sven Hallin

Översiktskarta



Skala 1: 100.000

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga synesförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Stammen m. fl. hemman i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avse torrläggning för ernående av ökad alstringsförmåga av tvänne intill varandra gränsande och delvis till samma fastigheter hörande områden, belägna omkring 1 km. norr om Bärebergs kyrka inom nederbördsområde n:r 149. Det västra området avrinner för närvarande i huvudsakligen sydvästlig riktning och det östra området i huvudsakligen nordöstlig riktning. Å omstående översiktskarta äro torrläggningsområdena utmärkta med gul färgläggning och nederbördsområdenas gränser med blå linje. Det har varit ifrågasatt att avleda bägge områdenas vatten till det västra områdets huvudavlopp, men har en sådan anordning som av det följande framgår visat sig ur ekonomisk synpunkt mindre förmånlig, än att i huvudsak bibehålla de nuvarande avloppens planlägen. Då de bägge områdena sålunda äro av varandra i torrläggningshänseende helt oberoende, äro de att anse såsom tvänne från varandra skilda företag. Båda äro enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avsatts å nivåkarta. Å denna karta äro i företaget ingående avloppssträckor utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-Bb-C-D-E-F (huvudavlopp för västra företaget) a-a^{I}, Bb-Bc och E-Ea (sidodiken inom västra företaget) samt G-H-I-K-L-M-N-O-P (huvudavlopp för östra företaget) och N-Na (sidodike inom östra företaget). De tvänne alternativa sträckningarna B-Ba-C och D-L, som ej skola komma till utförande, hava å nivåkartan utmärkts med gröna linjer. Enkel röd linje betecknar täckt avlopp och dubbla röda eller gröna linjer öppet dike. Förestående bokstavsbeteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningarna.

Vattensamlingsområdena äro så obetydliga, att deras storlek ej inverkar på de öppna avloppens dimensionering. För de täckta ledningarna hava de uppgåtts å marken och befunnits utgöra:

För a - a^I 1.6 hektar
" Bb - Bc 2.0 "
" E - Ea 1.3 "
" E - F 2.7 "
" N - Na nedre delen 9.0 "
" —"— övre " 4.0 "
" O - P 6.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om förenämnda täckta ledningar antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar, och hava rören dimensionerats så, att de utan att orsaka uppdämning kunna avleda ~~denna~~ motsvarande vattenkvantitet.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning och det djup, som erfordras för torrläggning av sökandenas och med dem likställdas mark till 1.2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företagens utförande ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken utgöres, som förut framhållits, av tvänne genom olika huvudavlopp avvattnade områden, det östra, bestående av ägofigurerna 1-27, 35 och 57-89, och det västra bestående av övriga ägofigurer. Det ifrågasatta avledandet av vattnet från en del av östra området till västra områdets huvudavlopp genom upptagandet av sträckan D - L skulle, som av bilaga M alternativ II framgår, resultera i att beräknade relativa torrläggningskostnaden för ägofigurerna 17-54 ökades från 54 till 57 öre per förbättringskrona. Detta alternativ skall därför ej komma till utförande, utan förenämnda östra område utgöra en särskild torrläggningssamfällighet, som avvattnas genom huvudavloppet G - P, och västra området en annan torrläggningssamfällighet, som avvattnas genom huvudavloppet A - F.

För den västra samfälligheten förefinnes intet skäl till uppdelning på olika avdelningar.

För utrönande om sådan uppdelning bör ske i fråga om östra samfälligheten, har särskild utredning verkställts, bilaga M. Därvid hava de lägst liggande ägofigurerna 57-89 preliminärt antagits utgöra avdelning II och övriga ägofigurer inom samfälligheten avdelning I. Av utredningen framgår, att en sammanslagning skulle vara ogynnsam för avdelning I varför uppdelning bör ske.

Kostnaderna för företagens utförande skola sålunda fördelas inom vardera företaget för sig på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av östra företagets uppdelning i avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av totalkostnaderna för respektive företag. I kolumn 18 är den däremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företagen att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Västra företaget

Över huvudavloppet A–F.

Trumma för ägoväg vid 52+76, typ a, 21" rör
" " –"– " 44+50 " a, 21" "

Östra företaget

Avloppssträckan G–M

Trumma för ägoväg vid 6+46, typ a, 21" rör
" " " " 11+75 " a, 21" "
" " " " 14 " a, 21" "
" " " " 15+56 " a, 21" "
" " " " 17+10 " a, 21" "

Över avloppssträckan M–N

Trumma för ägo väg vid 20+90, typ a, 15" rör
" " " " " 21 " a, 15" "

För västra samfällighetens torrläggning {till 1.2 meters djup} erfordras dessutom att en trumma genom allmänna vägen Bäreberg–Fridhem och belägen omkring 1 km. norr om Bärebergs kyrka vid 54+40 å avloppssträckan A–B rätt avsevärt fördjupas. Då denna trumma är i så bristfälligt skick, att den i varje fall inom närmaste tiden både måst ombyggas, och då sådan ombyggnad, efter vad som upplysts, redan av vederbörande landsfiskal föreskrivits, finna synemännen skäligt föreskriva att ombyggnaden i fråga skall verkställas genom Vilske Härads Vägstyrelses försorg och på dess bekostnad varvid trumman ej fåges mindre fri vattenöppning än 0.8×0.8 meter och dess botten ej läggas högre än 3.42 meter över det för ritningen valda jämförelseplanet. Trummans ombyggnad bör verkställas, så snart ske kan, och senast inom tre månader efter det företagets arbetsstyrelse lämnat vägstyrelsen meddelande, att nedanför liggande avloppssträcka blivit utförd enligt bestämmelserna i detta utlåtande.

För mark som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall, ~~då~~ upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord ersättning utgå med den täckta markens fulla värde (efter företagets utförande) enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan ~~företaget~~ arbetet påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad ~~med~~ av Östra företaget med 16 kronor 66 öre, vilken kostnad skall av sökandena förskjutas och, sedan företaget kommit till stånd, å delägarna fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För Västra företagets del skulle ifrågavarande avgift understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättning skola mellan företagen fördelas i proportion till respektive sammanlagda förbättringsvärden. Den på varje företag sålunda fallande förrättningskostnaden skall sedan gäldas av delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna föreskrivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden. Dessa kostnader förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företagen ytterligare bestämma:

att de skola, därest sökandena önska fullfölja dem, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta ledningar, rörbrunnar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som, där inre diametern överstiger 8" böra vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement, klass A, på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att all rörläggning bör verkställas av fackdikningsförman eller annan till dylikt arbete fullt kompetent person;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagens utförande böra var för sig genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra uppsättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företagen skola anses fullbordade, när de avsynats och godkänts av i namnt länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagens arbetsstyrelser övervaka deras vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så snart sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga;

att någon olägenhet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar dock ej skall åvila företagen samt

att företagen skola benämnas "Stommens västra och östra dikningsföretag av år 1927."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §§ Vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Stommen Bäreberg den 20 april 1927.

J. Gansten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
A. P. Anderson A. G. Johanson

Bilaga *M.*

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				—		G-M		M-N-Na, N-O-P		K-L-M		D-L		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
		Östra företaget.														
	35	211	50													
	1-6	612	50													
	7-16	3828	-													
	17-27	2749	-													
	37-39	1246	-													
	40	370	-													
	41-54	2907	50													
I	(enl. alt. I)	11924	50			6470	-							6470	-	0.5425
	57-75	3079	-													
	78-87	1244	-													
	88	125	-													
	89	285	-													
II		4733	-					2720	-					2720	-	0.5746
I+II		16657	50			6470	-	2720	-					9190	-	0.5517
		Alternativ II (utföres ej)														
I	17-54	7484	-							2600	-	1680	-	4280	-	0.5718

Stommen Bäreberg den 20 april 1927.

Kostnadsför-

	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Västra företaget.				
2.	2^{14}		1/8	Lars Bryntesgården, Sven Svensson	sök.	28-34	2527,50	4059-
8	2^{13}		1/8	d:o Adolf Karlsson	sök.	36	420:-	540:-
3	1^{13}	Bb	5/256	Krusegården, Sven Andersson	sök.	90-94	832:-	1232:-
3.	1^{14}	Bc	5/256	d:o d:o d:o	sök.	95-104	766.-	1120:-
13	2^{1}			Norledet, Gustaf Johansson		105-114	1305:50	2240:-
12	2^{2}			Nordhem N:o 1, Lotta Svensson		115-121	777:-	1288:-
10	2			Norledet, Anders Nord	sök.	122-125	698:-	1000:-
5	1^{19}	Cea	7/128	Krusegården, L. P. Spetz		126-128	186:-	279-
4.	4^{9}	Ebb	1/8	Stommen, Joh. Andersson	sök	129-138	2865:-	4081:-
5.	4^{8}	Eba	1/8	d:o, L. P. Spetz		139-146	4168:-	4936:-
				Summa:			14545-	20775-
				Östraföretaget.				
11	2^{8}		1/32	Lars Bryntesgården, Karl Sandgren		1-6	4112,50	4725-
1.	2^{9}		25/288	d:o L. P. Vallstén		7-16	9069:-	12897:-
2.	2^{14}		1/8	d:o Sven Svensson	sök.	17-27	6953:-	9702:-
8.	2^{13}		1/8	d:o Adolf Karlsson	sök.	35	1057,50	1269-
6.	1^{12}	Ba	5/128	Krusegården, Andreas Andersson	sök.	37-39	2138-	3384-
6.	4^{4}	Aa	1/8	Stommen d:o	sök.	40 55-77	6461:-	9910:-
4.	4^{9}	Ebb	1/8	d:o Joh. Andersson	sök.	41-54	6264:50	9172.-
7	1^{4}		1/4	Skattebacken, Anders Larsson	sök.	78-87	1204:-	2448:-
11	2^{8}		1/32	Lars Bryntesgården, Karl Sandgren		88	75.-	200:-
9	2			d:o Joh. Johansson	sök.	89	171-	456:-
				Summa			37505,50	54163-

Bilaga N.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
			I.	II.						
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1531.50		57.40							1305.36	24.583
120:–		4.50							102.27	1.926
400:–		14.99							340.96	6.421
354:–		13.27							301.71	5.682
934.50		35.02							796.50	15.000
511:–		19.15							435.53	8.202
302:–		11.32							257.43	4.848
93:–		3.49							79.28	1.493
1218:–		45.57							1036.40	19.518
768:–		28.78							654.56	12.327
6230:–		233.49							5310:–	100.000
612.50		22.56	332–						332–	3.613
3828:–		141.10	2077–						2077–	22.601
2749:–		101.36	1492–						1492–	16.235
211.50		7.81	115–						115–	1.251
1246:–		45.92	676						676–	7.356
3449:–		133.83	201	1769–					1970–	21.436
2907.50		107.13	1577–						1577–	17.160
1244:–		48.57		715–					715–	7.780
125:–		4.89		72–					72–	0.783
285:–		11.14		164–					164–	1.785
16657.50		624.31	6470–	2720–					9190:–	100.000

Hammen Bäsberg den 20 april 1927.

Sven Hallin

A. A. Andersson

A. G. Johansson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Västra och östra Stommens dikningsföretag av år 1927" i Bärebergs socken av Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.3	1,50	6	45		
		kroklinje „	5.3	3,00	15	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.7	6,00	4	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		har åker, medelareal 0.66 har	86.28	0.54	46	55		
		ägofigurer st.	120	0.36	46	75		
		har äng och odlingsmark, medelareal 0.09 har	0.28	1.46	0	40		
		ägofigurer st.	3	0.05	0	15		
		har annan mark, medelareal 0.21 har	1.12	0.78	0	85		
		ägofigurer st.	5	0.05	0	25		
		har impediment och högländt mark, medelareal 0.26 har	2.38	0.42	1	00		
		ägofigurer st.	9	0.14	1	25		
		S:a har S:a st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av<10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.4	5.-	2	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres			125	75	10	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			125	75	10	-
		d) första regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	2	1,00	2	-	131	75
1926 juli	14-17	**Avvägning**:						
nov.	11	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	5	12,00	60	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,						
		i öppen mark, medelantal 7.3 punkter pr har har	86.56	0.66	57	10		
		avvägda punkter st.	630	0.02	12	60		
		i annan mark, medelantal 10.7 punkter pr har har	1.12	1.32	1	45		
		avvägda punkter st.	12	0.04	0	50		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	9.6	2,50	24	-		
		i annan mark „	0.7	5,00	3	50	159	15
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		ägofigurer, medelareal 0.62 har st.	147	0.07	10	30		
		har	90.06	0.06	5	40	15	70
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	147	0,03			4	40
		Markvärdering,						
okt.	26	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	3.3	1,50	4	95		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	138	0,06	8	25	~~39~~	~~75~~
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	138	0,12	16	55	39	75
		Längdprofil, § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	0.8	3,00	2	40		
		2) befintligt avlopp „	4.8	3,50	16	80		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	-	22	20
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		~~grundbelopp~~ day	1/2	12.-	~~2~~	—	6	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp km.	4.4	3,50	15	40		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres			15	40	388	95

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			15	40	388	95
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.	1	6,00	6	-		
		2) „ „ över „ „		10,00			21	40
		***Tvärsektion,** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.	4	0,15	0	60		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	35	0,25	8	75	9	35
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	140	0,03	4	20	5	20
		***Arbetsbeskrivning,** § 28,*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	-	9	-
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0.8	2,50	2	-		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	4.4	4,00	17	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			17	75	37	35
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5	-		
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Dagvattenbrunn			3	-	8	-
		Överföres					479	25

55

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					479	25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal *st.*	642	0,01			6	40
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		– *sid.*	10	3,00	30	–		
		Översiktskarta			4	–	34	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp *st.*	17	0,25	4	25	5	75
1926 okt 1927 april	26 20	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2,* *dagar*		12,00				
"	16, 19	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14,* „	1½	12,00			18	–
1926 sept.	20	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.,*** *§ 44, mom. 15, dagar*	1	12,00			12	–
		Summa kronor					573	40
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	80		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			2	–	20	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			48	–		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagar	12	4.–	48	–	96	–
		Summa kronor					116	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					573	40
		Övriga förrättningskostnader						
		Summa kronor						

594.20
166.10
760.30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Are, Oviks m. fl. *häradsrätt.*

Stammen Bånberg *den* 20 april *19*27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:
A. P. Andersson A. G. Johansson

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19* ....

Statens lantbruksingenjör.

L Ö S E N

„för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid syneförrättning rörande Stommens [illegible] Utdikningsföretag av år 1927" i Bärebergs socken av Skaraborgs län fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			10 7	50 —		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.62 har, ägofigurer st.	147	0.10	14	70		
har	90.06	0.08	7	25		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	45		
3) insättning av höjdlägestal st.	642	0,02	12	85		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	140	0,05	7	-	56	00
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och					5	45
trummor å ritpapper, § 52,					50	55
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	0.8	5,00	4	-		
ändring av befintligt avlopp „	4.8	6,00	28	80		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			12	15		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar 1 „	2	5,00	10	-	65	35
					16	35
~~nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %~~ Översiktskarta			4	-	49	00
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 37+8 sid.	47	0,75	35	25		
Inbindning och uppklistring på väv			7	-	46	25
Summa kronor					167	60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åse, Viste m. fl. häradsrätt.

Stommen, Bäreberg den 20 april 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19......

....

Statens lantbruksingenjör.