



Akt nr:

R-E1a-1814

AU\$R-E1a-1814

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2*1814

Handlingar rörande
Järnsyssla dikningsföretag av år 1927
i Skara landssocken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

2 ritn.

Nederbördsmått nr. 141/142.

V.D. III. 3.

1.
Protokoll vid Öyne-
företagning enligt
Vadstena för för-
tagning av mark
i Jämsnäs församla
Nederjärden (m. fl. hem-
man i Skara lands-
socken och Skänings-
Åsaka socken av
Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1926 i Jämsnäs Nederjärden
Vår sammankomnad denna dag
hade sakägarna kallats genom
kungörelse som dels blivit
uppläst i ~~skolan~~ vederbörande kyrkor
Vilaga A^r och B^r och dels varit
införd i Skara Tidning, bil. B, var-
jämte underrättelse till samman-
trädet till ställt varit känd sakägare
enligt förteckning, bil. C.
Närvarande:

Undertecknad, ståtens lant-
bruksingenjör och för rättshjupsman
samt gode mannen Axel Pers-
son i Hällkvist och J. Wennerstedt
i Hoppstalsgården.

Ötsandena:

Oskar Rudman arrondator av ^{Cindragu} biskops tönings hem-
man i Jämsnäs nr 1 Nederjärden
John Karlsson, arrondator ^{Cindragu} av biskops tönings hem-
man i Västorp nr 1 Postgården, lotter C.

Övriga sakägare:

Cesar Johansson arrondator av 1/2 del i Västorp län-
nings gården nr 2
Willelm Heltqvist ägare av skogsjam Fröängen
Kantvaktens prästen Gustaf Härd såsom konsi-

större ombud enligt förordnande bit. 8.

§ 1
Upplästes det för försättningsman-
nen utfärdade förordnandet som
hade lydelse enligt bit. B.

§ 2.
Något för emot symmanner
kunde ej uttrånas.

§ 3
Förelades den vid förundersök-
ningen upprättade plankartan över
det vattenbesvärade området samt
profil över uoloppet härifrån.

§ 4
Förhanden till försättningsmen yrkade
på ifrågasättande avlopps och ~~avlopps~~ ~~avlopps~~ ~~avlopps~~
utvidgning och förhöjning, så att den
som den avsevärde ~~avlopps~~ vattenskadade
marken må kunna försäkras till
1.2 meters djup samt att förhanden
må fördelas enligt vattenlagens
föreskrifter.

Förhanden yrkade vidare att vägskynskan
skulle läggas på väghusens beboende
anläggna den vid 5+16 befintliga lands-
vägsbrunnen som dels var i symmetrischen
bristfälligt skick och så frångått att den
vid flöden orsakade för vägen förliga upp-
däckningar, och dels blivit anlagd efter
år 1880.

§ 5
Kommittén i Västorp Kommunens gård
meddelade att det område av Söderbyns gård

3.
som bevisas av protokollet stod under
skogavärdens skyddens förvaltning, och att
han sålunda icke utan vidare hade
möjligt att nyttja en förbättrad konläggning.

§ 6
Samt intet vidare fanns att till
protokollet ansees, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande att synemännen o-
medelbart komma att verk-
ställa den för kontrakternas fördelning
efterordiga fördragsbestämmelser,
varför, såsom förslag till för-
månen upprättats, nytt sam-
manträde kommer att kallas
på samma ställe som dygnet tidigare
den 3 maj 1927 kl. 11 fm. och därmed
sina ytterligare fördragsbestämmelser liksom
att förställa sakägarna.

Ost och led samman

I tjänsten
Olof Hjalmar

Biträdande gode män:
Abel Persson Ellenmestad

Den 3 maj 1927 i Järns kyrka.

Närvarande: Förestående synemän och
följande sakägare:
Kontraktets protokoll Gustaf Håård såsom
konstistorskammar och enligt förordnande
biträda

Emil Johansson Västerbörns prästgården
Johan Håkansson - " Postgården
Oskar Andersson Järns kyrka kyrkgården

Wihelms Heltqvist Fröängen

§ 7
Förelades det sedan föra sammankommitte-
trädet uppsättade förslaget till de
vatten-skadade Markernas avdelning
med de tillhörande handlingar.

§ 8
Det upplästes att åsiffrerna ⁽¹⁻²⁾ 40-41 och
44-48 voro undantagna från det område
som av ~~respektive~~ ^{respektive} arrendatorerna disponerades,
och att dessa områden sannolikt
stodo under Skogsstatens förvaltning.

§ 9
Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga 2.

§ 10
Sitt mottaga och förvara till för-
taget hörande beaktar och handlingar
och att sammankalla delägarna för
val av arbetsstyrelse utsågs synemän-
nen John Karlsson Västorp Postgården

§ 11
I fråga om förrettning kostnaderna
hänvisades till den uppsättade arrendes-
räkningen, varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 12
Om intet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
företagningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.
Ort och

kuu Joulu vuor

4 kääntösten

Elle Hallin

Biträskede gode män:

Axel Persson Håmmenstef

6.
Bilaga A^I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Järnsyssla Nedergården m.fl. i Skara landssocken och Sk.Åsaka
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Oskar Andersson Järnsyssla Nedergården
fre- dagen den 29 okt. 19 26 klockan 11 f.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:
Västorp Postgården 1¹, Järnsyssla Nedergården 1¹, Västorp Svennings-
gården 2¹, Fröänge, Märened Nilsagården 4¹ och Enkegården 5¹.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sk.Åsaka
sockens kyrka den 3. 10 19 26 betygas:

V. Lundström

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 27 sept. 19 26.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Järnsyssla Nedergården m.fl. i Skara landssocken och Sk. Åsaka
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Oskar Andersson Järnsyssla Nedergården
fre- dagen den 29 okt. 1926 klöckan 11 f.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Västorp Postgården 1¹, Järnsyssla Nedergården 1¹, Västorp Svennings-
gården 2¹, Fröänge, Märened Nilsagården 4¹ och Enkegården 5¹.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skara Domkyrka
~~sockens kyrka~~ den 3 okt. 1926, betygas:

[Signature]
Rasmus

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 27 sept. 1926.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Järnsyssla Nedergården m. fl. i Skara landssocken o. Sk. Asaka s:n av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Andersson, Järnsyssla Nedergården fredagen den 29 okt. 1926. kl. 11 fm. Då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Västorp Postgården 11, Järnsyssla Nedergården 11, Västorp Svenningsgården 21, Fröängen, Märened Nilsagården 41 och Enkegården 51.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara tidning, onsdagen den 13 oktober 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Oscar Andersson

Statens lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

Över underättelser rörande syneförrättningsammansträde hos Oskar Andersson i Järnsyssla Nederfården, fredagen den 29 oktober 1926 klockan 11 f.m., anseende torrläsnings av vattenskadade marker tillhörande Järnsyssla Nederfården m.fl. hemman uti Skara landsförsamling och Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län, vilka underättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- 1./ Lantbrukaren Einar Johansson, Västorp Svenningsg. Skara.
- 2./ "- John Karlsson, "- Postgården, "-
- 3./ "- Aup. Johansson, Nilsagården, Sk.Åsaka "-
- 4./ Arrendator Oskar Andersson, Nederfården, "-
- 5./ Mejerist Wilh. Hellqvist, Fröängen "-
- 6./ Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.
- 7./ Väststyrelsens ordförande i Skånings härad Aup. Svensson, Skara.

St. Jonstorp, Öttum.

Skara den 5 okt. 1926.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Gudman P. Wernerskiöld
Anders Persson

Herr Kontraktsprosten m. m. G. H å å r d .

Sedan till Domkapitlet anmälts att sammanträde för handläggning af syneförrättning för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Järnsyssla Nedergården m. fl. hemman i Skara landssocken och Skånings - Åsaka socken utsatts att äga rum hos Oskar Andersson, Järnsyssla Nedergården den 29 dennes kl. 11 f. m. , samt att biskopslöningshemmanen Järnsyssla N:1 Nedergården och Västorp N:1 Prästgården, båda i Skara landsförsamling, af förrättningen beröras, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ofvannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka bostälленas rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 13 Oktober 1926.

Ernst Berglund R. Larsson M. G. P. Pangvist
J. F. Arman. S. E. Melander Paulsson

Nils R. Henneman

D. o. W. D. N:o 24-25.
1926.

11.
Bilaga E.



Resolution.

Lantbruksvägarören Aven Hallin

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den *10 maj*¹ 1926.

På länsstyrelsens vägnar:
Carlström Gunnar Engström



Fem

Stämpel Tre kronor.

6.05 bet. Hallin



Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande av oss arrenderade ecklesiastika hemmanen 1 mtl Järnsyssla Nedergården N:r 1 och $\frac{1}{2}$ mtl Postgården Västorp n:r 1 inom Skara landssocken av Skaraborgs län, och bifoga vi Domkapitlets tillstånd till denna ansökan.

Av förrättningen torde dessutom beröras ecklesiastika hemmanen Svenninggården inom Skara landssocken samt Änkgården och Nilsagården inom Skänings-Åsaka socken ävensom fastigheten Fröängen inom Skara stads område.

Närmaste järnvägsstation är Skara.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad Andersson, telefon Skara 481 B.

Skara den 7 maj 1926.

Oskar Andersson

Arrendator av Järnsyssla
Nedergården

John Ståhlman

Arrendator av Postgården

Utdrag af protokollet i SKARA
DOMKAPITEL den 28 April 1926.

§ 37.

Arrendatorerna af biskopslöningshemmanen Järnsyssla Nr 1 Medergården Oskar Andersson och Västorp Nr1 Postgården, lotten C, John Karlsson, båda hemmanen belägna i Skara landsförsamling, hade i gemensam skrifvelse anhållit om tillstånd att för torrläggning af till hemmanen hörande vattenskadade marker söka sådan syneförrättning, som omförmäldes i kapitlen 7 och 10 Vattenlagen; Och hade Domkapitlet intet att häremot erinra.

In fidem: 28 April 1926.

O. G. Drakenberg.

Utan afvise.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skara länshärad Järnmyra	1'	H	1	1	Skogsstaten
				2	Skogsmark
					"
					Summa
Skara Stad Fröängen				3	Vilh. Hellkvist
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
					Summa
Skarvings-Nacka socken Nilsagården och Enkegården Laldattorp	4', 5'			9	Rug. Johansson
				10	åker
				11	"
					Summa
Järnmyra-Nackegården i Skara länshärad församling	1'	G	1	12	Domkapitlet, arrendator
				13	Oskar Andersson
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västorp. Postgårdar i Skara län samling	11	C	1/2		<u>Domkapitlet, arendator</u> <u>John Karlsson</u>
				18	äker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				42	äng
				43	"
					Summa
Västorp Postgårdar				40	Skogstaten
				41	skogsmark
					"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
55				500	275 -	1100	605 -		330 -							
75				800	600 -	"	825 -		225 -							
2 00				1000	2000 -	"	2200 -		200 -							
54				"	540 -	"	594 -		54 -							
2 14				"	2140 -	"	2354 -		214 -							
35				500	175	"	385 -		210 -							
41				800	328 -	"	451 -		123 -							
28				1000	280 -	"	308 -		28 -							
35				500	175 -	"	385 -		210 -							
84				800	672 -	"	924 -		252 -							
1 80				1000	1800 -	"	1980 -		180 -							
50				1000	500 -	"	550 -		50 -							
24				800	192 -	"	264 -		72							
07				500	35 -	"	77 -		42 -							
90				"	450 -	"	990 -		540 -							
31				800	248 -	"	341 -		93							
28				1000	280 -	"	308 -		28 -							
1 12				800	896 -	"	1232 -		336 -							
1 00				500	500 -	"	1100 -		600 -							
1 85				500	925 -	"	2035 -		1110 -							
1 40				800	1120 -	"	1540 -		420 -							
41				1000	410 -	"	451 -		41 -							
	31			350	108 50	800	248 -		139 50							
	25			600	150 -	"	200 -		50 -							
18 09	56				14799 50		20347 -		5547 50							
			17	350	59 50	400	68 -		8 50							
			27	200	54 -	500	135 -		81 -							
			44		113 50		203 -		89 50							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantel	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västarp Sverningsgården	2'	A	1	44 45 46 47 48	Skogsstaten Skogsmark " ij skogsväxt " " " " " " ij skogsväxt Summa
Skara landsförsamling					Sammandrag
fämsysla	1'	H	1	1-2	Skogsstaten
Skara Skod, Fräanym				3-8	Vieh. Heurkviist
Skönings-Niska sin					
Nilsagårderna och Enke- gårderna, Sälodatlorps	4', 5'			9-11	Aug. Johansson
Skara landsförsamling					
fämsysla Nedergårderna	1'	G		12-17	Domkapitlet, arrendator Oskar Andersson
Västarp Postgårderna	1'	G	1/2	18-39 42-43	Domkapitlet, arrendator Johan Karlsson
" "	"	"	"	40-41	Skogsstaten
Västarp Sverningsgården	2'	A	1	44-48	Skogsstaten Summa

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Skulapport A-B.</i>							
0	-	0.60	0.30	2.10	1:1.5	4.45	
+20	20	1.15	"	3.75	"		
+50	30	1.15	"	3.75	"		
1	50	1.15	"	3.75	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
2	50	1.20	"	4.30	"		
+50	50	1.40	"	4.65	"		
3	50	1.45	"	4.80	"		
+50	50	1.50	"	5.10	"		
4	50	1.50	"	5.10	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
5	50	1.80	"	6.00	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
6	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
7	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
8	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
9	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
10	50	1.70	"	5.40	"		
+25	50	1.45	"	4.65	"		
	1025						

Vid arbetenas utförande iakttages:
att de i denna grävningstabell och i profil-
sitningen angivna grävningdjupen
skall räknas från de vid utväs-

mågen till markytan nedslagna dub-
barnas överkant.

att de angivna dagbredderna endast äro
ungefärliga och böra justeras med
släntmål, så att förskriften bättre
bredt och släntlutning erhålles;

att, där diken går i rätning, bör grävningen
så verkställas att rätningen och di-
kets mitt linje komma att sam-
manfalla.

Jämsgörelse den 3 maj 1927.
Oven Hallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jämsysla 1'</i>	<i>Thogsetaten</i>	<i>0-2+25</i>	<i>300</i>	<i>0.04</i>		<i>12 00</i>
<i>Fräuger</i>	<i>Vilh. Beckkvist</i>	<i>1+9+3</i>	<i>140</i>	<i>0.12</i>	<i>16 80</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>3-5+16</i>	<i>380</i>	<i>0.12</i>	<i>45 60</i>	<i>62 40</i>
<i>Jämsysla 1'</i>	<i>Mr. Oskar Andersson</i>	<i>2+25-3</i>	<i>110</i>	<i>0.12</i>	<i>12 20</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>3-5+16</i>	<i>380</i>	<i>0.12</i>	<i>45 60</i>	<i>57 80</i>
<i>Västorp, Portgärd 1'</i>	<i>John. Karlsson</i>	<i>5+22-6</i>	<i>300</i>	<i>0.11</i>	<i>33 -</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>6-7</i>	<i>370</i>	<i>0.11</i>	<i>40 70</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>7-8</i>	<i>380</i>	<i>0.11</i>	<i>41 80</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>8-9</i>	<i>400</i>	<i>0.11</i>	<i>44 -</i>	
<i>"</i>	<i>"</i>	<i>9-10+25</i>	<i>520</i>	<i>0.11</i>	<i>57 20</i>	<i>216 70</i>
			<i>Summa</i>			<i>348 90</i>

Jämsysla den 3 maj 1927.
Emil Haldin

Agel Persson Skänninge


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Arlappat A-B.</u>								
0-5+16	516	Lera	1550	0.80	1240	-				
5+16-10+25	509	"	2200	0.80	1760	-				
		" med sten	5	2.00	10	-				
		I ågarvågtrumma								
		vid 7+25 arb. ritning			150	-	3160	-		
		För afslutande ut-								
		giftes tillägges c:a 10%					316	10	3476 10	
		jordrensning arb. bil. H							348 90	
					Kassan				3825 -	

Jämsysala den 2 maj 1927.
Dren Holm

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Wäntande vid den av
Kungl. Maj:ts Befallnings-
havande i länet för
därmed gjord ansökan
förordnade Jaga Örne-
förättningen för för-
läggning av mark
till hädanåt Jämtyla M.
tergård och Postgård
Västorp i Skara lands-
socken av Skaraborgs
län.

I fråga varande företag, som avser
utvidgning och förtydning av ett
avloppsled genom den från vatten-
skade marker inom mörbörds område
n:o 141/142 i och för området av
bättre förläggning och ökad aldrings-
för måga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att ure fö-
seur utvisning. Belägenheten fram-
går av anställd översiktskarta,
där förslagsområdets ungefär-
liga utsträckning utmärks med
gul färg och mörbörds områdets
gränser med blå linje.

Över den till uppgrävning i fråga-
satta avloppssträckan har profil-
och sektionsritningar upprättats,
utvisande förhållandena vid under-
sökning till fallet varjämte de här-
av berörande markerna, anförats
å min karta. I denna karta är den
till uppgrävning avsedda avlopps-
sträckan utmärkt med dubbla

svarta linjer och de röda bokstäverna
A - B.

Nederbördsområdet har uttagits
i generalstabens karta och befunnits
några omkring 150 hektar vid H och
^{120 hektar vid Sandvångstrumman vid 5+16.}
Den största till anslutning kommande
vattenmängden har antagits komma
att uppgå till 1.2 liter pr sekund
och hektar och medelvattenmängden
till 0.1 liter pr sekund och hektar.
Sedan avloppet upptagits efter de
i ritningar och gröningsstabell an-
givna länga dimensionerna, kan
största vattendjupet vid flöden för-
väntas bli 0.55 meter och medel-
vattendjupet 0.20 meter.

Det föreslagna har på grund av
ytbeholdna till Dyne protokollets
§ 4 givits den utsträckning, som
erfordras för att all av ifrågavarande
avlopp beroende mark, som till
säkändena utarrenderad, må kunna
försläppas till 1.2 meters djup. Den
mark, som av den sålunda begrän-
sade dikningen söner bätnad och
som alltså skall ingå i föreslaget,
begränsas i nivå kartan av en
sträckt svart linje, så belägen,
att all därnäst för liggande mark
sorde kunna till fall försläppas
utan hinder av nuvarande vatten-
förhållanden. I det utgrävning för-
skrivena avlopps sträckan.

För utövande av den genom före-
taget uppskattade bätnaden har
syndemännen efter i 7 kap 22 § vatten-
lagen stadgade grunder verkställt
uppskattning. Resultatet föreslås i den

beräknade väderingslängden som för
varje ågö jäms angivet markens värde
före och efter företaget, ävensom
förbättrings värdet.

Den 2^a kartan af fattade och i
förelämnade längd beskrivna mar-
cken är att anse såsom en för-
läggning samfällighet för vilken
sålät till uppdelning i olika av-
delningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företaget ut-
föra skola sålunda ^{beräknade} fördelas i
förhållande till båtnaden för vars
och ens mark. Den sålunda be-
räknade deltagnings skyldigheten
finnes för varje fastighet angiven
i kolumn 17 af kostnads fördelings-
längden, där den är uttryckt i
procent af kostnaderna för för-
taget i dess helhet. I kolumn 18
är den närmast svarande delen
af den beräknade kostnaden an-
given.

Kostnaderna för avloppets under-
hall skola fördelas efter samma
grunder, som för järväg ställandet
angivits.

Det åligger företaget att verkställa
ombyggnad af den ågövägs brunn
vid 7+20 enligt nästn upprättad ritning.

Dessutom måste brunnan genom
allmänna vägen Skara - Lunds brunn
vid 5+16 ombyggas. Då det visat sig
att denna brunn är delvis igen-
rasad och alltså i varje fall hade
mått ombyggas och då Böksandens
påstående att brunnan i fråga helt
ombyggt efter år 1880 inte bestritts, fin-

na synne männen skäligen bestämma att ombyggnaden skall verkställas genom Skånings härads vägstyrelses försorg och på dess bekostnad. Ett krumman skall därvid givas en fri vattenöppning av minst 0.8×0.8 meter, valfärdigt dess botten ej får läggas högre än 4.80 meter över det vid denna synförrättning använda jämförelseplanet. Ombyggnaden för verkställas så snart möjligt och senast inom tre månader efter det nedanför ligande avloppssträcka utförts i enlighet med detta utlåtande och meddelande härom till vägstyrelsen lämnats.

Om ytterligare vägovergångar framdeles komma till byggnas över avloppet, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppställning och på de skall givas en fri vattenöppning av minst 0.8×0.8 meter nedan för landvägstrumman, minst 0.6×0.6 meter mellan landvägstrumman och påk 7 och mins 18" för därefter. Någon deltagning skglighet i framföra underhållet av över avloppet ledande vägovergångar skall ej åvila förbjudet.

För mark, som åtgår till avloppets utvidgning, skall ersättning gävas med belopp, som finnes angivna i den bilagda förordningslängden.

För mark, som lages i anspråk såsom uppslagsplats för utavloppet uppschaktad jord och sten, skall, där uppslaget utgöres av för utspid-

min på närstående mark ofjämlig jord,
 ersätt min utgå med den täckta mar-
 keus fulla värde efter företaget
 enligt värderingslängden. Där upp-
 lagst utgöres av för utspridning
 jämlig jord skall ersättning
 utgöra 40 procent av för nämnda
 markvärde. Skada av en nämnd
 art skall, så snart företaget full-
 bordats, genom arbetsstyrelsens
 försy' uppskattas av sakkunnig
 person och därefter anordelbart
 ersättas. I brist på samtycke vid
 val av värderingsman skall upp-
 skattningen verkställas av näm-
 nandet. Gärst görande skattbets-
 mästare eller den, han i sitt
 ställe sätter.

Följande varum förordas i 11 kap.
 95 § Vattelagen, skulle underlaga
 tio bevarer och behöves för tyg
 släggas.

Kostnaderna för synförsätt-
 ningen skola gårdas av delägarna
 i företaget efter samma grunder,
 som för grävningkostnaderna an-
 givits med belopp, som återfinnas
 i kolumn 11 av kostnadsfördelnings-
 längden, men för skjutas nu av för-
 bandena

Ytterligare för skrifterna i 10 kap.
 62 § Vattelagen för synemännen
 i fråga om företaget ytterligare
 bestämmelser:
 att det skall, därest sökanden
 önska fullfölja det samma, ut-
 spås i fullständig överensstäm-

medse med bestämmelserna i detta
utlåtande med tillhörande rit-
ningar och handlingar;

att utsläppet uppsläktad jord
och sten skall läggas minst
0.6 meter från utsläppts kan-
ter och med en lutning mot
dessa, icke överstigande 1:1, var-
jämte öppningar i yttre skikt
bör tännas eller anordnas vid
jordsammanhang svackor i mark-
ytan, vid tillstötande öppna di-
cken och i öfrigt på minst
var femtiande meter;

att under arbetstiden vatten ej får
påsläppas eller uppsämmas på
dett att skada uppsätt;

att till röstrumman skall användas
sådant som fullgod kvalitet med
färg eller maffar;

att ras eller i skjutningar, som
får utvecklas uträffa omedelbart
skola avlägsnas och erforderliga
försäkringsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utställande
bör genomföra utredning överlä-
tas på den i skickad person,
med vilken kontrakt om ut-
frändet enligt bestämmelserna
i detta utlåtande är upprättas;

att arbetena må begynna, så snart
detta utlåtande minst laga
kraft samt bör vara beakta
till slut för utgången av år
1921;

att företaget skall anse fullbordat,
när det avsynats och godkänts
av nämnda läns tjänstgörande lant-

bruksgemens; att det därefter åhigen företags in-
 beträffande övervakas dess vid-
 makt hållande för vilket ända med
 rennings- och förjningsarbeten
 böra på gemensam bekostnad
 verkställas så ofta sådana
 av någon behöfver påkrävas och
 bestämmas nödiga samt
 att företaget skall benämnas "Jämsysla
 Rensningsföretag av år 1927".

Talan mot för rättningen och detta
 utlåtande må föras vid Västerbygdens
 Vättemundstol, adress Vänersborg till
 vilken beivras med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vättem-
 lagen skola vara i givna mån
 sextio dagar från nedanstående
 datum.

Jämsysla den 3 maj 1927

Y. Kjærstén
 Ordförande

Biträdande gode män:

Carl Persson Allmannastad

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Mantals Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skara stad, Frånångerw.</u>				
3			Vilh. Stenkvist		3-8	2229.50	30.48
			<u>Skänings-Åsaka socken, Nissa-</u>				
			<u>gårdar och Enkegårdar, Sal-</u>				
4	4,51		<u>daltorp, Aug. Johansson</u>		9-11	569.-	726.-
			<u>Skara landsförsamling</u>				
	1'	H	1 jämsysla Skogsstaten		1-2	94.50	108.-
2	1'	G	1 d:o Domkapitlet		12-17		
			Mr. Oskar Andersson sök.			3808.-	4956.-
1	1'	C	1/2 Västorp Postgårdar, Domkapitlet		18-39 42-43		
			Mr. John Kocksson sök.			14799.50	20347.-
	"	"	d:o Skogsstaten		40-41	113.50	203.-
2'	A	1	Västorp Länningogårdar "		44-48	628.50	877.-
			<u>Summa</u>			22242.50	30265.-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
818.50		40.13							390.26	10.203
157.-		7.70							74.86	1.957
13.50		0.66							6.43	0.168
1148.-		56.29							547.36	14.310
5547.50		272.-							2644.95	69.149
89.50		4.39							42.68	1.116
248.50		12.18							118.46	3.097
8022.50		393.35							3825.-	100.000

Järn sylsala den 3 maj 1927.
D. M. H. H. H.

Boel Persson *S. H. H. H. H.*

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 05
1926 aug. 6-7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	25.98	0.66	17 15
		avvägda punkter	st.	180	0.02	3 60
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har	har	1.95	1.32	2 55
		avvägda punkter	st.	20	0.04	0 80
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.9	2,50	7 25
		i annan mark	„	0.7	5,00	3 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 58 ar,	st.	48	0.07	3 35
			har	27.43	0.06	1 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	48	0,03	1 45
		Markvärdering,				
okt. 29		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag	1/2	12.-	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	-	1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	48	0,06	2 90
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„		0,12	5 75
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				18 65
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	1.0	3,50	3 50
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				6 50
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„		0,15	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	10	0,25	2 50
		tillägg för m² av våta sektionens arean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	--
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	--
						2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1	1,00	1 -
		„ „ våta sektionens arean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	4 50
		Överföres				147 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26	0,03	0 75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	/	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			2 50	7 50
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				5 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkнад km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	4	0,25	1 —	2 50
1926 okt	29	Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
1927 maj	3	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Över rits karta				4 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
april	30	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1/2	12,00		6 —
1926 sept.	18	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				226 25
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 58 ar ägofigurer st.	48	0,10	4 80	
		har 27.93		0,08	2 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 75	
		Överföres			15 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 75	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	200	0,02	4 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1 20	22 80
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				1 75
						21 05
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		15 75
						3 94
						11 81
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	31	0,75	23 25	
		<i>Översiktsskarta</i>			4 -	27 25
		Summa kronor				65 80
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne samt upplestning			4 50	23 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				58 -
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>däruv. 5 4-</i>				
		Summa kronor				101 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				226 25
		Lösen för kopior och avskrift				65 80
		Övriga förrättningskostnader				101 20
		Summa kronor				393 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Stadens m. H.* häradsrätt.

Jämstyrelse

den 3 maj

1927

Stens Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Boel Persson

Kronor

kvitteras:

Stens Hallin

den

19