



Akt nr:

R-E1a-1816

AU\$R-E1a-1816

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2+1816

*2 st.**Västerbygdens Vattendomsal nr. 142, sakt. nr. 1**2.D. III:23*

§ 2
Mågot för snart dygnsmannen kunde
sj- uträddas.

§ 3
Förelades den när förundersökningen
uppsättade plankartan över det vatten-
besvärade området samt profil
över avloppet härifrån.

§ 4
Förhåanden till förättningen yrkade
på ifrågasättande avloppets utredning
och fördjupning, så att de där-
av beroende marken kunde för-
läggas till 1.2 meters djup, samt
att kostnaderna därför skulle
fördelas enligt vattenlagens för-
skrifter.

§ 5
H. J. Jansson och Karl Jakobsson
förklarade sig med förhåanden och
yrkade på företags utförande, så
att även deras därav beroende
marken kunde på tillfredsställande
sätt förläggas. Värmd H. J. Jansson
dock begränsade sitt yrkande till
att omfatta sådan fördjupning av
skiltnadsrätt mellan Konnam och
J. H. Vallin, att hans mark blev säker-
ställt mot översvämningar från öres-
vattnet, bilaga C.

§ 6
J. H. Vallin yrkade att avloppet genom
hans mark anläggningen skulle flyttas till
rännan mellan Konnam och Karl Ja-

3
Kobreson eller och utspäas som fäkt
körning.

§ 7
J. Ekblad framhöll att han hade
ett stamärke av Holm 3" i sin gruva
sin mark, som utnyttjades i av-
loppet vid påle 6 och som skulle
försättas upp till soldat torpet. Ekblad
ansåg sig därför kunna nöjaktigt
förlägga sin mark utan ytter-
ligare fördjupning av huvudavloppet,
och bekräftade på denna grund
deltagningens skyldighet i färdaget.

§ 8
Samt intet vidare fanns att
till protokollet anteckna. Ficklades
sammanträdet upplöst med till känn-
givande att styrelsen omedelbart
kanne att underställa den för
kostnadernas fördelning efter de olika
fjöruppskattningen, varefter sedan
ficklag till drömmen utarbetats,
nytt sammanträde kanne
att hållas på samma ställe
samt dagens tidagen den 17 maj 1927
kl. 1 em. och kanne inga ytter-
ligare meddelanden komma att
biträddas sakägarna.

Och och till som ovan

J. Gäster
Ovenfallin

Biträdande gode män:

Andershammar
6 km.

Johan Andersson
6 km.

Den 17 maj 1927 i St. Tomten
Närvarande: Förstående synemän och
följande sakägare:

Amanda Jönsson

Tharl Jakobsson

J. H. Vallin genom arrendatorn Adolf Jönsson

O. Ekblad

Adolf Magnusson

H. J. Jönsson

Adolf Jönsson som arrendator av
J. H. Vallins fastigheter.

§ 9.
Förelades det sedan för sammankom-
rådet uppräddes förslaget till de
rättskräver Mastrnas förslag om
med särskild förordning handläggas med
sitt kännande att Vallin som ~~var~~
av sjukdom ^{var} förhindrad i sinna sig,
med hand meddelat synemännen,
att han ej vore villig erbjuda de mer-
kostnad på c:a 600 kronor för att
få avloppet genom sin mark utfört
som täckt ledning.

§ 10
Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11
Att mottaga och förvara till för-
slaget förordade kapten och handläggare
samt att sammankalle deltagarna
för val av arbetsstyrelse utse
synemännen Tharl Jakobsson, Kalle
Hökagården.

§ 12

9 fråga om för rättningens kostnaderna
 när visades till den nyskrivade arwades-
 räkningen varav ett exemplar
 överlämnades till aktförvalaren.

§ 13

Såsom i slutet vidare fanns att
 till protokollet utseckna, förklarades
 för rättningen avslutad och sam-
 mantärdt upplöst.
 Ort och tid som ovan

Y Ljungsten
 J. Hedström

Biträdnare gode män:
 Andjehamson Johansson
 Andersson

Belaga A^I

6.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tråva Tomten m. fl. i Långjums, Tråvads och Önums
nar
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Fr. Amanda Jonsson, St. Tomten, Tråvad,
tis- dagen den 2 nov. 19 26 klockan 1 e.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Väsby Lille Hökagården ⁶ 1 och ⁷ 1 ;
Göran Stora (Ängen) ¹¹ 1 ;
Soldattorp till Göran Stora ³ 1 - ⁴ 1 , ⁶ 1 - ¹⁰ 1 ;
Tråva Tomten ⁴ 6 - ⁵ 6 ;
" Källegården ² 7 och ³ 7 , jämte Ek Nils Svensgården ⁹ 2 .
Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tråvads
sockens kyrka den ~~oktober~~ 19 26 betygas:

Torgny Tiststrand
pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 25 sept. 19 26.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tråva Tomten m.fl. i Långjums, Tråvads och Önums
när socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Fr. Amanda Jonsson, St. Tomten, Tråvad,
tis- dagen den 2 nov. 19 26 klockan 1 e.m.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Vässby Lille Hökagården 1⁶ och 1⁷ ;
Göran Stora (Ängen) 1¹¹ ;
Soldattorp till Göran Stora 1³ -1⁴ , 1⁶ -1¹⁰ ;
Tråva Tomten 6⁴ -6⁵ ;
" Källegården 7² och 7³ , jämte Ek Nils Svensgården 2⁹ .
Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Långjums
sockens kyrka den 10 oktober 19 26 betygas:

Jörgny Tidstrand
Pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 25 sept. 19 26.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tråva Tomten m.fl. i Långjums, Tråvads och Önums
 när socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Fr. Amanda Jonsson, St. Tomten, Tråvad,
 tis- dagen den 2 nov. 19 26 klockan 1 e.m.
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
 Väsby Lille Håkagården ⁶ 1 och ⁷ 1 ;
 Öran Stora (Ången) ¹¹ 1 ;
 Soldattorp till Öran Stora ³ 1 -1 , ⁴ 1 -1 , ⁶ 1 -1 , ¹⁰ 1 ;
 Tråva Tomten ⁴ 6 -6 ;
 " Källgården ² 7 och ³ 7 , jämte Ek Nils Svensgården ⁹ 2 .
 Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Önums
 sockens kyrka den 10 oktober 19 26 betygas:

[Signature]
 Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 25 sept. 19 26.

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tråva Tomten m. fl. i Långjums. Tråvads och Önums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fr. Amanda Jonsson, St. Tomten, Tråvad, tisdagen den 2 nov. 1926 kl. 1 em. då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vässby Lilla Hökagården 1^a och 1^a, Göran Stora (Ängen) 1¹¹, Soldattorp till Göran Stora 1³-1⁴, 1⁶-1¹⁰, Tråva Tomten 6⁴-6⁵, Tråva Källegården 7² och 7³, jämte Ek Nils Svensgården 2^a.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs
läns Tidning, lördagen den 16 oktober, betygar:

I tjänstens vägnar:

E. J. J. J.

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C

F ö r t e c k n i n g

Över avsända underrättelser rörande syneförrättningsammanträde hos Fru Amanda Jonsson i Tråva Tomten, tisdagen den 2 nov. 1926 klockan 1 e.m., anseende torrlägring av mark tillhörande Tråva Tomten m.fl. hemman uti Tråvads, Långjums och Önums socknar av Skarabors län, vilka jämlikt bestämmelser i vattenlagsslo kap. 40 § denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- 1./ Lantbrukaren Karl Jakobsson, Väsby Lille Hökar., Långjum.
- 2./ "- J.A. Vallin, St. Tomten, Tråvad.
- 3./ "- J. Ekblad, Ek Nils Svensgården, Önum, Vara.
- 4./ "- Adolf Magnusson, Källegården, Tråvad.
- 5./ "- A.J. Jonsson, St. Tomten, "-
- 6./ Änkefru Amanda Jonsson, "- "-

Skara den 5 okt. 1926.

I tjänsten:

O. Vallin
Statens lantbruksingeniör.

*Andersson Johan Andersson**Per-Olof Helgeson**Andersson Johansson**Volg.*

Den fortsatt sammanträde tisdagen den 17 maj kl. 13 har underrättelse denna dag avsänt till arrendatorn Adolf ~~Johansson~~ ^{Jonsson}, St. Tomten, Tråvad.

Skara den 9 maj 1927.

I tjänsten
O. Vallin



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den *21 maj* 192 *6.*

På länsstyrelsens vägnar:

Ant. Jönsson



Fem

Stämpel ~~tre~~ kronor.

7.10 bet. Hallin

D. i W. S. N^o 26-26.

1926.

Ingeborg 21/5 1926 till
Skaraborgs läns landshövding,

Till
Könungens Befallningshavande i
Skaraborgs län

+

Undertecknad får härmed värdsamt
anhålla att Könungens Befallningshavande ville
förordna lantbruksingenjör att förrätta syn enligt
gällande lag om dikning.

Förelaget avser upptagande av
avloppsdikey för torrläggning av undertecknad till-
hörig vattenskadad mark, samt kommer dessutom att
beröra marker tillhöriga J. A. Vallin St. Tomten Trävad.
A. J. Jansson St. Tomten Trävad. Adolf Magnusson Skälby Trävad
Karl Svantesson Lilla Hökag. Långjum och J. Ekblad Ek
Onum Vara.

St. Tomten Trävad den 19 maj 1926
Amanda Jonsson

Rk

Bitaja E.

Förning

Undertecknade försäkra oss härmed
med sökanden till ~~det~~ fast den
sympförelse som avser kon-
fyrning av mark, på kottan
Thava Tauben och Välsby R. & Höggård
i Frivads och Långjums socken av
Skaraborgs län.

Tauben den 2 nov. 1926.

A. J. Jonsson

Erik Johansson

Egentliga namnteckningarna bekräftar:
Ove Hallén.

Amatörernas Antikvariaten Johan Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Täckt ledning B-C

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Alt. I (utpräc ej)</u> <u>Örnens socken.</u>					
Eck Nils Lööf.	2 ⁹				J. A. Ekblad
				1	äker
				2	" "
					<u>Summa</u>
<u>Långjums socken.</u>					
Göran Stora	1 ³ 1 ⁴ 1 ⁶ 1 ¹⁰				J. A. Ekblad
				3	äker
				4	" "
					<u>Summa</u>
" "(Ången) 1"			aus.		J. A. Vallin Tanten
				5	äker
				6	" "
					<u>Summa</u>
Värby Lilla Höfog.	17		1/38		Karl Jakobson
				7	äker
				8	" "
				9	tant
				10	äker
					<u>Summa</u>
" " "	16		53/52		Anna Johansson Tanten
				11	äker
				11a	" "
					<u>Summa</u>
<u>Träveds socken.</u>					
Träved Nälleg.	72		1/8		Adolf Magnusson
				12	högf. mark

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
I	91							700	637	-	800	728	-	100	91	-
	98							550	539	-	"	784	-	250	245	-
	189								1176	-		1512	-		336	-
I II	29							700	203	-	800	232	-	100	29	-
	36							550	198	-	"	288	-	250	90	-
	65								401	-		520	-		119	-
II I	51							550	280	50	800	408	-	250	127	50
	23							700	161	-	"	184	-	100	23	-
	74								441	50		592	-		150	50
III II I I	37							400	148	-	800	296	-	400	148	-
	112							550	616	-	"	896	-	250	280	-
	23							700	161	-	"	184	-	100	23	-
	1							"	700	-	"	800	-	100	100	-
	272								1625	-		2176	-		551	-
II III	138							550	759	-	800	1104	-	250	345	-
	30							400	120	-	"	240	-	400	120	-
	168								879	-		1344	-		465	-
220																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trävad Källeg.	73 ¹		$\frac{1}{48}$	13	O. J. Jansson åker
Trävad Tomten	65		$\frac{1}{32}$	14	J. A. Vallin åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
					<u>Summa</u>
Trävad Tomten	64		$\frac{1}{32}$	29	Ananda Jansson åker
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
210								680	1428	-	800	1680	-	120	252	-
66								550	363	-	800	528	-	250	165	-
16								400	64	-	"	128	-	400	64	-
40								700	280	-	"	320	-	100	40	-
04								"	28	-	"	32	-	"	4	-
14								550	77	-	"	112	-	250	35	-
04								"	22	-	"	32	-	"	10	-
09								400	36	-	"	72	-	400	36	-
04								"	16	-	"	32	-	"	16	-
17								"	68	-	"	136	-	"	68	-
37								"	148	-	"	296	-	"	148	-
10								550	55	-	"	80	-	250	25	-
06								700	42	-	"	48	-	100	6	-
10								"	70	-	"	80	-	100	10	-
13								550	71	50	"	104	-	250	32	50
39								400	156	-	"	312	-	400	156	-
289								1496 50			2312 -			815 50		
28								700	196	-	800	224	-	100	28	-
55								550	302	50	"	440	-	250	137	50
13								400	52	-	"	104	-	400	52	-
30								550	165	-	"	240	-	250	75	-
124								400	496	-	"	992	-	400	496	-
82								550	451	-	"	656	-	250	305	-
332								1662 50			2656 -			993 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alternativ I.				Sammandrag	
Örnens socken.					
Ek Nils Isacsg.	2 ⁹			1-2	J. A. Ekblad
Långjums socken.					
Gäran Stora	{ ^{13, 14} ¹⁶⁻¹⁰			3-4	Dens.
" "(Stuga)	1 ¹¹		203.	5-6	J. A. Vallin Tanten
Väsby Lilla Höksg.	1 ⁷		¹ / ₃₈	7-10	Karl Jakobson
" " "	1 ⁶		⁵³ / ₁₅₂	11-11a	Amanda Jansson
Träevads socken.					
Träevad Källeg.	7 ²		¹ / ₈	12	Adolf Magnusson
" "	7 ³		¹ / ₄₈	13	Ch. J. Jansson
" Tanten	6 ⁵		¹ / ₃₂	14-28	J. A. Vallin
" "	6 ⁴		¹ / ₃₂	29-34	Amanda Jansson
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>alt. III.</u>					
Trävad Tanten	6 ⁵		1/32	7. A. Vallin	
				15	äker
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
7 fräga om Väsby L:a Högagården 1 ⁶ och 1 ⁷ , Trävad Källgår.					<u>Summa</u>
<u>Alternativ III.</u>					<u>Sammandrag</u>
<u>Långjums socken.</u>					
Väsby Lilla Högag.	1 ⁷		1/38	7-10	Karl Jakobson
" " "	1 ⁶		53 1/32	11-11a	Anders Jansson
<u>Trävads socken.</u>					
Trävad Källg.	7 ³		1/48	13	A. J. Jansson
" Tanten	6 ⁵		1/32	15 17-28	7. A. Vallin
" Tanten	6 ⁴		1/32	29-34	Anders Jansson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.50	16							300	48 -	550	88 -	250	40 -			
	04							700	28 -	800	32 -	100	4 -			
	14							550	77 -	"	112 -	250	35 -			
	04							"	22 -	"	32 -	"	10 -			
	09							400	36 -	"	72 -	400	36 -			
	04							"	16 -	"	32 -	"	16 -			
	17							"	68 -	"	136 -	"	68 -			
	37							"	148 -	"	296 -	"	148 -			
	10							550	55 -	"	80 -	250	25 -			
	06							700	42 -	"	48 -	100	6 -			
	10							"	70 -	"	80 -	"	10 -			
0.90	13							550	71 50	700	91 -	150	19 50			
0.50	39							300	117 -	550	214 50	250	97 50			
	183								798 50		1313 50		515 -			

den 7^e och Träved Taubet 6⁴ *se alternativ I.*

272	1625 -	2176 -	551 -
168	879 -	1344 -	465 -
210	1428 -	1680 -	252 -
183	798 50	1313 50	515 -
332	1662 50	2656 -	993 50
1165	6393 -	9169 50	2776 50

St. Taubet den 17 maj 1927.

Dr. H. Hallin
Lohar, Andersson, Andriehansson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Alternativ III.</u>							
0	—	1.30	0.30	4.20	1:1.5	7.35	
+50	50	1.55	"	4.95	"		
1	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
2	50	1.15	"	3.75	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
3	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
4	50	1.05	"	3.45	"		
+50	50	1.15	"	3.75	"		
5	50	0.80	"	2.80	"		
+50	50	1.10	"	3.60	"		
6	50	1.10	"	3.60	"	7.05	
	600						

Vid arbetenas utförande iakttages:
 att de angivna bakesdjupen skola räknas från
 de vid avvägningen till markytan ned-
 slagna dubbarnas överkant och för i
 hänseende dessa dubbar rubbats eller för-
 kommit, ny utsättning för arbetenas
 påbörjande verkställas;
 att de angivna dagbredderna endast äro
 ungefärliga och böra justeras genom
 släutlutningens uttagande med släut-
 mall så att förskrivnen bottenbredd
 och släutlutning erhålles;
 att den avlopp går i rätgång, för grävningen
 så verkställas, att rågången och avloppet
 mitt linje komma att sammanfalla;

Tröst om rågångens rätt läge förelade dock
 i nyssskedd i arbetet, utan skall i så
 fall, som rågång anses den gränsskilt-
 nad, som för närvarande kvadas;
 St. Veneren den 17 maj 1927.

Lenn Halvén

Jordersättningslängd.

Alternativ I (utför ej)

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen A-B.</u>						
Lilla Hökag. 17	Karl Jakobson	0-0+86	50	8		4 -
Träsed Tanten 6 ⁵	J. A. Vallin	0-0+86	50	8		4 -
		Summa				8 -
<u>Kanalen C-D.</u>						
Träsed Tanten 6 ⁵	J. A. Vallin	2+67-4+5	230	8	18 40	
Gäsen Stora 1 ¹¹	dens.	4+5-5	150	8	12 -	30 40
Träsed Källeg. 7 ³	A. J. Jönsson	2+67-4+5	230	8	18 40	
" "	dens.	4+5-5	150	8	12 -	30 40
		Summa				60 80
<u>Kanalen D-E.</u>						
Eh Nils Gerning. 3 ⁹	J. A. Ekblod	5-6+5	160	8		12 80
Träsed Källeg. 7 ³	A. J. Jönsson	5-5+14	20	8		1 60
" "	7 ² Adolf Magnusson	5+14-6+5	140	8	11 20	
" "	dens.	6+5-7+42	150	8	12 -	23 20
		Summa				37 60
<u>Alt. I. Sammandrag</u>						
	Kanalen A-B.				8 -	
	" C-D				60 80	
	" D-E				37 60	
		Summa			106 40	

1	2	3	4	5	6	7
<u>Alternativ III.</u>						
<u>Kanalen B - C.</u>						
Travad Tanten 6 ⁵	J. A. Vallin	0+86-2+67	600	8		48 -
		Summa				48 -
<u>Kanalen C - D.</u>						
Travad Tanten 6 ⁵	J. A. Vallin	2+67-4+5	130	8	10 40	
Goran Stora 1 ¹¹	Dens.	4+5-5	80	8	6 40	16 80
Travad Källeg 7 ³	A. J. Jansson	2+67-4+5	130	8	10 40	
" "	Dens.	4+5-5	80	8	6 40	16 80
		Summa				33 60
<u>Kanalen D - E.</u>						
Eh Nils Iseng 2 ⁹	J. A. Ekblod	5-6	60	8		4 80
Travad Källeg 7 ³	A. J. Jansson	5-5+14	10	8		80
" "	7 ² Adolf Mognum	5+14-6	50	8		4 00
		Summa				9 60

Alt. III Sammanlag.

Kanalen	A - B	8 -
"	B - C	48 -
"	C - D	33 60
"	D - E	9 60
	Summa	99 20

Alt. Vanten den 17 maj 1927
 J. A. Vallin
 Johan, Andersson, Andriahansson

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Alt. II. (utlös ej)</u> <u>Kanalen B-G.</u> <u>(Täckt ledning)</u>							
0+86-2+80	194	194 meter 9" cementrör l.m.	194	2.50	485 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m. 194	0.80	155 20			
		Transport och hem-					
		körning an 11 tar rör tar 11	7	77 -			
		slam pika vid B		60 -			
		bringmurning an utlopp					
		vid G		30 -	807 20		
		tillägges c: 10%			82 80	890 -	
<u>Kanalen G-D.</u>							
2+80-5+60	280	sand och lera	800	0.80	640 -		
		tillägges c: 10%			64 -		
		jorderättning ent. bil.H			56 -	760 -	
<u>Alt. III.</u> <u>Kanalen B-C.</u>							
0+86-2+67	181	sand	520	0.80	416 -		
		en ägocögsstrumma					
		vid 1+74 15" cementrör			120 -	536 -	
		tillägges c: 10%			59 -		
		jorderättning ent. bil.H			48 -	643 -	
<u>Kanalen C-D.</u>							
2+67-5	233	sand	250	0.80	200 -		
		tillägges c: 10%			18 40		
		jorderättning ent. bil.H			33 60	252 -	
<u>Kanalen D-E.</u>							
5-6	100	lera	50	0.80	40 -		
		tillägges c: 10%			5 40		
		jorderättning ent. bil.H			9 60	55 -	

Kostnadsförslag. (forts.)


Sammandrag.

Timpenning : *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Alternativ I. (utför ej)</u>										
		Kanaler A - B			140 -					
		" B - C			870 -					
		" C - D			675 -					
		" D - E			360 -	2045 -				
		<u>Summa</u>				2045 -				
<u>Alternativ II. (utför ej)</u>										
		Kanaler A - B			140 -					
		" B - C			890 -					
		" C - D			760 -					
		" D - E			360 -	2150 -				
		" E - F				252 -				
		<u>Summa</u>				2402 -				
<u>Alternativ III.</u>										
		Kanaler A - B			140 -					
		" B - C			643 -					
		" C - D			252 -					
		" D - E			55 -	1090 -				
		<u>Summa</u>				1090 -				
St. Vanten den 17 maj 1927										
J Penttilä										

Bitaga K

Över sikt karta



Skala 1:100 000

Bilaga L

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Befall-
ningshavande i lämt
på denna gjord ansö-
kan förordade laga
syne för rätt många för-
dars lättnad av mark
till hörsande Torsten
m. fl. hemman i
Trövads, Käyjnus och
Örnus socknar av
Skaraborgs län.

I fråga varande företag, som avser för-
djupning och utvidgning av ett avlopps-
rör ~~med~~ genom och från vatten skadade
marker, belägna omkring 3.5 km. väst-
sydväst om Trövads kyrka inom
Sektionen n: 2 / av Nederbördsmrådet
n: 2 142, i och för ernående av bättre
fortläggning och ökad avströmsförmåga,
är enligt bestämmelserna i 7 kap.
Vattenlagen ett sådant dikeverk.
I vidstående översikt karta är fortlägg-
ningsområdets ungefärliga läge och ut-
sträckning utmärkt med gul färg
och Nederbördsmrådets gränser med
en blå linje.

Över till uppgrävning i påsatta
avloppsträcker ha profil och
sektioner ritningar upprättats ut-
visande förhållandena vid undersök-
nings tillfället, varjämte de nämnda be-

boende markerna avfattats i nivåkarta. Den till uppgrävning avsedda avloppssträckan är i denna karta utmärkt med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E. En alternativ sträckning, som även blivit föremål för undersökning, har utmärkts med gröna linjer och bokstäverna B-f-g.

På sträckan B-C (alternativt B-f) ifrågasatts att utföras som täktledning, har nedbördsområdet för denna sträcka uppskattats i marken och befunnits utgöra 9.7 hektar. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar, efter nitken vattenföring den alternativa förledningen dimensionerats. För de äppna avloppssträckorna vid kommande är högvattenmängden icke utslagsgivande utan har detta dimensionerats med hänsyn till enaende av ett ändamålsenligt bortlägningsdjup och med hänsyn till dränkings framtida bestånd.

På företaget har på grund av yrkandena till Byggnadsnämndens § 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras för att all av ifrågakommande avlopp behöfve mark. Tillhörig skanda Gårdsan och Karl Jakobsson. De kunna bortläggas till i allmänhet 1.2 meters djup, dels och för att den S. J. Gårdsan tillhöriga och i till avloppssträckan

C - D belägna marken må anses säkerställt mot översvämning och skadlig infiltration från nämnda avloppssträcka. För ernående av den angivna kortläggnings effekten ha, på grund av yrkandet till synprotokollets § 6 tre alternativa förslag upprättats. Alternativ I omfattar sträckningen A - B - C - D - E med delsträckan B - C utförd som täckt ledning. Alternativ II omfattar samma sträckning, men med även sträckan B - C utförd som öppet dike, varvid någon grävning Queda för påle 6 ej behöves i frågahanne. Alternativ II omfattar sträckningen A - B - G - D - E. Av kortbadsförslaget samt sammansättningen, bilaga M framgår, att alternativ III medför en avsevärt lägre kortbads både absolut och relativt jordförbättringen. För J. A. Vallius del ställer sig sistnämnda alternativ enligt förbättringsmännens beräkningar ~~777~~^{778.55} kronor billigare än det vidkast förslaget alternativ I. ~~Med hänseende till~~ ~~att Vallius anfört till synprotokollets~~ ~~på grund nägon~~ ~~synmännen bestämma, att~~ ~~förslaget skall utföras enligt~~ ~~alternativ III.~~

För utrännande av den genom förslaget uppskattade värdet den nya synmännen efter i 7 kap. 22 § Vattelagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den

bilagda värderingslängden, som för varje ägare angiver markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den 2^a Kartan omfattade och i förnämnda längds alternativ III beskrivna marken är att nisse såsom en förslagsmingsomfattighet för vilken skett till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till värdet för var och en mark ~~och att ägarna till Träskviken 65 svarar sin mot förbättringen svarande kostnad skall erlägga ett belopp, svarande mot den ökning i kostnaderna för företaget, som sträckan B-C:s utförande som täckt ledning beräknas medföra.~~ Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnas för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängdens alternativ III, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den närmot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för järvägstillandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa

anslappad av en ågö vägs trumma över
sträckan B - C med 1+74 enligt närmare
närstående typritning. Om ytterligare väg-
övergångar frastades skannas ett
lyggar över avloppet skola de så
underordnas, att de ej orsaka upp-
stämning. Någon deltagning skyl-
dighet i framtida underhållet av
öfver avloppet ledande vägöver-
gångar skall ej åvila företaget.
För mark, som åtför till av-
loppets utvidgning, skall ersätt-
ning gävas med belopp, som
förmås angivna i den bilagda
jordersättningslängden, allmän-
het III.

För mark, som ligger i an-
språk för en uppslagsplats för
ett avlopp, uppskattad jord
och sten skall där uppslaget
utgöra av stenbemängd eller
annars för utspridning på när-
liggande mark ofjämlig jord
ersättning utgå med den täckta
markens fulla värde efter företa-
get enligt värderingslängden.
Där uppslaget utgöres av för ut-
spridning lämplig jord, skall
ersättningen utgöra 40 procent
av för nämnda mark värde. Skadas
jorden i skningsarbetet växande gröda,
skall ersättning gävas med det belopp,
varill skötselutskningen uppskattas.
~~Skada av~~ För nämnda ersättning utgår
till jordens brukare, jord ersättning i öv-

sigt till dess ägare. Skador av en
 nämnd ut Skola, så snart
 ske kan efter av saksägare fram-
 ställt yrkande, genom arbetssty-
 relsens försig uppskattas av
 sakkunnig person och därefter
 omedelbart ersätts. I brist på
 åsämjande vid val av värderings-
 man skall uppskattningen verk-
 ställas av ena länet tjänst-
 görande lantbruksmannen eller
 den, han i sitt ställe sätter.
 Avgift, varom förmåles i 11 kap.
 95 § Vattenlagen, skall understiga
 10 kronor och behöven förtg ej er-
 läggas.

Kostnaderna för synföreläggningen
 skola gåldas av delägarna i företaget
 efter samma grunder, som för
 grävningkostnaderna angivits,
 med belopp, som återfinnas i
 kolumn 11 av kostnadsfördelnings-
 länrens alternativ III, men för-
 skjutas om av sökandena.

Gämligt föreskrifterna i 10 kap.
 62 § Vattenlagen på synemännen
 i fråga om företaget ytterligare
 bestämma:
 att det skall, därest sökandena ins-
 ka fullfölja det samma utföras
 i fullständig överensstämmelse
 med bestämmelserna i detta
 utlåtande med så till hörande
 ritningar och handlingar;

- att ur avloppet uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanten och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattens framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50:nde meter;
- att till ~~täckning~~ ~~ledning~~ rörtunnan skall användas cementrör av fullgod kvalitet med falsar eller muffar;
- att under arbets tiden vatten ej får uppdrämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstån;
- att arbetena för företaget utförande böra genomföres under överlätt på närmast skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande funnits laga kraft samt böra vara färdiga till slut före utgången av år 1931;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avserats och godkänt av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;
- att det där efter åligger företaget arbetsstyrelse överbåda dess

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, ~~vid de olika~~ ^{vid de olika} ~~förslagsalternativen.~~ ^{da varje avdelning tor}
~~lägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)~~

Avdelning Alternativ	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				A-B-C- D-E.		A-B-G- D-E.								S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I.	1-34	3682	50	2045-											0.55533	
II.	1-34	3682	50			2402-									0.65227	
III.	¹⁵ 17-34	2776	50	1090-											0.39258	
Stora Långsten den 17 maj 1937. Sven Palm																

Stora Långsta den 17 maj 1927.
Anders Palm

Kostnadsför-

Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Alternativ III.</u>				
			<u>Långjums socken.</u>				
1 ⁷		$\frac{1}{38}$	Värby Lille Hökag, Karl Jakobson sök.	7-10		1625 -	2176 -
1 ⁶		$\frac{53}{152}$	" " " , Ananda Jansson sök.	11-11a		879 -	1344 -
			<u>Träveds socken.</u>				
7 ³		$\frac{1}{48}$	Träved Källegården, A. J. Jansson sök.	13		1428 -	1680 -
6 ⁵		$\frac{1}{32}$	" Tanten, J. A. Vallin	$\begin{matrix} 15 \\ 17-28 \end{matrix}$		798 so	1313 so
6 ⁴		$\frac{1}{32}$	" " , Ananda Jansson sök.	29-34		1662 so	2656 -
			<u>Summa</u>			6393 -	9169 so

Alternativ I. (utföras ej)

			<u>Örnens socken.</u>				
2 ⁹			Eh Nils Ljung, J. A. Ekblad	1-2		1176 -	1512 -
			<u>Långjums socken.</u>				
$\begin{matrix} 13-14 \\ 16-17 \end{matrix}$			Göran Stora, J. A. Ekblad	3-4		401 -	520
1 ["]	avs.		" " , J. A. Vallin Tanten	5-6		441 so	592 -
1 ⁷		$\frac{1}{38}$	Värby Lille Hökag, Karl Jakobson sök.	7-10		1625 -	2176 -
1 ⁶		$\frac{53}{152}$	" " " , Ananda Jansson sök.	11-11a		879 -	1344 -
			<u>Träveds socken.</u>				
7 ³		$\frac{1}{48}$	Träved Källeg., A. J. Jansson sök.	13		1428 -	1680 -
6 ⁵		$\frac{1}{32}$	" Tanten, J. A. Vallin	14-28		1496 so	2312 -
6 ⁴		$\frac{1}{32}$	" " , Ananda Jansson sök.	29-34		1662 so	2656 -
			<u>Summa</u>			9109 so	12792 -

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
551 -		35.32	82.04						216	19.817
465 -		29.80	69.51						183	16.789
252 -		16.15	37.60						99	9.083
515 -		33.01	76.72						202	18.532
993 50		63.68	148.13						390	35.779
2776 50		177.96	414.						1090	100.000
336 .		21.54							131.90	16.450
119 .		7.63							46.72	2.285
150 50		9.65							59.08	2.889
551 -		35.32							216.31	10.578
465 -		29.80							182.55	8.927
252 -		16.15							98.93	4.838
815 50		52.27							599.33	44.961
993 50		63.68							320.14	19.072
3682 50		236.04							390.03	100.000

1) Den del av den beräknade kostnaden motsvaras ej av förbättring utan endast av den förbättring i brukning som se-
ende samt täckes ledning innebär framför öppet avlopp,
vilken förbättring ej kunnat av synemånen i mitt be-
lägg uppskattas.

Stora Vanten den

17 maj 1927.

D. von Hamm

Johann Rudolphson Andriahansson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	14	0,03	1 —	2 —
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	— —	3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	0.2	2,50	0 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.5	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			4 50	11 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				5 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01		1 75
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	15	0,25	3 75	5 25
1926 nov. 1927 maj	2	Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
	17	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
maj	13	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1	12,00		12 —
		Över sikt karta				5 —
1926 sept.	27	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
Summa kronor						235 75
Lösens för:						
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket 60 x 40 cm.			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 7.4 ar ägofigurer st.	35	0,10	3 50	
		har 18.40 0,08			1 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 25	
		Överföres			13 20	

46.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 20	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	175	0,02	3 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 70	20 15
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				1 25
						18 90.
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.	1.0	5,00	5 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 60	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar 60+40	1	5,00	5 -	31 10
						7 78
						23 88
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	32	0,75		24 -
		<i>Över såktskarta</i>				5 -
		Summa kronor				80 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>och uppläggning på väv</i>			6 -	24 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				63 20
		" " " gode männen enligt egna räkningar				404 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>dupl.</i>	2 1/2	4.-		10 -
		Summa kronor				98 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				235 75
		Lösen för kopior och avskrift				80 25
		Övriga förrättningskostnader				98 -
		Summa kronor				414 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Öre, Vik m. fl.* häradsrätt.

Ör. Vanten den 17 maj 1927
Ör. Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Aff sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Loham, Andersson *Anders Johansson*
Kronor kvitteras:
den 19