Akt nr:

R-E1a-1817

AU$R-E1a-1817

Västerbygdens Vattendomstol

25 APR 1928

1.

F 387

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1817

Handlingar rörande
"Vässby dikningsföretag av år 1927"
i Längjums och Tråvads socknar
av Skaraborgs län.
Upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

3 ritn.

Nederbördsområde nr. 142, sekt. nr. 1.

V.D. III: 24.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lassagården m. fl. hemman i Trävads och Längjums socknar av Skaraborgs län.

Den 3 november 1926 i Lassagården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A^I och A^II och dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning, bil. B varjämte särskilda underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Johan Andersson i Bengt-Helgesgården och Anders Johansson i Nolgården.

Sökanden Emil Johansson ägare av Vässby Olov-Persgården 9^2

Av övriga sakägare:

Anton Johansson ägare av Olof Persgården 9^4 och 9^8
samt Flinkagården 5^5
Aug. Öhman ägare av —"— 5^3 och 5^9 (5^10–5^13)
samt del av soldatstom till Flinkagården
Samfrid Johansson ägare av Flinkagården 5^4
samt del i soldatstommen
Karl Andersson ägare av Olof Persgården 9^6 och 9^7
Valfrid Ohman " " —"— 9^3
Reinhold Svensson " " Olof Bengtsgården 8^7
Johan Johansson " " —"— 8^6
Alfred Johansson " " —"— 8^5

Alma Jonsson, jämte Klara Jonsson ägare av
Olof Bengtsgården 8^4
Albert Andersson ägare av 1/8 mtl Ingemansgården
Hugo Andersson " " 1/8 " — " —
Karl Karlsson såsom förståndare för Läng-jöns Elektriska Distributionsförening
C. H. Persson ägare av Lilla Hoka gården 1^6
samt del av soldatstom till L:a Hoka gården
(sämjedelad mellan 1^2, 1^5–1^9)
Karl J. Svensson delägare i förnämnda soldatstom
Karl Öhman " " " "
samt " " Väsby Ranagården 2^7 } (sämjedelad)
Adolf Johansson " " — " — 2^7 }
Henning Jonsson ägare av — " — 2^8
Henning Johansson " " 3/16 — " — 2^6
Edvard Andersson " " 1/8 — " — ?
samt " " 1/8 — " — 2^4
" " " avs. fr. — " — kallad Norget 2^5
Oskar Johansson delägare i Ranagårdens soldatstom
(sämjedelad mellan honom och förnämnda
K. Öhman, Adolf Johansson, Henning Jonsson
Henning Johansson och Edvard Andersson)
Johan Andersson ~~ägare av~~ Väsby Mellangården 4^6
Selma Andersson " " " " 4^7
~~samt " "~~
Axel Johansson " " — " — 4^9 f.d. soldatst
Erland Svensson " " — " — 4^{11}
Karl Svensson " " — " — 4^{10}

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga 'D.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förrättningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras därav besvärade mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, samt att kostnaderna därför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Anton Johansson, Aug. Öman, Johan Andersson, Selma Andersson, Carl Andersson, Edvard Andersson, Henning Johansson, Johan Johansson, Sanfrid Johansson, Reinhold Svensson, Karl Svensson, Karl Öhman, Adolf Johansson, Henning Johansson och för soldattorpet till Rannagården Edvard Andersson ~~yrkade~~ förenade sig med sökandena om företaget, bilaga E.

Likaså gjorde (C.-H. Persson) Klara Johansson Selma Johansson och Alfred Johansson bil. F.

§ 6

Anton Johansson och Edvard Andersson yrkade att de över deras marker gående avloppssträckorna i möjligaste mån skulle flyttas till rågång. För att ej komma i kollision med i gränsen stående elektriska ledningsstolpar medgav Andersson att ~~utvidgning~~ avloppet i fråga droges intill gränsen helt på hans mark mot skälig jordersättning.

§ 7

August Öhman och Anton Johansson yrkade att avloppet genom deras marker om möjligt skulle göras täckt.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen verkställts och förslag till utdikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i Långjums småskola Måndagen den 30 maj 1927 kl. 3 em. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
And. Johansson Johan Andersson
4 km 3 km.

Den 30 maj 1927 i Långjums skola

Närvarande: Förrättande Synemän och följande sakägare:
Gustaf Johansson
August Öhman
Sigfrid Johansson

Karl Andersson
Emil Johansson
Valfrid Ohman
Reinhold Svensson
Johan Johansson
Alfred Johansson
E. J. Persson
Karl Svensson L:a Stokagården
Henning Johansson
Edvard Andersson
Johan Andersson
Axel Johansson
~~Karl Svensson Mellangården~~
Selma Andersson
Alma Jonsson
Karl Öhman.

§ 9

Förelädes det sedan förra sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes Synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågos synemännen Emil Johansson i Olof-Persgården (kallad Lassagården).

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsättade arundersökningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvaren.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Johan Andersson Andr Johansson

7

Bil. A^{I}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m. fl. i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Emil Johansson, Lassagården, Längjum, ons- dagen ~~den~~ 3 nov. 19 26 klockan 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vässby Flinkagården 5^{3} -5^{5} , 5^{9} , Olof Persgården 9^{2} -9^{4} ,9^{6} -9^{8} ; Olof Bengtsgården 8^{4} -8^{7} , Lille Hökagården 1^{5},1^{6} Ranagården 2^{8} ,2^{7} ,2^{6} , ,2^{4} ,2^{5} , Mellomgården 4^{4} ,4^{6} ,4^{7} ,4^{10} och 4^{11} , jämte Tråva Frälsegården 1^{3}

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Längjums sockens kyrka den 10 oktober 19 26 betygas:

Torgny Tidstrand
Pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 25 sept. 19 26.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

9 Bil. A II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m.fl. i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Emil Johansson, Lassagården, Längjum onsdagen den 3 nov. 1926 klockan 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vässby Flinkagården 5^{3}-5^{5}, 5^{9}, Olof Persgården 9^{2}-9^{4}, 9^{6}-9^{8}; Olof Bengtsgården 8^{4}-8^{7}, Lille Hökagården 1^{5}, 1^{6} Ranagården 2^{8}, 2^{7} a, 2^{6} a,b, 2^{4}, 2^{5}, Mellomgården 4^{4}, 4^{6}, 4^{7}, 4^{10} och 4^{11}, jämte Tråva Frälsegården 1^{3}

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tråvads sockens kyrka den 10 oktober 1926 betygas:

Törgny Tidstrand
pastorsadjunkt

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 25 sept. 1926.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bil. B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m .fl. i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Emil Johansson, Lassagården. Längjum, onsdagen den 3 nov. 1926 kl. 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vässby Flinkagården 5^3-5^5, 5^9, Olof Persgården 9^2-9^4, 9^6-9^8; Olof Bengtsgården 8^4-8^7, Lille Hökag. 1^5, 1^6, Ranagården 2^8, 2^7, 2^6, 2^4, 2^5, Mellomgården 4^4, 4^6, 4^7, 4^{10} och 4^{11}. Tråva Frälsegården 1^3.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit infört i Skaraborgs läns Tidning, lördagen den 16 oktober, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

11 Bil. E.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Emil Johansson i Lassagården, Längjum, onsdagen den 3 november 1926 klockan 10 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m.fl. hemman uti Tråvads och Längjums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Anton Johansson, Olof Persgården, Längjum.
2./ -"- Aug. Öhman, Vässby Flinkag. -"-
3./ -"- Sanfr. Johansson, -"- -"-
4./ -"- ~~Oskar Johansson,~~ Svante Johansson Mellomgården -"-
5./ -"- Karl Andersson, Olof Persgården, -"-
6./ -"- Emil Johansson, Vässby Olof Persg., -"-
7./ -"- Valfr. Öhman, -"- -"-
8./ -"- Reinh. Svensson, Olof Bengtsg., -"-
9./ -"- Johan Johansson -"- -"-
10./ -"- Alfr. Johansson, -"- -"-
11./ -"- Albert Andersson, Ingemarsgården, -"-
12./ -"- Hugo Andersson, Ingemarsg. -"-
13./ -"- Karl Karlsson, Stubbagården, -"-
14./ -"- Albin Johansson, Tråva Frälsegården, Tråvad.
15./ -"- ~~Karl~~ Klas Svantesson, -"- -"-
16./ -"- E.H.Persson, Vässby Lille Hökag., Längjum.
17./ -"- Emil Magnusson, -"- -"-
18./ -"- Karl Öhman, Rangården, -"-
19./ -"- Karl Svensson, Lille Hökag., -"-
20./ -"- Sven Svensson, -"- -"-
21./ -"- Henning Jonsson, Vässby Ranag., -"-
22./ -"- Adolf Johansson, -"- -"-
23./ -"- Henning Johansson, -"- -"-
24./ -"- Edvard Andersson, -"- -"-
25./ -"- Oskar Johansson, -"- -"-
26./ -"- Johan Andersson, Vässby Mellomg., -"-

Godemän: Johan Andersson
Bengt Helgesson
Anders Johansson
Nolg.

12

✓ 27./ Lantbrukaren Axel Johansson (Lundqvist) Vässby Mellomg1., **Längjum.**

✓ 28./ -"- Erland Svensson, -"- -"-

✓ 29./ -"- Karl Svensson, -"- -"-

✓ 30./ Fr. Selma Andersson, -"- -"-

✓ 31./ Fr. Augusta Johansson, Vässby Flinkag., -"-

✓ 32./ Fr. Klara och Alma Jonsson, Vässby Olof Bengtsg.
Längjum.

Skara den 5 okt.1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

D.o.W.D. N:o 25-25.
1926.

№ 114 1926

13
Bil. D.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 14 maj 1926.

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

6.05 bet. Hallin

D. S. M. d. № 25-25.

1926.

14

SKARABORGS LÄNS
14 MAJ 1926
LANDSKANSLI

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län!

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för ~~vederbörande~~ statens landtbruksingeniör att i enlighet med gällande vatten~~diknings~~lag förrätta syn å utloppsdiket genom och från ~~mina~~ (våra) ägor inom ~~by uti~~ Långjums socken, Laske härad.

Öfrige sakegare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Lassagården per Långjum den 1 maj 1926

Emil Johansson

Förteckning:

E. Hj. Persson. La Hökagården
J. E. Johansson Sassagl, Långjum.

16 **Bil. E.**

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Hökagården o. Lassagården uti Långjums socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli avdikade till lagenligt djup.

Lassagården den 3 sept. 1926

Anton Johanson.
Aug Öman
För ett 1/8 mantal Flinkagården

Johan Andersson ~~Fö...~~ Mellomgh

Selma Andersson Mellomgh
Carl Andersson Lassbagh
Edv. Andersson Rasäng
Henning Johansson Ranägh
John Johansson Arvidsgh
C. H. Jonsson

J. S. Johansson
Reinhold Svensson.
Karl Svensson
Karl Öhyman
J. A. Johansson.
Edvard Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:
Sven A. Hellin
Anty Johansson
Johan Andersson

18 Bil. F.

Wi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadada marker tillhörande Arvidsgf eller Olofbengtsgården i Långjums socken och påyrkar vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli avdikade till lagenligt djup.

Arvidsgf eller Olofbengtsgf den 15 September 1926
Klara och Alma Jonsson.
Alfred Johansson 1/4 m Arvidsgl
E. H. Pehrsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas
Sven Hallin
Andr. Johansson Johan Andersson

19

Bil. 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Tråvads socken						
Tråvad Frälseg.	1^{3}		1/4		Klas Svantesson	
				1	åker	I
" "	1^{3}		1/4		Albin Johansson	
				2	åker	I
				3	"	I.
					Summa	
Långjums socken						
Vassby Lilla Hökeg.	1^{6}		$\frac{53}{152}$		E. H. Persson	
				4	åker	I
				4a	"	I
				5	"	II
				6	"	I
					Summa	
" " "	1^{2} 1^{5}-1^{9}		Soldatstom		E. H. Persson	
				7	åker	I
				8	"	I.
					Summa	
" " "	1^{2} 1^{5}-1^{9}		Soldatstom		E. Magnusson	
				9	åker	I
" " "	1^{2} 1^{5}-1^{9}		Soldatstom		Sven Svensson	
				10	åker	I
" " "			Soldatstom		Karl Svensson	
				11	åker	I

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80							800	1440	-	900	1620	-	100	180	-
	75							800	600	-	900	675	-	100	75	-
	42							"	336	-	"	378	-	"	42	-
1	17								936	-		1053	-		117	-
2	90							800	2320	-	900	2610	-	100	290	-
4	10							700	2870	-	800	3280	-	"	410	-
	68							650	442	-	900	612	-	250	170	-
1	31							800	1048	-	"	1179	-	100	131	-
8	99								6680	-		7681	-		1001	-
	20							800	160	-	900	180	-	100	20	-
	11							"	88	-	"	99	-	"	11	-
	31								248	-		279	-		31	-
	20							800	160	-	900	180	-	100	20	-
	14							800	112	-	900	126	-	100	14	-
	12							800	96	-	900	108	-	100	12	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

22

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vassby Lille Flokog.	1^2 1^5-1^9		Soldat-stam		Karl Öhman, Ranag.	
				12	åker	I
				13	"	I
					Summa	
" " "	1^5		1/8		E. Magnusson	
				14	åker	I
" Ranagården	2^2 2^4-2^8		Soldat-stam		Oskar Johansson	
				15	åker	III
				16	"	II
				17	"	I
					Summa	
" "	2^2 2^4-2^8		Soldat-stam		Edvard Andersson	
				18	åker	III
				19	"	II
				20	"	I
					Summa	
" "	2^2 2^4-2^8		Soldat-stam		Henning Johansson	
				21	åker	III
				22	"	II
				23	"	I
					Summa	
" "	2^2 2^4-2^8		Soldat-stam		Karl Öhman o Adolf Johansson	
				24	åker, högländ	
" "	2^2 2^4-2^8		Soldat-stam		Henning Johnsson	
				25	åker, högl.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							800	80	-	900	90	-	100	10	-
	07							"	56	-	"	63	-	"	7	-
	17								136	-		153	-		17	-
	25							800	200	-	900	225	-	100	25	-
	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
	10							550	55	-	"	80	-	250	25	-
	16							700	112	-	"	128	-	100	16	-
	35								203	-		280	-		77	-
	10							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	11							550	6.0	50	"	88	-	250	27	50
	10							700	70	-	"	80	-	100	10	-
	31								170	50		248	-		77	50
	10							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	10							550	55	-	"	80	-	250	25	-
	08							700	56	-	"	64	-	100	8	-
	28								151	-		224	-		73	-
							05									
							06									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vässby Ramsg.	2^{8}		1/32		Henning Jansson	
				26	tomt	III
				27	åker	III
				28	"	II
					Summa	
" "	2^{7}		1/32		Adolf Johansson	
				29	åker	III
" "	2^{7}		1/32		Karl Öhman	
				30	åker	III
" "	2^{6}		3/16		Henning Johansson	
				31	tomt	I
				32	åker	II
				33	"	III
				34	"	II
				35	"	III
					Summa	
" "	2^{6}		3/16		Edvard Andersson	
				36	åker	III
" "	2^{4}		1/8		Edvard Andersson	
				37	åker	III
" "	2^{5}				Edvard Andersson	
				38	åker	III
				38a	"	II
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							400	44	-	800	88	.	400	44	-
	75							"	300	-	"	600	-	"	300	.
	95							550	522	50	"	760	-	250	237	50
1	81								866	50		1448	-		581	50
	86							400	344	-	800	688	-	400	344	-
	90							400	360	-	800	720	-	400	360	-
	70							800	560	-	900	630	.	100	70	-
2	11							550	1160	50	800	1688	.	250	527	50
	43							400	172	.	"	344	.	400	172	-
2	70							650	1755	-	900	2430	-	250	675	-
1	94							450	873	.	"	1746	.	450	873	-
7	88								4520	50		6838	.		2317	50
2	08							450	936	-	900	1872	-	450	936	-
1	72							450	774	-	900	1548	-	450	774	-
	52							450	234	-	900	468	-	450	234	-
2	20							650	1430	-	"	1980	-	250	550	-
2	72								1664	-		2448	.		784	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Väsby Mellang.	4^6		3/16		Anna Kajsa Andersson	
				39	åker	I
				40	"	II
				41	"	III
					Summa	
" "	4^6		3/16		Johan Andersson	
				42	åker	I
				43	"	II
				44	"	III
				45	"	III.
				46	"	II
					Summa	
" "	4^9.		1/8		Axel Johansson	
				47	åker	I
" "	4^7		1/16		Anna Kajsa Andersson	
				48	åker	III
				49	"	II.
				50	"	II
					Summa	
" "	$4^4, 4^7$				Anna Kajsa Andersson	
				51	åker	II
" "	4^4		1/8		Selma Andersson	
				52	åker	III.
				53	tomt	II
				54	åker	III
				55	"	II
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							700	182	-	800	208	-	100	26	-
	65							550	357	50	"	520	-	250	162	50
2	03							400	812	.	"	1624	-	400	812	-
2	94								1351	50		2352	-		1000	50
	20							700	140	-	800	160	-	100	20	-
	80							550	440	-	"	640	-	250	200	-
1	95							400	780	-	"	1560	-	400	780	-
1	42							"	568	-	"	1136	-	"	568	-
1	80							550	990	-	"	1440	-	250	450	-
6	17								2918	-		4936	-		2018	-
	38							700	266	-	800	304	-	100	38	-
1	91							400	760	-	800	1520	-	400	760	-
	55							550	302	50	"	440	-	250	137	50
	40							"	220	-	"	320	-	"	100	-
2	86								1282	50		2280	-		997	50
	28							550	154	-	800	224	-	250	70	-
3	65							400	1460	-	800	2920	-	400	1460	-
	25							550	137	50	"	200	-	250	62	50
1	72							450	774	-	900	1548	-	450	774	-
	12							650	78	-	"	108	-	250	30	-
5	74								2449	50		4776	-		2326	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vässby Mellang.	4^{10}		3/16		Karl Svensson	
				56	åker	II
				57	"	III
				58	"	II
				59	tomt	II
				60	åker	II
				61	"	III
				62	"	III
					Summa	
" "	4^{11}		3/16		Erland Svensson	
				63	åker	II.
				64	"	I
				65	"	III
				66	tomt	III
				67	åker	III
				68	"	II
				69	"	III
				70	"	III
				71	"	II
				72	"	I
				73	"	III
					Summa	
" Flinkag.					Anton Johansson Olof Persg.	
	5^{12}		1/256	74b	åker	
				75b	"	
				74a	"	
" "	5^{13}		1/256	75a	"	
				76	"	
				74	"	
				75	"	
" "	5^{11}		3/128	77	"	I
				78	"	I
				79	"	II
					Översöres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							650	650	–	900	900	–	250	250	–
	24							450	108	–	〃	216	–	450	108	–
	24							650	156	–	〃	216	–	250	60	–
	34							〃	221	–	〃	306	–	〃	85	–
2	86							〃	1859	–	〃	2574	–	〃	715	–
1	75							450	787	50	〃	1575	–	450	787	50
2	–							〃	900	–	〃	1800	–	〃	900	–
8	43								4681	50		7587	–		2905	50
	35							550	192	50	800	280	–	250	87	50
	25							700	175	–	〃	200	–	100	25	–
1	–							450	450	–	900	900	–	450	450	–
	48							〃	216	–	〃	432	–	〃	216	–
	14							〃	63	–	〃	126	–	〃	63	–
2	23							650	1449	50	〃	2007	–	250	557	50
1	72							450	774	–	〃	1548	–	450	774	–
	95							〃	427	50	〃	855	–	〃	427	50
1	04							650	676	–	〃	936	–	250	260	–
	15							800	120	–	〃	135	–	100	15	–
	40							450	180	–	〃	360	–	450	180	–
8	71								4723	50		7779	–		3055	50
	10							650	65	–	700	70	–	50	5	–
	28							500	140	–	〃	196	–	200	56	–
	15							650	97	50	〃	105	–	50	7	50
	25							500	125	–	〃	175	–	200	50	–
	04							650	26	–	〃	28	–	50	2	–
	61							〃	396	50	〃	427	–	50	30	50
	68							500	340	–	〃	476	–	200	136	–
	81							650	526	50		567	–	50	40	50
	08							〃	39	–	〃	42	–	〃	3	–
	12							500	60	–	〃	84	–	200	24	–
3	10								1815	50		2170	–		354	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				80	åker	II
				81	" "	I
					Summa	
Vårsby Flinkag.	5^9		1/128		August Öhman	
				82	åker	I
				83	tomt	II
				84	åker	II
				85	" "	II
					Summa	
" "	5^3		1/8		August Öhman	
				86	åker	I
				87	tomt	II
				88	åker	II
				89	" "	I
				90	" "	I
				91	"	II
				92	"	II
				93	"	II
				94	"	III
				95	"	I
				96	" "	II
					Summa	
" "					August Öhman	
" "	5^7		1/64	97b	åker	
	5^8		1/64	97c	"	
" "	5^9		1/128	98b	"	
				97a	"	
	5^3		1/8	98a	"	
" "				99	"	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	10								1815	50		2170	-		354	50
	20							500	100	-	700	140	-	200	40	-
	15							650	97	50	"	105	-	50	7	50
3	45								2013	-		2415	-		402	-
	25							650	162	50	700	175	-	50	12	50
	05							500	25	-	"	35	-	200	10	-
	15							"	75	-	"	105	-	"	30	-
	45							"	225	-	"	315	-	"	90	-
	90								487	50		630	-		142	50
	10							650	65	-	700	70	-	50	5	-
	45							500	225	-	"	315	-	200	90	-
	75							"	375	-	"	525	-	"	150	-
	14							650	91	-	"	98	-	50	7	-
1	-							"	650	-	"	700	-	"	50	-
2	40							500	1200	-	"	1680	-	200	480	-
	75							"	375	-	"	525	-	"	150	-
2	90							"	1450	-	"	2030	-	"	580	-
1	30							350	455	-	"	910	-	350	455	-
	97							650	630	50	"	679	-	50	48	50
	07							500	35	-	"	49	-	200	14	-
10	83								5551	50		7581	-		2029	50
	03							650	19	50	700	21	-	50	1	50
	03							"	19	50	"	21	-	"	1	50
	02							500	10	-	"	14	-	200	4	-
	05							650	32	50	"	35	-	50	2	50
	05							500	25	-	"	35	-	200	10	-
	11							350	38	50	"	77	-	350	38	50
	29								145	-		203	-		58	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Vässby Flinkog.	5^{10}		1/32		Svante Johansson, Mellang.	
				100	åker	II
				101	„ „	III
					Summa	
„ „	5^{11}		3/128	102a	Anton Johansson åker	
„ „	5^{12}		1/256	102b	„	
„ „	5^{13}		1/256	102c	„	III
„ „	5^{4}		3/4		Anna Lovisa Johanssons sterbh.	
				103	åker	I
				104	„	II
				105	„ „	III
					Summa	
„ „	5^{4}		3/4		Sanfrid Johansson	
				106	åker	I
				107	„ „	II
				108	„ „	III
					Summa	
„ „	5^{4}		3/4		Sanfrid Johansson	
				109	åker	III
				110	„	II
				111	„	I
				112	„	III
					Summa	
„ Olof Perssg.	9^{4}		1/16		Anton Johansson	
				113	åker	II
				114	„	II
				115	„ „	I
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							500	10	-	700	14	-	200	4	-
	04							350	14	-	〃	28	-	350	14	-
	06								24	-		42	-		18	-
	03							350	10	50	700	21	-	350	10	50
	01							〃	3	50	〃	7	-	〃	3	50
	01							〃	3	50	〃	7	-	〃	3	50
	05								17	50		35	-		17	50
	20							650	130	-	700	140	-	50	10	-
	18							500	90	-	〃	126	-	200	36	-
	36							350	126	-	〃	252	-	350	126	-
	74								346	-		518	-		172	-
	18							650	117	-	700	126	-	50	9	-
	16							500	80	-	〃	112	-	200	32	-
	30							350	105	-	〃	210	-	350	105	-
	64								302	-		448	-		146	-
1	15							400	460	-	800	920	-	400	460	-
1	70							550	935	-	〃	1360	-	250	425	-
	90							700	630	-	〃	720	-	100	90	-
1	55							350	542	50	700	1085	-	350	542	50
5	30								2567	50		4085	-		1517	50
	09							550	49	50	800	72	-	250	22	50
	55							〃	302	50	〃	440	-	〃	137	50
	77							700	539	-	〃	616	-	100	77	-
1	41								891	-		1128	-		237	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				116	åker	I
				117	"	I
				118	"	II
				119	"	II
				120	"	III
					Summa	
Vässby Olof Persg.	9^8		1/16		Anton Johansson	
				121	åker	II
				122	"	III
				123	"	III
					Summa	
" " "	9^7		7/64		Karl Andersson	
				124	åker	III
				125	"	II
				126	"	I
				127	"	III
				128	"	II
				129	"	III
					Summa	
" " "	9^6		1/4		Karl Andersson	
				130	åker	II
				131	"	III
				132	"	III
				133	"	II
				134	"	III
				135	"	II
				136	"	II
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	41								891	–		1128	–		237	–
	08							700	56	–	800	64	–	100	8	–
	22							〃	154	–	〃	176	–	〃	22	–
	16							550	88	–	〃	128	–	250	40	–
	91							〃	500	50	〃	728	–	〃	227	50
	38							400	152	–	〃	304	–	400	152	–
3	16								1841	50		2528	–		686	50
	91							550	500	50	800	728	–	250	227	50
2	22							400	888	–	〃	1776	–	400	888	–
	61							〃	244	–	〃	488	–	〃	244	–
3	74								1632	50		2992	–		1359	50
2	10							400	840	–	800	1680	–	400	840	–
1	08							550	594	–	〃	864	–	250	270	–
1	48							700	1036	–	〃	1184	–	100	148	–
	35							400	140	–	〃	280	–	400	140	–
1	73							550	951	50	〃	1384	–	250	432	50
1	44							400	576	–	〃	1152	–	400	576	–
8	18								4137	50		6544	–		2406	50
	80							650	520	–	900	720	–	250	200	–
1	65							450	742	50	〃	1485	–	450	742	50
1	35							〃	607	50	〃	1215	–	〃	607	50
	94							650	611	–	〃	846	–	250	235	–
	28							450	126	–	〃	252	–	450	126	–
	45							650	292	50	〃	405	–	250	112	50
	21							〃	136	50	〃	189	–	〃	52	50
5	68								3036	–		5112	–		2076	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öfverföres	
				137	åker	I
				138	„	I
				139	„	I
				140	„	II
					Summa	
Väsby Olof Perssg.	9^2		1/4		Emil Johansson	
				141	åker	III
				141a	„	III
				142	„	III
				143	„	II
				143a	„	III
				144	„	II
				144a	„	II I
				145	„	I
				145a	„	I
					Summa	
„ „ „	9^3		1/4		Vahlfrid Ökman	
				146	åker	III
				147	„	II
				148	„	I
				149	„	III
				150	„	II
				151	„	I
					Summa	
„ „ Bengtsg.	8^7		1/8		Reinhold Svensson	
				152	åker	III
				153	„	II
				154	„	I
				155	„	III
				156	„	II
				157	„	III
					Öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	68								3036	-		5112	-		2076	-
	47							800	376	-	900	423	-	100	47	-
2	10							~	1680	-	~	1890	-	~	210	-
1	05							~	840	-	~	945	-	~	105	-
	56							650	364	-	~	504	-	250	140	-
9	86								6296	-		8874	-		2578	-
1	23							400	492	-	800	984	-	400	492	-
	67							450	301	50	900	603	-	450	301	50
1	80							~	810	-	~	1620	-	~	810	-
	97							400	388	-	800	776	-	400	388	-
1	73							450	765	-	900	1530	-	450	765	-
	77							650	500	50	~	693	-	250	192	50
	35							550	192	50	800	280	-	250	87	50
	50							800	400	-	900	450	-	100	50	-
	35							700	245	-	800	280	-	100	35	-
8	37								4094	50		7216	-		3121	50
3	67							450	1651	50	900	3303	-	450	1651	50
	45							650	292	50	~	405	-	250	112	50
	30							800	240	-	~	270	-	100	30	-
3	55							450	1597	50	~	3195	-	450	1597	50
	70							650	455	-	~	630	-	250	175	-
	53							800	424	-	~	477	-	100	53	-
9	20								4660	50		8280	-		3619	50
1	07							450	481	50	900	963	-	450	481	50
	68							650	442	-	~	612	-	250	170	-
	67							800	536	-	~	603	-	100	67	-
3	58							450	1611	-	~	3222	-	450	1611	-
	11							650	71	50	~	99	-	250	27	50
1	22							450	549	-	~	1098	-	450	549	-
7	33								3691	-		6597	-		2906	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				158	åker	II
					Summa	
Vässby Olof Bengtsg.	8^6		1/8		Johan Johansson	
				159	åker	II
				160	〃	III
				161	〃	II
				162	〃	III
				163	tomt	III
				164	åker	II
				164a	〃	II
				165	〃	III
				166	〃	III
				167	〃	II
				168	〃	III
					Summa	
〃 〃 〃	8^4		1/4		Klara o Alma Jonsson	
				169	åker	III
				170	〃	II
				171	〃	I
					Summa	
〃 〃 〃	8^5		1/4		Alfred Johansson	
				172	åker	III
				173	〃	II
				174	〃	I
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	33								3691	-		6597	-		2906	-
1	85							650	1202	50	900	1665	-	250	462	50
9	18								4893	50		8262	-		3368	50
1	11							650	721	50	900	999	-	250	277	50
	20							450	90	-	〃	180	-	450	90	-
	49							650	318	50	〃	441	-	250	122	50
1	22							450	549	-	〃	1098	-	450	549	-
	37							〃	166	50	〃	333	-	〃	166	50
2	80							550	1540	-	800	2240	-	250	700	-
2	87							650	1865	50	900	2583	-	250	717	50
1	02							450	459	-	〃	918	-	450	459	-
	35							〃	157	50	〃	315	-	〃	157	50
	76							650	494	-	〃	684	-	250	190	-
	56							400	224	-	800	448	-	400	224	-
11	75								6585	50		10239	-		3653	50
3	24							450	1458	-	900	2916	-	450	1458	-
2	90							650	1885	-	〃	2610	-	250	725	-
3	00							800	2400	-	〃	2700	-	100	300	-
9	14								5743	-		8226	-		2483	-
	72							450	324	-	900	648	-	450	324	-
5	73							650	3724	50	〃	5157	-	250	1432	50
4	93							800	3944	-	〃	4437	-	100	493	-
11	38								7992	50		10242	-		2249	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tråvads socken.					Sammandrag
Tråvad Frälseg.	1^3		1/4	1	Klas Svantesson
〃 〃	1^3		1/4	2-3	Albin Johansson
Långjums socken					
Vässby Lilla Hökag.	1^6		53/152	4-6	E. H. Persson
〃 〃 〃	1^{12} 1^5-1^9		Soldat-stom.	7-8	Dens.
〃 〃 〃	〃		〃	9	E. Magnusson
〃 〃 〃	〃		〃	10	Sven Svensson
〃 〃 〃	〃		〃	11	Karl Svensson
〃 〃 〃	〃		〃	12-13	Karl Öhman, Ranag.
〃 〃 〃	1^5		1/8	14	E. Magnusson
〃 Ranagården	2^2 2^4-2^8		Soldat-stom	15-17	Oskar Johansson
〃 〃	〃		〃	18-20	Edvard Johansson
〃 〃	〃		〃	21-23	Henning Johansson
〃 〃	〃			24-25	högländ mark
〃 〃	2^8		1/32	26-28	Henning Johnsson
〃 〃	2^7		1/32	29	Adolf Johansson
〃 〃	2^7		1/32	30	Karl Öhman
〃 〃	2^6		3/16	31-35	Henning Johansson
〃 〃	2^6		3/16	36	Edvard Andersson
〃 〃	2^4		1/8	37	Dens.
〃 〃	2^5			38-38a	Dens.
〃 Mellomgården	4^6		3/16	39-41	Anna Kajsa Andersson
〃 〃	4^6		3/16	42-46	Johan Andersson
〃 〃	4^9		1/8	47	Axel Johansson (Lundkvist ?)
〃 〃	4^7		1/16	48-50	Anna Kajsa Andersson
〃 〃	4^4, 4^7			51	Dens.
〃 〃	4^4		1/8	52-55	Selma Andersson
〃 〃	4^{10}		3/16	56-62	Karl Svensson
〃 〃	4^{11}		3/16	63-73	Erland Svensson
〃 Flinkagården	5^{11-13}			74-81	Anton Johansson Olof Perg.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80								1440	-		1620	-		180	-
1	17								936	-		1053	-		117	-
8	99								6680	-		7681	-		1001	-
	31								248	-		279	-		31	-
	20								160	-		180	-		20	-
	14								112	-		126	-		14	-
	12								96	-		108	-		12	-
	17								136	-		153	-		17	-
	25								200	-		225	-		25	-
	35								203	-		280	-		77	-
	31								170	50		248	-		77	50
	28								151	-		224	-		73	-
							11									
1	81								866	50		1448	-		581	50
	86								344	-		688	-		344	-
	90								360	-		720	-		360	-
7	88								4520	50		6838	-		2317	50
2	08								936	-		1872	-		936	-
1	72								774	-		1548	-		774	-
2	72								1664	-		2448	-		784	-
2	94								1351	50		2352	-		1000	50
6	17								2918	-		4936	-		2018	-
	38								266	-		304	-		38	-
2	86								1282	50		2280	-		997	50
	28								154	-		224	-		70	-
5	74								2449	50		4776	-		2326	50
8	43								4681	50		7587	-		2905	50
8	71								4723	50		7779	-		3055	50
3	45								2013	-		2415	-		402	-
71	02						11		39837	-		60392	-		20555	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Vässby Flinkag.	5^{9}		1/128	82-85	August Öhman
" "	5^{3}		1/8	86-96	Dens.
" "	$5^{3}, 5^{7-9}$			97-99	Dens.
" "	5^{10}		1/32	100-101	Svante Johansson, Mellang.
" "	5^{11-13}			102 a-b-c	Anton Johansson
" "	5^{4}		3/4	103-105	Anna L. Johanssons sterbh.
" "	5^{4}		3/4	106-108	Sanfrid Johansson
" "	5^{4}		3/4	109-112	Dens.
" Olof Persg.	9^{4}		1/16	113-120	Anton Johansson
" " "	9^{8}		1/16	121-123	Dens.
" " "	9^{7}		7/64	124-129	Karl Andersson
" " "	9^{6}		1/4	130-140	Dens.
" " "	9^{2}		1/4	141-145a	Emil Johansson
" " "	9^{3}		1/4	146-151	Valfrid Öhman
" Bengtsg.	8^{7}		1/8	152-158	Reinhold Svensson
" " "	8^{6}		1/8	159-168	Johan Johansson
" " "	8^{4}		1/4	169-171	Klara och Alma Jonsson
" " "	8^{5}		1/4	172-174	Alfred Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
71	02						11		39837	-		60392	-		20555	-
	90								487	50		630	-		142	50
10	83								5551	50		7581	-		2029	50
	29								145	-		203	-		58	-
	06								24	-		42	-		18	-
	05								17	50		35	-		17	50
	74								346	-		518	-		172	-
	64								302	-		448	-		146	-
5	30								2567	50		4085	-		1517	50
3	16								1841	50		2528	-		686	50
3	74								1632	50		2992	-		1359	50
8	18								4137	50		6544	-		2406	50
9	86								6296	-		8874	-		2578	-
8	37								4094	50		7216	-		3121	50
9	20								4660	50		8280	-		3619	50
9	18								4893	50		8262	-		3368	50
11	75								6585	50		10239	-		3653	50
9	14								5743	-		8226	-		2483	-
11	38								7992	50		10242	-		2249	50
173	79						11		97155	-		147337	-		50182	-

Långjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin

Andr Johansson Johan Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A-B-C-D-E-F-G.							
1	-	1.35	0.30	4.35	1:1.5	6.40	
+50	50	1.40	"	4.50	"	1:1000	
2	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
3	50	1.50	"	4.80	"	6.60	
+50	50	1.70	"	5.40	"	1.5:1000	
4	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.85	"	5.85	"		
5	50	1.80	"	5.70	"	6.90	
+50	50	1.80	"	5.70	"		
6	50	1.85	"	5.85	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
7	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
8	50	1.60	"	5.10	"	2.9:1000	
+50	50	1.55	"	4.95	"		
9	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
10a	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
11a	50	1.60	"	5.10	"	8.64	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
12a	50	1.60	"	5.10	"	1:1000	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
13a	50	1.85	"	5.85	"		
+30	30	1.85	"	5.85	"	8.87	
+50	20	1.50	"	4.80	"	9.32	
14a	50	1.45	"	4.65	"		
12	40	1.50	"	4.80	"		
Överf.	1340						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	1340						
12+50	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5		
13	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
14	50	1.60	"	5.10	"	2:1000	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
15	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
16	50	1.65	"	5.25	"	10.30	
+50	50	1.80	"	5.70	"	0.5:1000	
17	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
18	50	1.85	"	5.85	"	10.40	
+50	50	1.85	"	5.85	"		
19	50	1.75	"	5.55	"	2:1000	
+50	50	1.80	"	5.70	"		
20	50	1.65	"	5.25	"		
+28	28	1.60	"	5.10	"		
21+6	78	1.55	"	4.95	"	11.–	
	2246						

Kanalen J - K - L - M - N - O.

1	2	3	4	5	6	7	8
52	–	0.70	0.30	2.40	1:1.5	8.35	
+50	50	1.00	"	3.30	"		
53	50	1.15	"	3.75	"		
+50	50	1.35	"	4.35	"		
54	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
55	50	1.65	"	5.25	"	0.5:1000	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
56	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
57	50	1.60	"	5.10	"	8.60	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
58	50	1.70	"	5.40	"		
Överf.	600						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	600						
58+50	50	1.65	0.30	5.25	1:1.5		
59	50	1.75	"	5.55	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"	2:1000	
60	50	1.75	"	5.55	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
61	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"	9.50	
62	50	1.75	"	5.55	"		
+50	50	1.55	"	4.90	"		
63	50	1.60	"	5.10	"	10.00	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
64	50	1.85	"	5.85	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"	1:100	
65	50	1.85	"	5.85	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
66	50	1.60	"	5.10	"		
+22	22	1.60	"	5.10	"	10.32	
	1422						

Kanalen N-N.^{I}

1	2	3	4	5	6	7	8
70	-	1.75	0.30	5.55	1:1.5	10.15	
+50	50	1.70	"	5.40	"	0.7:1000	
71	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
72	50	1.70	"	5.40	"		
72+18	18	1.70	"	5.40	"	10.30	
	218						

Kanalen T-T^{I}

1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	1.60	0.30	5.10	1:1.5	10.85	
+50	50	1.65	"	5.25	"	1:1000	
1	50	1.55	"	4.95	"		
+60	60	1.65	"	5.25	"	11.01	
	140						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen F^{II} - F^{III}.					
5+20	–	0.50	0.30	1.80	1:1.5	15.70	
5+50	30	0.80	"	2.70	"		
5+75	25	1.50	"	4.80	"	15.90	
	55						
		Kanalen E - E^{I}.					
30	–	1.70	0.30	5.40	1:1.5	8.17	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
31	50	1.65	"	5.25	"	0.5:1000	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
32	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"	8.30	
33	50	1.60	"	5.10	"	3.3:1000	
+50	50	1.55	"	4.95	"		
34	50	1.45	"	4.65	"		
34+60	60	1.45	"	4.65	"	9.12	
	460						
		Kanalen E^{I} - E^{II}					
34+60	–	1.10	0.30	3.60	1:1.5	9.50	
35a	40	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
36a	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"	0.5:1000	
37a	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
38a	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
+120	70	1.60	"	5.10	"	9.73	
39	23	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
40	50	1.65	"	5.25	"	10.20	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
Overf.	633						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	633						
41	50	1.70	0.30	5.40	1:1.5		
+29	29	1.80	"	5.70	"	10.33	
	712						

Kanalen $B - B^{I} - B^{II}$.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0+30	–	1.30				7.44	
1	70	1.35	8" tegelrör			1.5:1000	
2	100	1.40					
2+70	70	1.45				7.80	
3	30	1.45					
4	100	1.45	5" tegelrör			2.5:1000	
4+50	50	1.40					
5	50	1.35					
5+22	22	1.40				8.43	
	492						

Kanalen $B^{I} - B^{III}$.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0	–	1.40	4" tegelrör			7.80	
1	100	1.30				8.00	

Kanalen $C^{II} - C^{III}$.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
41+29	–	1.60				10.56	
41+50	21	1.50	9" cement-			10.70	
42	50	1.50	rör				
42+50	50	1.50				11.00	
	121						

Kanalen $D - D^{I}$.

(Täckt ledning)

1	2	3	4	5	6	7	8
0	–	1.60				9.20	
1	100	1.50	8" tegelrör				
1+40	40	1.45				9.41	
	140						

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen $E - E^{I}$ (Täckt ledning)				
0	–	1.70	8" tegelrör			10.60	
1	100	1.65					
1+65	65	1.35				10.93	
	165						
			Kanalen $F^{III} - F^{IV}$ (Täckt ledning)				
5+75	–	1.30	5" tegelrör			16.11	
6	25	1.65					
6+21	21	1.35				16.20	
	46						
			Kanalen $M - M^{I}$ (Täckt ledning)				
0	–	1.60	5" tegelrör			9.44	
1	100	1.50					
1+12	12	1.30				9.66	
	112						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i grävningstabellen och å profilritningen angivna ~~grävnings~~ dikes-djupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa dubbar rubbats ny utsättning ske innan arbetet påbörjas;

att i fråga om rörledning djupet avser rörets inre botten;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles.

Långsjön den 30 maj 1927.

Sven Hallin.

Bilaga J.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A-B.					
Tråvad Frälseg. 1^3	Albin Johansson	1-3+10	300	9		27 -
Lilla Hökag. 1^6	E. H. Persson	3+10 - 5	330	9		29 70
		Summa				56 70
	Kanalen B-C.					
Lilla Hökag. 1^6	E. H. Persson	5-6+13	300	9		27 -
Ranagården 2^6	Henning Johansson	6+13-9+36	520	9		46 80
" 2^6	Edvard Andersson	6+13-9+36	520	9		46 80
		Summa				120 60
	Kanalen C-D.					
Ranagården 2^6	Edvard Andersson	9+36-10a	110	9		9 90
Mellangården 4^4	Selma Andersson	9+36-11a+30	340	9	30 60	
" "	" "	11a+30-13a+30	800	9	72 -	102 60
" 4^{10}	Karl Svensson	10a - 11a+30	230	9		20 70
		Summa				133 20
	Kanalen D-E.					
Olof Persg. 9^6	Karl Andersson	13a+30-12	500	9	45 -	
" " "	" "	12 - 13+80	660	9	59 40	
" " 9^7	" "	13+80 - 15+40	640	8	51 20	155 60
" " 9^8	Anton Johansson	15+40-17+60	880	8		70 40
		Summa				226 -
	Kanalen E-F.					
Olof Persgården 9^8	Anton Johansson	17+60-19+40	450	8	36 -	
" " 9^4	" "	19+40-20+28	220	8	17 60	53 60
" " 9^2	Emil Johansson	17+60 - 19+40	450	9	40 50	
" " "	" "	19+40 - 20+28	220	8	17 60	58 10
		Summa				111 70
	Kanalen F-G.					
Flinkag.	Sanfrid Johansson	20+28-20+54	60	7		4 20
"	Anna Johanssons sterbh.	20+54-20+86	70	7.		4 90
"	Anton Johansson	20+86-20+96	20	7		1 40
		Överföres				10 50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

51

1	2	3	4	5	6	7
	Överfört					10 50
Flinkag.	August Öhman	20+96-21+6	20	7		1 40
	Anton Johansson	20+28-21+6	170	8		13 60
		Summa				25 50
	Kanalen J-K.					
Ranagården 2^{4}	Edvard Andersson	52-54	600	9		54 -
" 2^{5}	" "	54-54+52	170	9		15 30
		Summa				69 30
	Kanalen K-L.					
Ranagården 2^{5}	Edvard Andersson	54+52-55+76	500	9	45 -	
"	" "	55+76-56+60	190	9	17 10	62 10
Mellangården 4^{10}	Karl Svensson	55+76-56+60	190	9		17 10
		Summa				79 20
	Kanalen L-M.					
Mellang. 4^{10}	Karl Svensson	56+60-58+40	720	9		64 80
" 4^{11}	Erland Svensson	58+40-59+95	680	9		61 20
Olof Bengtsg. 8^{6}	Johan Johansson	59+95-60+20	50	9		4 50
" " 8^{7}	Reinhold Svensson	59+95-60+20	50	9		4 50
		Summa				135 -
	Kanalen M-N.					
Olof Bengtsg. 8^{6}	Johan Johansson	60+20-64+39	920	9		82 80
" " 8^{7}	Reinhold Svensson	60+20-64+39	920	9		82 80
		Summa				165 60
	Kanalen N-O.					
Olof Bengtsg. 8^{6}	Johan Johansson	64+39-66+22	400	9		36 -
" " 8^{5}	Alfred Johansson	64+39-66+22	400	9		36 -
		Summa				72 -
	Kanalen N-N^{I}.					
Olof Bengtsg. 8^{4}	K. och A. ~~[illegible]~~ Jonsson	70-72+18	480	9		43 20
" " 8^{7}	Reinhold Svensson	70-72+18	480	9		43 20
		Summa				86 40
	Kanalen F-F^{I}.					
Flinkag. 5^{4}	Sanfrid Johansson	0-1+60	350	8		28 -
Olof Persg. 9^{2}	Emil Johansson	0-1+60	350	8		28 -
		Summa				56 -

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen F^{II} - F^{III}.					
Flinkag. 5^4	Sanfrid Johansson	5+20-5+75	70	7		4 90
Olof Persg. 9^2	Emil Johansson	5+20-5+75	70	7		4 90
		Summa				9 80
	Kanalen E - E^{I}.					
Mellang. 4^4	Selma Andersson	30-31+30	260	8		20 80
" 4^7	Anna K. Andersson	31+30-32+50	240	8	19 20	
" 4^7	" "	32+50-33+55	170	8	13 60	
" 4^6	" "	32+50-33+55	170	8	13 60	
" 4^7	" "	33+55-34+60	170	8	13 60	60 -
" 4^6	Johan Andersson	33+55-34+60	170	8		13 60
Ranagården 2^6	Henning Johansson	30-32+50	500	9		45 -
		Summa				139 40
	Kanalen E^{I} - E^{II}.					
Mellang. 4^7	Anna K. Andersson	34+60-35+72	170	8		13 60
" 4^6	Johan Andersson	34+60-35+72	170	8		13 60
Olof Persg. 9^7	Karl Andersson	35+72-38+60	1030	8		82 40
" " 9^4	Anton Johansson	38+60-39+10	310	8		24 80
Flinkag. 5^{11-13}	" "	39+10-41+29	880	7		61 60
		Summa				196 -
	Sammandrag.					
	Kanalen A - B				56 70	
	" B - C				120 60	
	" C - D				133 20	
	" D - E				226 -	
	" E - F				111 70	
	" F - G				25 50	673 70
	" I - K				69 30	
	" K - L				79 20	
	" L - M				135 -	
	" M - N				165 60	
	" N - O				72 -	
	" N - N^{I}				86 40	
	Överföres				1281 20	

1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				128 20	
	Kanalen $F-F^{I}$				56 -	
	" $F^{II}-F^{III}$				9 80	
	" $E-E^{I}$				139 40	
	" $E^{I}-E^{II}$				196 -	
	Summa				1682 40	

Långsjön den 30 maj 1927

Sven Hallin

And. Johansson Johan Andersson

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
1-5	400	lera	750	0.80			600	-		
		en ägovägstrumma vid								
		2+54 enl. typ a								
		a = 80 cm. b = 3.6 m.ö			225	-				
		avgår broägarens bidrag enl. utlåt.			75	-	150	-		
		tillägges c:a 10 %					73	30		
		jordersättning enl. bil. I					56	70	880	-
		Kanalen B-C.								
5-9+36	436	lera	1600	0.80	1280	-				
		en utfartsvägstrumma vid								
		6+13 enl. typ a								
		a = 70 cm. b = 4.00 m.			225	-	1505	-		
		tillägges c:a 10 %					154	40		
		jordersättning enl. bil. I					120	60	1780	00
		Kanalen C-D.								
9+36-13a+30	394	lera	1750	0.80	1400	-				
		en utfartsvägstrumma vid								
		13a+30 enl. typ a								
		a = 21" b = 4.00 m.			200	-	1600	-		
		tillägges c:a 10 %					156	80		
		jordersättning enl. bil. I					133	20	1890	-
		Kanalen D-E.								
13a+30-17+50	660	lera	2800	0.80	2240	-				
		Överföres			2240	-			4550	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			2240 -		4550 -
		en utfartsvägstrumma					
		vid 13+80 enl. typ a					
		a = 18" b = 4.00			175 -		
		en ägovägstrumma vid					
		14+50 enl. typ a					
		a = 18" b = 3.6 m.			150 -	2565 -	
		tillägges c:a 10%				254 -	
		jordersättning enl. bil. J				226 -	3045 -
17+50-20+28	278	Kanalen E - F.					
		lera	1450	0.80		1160 -	
		tillägges c:a 10%				118 30	
		jordersättning enl. bil. J				111 70	1390 -
		Kanalen F - G.					
20+28-21+6	78	lera	330	0.80		264 -	
		tillägges c:a 10%				25 50	
		jordersättning enl. bil. J				25 50	315 -
		Kanalen J - K.					
52-54+52	252	lera	600	0.80	480 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 54+52 enl. typ a					
		a = 70 cm. b = 4.00 m.			225 -	705 -	
		tillägges c:a 10%				70 70	
		jordersättning enl. bil. J				69 30	845 -
		Kanalen K - L.					
54+52-56+60	208	lera	870	0.80	696 -		
		Avgår E. Anderssons bidrag enl. utlåt.			150 -	546 -	
		tillägges c:a %				54 80	
		jordersättning enl. bil. J				79 20	680 -
		Överföres					10825 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					10825 -
		Kanalen L-M.					
56+60-60+20	360	lera	1650	0.80	1320 -		
		2 st. ägovägstrumma vid					
		59+15 och 59+50 enl. typ a					
		a = 18" b = 3.60 m.	2	150	300 -		
		för försvårad överfart vid 57+50			50 -	1670 -	
		tillägges c:a 10%				165 -	
		jordersättning enl. bil. I				135 -	1970 -
		Kanalen M-N.					
60+20-64+39	419	lera	2000	0.80	1600 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 62+65 enl. typ a					
		a = 18" b = 4.00 m.			175 -	1775 -	
		tillägges c:a 10%				174 40	
		jordersättning enl. bil. I				165 60	2115 -
		Kanalen N-O.					
64+39-66+22	183	lera	930	0.80	744 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 65 enl. typ a					
		a = 18" b = 4.00 m.			175 -	919 -	
		tillägges c:a 10%				89 -	
		jordersättning				72 -	1080 -
		Kanalen N-N^{I}					
70-72+18	218	lera	950	0.80		760 -	
		tillägges c:a 10%				73 60	
		jordersättning enl. bil.				86 40	920 -
		Kanalen F-F^{I}					
0-1+60	160	lera	680	0.80		544 -	
		tillägges c:a 10%				55 -	
		jordersättning enl. bil.				56 -	655 -
		Överföres					17565 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					17565 -
		Kanalen F^II – F^III					
5+20–5+75	55	sand	100	0.80		80 -	
		tillägges c:a 10 %				10 20	
		jordersättning enl. bil. J				9 80	100 -
30–34+60	460	**Kanalen E – E^I.**					
		lera	1800	0.80		1440 -	
		tillägges c:a 10 %				140 60	
		jordersättning enl. bil. J				139 40	1720 -
		Kanalen E^I – E^II.					
34+60–41+29	712	lera	2650	0.80	2120 -		
		en utfartsvägstrumma vid 35a+72 enl. typ a a = 18" b = 4.00 m.			175 -		
		en ägovägstrumma vid 38a+120 enl. typ a a = 18" b = 3.60 m.			150 -	2445 -	
		tillägges c:a 10 %				244 -	
		jordersättning enl. bil. J				196 -	2885 -
		Kanalen B – B^I. (Täckt ledning)					
0+30–2+70	240	840 st. 8" tegelrör st.	840	0.40	336 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	240	0.50	120 -		
		transport och hemkörning av 8 ton rör ton		7 -	56 -		
		1 dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	582 -	
		tillägges c:a %				58 -	640 -
		Överföres					22910 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					22910 -
		Kanalen $B^{I}-B^{II}$					
		(Täckt ledning)					
2+70-5+22	252	630 st. 5" tegelrör st.	630	0.20	126 -		
		250 " 4" " "	250	0.15	37 50		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	252	0.50	126 -		
		transport och hemkör-					
		ning av 4 ton rör ton		7.-	28 -		
		2 st. dagvattenbrunnar st.	2	40.-	80 -	397 50	
		tillägges c:a 10%				32 50	430 -
		Kanalen $B^{I}-B^{III}$.					
		(Täckt ledning.)					
0-1	100	350 st. 4" tegelrör st.	350	0.15	52 50		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	100	0.50	50 -		
		transport och hemkörning					
		av 1.2 ton rör ton		7.-	8 40		
		en dagvattenbrunn			40 -	150 90	
		tillägges c:a 10%				14 10	165 -
		Kanalen $C^{II}-C^{III}$.					
		(Täckt ledning.)					
41+29-42+50	121	121 meter 9" cementrör l.m.	121	2.50	302 50		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	121	0.60	72 60		
		transport och hemkör-					
		ning av 7 ton rör ton	7	7.00	49 -		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	534 10	
		tillägges c:a 10%				50 90	585 -
		Överföres					24090 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					24090 -
		Kanalen D-D^{I}.					
		(Täckt ledning)					
0-1+40	140	490 st. 8" tegelrör st.	490	0.40	196 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	140	0.50	70 -		
		transport och hemkörning av 4.6 ton rör ton		7.00	32 20		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	368 20	
		tillägges c:a 10%				36 80	405 -
		Kanalen E-E^{I}.					
		(Täckt ledning)					
0-1+65	165	580 st. 8" tegelrör st.	580	0.40	232 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	165	0.50	82 50		
		transport och hemkörning av 5.5 ton rör ton		7.-	38 50		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	423 -	
		tillägges c:a 10%				42 -	465 -
		Kanalen F^{III}-F^{IV}.					
		(Täckt ledning)					
5+75-6+21	46	160 st. 5" tegelrör	160	0.20	32 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	46	0.50	23 -		
		transport och hemkörning av 0.7 ton rör ton		7.-	4 90		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	129 90	
		tillägges c:a 10%				10 10	140 -
		Överföres					25100 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					25100 -
		Kanalen M-M^I.					
		(Täckt ledning)					
0-1+12	112	400 st. 5" tegelrör st.	400	0.20	80 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	112	0.50	56 -		
		transport och hanter-					
		ing av 2 ton rör ton		7.00	14 -		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	220 -	
		tillägges c:a 10%.				20 -	240 -
		Summa					25340 -

Anmärkning:

I förestående slutsumma är icke inräknat det arbete, som enligt utlåtandet skall bekostas av enskilda delägare å sträckorna A-B och ~~och~~ K-L med sammanlagt 225.- kronor.

Långhem den 30 maj 1927.

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bil. L.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på deröm gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Västby Finkagården m. fl. hemman i Långjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis nygrävning av avloppsdiken med sidogrenar genom och från ett vattenskadat område beläget omkring 2 km. västnordväst om Långjums kyrka inom sektion N:r 1 av Nederbördsområde N:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad avrinningsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Å vidstående översiktskarta är torrläggningsområdets ungefärliga läge och utsträckning utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar uppfattats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, var jämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G och I - K - L - M - N - O för huvudavloppen samt B - B^{I} - B^{II}, B^{I} - B^{III}, C - C^{I} - C^{II} - C^{III}, D - D^{I}, E - E^{I}, F - F^{I}, F^{II} - F^{III} - F^{IV}, M - M^{I} och N - N^{I} för sidodiken, ~~Dubb~~ vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningarna. Dubbla röda linjer beteckna å nivåkartan öppet dike och enkel röd linje täckt avlopp.

Nederbördsområdena hava uppgåtts å marken och finnas å nivåkartan angivna ~~med~~ i hektar med blå siffror i den mån de inverka på avloppens och vägtrummornas dimensionering. Denna dimensionering har i övrigt verkställts för ernående av en ändamålsenlig torrläggning och med hänsyn till dikningens framtida bestånd.

Åt företaget har därvid, på grund av yrkandena till syneprotokollet §§ 4 och 5, givits den utsträckning som erfordras, för att all av ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökanden och den, som med kanalen sig förenat, må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Utöver, vad som sålunda skall ingå i företaget, skall ägaren av Flinkagården 5^4 på grund av särskilt yrkande hava rättighet att på egen bekostnad uppgräva rågångsdiket mellan F^{I} och F^{II} till ett djup av 0.8 meter, en bottenbredd av 0.3 meter och en dagbredd av 2.0 meter. Ägaren till Olof-Persgården 9^2 skall därvid vara skyldig utan ersättning tillsläppa hälften av den mark, som åtgår till detta rågångsdikes utvidgning, men dikesjorden härifrån skall helt uppläggas på mark, tillhörande Flinkagården 5^4.

Den mark, som av den sålunda begränsade och företaget åliggande dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å två kartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av ~~till~~ nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom för båtningsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör verkställas, har särskild utredning gjorts, bilaga N. Härav framgår att företaget bör uppdelas på fyra avdelningar, betecknade ~~med~~ I, III, II och IV. Vilka ägofigurer var och en av dessa avdelningar består av ävensom övriga på avdelningsuppdelningen inverkande förhållanden framgå av sistnämnda bilaga.

Kostnaderna för företagets utförande skola ~~således~~ fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. I kostnaderna för företaget skall dock härvid ej inräknas dels 75.- kronor, ~~för av~~ som jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § Vattenlagen skall erläggas av ägaren till ägovägstrumma mellan påle 2 och 3 å kanalsträckan A – B, dels 150.- kronor, utgörande beräknad merkostnad för avloppssträckans K – L:s förflyttning till rågång på grund av yrkandet till syneprotokollets § 6, vilken kostnad ~~vilken kostnad~~ skall gäldas av ägaren till Vässby Ranagården 2^5 Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten i företaget finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över avloppet A-B-C-D-E-F-G. P

Trumma för ägoväg vid 2+54, typ a, a=0.80 m., b=3.6 m.
" " utfartsväg " 6+13 " a, a=0.70 " b=4.0 "
" " " " 13a+30 " a, a=21" b=4.0 "
" " " " 13+80 " a, a=18" b=4.0 "
" " ägoväg " 14+50 " a, a=18" b=3.6 "

Över avloppet I-K-L-M-N-O

Trumma för utfartsväg vid 54+52, typ a, a=0.70 m., b=4.0 m.
" " ägoväg " 59+15 " a, a=18", b=3.6 "
" " " " 59+50 " a, a=18", b=3.6 "
" " utfartsväg " 62+65 " a, a=18" b=4.0 "
" " " " 65 " a a=18", b=4.0 "

Över avloppet C^{I} - C^{II}

Trumma för utfartsväg vid 35a+72, typ a, a=18", b=4.0 m.
" " ägoväg " 38a+120 " a, a=18", b=3.6 "

Dessutom åligger det företaget att

till ägaren av Mellomgården 4^{10} för försvårad överkörsel över avloppssträckan L–M erlägga 50.- kronor.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom uppläggsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord skall ersättningen utgöra 40 procent av förnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjören eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 50 kronor 18 öre, vilken kostnad skall av sökandena ~~på~~ vid anfordran förskjutas men, sedan företaget kommit till stånd, å samtliga delägare fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1 varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla, dock att där hårdgjord vägbana eller dylikt ligger hinder i vägen, dikets breddning bör verkställas enbart åt den från hindret vettande sidan. Sålunda skall breddningen av sträckan 52-55+75 av 7-½-L verkställas uteslutande åt västra (sydvästra) sidan, så att där förefintliga kraftledningsstolpar och deras fästen ej skadas;

att till täckta ledningar, brunnar och rörtrummor skall användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör med större inre diameter än 8" skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement plats st på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad

verkställas så ofta sådana av
någon delägare påfordras
och befinnas nödiga, samt
att företaget skall benämnas
"Väsby diknings företag av år 1927."

Talan mot förrättningen och
detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Långjum den 30 maj 1927
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

And. Johansson Johan Andersson

	1-55	14192 -							
	56-60	1218 -							
	63-68	1399 .							
	94	455 -							
	97-111	1386 50							
	116-120	449 50							
	121-123	1359 50							
	128-129	1008 50							
	130-145a	5699 50							
	146-148	1794 -							
	152-154	718 50							
I		29680 -	12060 -	1720 -				13780 -	0.4642857
	74-85	544 50							
	86-93 95-96	1574 50							
	113-115	237 -							
	124-127	1398 -							
II		3754 -		75 -	3470 -			3545 -	0.944326
	61-62	1687 50							
	69-73	1656 50							
	149-151	1825 50							
	155-158	2650 -							
	159-174	8386 -							
III		16205 50				7850 -		7850 -	04844033

726

Bilaga N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				$A - J$, $B - B^{III}$ E^{I} $D - D^{I}$ $E - E^{I}$ $F - F^{I}$		$E - E^{I}$		$E^{I} - E^{III}$		$J - O$ $N - N^{I}$ $M - M^{I}$		$F^{II} - F^{IV}$				
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
IV	112	542	50									240	-	240	-	0.44239631
I+II		33434	-	12060	-	1720	-	3470	-					17250	-	0.515942

[illegible] den 30 maj 1927

Sven Hallin

Kostnadsför-

	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde			
							Nuvarande värde Kronor		Blivande värde Kronor	
	1	2	3	4	5	6	7		8	
				Tråvads socken.						
	1^{3}		1/4	Tråvad Frälseg., Klas Svantesson		1	1440	-	1620	-
	1^{3}		1/4	" " Albin Johansson		2-3	936	-	1053	-
				Längjums socken.						
6.	1^{6}		53/152	Vässby Lilla Hökag., E. H. Persson	sök.	4-6	6680	-	7681	-
6.	1^{2} 1^{5}-1^{9}		Soldat torp	" " " , Dens.	sök.	7-8	248	-	279	-
	"		"	" " " , E. Magnusson		9	160	-	180	-
	"		"	" " " , Sven Svensson		10	112	-	126	-
	"		"	" " " , Karl G. Svensson		11	96	-	108	-
10	"		"	" " " , Karl Öhman Rang.	sök.	12-13	136	-	153	-
	1^{5}		1/8	" " " , E. Magnusson		14	200	-	225	-
	2^{2} 2^{7}-2^{8}		Soldat stam	" Rangården , Oskar Johansson		15-17	203	-	280	
8.	"		"	" " , Edward ~~Johansson~~ Andersson	sök	18-20	170	50	248	-
7.	"		"	" " , Henning Johansson	sök.	21-23	151	-	224	-
11	2^{8}		1/32	" " , Henning Johnsson t	sök	26-28	866	50	1448	-
	2^{7}		1/32	" " , Adolf Johansson	sök	29	344	-	688	-
10	2^{7}		1/32	" " , Karl Öhman	sök	30	360	-	720	-
7	2^{6}		3/16	" " , Henning Johansson	sök.	31-35	4520	50	6838	-
8.	2^{6}		3/16	" " , Edward Andersson	sök	36	936	-	1872	-
8.	2^{4}		1/8	" " , Dens.	"	37	774	-	1548	-
8.	2^{5}		1/8	" " , Dens.	"	38 38a	1664	-	2448	-
12	4^{6}		3/16	" Mellang. , Anna M. Andersson		39-41	1351	50	2352	-
14	4^{6}		3/16	" " , Johan Andersson	sök.	42-46	2918	-	4936	-
	4^{9}		1/8	" " , Axel Johansson		47	266	-	304	-
12	4^{7}		1/16	" " , Anna K. Andersson		48-50	1282	50	2280	-
12	4^{4}, 4^{7}		1/8 + 1/16	" " , Dens.		51	154	-	224	-
9.	4^{4}		1/8	" " , Selma Andersson	sök.	52-55	2449	50	4776	-
	4^{10}		3/16	" " , Karl Svensson		56-62	4681	50	7587	-
	4^{11}		3/16	" " , Erland Svensson		63-73	4723	50	7779	-
				Överföres			37824	-	57977	-

180	-	4.16	83	57			83	57		330
117	-	2.70	54	32			54	32		214
1001	-	23.13	464	75			464	75	1	834
31	-	0.72	14	39			14	39		057
20	-	0.47	9	29			9	29		037
14	-	0.33	6	50			6	50		026
12	-	0.28	5	57			5	57		022
17	-	0.39	7	89			7	89		031
25	-	0.58	11	61			11	61		046
77	-	1.78	35	79			35	79		141
77	50	1.79	35	98			35	98		142
73	-	1.69	33	89			33	89		134
581	50	13.43	269	98			269	98	1	065
344	-	7.95	159	72			159	72		630
360	-	8.33	167	14			167	14		660
2317	50	53.56	1075	98			1075	98	4	246
936	-	21.63	434	57			434	57	1	715
774	-	17.89	359	36			359	36	1	418
784	-	18.11	364	-			364	-	1	436
1000	50	23.12	464	52			464	52	1	833
2018	-	46.64	936	93			936	93	3	697
38	-	0.88	17	64			17	64		070
997	50	23.06	463	13			463	13	1	828
70	-	1.61	32	50			32	50		128
2326	50	53.78	1080	16			1080	16	4	263
2905	50	68.84	565	50	817	43	1382	93	5	457
3055	50	72.28	649	54	802	41	1451	95	5	730
20153	-	469.13	7804	22	1619	84	9424	06	37	190

			Överfört				37824	-	57977	-
13	5^{9}	1/128	Vässby Flinkag.	, August Öhman	sök.	82-85	487	50	630	-
13	5^{3}	1/8	" "	, Dens.	sök.	97a, 98a, 99 86-96	5647	50	7728	-
13	5^{7-9}		" "	, Dens.	sök.	97b, c, 98b	49	-	56	-
-	5^{10}	1/32	" "	, Svante Johansson, Mellang.		100-101	24	-	42	-
1	5^{11-13}		" "	, Anton Johansson	sök.	74-81, 102 a-b-c	2030	50	2450	-
-	5^{4}	3/4	" "	, Anna L. Johanssons st.		103-105	346	-	518	-
-	5^{4}	3/4	" "	, Sanfrid Johansson	sök	106-108, 109-112	2869	50	4533	-
1	9^{4}	1/16	" Olof Perssg.	, Anton Johansson	sök.	113-120	1841	50	2528	-
1.	9^{8}	1/16	" " "	, Dens.	"	121-123	1632	50	2992	-
2	9^{7}	7/64	" " "	, Karl Andersson	sök.	124-129	4137	50	6544	-
2	9^{6}	1/4	" " "	, Dens.	"	130-140	6296	-	8874	-
3	9^{2}	1/4	" " "	, Emil Johansson	sök.	141-145a	4094	50	7216	-
4.	9^{3}	1/4	" " "	, Valfrid Öhman		146-151	4660	50	8280	-
-	8^{7}	1/8	" " Bengtsg.	, Reinhold Svensson	sök.	152-158	4893	50	8262	-
5.	8^{6}	1/8	" " "	, Johan Johansson	sök.	159-168	6585	50	10239	-
-	8^{4}	1/4	" " "	, Klara o Alma Johnsson	sök.	169-171	5743	-	8226	-
-	8^{5}	1/4	" " "	, Alfred Johansson	sök.	172-174	7992	50	10242	-
			Summa				97155	-	147337	-

Bilaga M.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
			I.	II.	III.	IV.				
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20153 -		469.13	7804 22		1619 84				9424 06	37 190
142 50		6.56		131 72					131 72	520
2080 50		84.13	234 53	1455 38					1689 91	6 669
7 -		0.16	3 65						3 65	013
18 -		0.42	8 36						8 36	033
419 50		18.91	8 12	371 59					379 71	1 499
172 -		3.97	79 86						79 86	315
1663 50		37.87	520 46			240 -			760 46	3 002
686 50		21.30	208 69	219 07					427 76	1 688
1359 50		31.42	631 19						631 19	2 491
2406 50		87.63	468 22	1292 24					1760 46	6 947
2578 -		59.59	1196 93						1196 93	4 724
3121 50		72.14	1449 26						1449 26	5 719
3619 50		85.49	832 92		884 28				1717 20	6 777
3368 50		80.51	333 59		1283 67				1617 26	6 382
3653 50		88.10			1769 77				1769 77	6 984
2483 -		59.88			1202 77				1202 77	4 747
2249 50		54.24			1089 67				1089 67	4 300
50182 -		1261.45	13780 -	3470 -	7850 -	240 -			25340 -	100 000

Långsjön den 30 maj 1927.

Sven Hallin

Andr Johansson

Johan A. Andersson

75.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Våssby dikningsföretag av år 1927" i Långjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.5	1,50	3	75		
		kroklinje „	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 92 ar st.	190	0.36	68	40		
		har	173.90	0.54	93	90		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	1.7	3.-	5	10		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	3	1,00	3	-		
							193	75
		Överföres					213	25

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					213	25
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 .... dagar	9	12,00	108	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 5.9 *punkter pr har .... har*	173.90	0.52	90	40		
		avvägda punkter .... st.	1030	0.04	41	20		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	9.5	2,50	23	75		
		i annan mark .... „		5,00			263	35
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 92 *ar, ... st.*	190	0.07	13	30		
		har	173.9	0.06	10	40	23	70
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer .... st.*	190	0,03			5	70
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 .... dagar	1	12.–	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer .... st.	5.7	1,50	8	55		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	188	0,06	11	25		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	188	0,12	22	55	58	35
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	1.2	3,00	3	60		
		2) befintligt belopp ell. vall .... „	5.5	3,50	19	25		
		b) antal ritningar .... st.	2	3,00	6	–	28	85
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... „	3	0,15	0	45		
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	58	0,25	14	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					14	95
		Hydrografisk utredning, *§ 24, ~~grundbelopp~~* dagar *........ „*	1		2	—	12	–
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	5.6	3,50	19	60		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		„ „ „ .... „						
		„ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över „ .... „	1	10,00	10	–	29	60
		Överföres					649	75

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					649	75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	168	0,03	5	-	6	-
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10	-	13	-
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.	1.2	2,50	3	-		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på ,,						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ,,	5.5	4,00	22	-		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			23	90	48	90
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5	-		
		b) för ~~detaljerad kostnadsberäknad~~ brunn km.			3	-		
		c) för ~~grundförstärkning~~ kringrensning av utlopp ,,			3	-		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ,,		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			11	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ,,	1030	0,01			10	30
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	50	0,25	12	50	14	-
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	10	3,00			30	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom, 1, dagar	2	12,00			24	
		Översikts karta					5	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ,,		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ,,	2	12,00			24	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1½	12,00			18	-
		Summa kronor					853	95
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet			10	50		
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 92 ar ägofigurer st.	190	0.10	19	-		
		har	1739	0.08	13	85		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	20		
		Överföres			51	55		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			51	55		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	1030	0,02	20	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	168	0,05	8	40	82	30
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	1.2	5,00	6	-		
		ändring av befintligt avlopp ... „	5.5	6,00	33	-		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	40		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14	30		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5	-	77	70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55 ... sid.*	68	0,75	51	-		
		Översiktskarta			5	-	56	-
		Summa kronor					216	-
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			10	80		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ... och uppklistring på väv			8	-	26	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					72	70
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ... 22 dagsv.	22	4:-	88	-		
		Virke			4	-	92	-
		Summa kronor					191	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					853	95
		Lösen för kopior och avskrift ...					216	-
		Övriga förrättningskostnader ...					191	50
		Summa kronor					1261	45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ås, Viste m. fl. *häradsrätt.*

Längjum *den* 30 maj *19*27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Andr Johansson Johan Andersson

Kronor ... kvitteras:

den ... 19 ...

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.