



Akt nr:
R-E1a-1823

AU\$R-E1a-1823

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1823



3 s. m.

Westerbygdens v. 142, s. 1.

W.D. III: 25.

1.
Protokoll vid ~~Samman-~~
synförättning enligt
batterlagen för förslägg-
ning av mark till-
hörande Storegården
m. fl. hemman i
Järpås och Uvereds
socknar av Skara-
borgs län.

Den 13 september 1927 i Storegården
Till sammanträdde denna dag
hade säteägarna kallats genom kün-
görelse, som dels blivit utpläst i
sockenkyrkorna bit. A^I och A^{II} och
dels varit införd i Västgötajärnten,
bilaga B, varjämte personliga under-
rättelser tillställts varje känd säte-
ägare enligt föreskrift bit. C.
Närvarande: Understecknad statens
lantbruksinspektor och förordnadesman
samt gode mänerna Gustaf Adolf
Sundersson i Öretanked och Albert
Jönsson i Skräddaregården.
Sökanden Axel Johansson såsom ägare av
Järpås Storegården 17

Övriga säteägare:
August Johansson stebhus som ägare av Storegården 16
genom delägaren Samuel Johansson
(det upplystes att övriga delägare i
stebhuset voro: Fru Sofia Johansson
och ~~dödsbo~~ Pjotr Sahlin, Linnea och
Judith Johansson)
Karl Johansson såsom ägare av Storegården 1^o och 1¹
samt såsom förmyndare för samtliga

Uppsläster det § 1
ntfärdade för vordande, som hade lydelse
entligt bilaga D.

Något ju § 2
kunde g. utronas.

Förelades och förklarades den vid
förundersökningen uppgiftna plan-
kartan över det vattenbärande om-
rådet med tillhörande profit- och sek-
tionsritningar.

§ 4
Söka den till förättningen yrkade
på ifråga varande avlopps fördjupning,
så att hans mark kunde på lämplig-
mest möjligt sätt bortläggas, varvid
om möjligt avloppen åtskades trilla
över hans mark till landsvägen parrents.
För marken nedan för landsvägen yrkades en
större bortläggning än som kan erhållas
genom att marken ovan för landsvägen
bortläggs till 1.2 meters djup.

§ 5 (och Carl Johansson fr. H. E. Mejer)
 Samuel Johansson förenade sig
 med sönderen och yrkade på före-
 tagets utsträckning så att även
 den mark för vilken de före talan
 kunde på tillfredsställande sätt
 förläggas, bit. E.

För sin egen mark gjorde Carl Johans-
 son intet yrkande.

§ 6
 Det upplästes ett kunnande genom
 allmänna vägen vid C var byggd före
 år 1880.

Väghyrskens utfrående yrkade, att om
 öppna diket vid C förhöjades fram
 till vägen skulle företaget uppsätta
 räcke mot diket. I öfrigt borde
 företaget verkställa och bekosta even-
 tuellet ombyggnad av vägen kunnande vid
 C på en vägsyn punkt tillfredsställande
 sätt.

§ 7
 Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna förklarades
 sammanköret upplöst med till-
 kännagivande, att sedan den för
 förbundenas fördelning erforderliga
 förutskattningen verkställts
 och fullständigt förslag till dele-
 gationen utarbetats, nytt samman-
 träde kommer att hållas å
 samma ställe, som dagens,
 fredagen den 4 nov. (1927) kl. 12 och komma

några ytterligare underättelser härmed
att tillställas sakägarna.

Och till såm ovan

U. Jönsson
Olof Fallin

Bihävarare godkända:

Gust. Adolf Anderstam
Albert Jönsson

Den 4 november 1927 i Storgården
Närvarande: Förestående Synemän
och följande sakägare:
Hed Johansson U. Jönsson
Hans Johansson Samuel Johansson

§ 8
Förelades det sedan för sam-
manträdet upprättade förslaget
till de vårenskadade markernas av-
dräningsmed där till höra med hand-
lingar.

§ 9
Upplästes synemännens utlåtande
samt hade lydelse enligt bilaga K

§ 10
Att mottaga och förvara till för-
slaget hörande kartor och handlingar
samt att sammankalla delägarna
för val av arbetsstyrelse Inbäjo
Synemännen Hed Johansson i
Storgården.

§ 11
 4 fråga om förrättning kostnaderna
 När visades till den upprättade arvbes-
 räkningen, varav ett exemplar över-
 lämnades till aktförvararen.

§ 12
 Samt intet vidare fanns att
 till protokollet anmärka för-
 klarades för rättningen avslutad
~~med till~~ och sammanträdet
 upplöst.

Ort och tid som ovan
 4 tjänsten

P. Westfallin

Biträdande gode män:
 Gust. Adolf Andersson Albert Levinsson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Storegården m. fl. Neuman i Järpås och Uvereds
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos *Stel Johansson, Storegården Järpås*
hi - dagen den *13 sept.* 19*27* klockan *10*
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Järpås Storegården och Uvered Backgården
Skara den 19 aug. 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Uvereds*
sockens kyrka den *28 Augusti* 19*27* betygas:

A. E. Wallin

Kyrkostyrelse

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *19. 8.* 19*27*

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Storgården o. H. hemman i *Järpås och Ulversås*
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos *Kel Johansson, Storgården, Järpås*
tis- dagen den *13 sept.* 1927 klockan *10*
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

*Järpås Storgården och Ulversås sock-
gården*

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Järpås*
sockens kyrka den *28 aug.* 1927 betygas:

Hugo Lindstedt
Kommunister

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *19. 8* 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården m. fl. hemman i Järpås och Uvereds socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Johansson, Storegården, Järpås Tisdagen den 13 sept. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Järpås Storegården och Uvered Backgården.

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin,

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län. 1925

Att för stående kungörelse varit
inörd i tidningen Västgötaposten
den 23 augusti 1927, bekräftar i
tjänstens vägnar.

Sven Hallin

Bilaga C.Förteckning

över underättelser rörande nyreförättningsramman trösk hos Axel Johansson Storegården Järpås tisdagen den 13 sept. 1927 kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Storegården m. fl. hemman inom Järpås och Elvered socknar av Skaraborgs län, vilka underättelser, jämte bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag ackumulerats i posten under nedanstående adresser:

1. Vägstyrelsens Ordf. Hrn Magnus Roland
Björklunden Järpås
2. Hrn T. Svensson Backgården Elvered
3. " H. V. Söderkvist Storegården Järpås
4. " Karl Johansson Storegården "
5. " Axel Johansson Storegården "
6. " Aug. Johanssons återhus Hög. "

Skara den 22 aug. 1927.

4 Gärnsten

Prell-Harmin



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*



Fem
Stämpel ~~Fra~~ kronor.

6.60 bet Hallin

FÖRTECKNING



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/6 mtl. Storegården i Järpås socken av Skaraborgs län.¹⁾

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Axel Johansson
adress Storegården pr Järpås

Storegården den 14 juni 19 26
 Axel Johansson

Ring Johansson

¹⁾ Mätningarna änskas utföras efter 15 sept.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Storgården
Storgården

Ägarens namn:

Samuel Johansson
Karl Johansson

FöreningBilaga E.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storgården uti järpås socken, och påyrka vi företaget utträckning i den mån att ocks tillhöriga vattenskadade marker bli torrläggda.

Storgården den 23 november 1926

Carl Johansson för A. C. Meyers skatthaus
~~Bockgården överord~~ Storgården
~~Carl Johansson~~ skug. Johansson skatthaus
 gen. Toni. Johansson

Öfver nämnda namnteckningarna bestyrkes:

[Signature]
 H. H. Hallin

Gust. Adolf. Andersson

Robert Svensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjärps socken.					
Hjärps Storgård	16		1/9	1	August Johannans storbh.
				2	äker
				3	"
				4	"
					<u>Summa</u>
" "	17		1/6	5	Axel Johansson
				6	äker
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Overskott

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
I	102							700	714	-	900	918	-	200	204	-
II	66							450	297	-	-	594	-	450	297	-
III	218							-	981	-	-	1962	-	-	981	-
II	110							650	715	-	-	990	-	250	275	-
	496								2707	-		4464	-		1757	-
I	266							800	2128	-	900	2394	-	100	266	-
II	22							650	143	-	-	198	-	250	55	-
II	65							-	422	50	-	585	-	-	162	50
I	88							450	396	-	-	792	-	450	396	-
III	20							-	90	-	-	180	-	-	90	-
II	55							650	357	50	-	495	-	250	137	50
II	17							-	110	50	-	153	-	-	42	50
II	01							-	650	-	-	9	-	-	250	-
II	05							-	32	50	-	45	-	-	12	50
III	120							450	540	-	-	1080	-	450	540	-
III	114							-	513	-	-	1026	-	-	513	-
II	95							650	617	50	-	855	-	250	237	50
II	118							-	767	-	-	1062	-	-	295	-
II	34							-	221	-	-	306	-	-	85	-
II	63							-	409	50	-	567	-	-	157	50
III	125							450	562	50	-	1125	-	450	562	50
II	218							650	1417	-	-	1962	-	250	545	-
I	1							800	800	-	-	900	-	100	100	-
III	23							450	103	50	-	207	-	450	103	50
III	250							-	1125	-	-	2250	-	-	1125	-
III	1							-	450	-	-	900	-	-	450	-
III	95							-	427	50	-	855	-	-	427	50
	1994								11640	-		17946	-		6306	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ågofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27a	åker
				27b	"
				28	högländ mark
				29	åker
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	"
					<u>Summa</u>
Stjärpså Storg.	113		1/9		A. E. Meijers storbh.
				35	högländ mark
				36	" "
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	högländ mark
					<u>Summa</u>
"	110		1/72		Karl Johansson
				41	högländ mark
				42	" "
				43	" "
					<u>Summa</u>
"	111		1/36		Karl Johansson
				44	högländ mark
				45	åker
				46	högländ mark
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1994									11640	-		17946	-		6306	-
332				450	1494	-	900	2988	-	450	1494	-				
58				-	261	-	-	522	-	-	261	-				
				67	-			-			-					
48				650	312	-	900	432	-	250	120	-				
60				-	390	-	-	540	-	-	150	-				
112				450	504	-	-	1008	-	450	504	-				
15				-	6750	-	-	135	-	-	6750	-				
138				650	897	-	-	1242	-	250	345	-				
49				800	392	-	-	441	-	100	49	-				
2806				67	1595750			25254	-		929650					
				33	-			-			-					
				45	-			-			-					
74				450	333	-	900	666	-	450	333	-				
1				-	450	-	-	900	-	-	450	-				
74				700	518	-	-	666	-	200	148	-				
				34	-			-			-					
248				112	1301	-		2232	-		931	-				
				45	-			-			-					
				170	-			-			-					
				120	-			-			-					
				335	-			-			-					
				21	-			900	-		-					
82				800	656	-	900	738	-	100	82	-				
				61	-			-			-					
82				82	656	-		738	-		82	-				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Överfäst

47 högländ mark
48 ~
49 ~
50 ~
51 ~
52 åker
53 -

Summa

Övereds socken.

Övered Backg. 7'

1

V. Svensson

54 högländ mark
55 ~
56 ~

Summa

Sammandrag

Hjärpås socken.

Hjärpås Haregården 16

1/9 1-4 August Johanssons tebbh.
1/6 5-34 Axel Johansson
1/9 35-40 A. E. Meijers skubbh.
1/2 41-43 Karl Johansson
1/36 44-53 Jeros.

" " 17

" " 13

" " 10

" " 11

Övereds socken.

Övered Backgården 7'

1

V. Svensson

54-56

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
82			82	656 --	738 --	82 --										
			04	—	900	—										
			30	—	—	—										
			110	—	—	—										
			63	—	—	—										
			24	—	—	—										
I 91				800	738 --	900	819 --	100	91 --							
II 97				650	630 50	—	873 --	250	242 50							
270			3 13	2014 50	2430 --	415 50										
			82		—	—										
			188		—	—										
			85		—	—										
			3 55													
496				2707 --	4464 --	1757 --										
2806			67	15957 50	25254 --	9296 50										
248			112	1301 --	2232 --	931 --										
			335													
270			3 13	2014 50	2430 --	415 50										
			3 55													
38 20			11 82	21980 --	34380 --	12400 --										

Storgården den 4 nov. 1927
 J. R. Hultén

Gust. Adolf Andersson Robert Svensson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kanalen A-B.</u>							
(Täckt ledning)							
7+35	-	1.45	8" tegelrör			6.00	
8	65	1.60				3.1000	
+50	50	1.60					
+86	36	1.70				5.55	
9	14	1.70	9" cementrör			4.1000	
+50	50	1.70					
10	50	1.65					
+28	28	1.50				4.98	
	293						
<u>Kanalen B-C-D.</u>							
10+28	-	1.73	0.30	4.65	1:125	4.75	
+50	22	1.60	-	4.30	-		
11	50	1.50	-	4.05	-	2.1000	
+50	50	1.50	-	4.05	-		
12	50	1.45	-	3.95	-		
+50	50	1.80	-	4.80	-	4.30	
13	50	1.70	-	4.55	-		
+50	50	1.70	-	4.55	-		
14	50	1.35	-	3.70	-		
+50	50	1.20	-	3.30	-	0.5:1000	
15	50	1.-	-	2.90	-		
+50	50	0.90	-	2.55	-		
16	50	0.95	-	2.70	-		
+50	50	0.80	-	2.30	-	4.10	
	622						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Kanalen D^I-E.</u>							
18+64	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25	2.90	
19	36	1.45	~	3.95	-		
+50	50	1.30	~	3.55	~		1:1.000
20	50	0.90	~	2.55	~		
+50	50	0.80	~	2.30	~	2.71	
186							

Kanalen B-B^I
(Täckt ledning)

0	-	1.30	} 8" tegelrör	5.00
+50	50	1.50		5.44
1	50	1.40		2:1.000
2	100	1.30		
+30	30	1.30		5.80
230				

Kanalen B-B^{II}
(Täckt ledning)

0	-	1.30	} 8" tegelrör	4.98
+80	80	1.20		5.03

Kanalen D^I-D^{II}-D^{III}-D^{IV}
(Täckt ledning)

0	-	1.20	} 8" tegelrör	3.10
1	100	1.20		
2	100	1.35		3.90
3	100	1.65		
+ 44	44	1.35	} 6" tegelrör	2:1.000
4	56	1.35		
+ 20	20	1.35		4.34
420				

Kanalen D^{II}-D^V
(Täckt ledning)

0	-	1.30	} 6" tegelrör	3.90
+80	80	1.35		4.30

Vid arbetenas utförande iakttagas:

att de i förstående tabell angivna gräv-
ningens djupen skola räknas från
de här avräkningen till mark-
ytan nedslagna dräbarnas över-
kant, och för i händelse dessa
påkännet eller rebbats, ny ut-
sättning ske innan arbetet
påbörjas;

att de angivna dagbredderna endast
äro ungefärliga och böra justeras
genom stänt lutningens uttagande
med stäntmål så att förskri-
ven bottenbredd erhålles;

att dikekrökar ej böra göras skarpa
utan i möjligaste mån av-
rundas samt

att där dike går i väggar bör gräv-
ningen så verkställas att rå-
färgen och dikeets mitt linje
kan komma att sammanfalla.

Storgården den 4 nov. 1927
P. Westfallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² <i>are</i>	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen B-E</u>						
Härrås Storg. 17	Arkel Johansson	10+28-12+50	890	9		80 10
<u>Kanalen E-D</u>						
" " 17	Arkel Johansson	12+50-13+50	220	9		19 80
" " 11	Hast Johansson	13+50-16+50	390	9		35 10
<u>Summa</u>						54 90
<u>Kanalen D-E</u>						
Uvered Backgården 7	V. Lennan	18+64-20+50	200	9		18 -
Härrås Storg. 114	H. V. Götterkvist	18+64-20+20	160	9		14 40
<u>Summa</u>						32 40
<u>Sammandrag.</u>						
Kanalen B-E					80 10	
" E-D					54 90	
" D-E					32 40	
<u>Summa</u>					167 40	

Storgården den 4 nov. 1927

Sven Hallin

Gust. Adolf Andersson Albert Svensson.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 070 Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A-B.</u>								
		(Täckt ledning)								
7+35-10+28	293	530 st. 8" tegelrör + transport st.	530	0.45	238	50				
		143 st. 9" cementrör + transport l.m.	143	2.80	400	40				
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	293	0.80	234	40				
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80	-				
		kringsmurning av ut- lopp (gemensamt för A-B, B-B ^I och B-B ^{II})	1		60	-	10	330		
		tillägges c = 10 %					101	70	11	15-
		<u>Kanalen B-C.</u>								
10+28-12+50	222	lera	780	0.80	624	-				
		en landsvägstrumma vid 12+50 enl. typ. a a = 18" - b = 5.5 meter med skyddsreack			300	-	924	-		
		tillägges c = 10 %					90	90		
		jordersättning enl. k. H					80	10	1095	-
									22	10
		<u>Kanalen C-D.</u>								
12+50-16+50	400	lera	700	0.80	560	-				
		en ågsvägstumma vid 14+50 enl. typ. a								
		Översäres			560	-			22	10-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfart			560 -		2210 -
		$a = 18''$ $b = 3.60$ m.					
		utan skyddsräck			180 -	740 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				75 10	
		jorderättning ev. bit. H				5490	870 -
		<u>Kanalen B-B^I</u>					
		(Täckt ledning)					
0-2+30	230	800 st. 8" tegelrör					
		+ transport st. 800	0.45	360 -			
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	230	0.70	161 -		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40 -	80 -	601 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				59 -	660 -
		<u>Kanalen B-B^{II}</u>					
		(Täckt ledning)					
0-0+80	80	280 st. 8" tegelrör					
		+ transport st. 280	0.45	126 -			
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m.	80	0.70	56 -		
		en dagvattenbrunn			40 -	222 -	
		tillägges $c \approx 10\%$				23 -	245 -
		Översjöes					3985 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Ösefart</u>					3985-
		<u>Kanalen G^I-G.</u>					
18+64-20+50	186	lera	300	0.80		240 -	
		tillägges c:a 10%				22 60	
		jorderrättning enl. bil. H →				32 40	295 -
		<u>Kanalen G^I-D^{II}-D^{III}-G^{IV}</u>					
		(Täckt ledning)					
0-4+20	420	1200 st. 8" tegelrör					
		+ transport st. 1200	0.45	540 -			
		270 st. 6" tegelrör					
		+ transport st. 270	0.35	94 50			
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	420	0.70	294 -		
		3 st. dagvattenbrunnar st. 3	40.-	120 -			
		Ringmurning en					
		utlopp vid G ^I			30 -	1078 50	
		tillägges c:a 10%				101 50	1180 -
		<u>Kanalen G^{II}-G^V</u>					
		(Täckt ledning)					
0-0+80	80	280 st. 6" tegelrör					
		+ transport st. 280	0.35	98 -			
		grävning, läggning och			98 -		546 0
		igenfyllning l.m.	80	0.70	56 -		
		en dagvattenbrunn	1	40 -	194 -		
		tillägges c:a 10%			16 -	210 -	
		<u>Summa</u>					5670 -

Storgården den 4 nov. 1927
 L. Persson

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga K

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Be-
fallningshavande i
^{län} på Värnamo gjord
ansökan för beordrade
laga sykeförätt-
ningen för torrlägg-
ning af mark
tillhörande Store-
gården m. fl. Nau-
man m. m. Järpås
och Övereds Bokhvar
av Skaraborgs län.

I fråga varande företag, som utser
utvidgning och föröfning av ett
i Nylundskälligens Nordostlig rikt-
ning flytande utlopps Rike med
sin grenar genom och från vatten-
skadade marker belägna omkring
1.5 km. sydost om Järpås kyrka
m. m. sektion n: 2 / av nedstörd-
område n: 2 142, i och för erande
av bättre torrläggning och ökad ab-
sorption för vatten, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen
att anses såsom vattning.

Öm till uppgörning i fråga om utlopps-
sträckor ha projekt- och sektion-
sitningar upprättats, utvisande för-
hållanden vid undersökningstill-
fället, varjämte de närmast berörda
vatten-skadade markerna omfattas i

nivå karta. I fråga varande avlopps-
sträckor äro i nivå kartan ut-
märkta med dels dubbla, dels en-
la röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B-C-D-E^I-E för
huvudavloppet och D^I-D^{II}-D^{III}-D^{IV}
samt D^{II}-D^V B-B^I och B-B^{II} för
sido diken. Dubbla röda linjer be-
teckna närovid öppet dike och
enkel röd linje täckt avlopp.
För nämnda bokstavsbezeichnungar
Eterfinnas ovanför motsvarande punk-
ter i profil ritningen. I de för-
nämnda avloppssträckor bekola
D^I-D och D-D^{III} ej komma
till utförande.

Nedervördsanordning för de olika
avloppssträckorna ha uppgjorts
på marken och befunnits ut-
gående:

För huvudavloppet vid D ^I	55 hektar
" " " C	32 "
" " " påle 9	13 "
" " " A	9 "
" sidosidet D ^I -D ^{II} -D ^{III} -D ^{IV} vid D ^{II}	9.5 "
" " " " D ^{III}	4.5 "
" " " " D ^{IV}	2.5 "
" " D ^{II} -D ^V " "	4.5 "
" " B-B ^I " påle 1+20	6.0 "
" " " " B ^I	4.5 "
" " B-B ^{II}	5.0 "

Den största till avrinning kom-
mande vatten mängden har antagits
bestämma att uppgå till 2.0 liter
pr sekund och hektar. På grund-

Val av de sålunda uträknade Vatten-
mängderna ha utloppen timen-
siöerats för möjlig gränse
av försläggning. Ditt 1,3 metras
djup av ^(och med någon tillförläp) sålundaens (färd be-
traktande marker med undantag
för den mark som utgör med
ditt huvudutloppet nedanför punkt
C, allt i öfrigt med yrkandena
till synskottskallts §§ 4 och 5.

Den mark, för vilken tillmätningen
medför betnad, och som alltså
skall ingå i företaget, begränsas
i mätarkartan, som en streckad
svart linje, så betägen, att all
därutänför liggande mark borde
kunna till fullo försläppas utan
hinder av nuvarande Vattenfri-
hållanden i ditt uppgrävning av-
sedda utloppssträckor.

För uträkande av den genom
företaget uppkommande betnaden
hava synskottsmännen efter i
7 kap 22. § Vattenlagen stadgade
grunder verkställt uppskattning.
Resultatet, nämligen föreligger i den
bilagda förvisningslängden,
samt för varje ågoförbruknings
markens värde för och efter
företaget även som för betnings-
krävet.

Den i kartan avfattade och en-
ligt förnämnda längd för betnade
marken är att icke sarsam
en försläppningsansfällighet, för

nitken för de varandra oberoende
försläggningssamfälligheter. De äro-
figurer, som avskattas till ströcken
A-B-C-D av huvudavloppet och
dess sidodiken hava härvid hänförs
till "västra samfälligheten" och åter-
stående ärofigurer till "östra samfällig-
heten". Medan anledningen att ytterligare
uppdelas någon av samfälligheterna
i avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för förelagts ut-
från skola sålunda icke varje
samfällighet för sig fördelas
på deltagarna i mån av förtäro-
gen för var och en mark. Den sålunda
beräknade deltagningsstyrelser
finnes för varje fasthet angiven
i kolumn 14 av kostnadsfördel-
ningstabellen, där den är uttryckt
i procent av totalkostnaden för
respektive samfällighet. Den här-
skattade svarande delen av den be-
räknade kostnaden framgår av
kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens under-
hall skola fördelas efter samma
grunder, som för järdigställandet
angivits.

Det äljern förslaget att ricksställa
anläggningen av följande väg över-
gången:

Över kanalsträckan B-C:

Enligt för allm. väg vid 12+50, typ a med skyddsgräns
 $a = 18''$, $b = 5.5 \text{ m.}$

Över kanalsträckan C-D:

Trummar för ägobägar vid 14+50 ^(typ a) utan läck, $a = 18''$ $b = 3.6$ m.
 Vid anläggningen av landsvägs trumman
 skola ~~vidtagas~~ de erforderliga för-
 siktighets åtgärder till skydd för vä-
 gfarande under anläggningens tiden
 vidtagas.

Om ytterligare vägövergångar fram-
 deles skänkas till byggnad över
 avloppet, skola de de skänkas, att
 de ej orsaka nedsänkning. Nä-
 gån deltagningsskyldighet i fram-
 stida underhållet av öfriga avloppet
 ledande vägövergångar skall ej
 åvila företaget.

För mark, som utgår till av-
 loppets utvidgning, skall ersätt-
 ning göras med belopp, som
 finnes angivna i den bilagda
 prisersättningslängden.

För mark, som tagas i an-
 språk för anläggning av utsläppsläsa
 för utsläppsläsa utsläppsläsa
 jord och sten, skall den utsläp-
 pläsa utsläppsläsa av stenbennämnd
 eller annan för utsläppsläsa på
 närliggande mark obetydlig jord
 ersättning utgå med den täckta
 markens fulla värde efter för-
 taget subijt värdesmätning.
 Den utsläppsläsa utsläppsläsa av för
 utsläppsläsa lämplig jord
 skall ersättning utgå 40
 procent av förnämnda
 markvärde. Skada av nu nämnd
 art skall, så snart företaget

fullbordats, genom arbetsstyrelsens
föresatt uppskattas av oak kunnig
person och därefter omedelbart
ersättas. I brist på insamlande vid
val av värderingsman skall upp-
skattningen verkställas av någon
lämnet tjänstgörande lantbruksinge-
nör eller den, han i sitt ställe
sätter.

Styift, varom förordas i 11 kap.
95 § Vattenlagen skall, innan före-
taget påbörjas, anläggas till Läns-
styrelsen i Mariestad med
12 kronor 40 öre, vilken kostnad för-
skjutes av sökanden, men sedan före-
taget kommit till stånd fördelas
på delägarna med en krona för
fusen av var och en i kost-
nadsfördelningslängdens kolumn 9 an-
givna förvärt värde.

~~och börja genomföra kostnader~~
~~Skala gäldas av~~ Fördelas på de lägre
samfälligheterna i proportion till
deras respektive förvärt värden och
innan varje samfällighet gäldas av
delägarna efter samma grunder,
samt för grävningkostnaderna
angivits. Fördelningskostnaderna
skola omedelbart av sökanden för-
skjutas.

Yämlikst bestämmelserna i 10 kap.
62 § Vattenlagen på synemånen i på-
am företaget ytterligare bestämda
att det skall, därest sökanden också

full följa utsamla, verk ställas i full-
ständig överensstämmelse med detta
utlåtande och därtill förändrade hand-
bögar och ritningar;

att när oppet avlopp rymmschaktad jord
och sten skall läggas minst 0.6
meter från avloppets kanter
och med en lutning mot detta
icke överstigande 1:10, varjämte
uppsyns för ytvattnets fram-
släppande böra tämnas eller
anordnas vid förkastnings-
svachor i markytan, vid till-
ståndet öppna diken och i
övrigt på minst var fjunti-
ande meter;

att till täkta diken, röttrummor
och slambrunnar skola an-
vändas rör av fullgod kvalitet,
som, där mera diametern över-
stiger 8" böra vara av betong
i blandning ej mindre än en
del cement på tre delar gott grus
och två delar malad sten eller singel;

att vatten ej får uppdammas eller på-
släppas på sätt att skada
uppsätt;

att ras eller förskjutningar, som
till anseende inträffa, omedel-
bart skola avhjälpas och er-
forderlig förstärkningsåtgärder
vidtagas;

att arbetena för företagets utförande
böra genomföras med samfälligheten
särskild entreprenad över-

- litas på här för skickad person, med
någon kontrakt om utförande
något bestämmelse i detta ut-
låtande bör upprättas;
- att arbetena för företaget utförande
må påbörjas så snart detta
utlåtande kunnit laga kraft
samt bör vara beakta till
slut för utgången av år
1932;
- att företaget skall anses full-
bordat, när det avsevärt
och godkänts av näm-
net tjänstgörande lantbuds-
ingenjör;
- att det därefter tillkommer företa-
gets arbetsstyrelse över-
vaka dess vidmakthållande,
för vilket ändamål rensnings-
och rådjursarbeten bör
genom arbetsstyrelsens för-
sorg utföras, så ofta sådana
av någon delägare påfordras
och beslutas nödiga samt
- att företaget skall benämnas
"Storegårdens rådjursföretag av
år 1927".

Tulan Mot för rättningen
och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens Vattenfallsbol,
adress Vänersborg, till vilken be-
svaren med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap.
85 § Vattenlagen skola vara

niqvarna man sextio dagar från
nedanstående datum.

Storgården den 4 November 1927

I tjänsten

Olof Hallin

Biträdnare gode män:
Gust. Adolf Andersson Albert Svensson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västra samfälligheten</u>				
2.	1/9	1 ⁶	Hjärpås Storeg, Aug. Johannans st.	sök. 1-4		2707.-	4464.-
1.	1/6	17	" " , Axel Johannan	sök. 5-24 32-34		12119.-	18009.-
3	1/9	1 ¹³	" " , A. E. Neijers st.	sök. 35-40		1301.-	2232.-
			<u>Summa</u>			16127.-	24705.-
			<u>Östra samfälligheten</u>				
1.	1/6	17	Hjärpås Storeg, Axel Johannan	sök. 25-31		3838.50	7245.-
4.	1/36	1 ¹¹	" " , Karl Johannan	45 52-53		2014.50	2430.-
			<u>Summa</u>			5853.-	9675.-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1757 -							816.25	20.483	71	44
5890 -							2736.26	68.664	239	47
931 -							432.49	10.853	37	85
8578 -	0.692						3985.-	100.000	348	76
3406.50							1501.82	89.129	138	50
415.50							183.18	10.871	16	89
3822 -	0.308						1685.-	100.000	155	39

Skore gälden den 4 nov. 1927

Gust. Adolf

Gust. Adolf Andersson Robert Svensson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 73
1926		Avvägning:				
nov. 24		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.5 punkter pr har	har	50.02 0.52	26 01	
		avvägda punkter	st.	327 0.04	13 08	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.1 2,50	2 75	
		i annan mark	"	5,00		53 84
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 87	ar, ...	st.	57 0.07	3 99
			har	50.02 0.06	3 -	6 99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	57 0,03	171	171
		Markvärdering, § 17, mom. 1, ...				
sept. 13		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	2.2 1,50	3 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. 40		0,06	2 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	0,12	4 80	20 50
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	1.6 3,00	4 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2. - 3,50	7 -	
		b) antal ritningar	st.	2 3,00	6 -	17 80
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5 0,15	75	
		" " " såväl " som " "	"	15 0,25	3 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			4 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12	6 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.7 3,50	5 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1 10,00	10 -	21 95
		Överföres				203 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				203 02
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	1,3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,9	4,00	3 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 50	12 35
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	327	0,01	3 27	3 27
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	5	0,25	1 25	2 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 -
Sept.	13	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	24 -	18 -
Nov.	4	Förslag till slambur och krångning av avlopp	1	"		12 -
Ok.	29	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
"	31	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 -	6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				308 83
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarbetet normalbladst			7 -	
		övriga regalarbet		1,75		7 -
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 87 ar ägofigurer st.	57	0,10	5 70	
		har 50 02 0 08			4 -	9 70
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2 43
		Överföres				19 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 13
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	327	0,02	6 54	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	10 69
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				29 82
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				2 43
		nytt avlopp..... km.	1 3	5,00	6 50	
		ändring av befintligt avlopp	0 9	6,00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 60	
		3) broar och trummor, " " 30 %			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	12 -	12 -	
		längdprofilritningar..... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	41 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				10 25
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	36	0,75		27 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				101 82
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			8 -	27 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				41 60
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				~~52 80~~
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	6	4 -		24 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				93 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				30 883
		Lösen för kopior och avskrift				101 82
		Övriga förrättningskostnader				93 50
		Summa kronor				504 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Kronsjärden

den 4 nov. 1927

1927

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Adolf Andersson

Albert Svensson

Kronor kvitteras:

den

19