



Akt nr:
R-E1a-1825

AU\$R-E1a-1825

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturs tekniska byrås arkiv

R --- 3-1825



3 rikt

Nederbördsmått nr. 142, sakt. m. 1

22 III: 26.

1.
Protokoll vid syne-
förrättning enligt
Vattenlagen för torr-
läggning av mark
tillhörande Skär
Berggården och
Sven-Torbjörnsgården
i Levene socken
av Skaraborgs län.

Den 14 september 1927 i Berggården

Till sammanträde denna dag hade
sakägarna kallats genom kungärelse,
som dels blivit uppläst i Socken-
kyrkan, bil. A, och dels varit införd
i Skaraborgs länns Tidning, bil. B,
varjämte personlig under rättelse
tillställt varje känd sakägare
enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Marktecknad statens
lantbruksingenjör och förämnings-
man samt gode närmaste Rikss-
lagsman Emil Bergström i Skullen och
Karl Leverin i Pusedofta.

Säskanden Albert Wahlström såsom ägare av Berggården 1^o
och Sven-Torbjörnsgården 2^o
" Alfred Haglund såsom ägare av Sven-Torbjörnsgår-
den 2^o, 2¹² och 2¹³

De övriga sakägare:

Thommimäster Tull Tomblad såsom konsistorie ombud
publ. förordnande bil. D.

Karl Svantesson	såsom ägare av Berggården	137
Johan Svantesson	" " "	138
Emil Forsell	" " "	139
Karl Skudersson	" " "	14

vidgas och fördjupas så att deras
deras beräknade mark kunde
hörtäggas till 1.2 meters djup
samt att kornaderna värfen
skulle fördelas efter Vattenlagens
föreskrifter. Högund önskade nämligen
att avläppet i möjligaste mån skulle
flyttas till Hans rågång mot Vänter
och så utan orsaklig förbyring kunde
ske.

§ 5

Rug. Andersson, Rug. Johansson,
Johan Svantesson förade sig med sökan-
den och yrkade på företagets utsträck-
ning så att även deras mark kunde
hörtäggas till 1.2 meters djup, bil. F.

Levinius Herblus § 6 Karl Svantesson
~~Karl Andersson~~ och Einar Thorsell
yrkade att grundriktet från Levenus
Storgården skulle flyttas till rågången
mellan Levenus och Wahlströms mark
å ena sidan och K. Svantessons, Thorsells
och Karl Anderssons mark å andra
sidan.

Karl Andersson yrkade med anled-
ning häru att åtgärden genom före-
tagets försörj skulle vidtagas så
att avläppet från Hans tackvikesögar
i nuvarande ~~avläpp~~ diket ej försäm-
rades.

§ 7.

Sakägarna enades om att före-

Saget borde verkställas nödij an byggnad
 av förefintliga broar ävensom beställa
 ersättning för mark, som ätja till
 dikes återbyggnad och till jordrypslag.

§ 8
 I den intet vidare fanns att
 till protokollet anteckna, för-
 klarades sammanträdet rypp-
 löst med till kännagivande, att
 sedan den för kyrkbornas för-
 delning erforderliga jordrypskatt-
 ningen verkställts, och förslag till
 utnämnen utarbetats, nytt sam-
 manträde kallades. ~~Den 15 november 1927 kl. 15~~
~~och komma nya ytterligare under-~~
~~skattelser (nämligen att tillställas sak-~~
~~ägarna.~~

Och till den ovan
 i tjänsten
 J. Kantellin

Bistående gode män:

Emil Dyrström

Karl Levenin

Den 15 november 1927 i Sven Torbjörns gård
 Närvarande: Förestående synemän och

följande sakägare:

Konungens mäter och Törnblad såsom kon-

sistorie ombud och förordnade bit. d.

Albert Wahlström

Alfred Haglund

Karl Kantellin

51

Johan Svantesson
 Einar Thorsell
 Karl Rudersson
 Gilbert Leverin Reinold Carlsson } äga rummet ge-
 Einar Leverin J.W. Johansson } mensamt 5/32
 May Johansson } mlt Bergsjön
 Gustaf Rudersson
 J.W. Johansson sammanträd för Alfa. Karlsson
 Alfred Svensson
 J.L. Johansson
 Olof Karlsson

§ 9
 Förelades det sedan för sam-
 manträdet upprättade förslaget
 till de rätts skadade medlemmas
 avskrivning med därtill hörande
 handlingar.

§ 10
 Upplästes Synemännens utlåtande
 som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11
 Bött mottaga och förvara till
 företaget hörande kartor och
 handböcker samt att samman-
 kalla delägarna för val av
 arbetsstyrelse till pågående syneman-
 nen Albert Wahlström i Skar
 Bergsjön

§ 12
 7 fråga om för rättning kost-
 naderna när upades till den

upprättade arvadesrättingen,
 skänkt ett exemplar för-
 lämnades till akt för vararen.

Samt uttalt vidare jurens att
 till protokollet daterade,
 förklarades för rättingen
 avslutad och samman-
 trädet upplöst
 Ort och tid som ovan
 J. Jänsson

J. M. Wallin

Biträdande gode män:
 Emil Bengtsson, Karl Lucenius

7.
Bilagast.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Skär Bergsgården i Levene
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Albert Wahlström i Skär Bergsgården
ans - dagen den 14 sept. 1927 klockan 16
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skär Bergsgården, Tomten och Sven-Tr-
björnsgården samt Levene prästgård och
Levene Storgården.

Skara den 19 aug. 1927

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Levene
sockens kyrka den 28. Aug. 1927 betygas:

Peter Tumbblad
o. pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19. 8. 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skår, Bergsgården i Levene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Wahlström i Skår, Bergsgården onsdagen den 14 sept. 1927 klockan 16 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skår, Bergsgården, Tomten och Sven-Torbjörnsgården samt Levene prästgård och Levene Storegården.

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit in-
förd i Skaraborgs Läns Tidning ansda-
gen den 24 augusti 1927 intygas

7 tjänsten

Sven Hallin

Bil. C.Föreskrifning

över underättelser rörande synoförätt-
ningsansökanträde hos Albert Wahl-
ström Skär Berggården anordnen den
14 september 1927 kl. 16, angående torr-
läggning av mark tillhörande Skär
Berggården m. fl. hemman i Levene
socken av Skaraborgs län, vilka un-
derättelser, jämlikt bestämmelserna
i 10 kap. 408 rättslagen denna dag
avlämnats i posten under nedanstä-
ende adresser:

1. Hrn Albert Wahlström Skär Bergg. St. Levene
2. " Alfred Haglund Skär Sven Torbjörns " "
3. " Karl Svantesson Skär Bergg. " "
4. " Johan Svantesson " " " "
5. " Einar Thorsell " " " "
6. " Karl Andersson " " " "
7. " Gillest Levern " " " "
8. " Einar Levern " " " "
9. " Finns Levern " " " "
10. " Aug. Johansson Skär Sven Torbj. " "
11. " Aug. Andersson Skär Svante " "
12. " J. W. Johansson " " " "
13. " arr. Hfr. Svensson Levene Prästg. " "
14. " J. L. Johansson Levene Skarab. " "
15. " Anders Karlsson Skär Berggården " "
16. " Theodor Karlsson Håkagen Hilla Byggn. Järpås " "
17. Frn Edith Svantesson Ågården Riddköping

Skara den 22 aug. 1927.

A. Jägerskogsgården:

Andersson

18. Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande Marciat
har underättelser väntats den 19 aug. 1927.

Andersson

Bil. D.^I

10.

Herr Kontraktsprosten m.m. J. L. T ö r n b l a d.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SkårBergsgården i Levene församling utsatts att äga rum hos Albert Wahlström i Skår Bergsgården onsdagen den 14 instundande september kl. 4 e.m., samt att ecklesiastika lönebostället Levene Prästgård n:r 2ⁱ i Levene församling synes komma att av förrättningen beröras, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovan nämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 24 augusti 1927.

M. G. Pernquist S. E. Melander

Pangöknä, R. Larsson Gust. Lång

Transporteras på kommissionen
i Levene pastorat Per Törnblad

Vara den 26 augusti 1927

J. L. Törnblad
Kontraktsprost

M. A. Henneman

Fulmakt

För J. W. Johanson Dalbogården
Skär

Att under Laga Synförrättningen för
torrläggning, af mark inom Skärs
by i Levenis Loken, av Skerabergs Län
min talan föra, och min rätt
bevaka. Hållande jag för givet
vad anbudet dervid legligen gör,
och låter, och befullmäktigas om-
budet även att å mina vägnar
underteckna förmin för ^(och län)
säkande af Stats understöd till
mina med förslaget utförande förenade
kostnader.

Alfred Carlsson

ägare till 1/4 Mill Skärstammen

L. B. Hague,

Klamath Falls Oregon

Witness.

may 30 1927

12
m 96/1927Bilagga E.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 5 november 1926.

På lantbrukets vägnar:

Ant. Jönsson

6.70 bet för rättning mannen



Stämpel Fem kronor.

29/4



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Alfred Haglund*
Albert Wahlström i *Skår Levene*
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

St Levene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Albert Wahlström
adress *Bergsgården Skår* pr *St Levene*

Skår den *27 Oktober* 1926

Albert Wahlström

Alfred Haglund.

Jag Albert Wahlström tillträder Bergsgården den 14 nästa Mars

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Sven-Torbjörnsg.

Bergsgården

Bergsgården

Bergsgården

Bergsgården

Sven-Torbjörnsg.

Levene Egendom

Levene Lönebooställe

Tomten

Tomten

Dalbogården

Dalbogården

Ägarens namn:

Alfred Hapten.

Albert Wahlström

Karl Svanteson

Tinar Levenin

Anders Karlson

Agust Johanson

J. L. Johanson

Alfred Karlson

Agust Anderen

A. J. Larsson

J. W. Johanson

Bilaga F.

Undertecknade förena oss (kännet
med Johanna till den signifi-
kation, som vorer förklaring
av mitt tillhörande Skär Byg-
gården m. fl. i Levene socken och
gå på förskotts utsträckning
så att även oss tillhörig med
vi kunna förklaras till 1.2
meters djup.

Skär Byggar den 14 sept. 1927
Aug Andersson Aug Johansson

Johann Ljunger

Överhållande samarbetsningarna bekräftar:

Emil Hallin

Emil Bengtsson, Karl Petersen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Levene socken</u> Skär Buggården	138	$\frac{1}{8}$			Johan Svantesson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	betesmark
					<u>Summa</u>
Skär Buggården	137	$\frac{1}{8}$			Karl Svantesson
				6	åker
				7	lunt
				8	"
				9	åker
				10	"
				11	"
					<u>Summa</u>
Skär Buggården	139	$\frac{1}{36}$			Einar Thorsell
				12	åker
				13	"
				14	lunt
					<u>Summa</u>
Skär Buggården	14				Karl Andersson
				15	åker
				16	lunt
				17	åker
				18	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
382								600	2292	-	800	3056	-	200	764	-
11								500	55	-	800	88	-	300	33	-
98								400	392	-	700	686	-	300	294	-
75								500	375	-	700	525	-	200	150	-
			23					300	69	-	400	92	-	100	23	-
566			23						3183	-		4447	-		1264	-
81								500	405	-	700	567	-	200	162	-
29								600	174	-	"	203	-	100	29	-
33								550	181	50	"	231	-	150	49	50
26								500	130	-	"	182	-	300	52	-
70								"	350	-	"	490	-	"	140	-
188								"	940	-	"	1316	-	"	376	-
427									2180	50		2989	-		808	50
50								450	225	-	600	300	-	150	75	-
157								550	863	50	700	1099	-	150	235	50
27								"	148	50	"	189	-	"	40	50
234									1237	-		1588	-		351	-
240								500	1200	-	700	1680	-	200	480	-
20								600	120	-	"	140	-	100	20	-
26								"	156	-	"	182	-	"	26	-
140								450	630	-	"	980	-	250	350	-
426									2106	-		2982	-		876	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skär Berggård	1 ¹¹		~~5~~ 32		Jda M. Linderius Skrbh.
				19	åker
				20	lertag
				21	åker
				22	"
				23	äng
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
					<u>Summa</u>
Skär Berggård	1 ³		1 ⁶		Albert Vahlström
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
					<u>Summa</u>
Skär Sven Torbjörnsg.	2 ⁹		1 ⁶		Albert Vahlström
				40	åker
				41	"
				42	"
					<u>överskrif</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
291								350	1018 50		700	2037 -		350	1018 50	
						03										
494								500	2470 -		700	3458 -		200	988 -	
13								600	78 -		"	91 -		100	13	
	15							300	45 -		400	60 -		-	15 -	
16								600	96 -		700	112 -		-	16 -	
352								550	1936 -		"	2464 -		150	528 -	
78								450	351 -		600	468 -		-	117 -	
214								600	1284 -		800	1712 -		200	428 -	
48								800	384 -		900	432 -		100	48 -	
33								850	28050		"	297 -		50	1650	
1539	15					03			7943 -			11131 -			3188 -	
21								850	178 50		900	189 -		50	1050	
20								800	160 -		"	180 -		100	20 -	
27								550	148 50		"	243 -		350	9450	
130								"	715 -		"	1170 -		-	455 -	
41								650	266 50		"	369 -		250	10250	
20								850	170 -		"	180 -		50	10 -	
10								"	85 -		"	90 -		-	5 -	
24								800	192 -		"	216 -		100	24 -	
53								650	344 50		"	477 -		250	132 50	
13								400	52 -		"	117 -		500	65 -	
359									2312 -			3231 -			919 -	
29								650	188 50		900	261 -		250	7250	
251								550	1380 50		800	2008 -		250	627 50	
105								"	577 50		"	840 -		-	262 50	
385									2146 50			3109 -			962 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				43	åker
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
					<u>Summa</u>
<i>Skår Bergsgården</i>	<i>1¹⁷</i>		<i>1/32</i>		<i>Oskar Karlsson Skubb.</i>
				49	åker
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
					<u>Summa</u>
<i>Skår Bergsgården</i>	<i>1¹⁸</i>		<i>5/96</i>		<i>Oskar Karlsson Skubb.</i>
				54	åker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	ang
				59	åker
					<u>Summa</u>
<i>Skår Torbjörnsgr.</i>	<i>2¹³</i>		<i>1/16</i>		<i>Nils Haglund</i>
				60	åker
				61	"
				62	"
				63	"
					<u>Överfört</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
385									2146 50		3109 -				962 50	
53								500	265 -		900	477 -		400	212 -	
29								"	145 -		"	261 -		"	116 -	
91								450	409 50		600	546 -		150	136 50	
121								550	665 50		"	726 -		50	60 50	
71								350	248 50		"	426 -		250	177 50	
33								400	132 -		700	231 -		300	99 -	
783									4012 -			5776 -			1764 -	
10								750	75 -		800	80 -		50	5 -	
15								650	97 50		"	120 -		150	22 50	
76								350	266 -		"	608 -		450	342 -	
87								"	304 50		700	609 -		350	304 50	
09								600	54 -		"	63 -		100	9 -	
197									797 -			1480 -			683 -	
47								400	188 -		700	329 -		300	141	
15								600	90 -		"	105 -		100	15 -	
308								500	1540 -		"	2156 -		200	616 -	
250								200	750 -		600	1500 -		300	750 -	
		13						300	39 -		400	52 -		100	13 -	
117								350	409 50		700	819 -		350	409 50	
737		13							3016 50			4961 -			1944 50	
26								300	78 -		600	156 -		300	78 -	
221								450	994 50		"	1326 -		150	331 50	
108								500	540 -		700	756 -		200	216 -	
149								500	745 -		800	1192 -		300	447 -	
504									2357 50			3430 -			1072 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					² <i>Ovefors</i>
				64	åker
				65	"
				66	"
					<u>Summa</u>
<i>Skär Sönn Torbjörnsg.</i>	<i>2¹²</i>		<i>$\frac{1}{16}$</i>		<i>Alfred Haglund</i>
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	backe
					<u>Summa</u>
<i>Skär Sönn Torbjörnsg.</i>	<i>2¹¹</i>		<i>$\frac{1}{8}$</i>		<i>Aug. Johansson</i>
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	<i>Jonas vännssaveling</i>
				80	åker
				81	"
				82	"
					<u>Summa</u>
<i>Skär Sönn Torbjörnsg.</i>	<i>2³</i>		<i>$\frac{1}{4}$</i>		<i>Alfred Haglund</i>
				83	åker
				84	"
				85	"
					<i>Ovefors</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
504								2357	50		3430	-		1072	50	
42				450	189	-	800	336	-	350	147	-				
10				650	65	-	"	80	-	150	15	-				
09				750	67	50	"	72	-	50	4	50				
565								2679	-		3918	-		1239	-	
17				650	110	50	800	136	-	150	25	50				
104				450	468	-	"	832	-	350	364	-				
98				550	539	-	700	686	-	150	147	-				
93				600	558	-	"	651	-	100	93	-				
			09	-				-			-					
312			09		1675	50		2305	-		629	50				
60				400	240	-	700	420	-	300	180	-				
124				500	620	-	"	868	-	200	248	-				
35				650	227	50	"	245	-	50	17	50				
32				"	208	-	"	224	-	-	16	-				
08				"	52	-	"	56	-	-	4	-				
26				400	104	-	"	182	-	300	78	-				
170				"	680	-	"	1190	-	-	510	-				
			05	-				-			-					
166				450	747	-	"	1162	-	250	415	-				
65				650	422	50	"	455	-	50	32	50				
03				500	15	-	"	21	-	200	6	-				
689			05		3316	-		4823	-		1507	-				
04				750	30	-	800	32	-	50	2	-				
09				550	49	50	"	72	-	250	22	50				
10				"	55	-	"	80	-	-	25	-				
23					134	50		184	-		49	50				

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överförl</i>
				86	<i>Öker</i>
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
					<i>Summa</i>
<i>Skär Tomten</i>	<i>4²</i>		<i>1/4</i>		<i>Nyred Carlsson</i>
				104	<i>Öker</i>
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
					<i>Summa</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23									134	50		184	-		49	50
05								650	32	50	800	40	-	150	7	50
04								750	30	-	"	32	-	50	2	-
21								"	157	50	"	168	-	"	10	50
30								650	195	-	"	240	-	150	45	-
81								500	405	-	"	648	-	300	243	-
79								"	395	-	"	632	-	"	237	-
25								700	175	-	"	200	-	100	25	-
13								750	97	50	"	104	-	50	6	50
18								600	117	-	"	144	-	150	27	-
59								550	324	50	"	472	-	250	147	50
54								500	270	-	"	432	-	300	162	-
150								"	750	-	"	1200	-	"	450	-
20								600	120	-	"	160	-	200	40	-
21								700	147	-	"	168	-	100	21	-
67								350	234	50	600	402	-	250	167	50
20								550	110	-	"	120	-	50	10	-
06								450	27	-	"	36	-	150	9	-
24								500	120	-	"	144	-	100	24	-
720									3842	-		5526	-		1684	-
19								500	95	-	800	152	-	300	57	-
139								"	695	-	"	1112	-	"	417	-
60								600	360	-	"	480	-	200	120	-
42								700	294	-	"	336	-	100	42	-
10								750	75	-	"	80	-	50	5	-
46								600	276	-	700	322	-	100	46	-
45								"	270	-	"	315	-	"	45	-
361									2065	-		2797	-		732	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skär Tomten	4 ³		1/4		Aug. och Gust. Andersson
				108	åker
				109	åker
				110	"
				111	"
					<u>Summa</u>
Levene prästgård	2 ¹		1		arrendator Alfr. Sörensen
				114	åker
				115	backe
				116	åker
				117	ät
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
					<u>Summa</u>
Levene Stora.	1 ¹		1		L. J. Johansson
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	30							450	135 -	600	180 -	150	45 -			
	70							500	350 -	700	490 -	200	140 -			
	2 30							600	1380 -	"	1610 -	100	230 -			
	3 30								1865 -		2280 -		415 -			
	19							600	114 -	700	133 -	100	19 -			
				02				-		-						
	53							450	238 50	700	371 -	250	132 50			
	1 80							"	810 -	"	1260 -	-	450 -			
	22							600	132 -	"	154 -	100	22 -			
	20							500	100 -	"	140 -	200	40 -			
	31							600	186 -	"	217 -	100	31 -			
	3 63							450	1633 50	"	2541 -	250	1907 50			
	24							650	156 -	"	168 -	50	12			
	3 15							350	1102 50	600	1890 -	250	787 50			
	10 27					02			4472 50		6874 -		2401 50			
	4 92							500	2460 -	700	3444 -	200	984 -			
	1 40							650	910 -	"	980 -	50	70 -			
	34							"	221 -	"	238 -	-	17 -			
	16							350	56 -	"	112 -	350	56 -			
	71							450	319 50	"	497 -	250	177 50			
	41							650	266 50	"	287 -	50	20 50			
	7 94								4233 -		5558 -		1325 -			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skär Berggården	1 ³⁸		$\frac{1}{8}$	1-5	<u>Sammandrag</u> Johan Svantesson
d.o.	1 ³⁷		$\frac{1}{8}$	6-11	Karl Svantesson
d.o.	1 ³⁹		$\frac{1}{36}$	12-14	Einar Thorsell
d.o.	1 ⁴			15-18	Karl Andersson
d.o.	1 ¹¹		$\frac{5}{32}$	19-29	Ida M. Lovenius Hüh.
d.o.	1 ³		$\frac{1}{6}$	30-39	Albert Vahlström
d.o.	1 ¹⁷		$\frac{1}{32}$	49-53	Oskar Karlsson Hüh.
d.o.	1 ¹⁸		$\frac{7}{96}$	54-59	d.o.
Skär Svan Torbjörnsg.	2 ⁹		$\frac{1}{6}$	40-48	Albert Vahlström
d.o.	2 ¹³		$\frac{1}{16}$	60-66	Nifred Haglund
d.o.	2 ¹²		$\frac{1}{16}$	67-71	d.o.
d.o.	2 ³		$\frac{1}{4}$	83-103	d.o.
d.o.	2 ¹¹		$\frac{1}{8}$	72-82	Aug. Johansson
Skär Tomtar	4 ²		$\frac{1}{4}$	104-108, 112-113	Nifred Karlsson
d.o.	4 ³		$\frac{1}{4}$	109-111	Aug. och Gust. Andersson
Lövne prästgård	2 ¹		1	114-123	arendator Nifred Johansson
" Skoreg.	1 ¹		1	124-129	J. L. Johansson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
566				23				3183	-		4447	-		1264	-	
427								2180	50		2989	-		808	50	
234								1237	-		1588	-		351	-	
426								2106	-		2982	-		876	-	
1539		15				03		7943	-		11131	-		3188	-	
359								2312	-		3231	-		919	-	
197								797	-		1480	-		683	-	
737		13						3016	50		4961	-		1944	50	
783								4012	-		5776	-		1764	-	
565								2679	-		3918	-		1239	-	
312						09		1675	50		2305	-		629	50	
720								3842	-		5526	-		1684	-	
689						05		3316	-		4823	-		1507	-	
361								2065	-		2797	-		732	-	
330								1865	-		2280	-		415	-	
1027						02		4472	50		6874	-		2401	50	
794								4233	-		5558	-		1325	-	
10066		28		23		19		50935	-		72666	-		21731	-	

Ören Torbjörnsgården den 18 nov. 1927

Ören Hallin

Emil Bengtsson. Karl Lennin

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Diket A-B-C-D-E-F-G</u>						
1	-	1.35	0.30	4.35	1:1.5	2.20	
2	100	1.40	"	4.50	"	1:1.000	
+50	50	1.40	"	4.50	"		
3	50	1.60	"	5.10	"	2.30	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
4	50	1.45	"	4.65	"	2.60	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
5	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"	3:16:1.000	
6	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
7	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
8	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
9	50	1.70	"	5.40	"	4.20	
+50	50	1.45	"	4.65	"		
10	50	1.40	"	4.50	"	3:66:1.000	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
11	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
12	50	1.60	"	5.10	"	5.30	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
13	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
14	50	1.60	"	5.10	"		
13+7	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
15	50	1.40	"	4.50	"		
16	100	1.70	"	5.40	"	7.90	
16	1500						
	1500						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1500						
16	-	1.30	0.30	4.20	1:15	8.53	
17	70	1.30	"	4.20	"	1.00	
18	100	1.40	"	4.50	"	1.00	
19	100	1.50	"	4.80	"	8.80	
	1770						

Diket D-H-J-H.

50	-	1.35	0.30	4.35	1:15		
+50	50	1.45	"	4.65	"		
51	50	1.45	"	4.65	"		
~~50~~ 52	50	1.60	"	5.10	"		
52	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
53	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
54	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
55	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
56	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
57	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
58	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
59	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
60	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
61	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
62	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
63	50	1.60	"	5.10	"		
+12	50	1.50	"	4.80	"		
	1312						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket F-Ta</u>							
71+20	-	1.70	0.30	5.40	1.15		
72	80	1.60	"	5.10	"		
73	100	1.30	"	4.20	"		
74	100	1.20	"	3.90	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
+85	35	1.50	"	4.80	"		
	365						
<u>Diket J-Ta</u>							
55+80	-	1.75	0.30	5.55	1.15		
a	70	1.75	"	5.55	"		
<u>Täckdiket B-Ba</u>							
3+10=110		1.30	} 8" rör			2.70	
+50	50	1.40					
111	50	1.35				2.90	
	100						
<u>Täckdiket C-Ba</u>							
90		1.40	} 8" rör			2.90	
+50	50	1.50				2.1000	
91	50	1.55				2.1000	
+46	46	1.50				3.20	
	146						
<u>Täckdiket E-Ba</u>							
20		1.40	} 8" rör			4.50	
+50	50	1.30				2.1000	
21	50	1.30				4.2.1000	
22	100	1.30					
+88	88	1.45				5.70	
	288						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Täckdiket St.-Fla.</u>							
52+50 =100		1.45	} 8" säs			4.10	
+50	50	1.20				4.20	
101	50	1.40	} 6" säs			4.50	
102	100	1.55				4.50	
	200						

Vid arbetets utförande iakttagas:

att de angivna grävningdjupen skola sökas från de vid anläggningen till markplan nedslagna dubbarnas överkant, och bör i händelse stora förskjutningar eller rubbats, ny utskärning ske innan arbetet påbörjas.

att de angivna djuporden endast äro ungefärliga och bör justeras genom släntlutningens uttåg med släntmall så att förskriften bättre beaktas.

att samtlig väg eller trädgård ej får användas som upslagsplats för bittesjord;

att där biter gås i väggen bör grävningen så verkställas att biter mitt i vägen och väggen komma att sammanfalla.

att biter knölar ej får göras skarpa utan bör i möjligaste mån avrundas.


Iven Torbjörns gård den 15 nov. 1927

Iven Hellin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G</u>						
Skär Bergsgården 1 ³⁷	Karl Lantman	15+20	400	0.07	28 -	
" Iven Torbjörns 2 ⁹	Albert Vahlström	5+27-8+30	900	0.07	63 -	
" Bergsgården 1 ¹¹	Tda M. Lousins st.	8+30-10+85	650	0.07	45 50	
" " 1 ¹⁷	Oskar Karlman st.	10+85-11+85	300	0.08	24 -	
" Iven Torbjörns 2 ¹³	Alfred Haglund	11+85-13	350	0.08	28 -	
" " 2 ¹²	Deuss.	13-13+45	150	0.08	12 -	
" " 2 ¹¹	Aug. Johansson	13+45-13+60	70	0.07	4 90	
" " 2 ³	Alfr. Haglund	13+60-16	800	0.08	64 -	
" " "	Deuss.	16-18+10	330	0.08	26 40	
" Tanten 4 ²	Alfr. Karlman	16+35-18+10	210	0.08	16 80	
" " 4 ³	Aug. Gust. Anderman	18+10-19	180	0.08	14 40	327 00
<u>Diket D-E-F-G-H</u>						
Skär Bergsg. 1 ³⁷	Karl Lantman	50-51+50	300	0.07	21 -	
" " 1 ³⁹	Einar Thorsell	51+50-52+50	200	0.07	14 -	
" " 1 ⁴	Karl Anderman	52+50-55+50	580	0.07	40 60	
" Iven Torbjörns 2 ⁹	Albert Vahlström	50-52+50	650	0.06	39 -	
" Bergsgården 1 ¹¹	Tda M. Lousins st.	52+50-56	630	0.07	44 10	
Levene Storgården 1 ¹	L. J. Johansson	55+50-57+60	250	0.07	17 50	
" Prästgård 2 ¹	ans Alfr. Johansson	57+60-63+12	1040	0.07	72 80	
Skär Bergsg. 1 ¹⁸	Oskar Karlman st.	56-59+80	710	0.06	42 60	
" Iven Torbjörns 2 ¹³	Alfr. Haglund	59+80-61+30	320	0.06	19 20	
" " 2 ¹²	Deuss.	61+30-62+20	160	0.06	9 60	
" " 2 ¹¹	Aug. Johansson	62+20-63+12	80	0.07	5 60	326 -
<u>Diket I-Ja</u>						
Skär Bergsg. 1 ⁴	Karl Anderman		100	0.07	7 -	
Levene Storg. 1 ¹	L. J. Johansson		100	0.07	7 -	14 -
Oversöres						667 -

1	2	3	4	5	6	7
		Oresfört				667 -
	<u>Diket F-Fa</u>					
Skär Sven Torbjörns 2 ^u Aug. Johansson		630	0.07	44 10		
~ ~ 2 ¹² Sep. Haglund		630	0.07	44 10	88 20	
	<u>Summa</u>					755 20

Oven Torbjörns gåden den 15 nov. 1927
 Sven Hallin

Emil Bengtsson.
 Carl Lennert


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G.</u>								
1-5	400	lera	750	0.80	6000	-				
5-9	400	"	1150	"	9200	-				
9-13	400	"	1350	- "	1080	-				
13-16	300	"	1050	"	840	-				
16-19	270	"	650	"	520	-	3960	-		
		Broar och trummor:								
		1 bro för utfartsväg vid								
		4 enl. ritning			175	-				
		b= 3.6 m. 1 trumma vid 5+27 typ a			140	-				
"	"	1 " " 10+85 " "			140	-				
"	"	1 " " 11+85 " "			140	-				
"	"	1 " " 13 " "			140	-				
"	4.- m.	1 " " 13+78 " "			170	-				
"	"	1 " " 16.- " "			170	-	1075	-		
		Tillägges c:a 10 %					493	-		
		Jordersättning					327	-	5855	-
		<u>Diket D-H-I-K.</u>								
50-52+50	250	lera	1000	0.80	800	-				
52+50-55 +50	300	"	1280	"	1024	-				
55+50-57 +50	200	" med något sten och								
		stubbar	930	1.-	930	-				
57+50-60		"	1100	0.80	880	-				
60-63+12	312	"	1050	0.80	840	-				
		" med något sten	180	1.-	180	-	4654	-		
		Överföres					4654	-	5855	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				4654 -	5855 -
		Tillägges c:a 10 %				460 -	
		Jordersättning				326 -	5440 -
		<u>Diket J-Ja.</u>					
55+50-a	70	Lera med något sten och stubbar	300	1.-	300 -		
		Tillägges c:a 10 %			31 -		
		Jordersättning			14 -		345 -
		<u>Diket F-Fa.</u>					
71+20-74 +85	365	lera	1100	0.80	880 -		
		Tillägges c:a 10 %			81 80		
		Jordersättning			88 20		1050 -
		<u>Täckta avlopp.</u>					
		<u>Dikera B-Ba, C-Ca, E-Ea och H-Ha.</u>					
		8" tegelrör st.	2000	0.40	800 -		
		6" " "	510	0.30	153 -		
		Frakt från Vara ton	22.4	2.-	44 80		
		Grävning, läggning och påfyllning, längdmeter	734	0.50	367 -		
		6 st. dagvattenbrunnar enl. ritning	6	40.-	240 -		
		4 ögan av trä	4	.5.-	20 -	1624 80	
		Tillägges c:a 10 %				165 20	1790 -
		Summa kronor					14480 -

Den Torbjörnsgården den 15 nov. 1927
 Den Hallin



Bilaga L.

Utlåtande vid den av
Yngst. Maj:ts Befall-
ningshavande i länet
på denna gjord an-
sökan förordnad
Laga Styre för rättmengen
för förslagsning av
mark till vassare
Åker Bergsjöarna
m. fl. Neddalen i
Levene socken av
Skaraborgs län.

I fråga varande förslag, som avser
utvidgning och förnyelse av ett
i anordningssakligen östlig riktning
flytande vassaresträcka med sido-
gränser genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring 2 km.
nordnordost om Levene kyrka inom
sektion n: 1 av nederbördsan-
råde n: 2 142 i och för emellertid
av bättre förslagsning och ökad
alskrings förnyelse, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen
att även såsom ökning. Förslags-
ningsrådet är i anseende för
sitts karta angivet med gul
färgläggning och vassaresträ-
ckans gränser med blå lin-
je. Över till uppgöring i fråga-
vatten vassaresträcker ha pro-

fil- och selektionsritningar upp-
rättats, utvisande beskaffenheten
vid undersökning till fallet, varjämte
de härav beroende vatten-skadade
markerna avfattats i nivå-karta.
Å denna karta äro de till upp-
grävning avsedda avloppssträckans
utmärkta med dels dubbla, dels
enkla röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B-C-D-E-F-G och H-
I-J-K för olika grenar av huvudavloppet
samt J-Ja, F-Fa, B-Ba, C-Ca, E-Ea
och H-Ha för sidoriken. Dubbla röda
linjer beteckna härvid att avloppet
skall utföras som öppet och enkel
röd linje, att det skall göras täckt.

Vatten-Samhållsauråderna ha utgått
a marken och befunnits utgöra:

För sträckan	A-B-C-D	620	Var	
"	"	D-E-F-G	370	"
"	"	C-Ea	250	"
"	"	D-G- $\frac{1}{2}$	60	"
"	"	B-Ba vid E	90	"
"	"	C-Ca	60	"
"	"	H-Ha	30	"
"	"	" Ca	30	"

Den största till avrinning kommande
vattenmängden var för de större auråden,
som avvattnas genom de öppna av-
loppen, antagits komma att utgå
till 1.5 liter per sekund och hektar
och för de mindre auråden, ~~som an-
tagits komma att utgå~~ till 2.0 liter
per sekund och hektar. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden
har antagits bli 0.1 liter per sekund
och hektar.

På grundval av de sålunda ut-

såkuade vattenmängdena ha avloppen
och ören desamma ledande väg-
övergångar dimensionerats för far-
läggnings till 1.2 Meters djup av
all därav beroende mark, tillhörig
sökandena eller den som med
sökandena sig förnuat, allt i
enlighet med deras till syne-
protokollens §§ 4 och 5 tagna yr-
sanden. Vid förslaget upprättande
har jämväl i möjligaste mån
när syn tagits till de i syne-
protokollens § 6 gjorda yrskanden.

Den mark, som av den sålunda
begränsade dräningen söres bät-
nad och som alltså skall ingå
i företaget, begränsas å nuvar-
ande kartan av en sträckt svart
linje, så belägen att all därutan-
för liggande mark borde kunna
till fulla tilläggas utan hinder
av nuvarande vattenförhållanden
i till uppgrävning förskrivna
avloppssträckor.

För uträkning av den genom
företaget uppskannade bät-
naden hava synemännen efter
i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade
grunder verkställt uppskatt-
ning. Resultatet föreligger i
den bilagda värderingslängden, som
för varje åsö figur anger markens
värde före och efter företaget, även
som förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och en-

ligt förnämnda längd förbättrade
marken är att anse såsom
en förläggnings samfällighet.

För uträkning, om sådana upp-
delning på skilda avdelningar, sam-
manfördes i 7 kap. 24 § Fattulagen,
bör ske, när särskild utredning
verkställt, bilaga M. Härvid har
sitt avdelning II hänförs ägofigu-
rerna n:rs 96-113 och alla för-
rige ägofigurer till avdelning I.
Av utredningen framgår, att en
sammanslagning skulle vara
ogynnsam för avdelning II, varför
sådana uppdelning skall ske.

Kostnaderna för företgets ut-
frående skola sålunda fördelas
på delägarna i förhållande till
båtaden för var och ens mark
med den jämkning, som av för-
nämnda avdelningsuppdelning be-
stämmer. Den sålunda beräknade del-
tagnings skyldigheten finnes för varje
fastighet angiven i kolumn 19 av
kostnads fördelningsstämman, där den
är angiven i procent av kostna-
derna för företaget i dess helhet.
I kolumn 18 är den närmast svar-
ande delen av den beräknade kost-
naden angiven.

Kostnaderna för avloppens un-
derhåll skola fördelas efter samma
grunder, som för järnvägsställandet
angivits.
Det åligger företaget att verk-

ställa ombyggnad av följande vägar över-
gångar över adoloppet A-B-C-D-E-F-G.

Bro för utfalls väg vid 4 eul. särskild utläggning

Stamma " äroväg	" 5+27	typ a	bredd 3.6 m.
" " "	" 10+85	" a	" 3.6 "
" " "	" 11+85	" a	" 2.6 "
" " "	" 13	" a	" 3.6 "
" " utfallsväg	" 13+78	" a	" 4.0 "
" " "	" 16	" a	" 4.0 "

Någon deltagnings skyldighet i fram-
tida underhållet av öfver adoloppet
ledande vägar över gångar skall ej ä-
vita fördraget.

Om ytterligare vägar över gångar fram-
deles skannas att byggas öfver
adoloppet, skola de så anordnas,
att de försäkra nygrävning.

För mark, som ätgär till
adoloppets utvidgning och till ny-
grävning, skall ersättning gäldas
med belopp, som finnes angiv-
na i den bilagda fördersättnings-
längden.

För mark, som tas i
anspråk såsom nyplagsplåt
för de adoloppet nyss skaktad jord
och sten, skall, när nyplaget ut-
göres av stembemängd eller annars
för utspridning på närliggande
mark ofärdig jord, ersättning
utgå med den täckta markens
fulla värde efter fördraget en-
ligt värderingslängden. Den nyplaget
utgöres av för utspridning lämp-
lig jord, skall ersättning en ut-

göra 40 procent av för nämnda
markvärde. Skada av nu nämnd
art skall, så snart företaget
fullbordats, genom arbetsstyrel-
sens försorg uppskattas av sak-
kundig person och därefter
omedelbart ersättas. I ^{färdsäms-} ~~förskäms-~~
på åsämjande vid val av ~~arbets-~~
^{man} ~~styrelse~~ skall uppskattningen verk-
ställas av någon lärt Stjämst-
görande lantbruksingeniör eller
den han i sitt ställe sätter.

Arv gift, varom för mätes i 11 kap.
95 § Vattenlagen skall, innan före-
taget ~~fullbordas~~, påbörjas, erläggas
till Länsstyrelsen i Märsestad
med 21 kronor 73 ore, vilket be-
lopp förskjutets av sökanden och med
den likställas, men när företaget kom-
mit till stånd, fördelas på delägarna
med en krona för huseu av vars
och ens i kostnads för delnings län-
dens kolumn 9 angivna för värd-
värde.

Kostnaderna för syneför rättningen
skola gåvas av delägarna i före-
taget efter samma grunder, som
för grävning kostnaderna förskri-
fts, med belopp, som finnas an-
givna i kolumn 11 av kostnads-
för delnings längden, men förskjutas nu
av sökanden och med den jäm-
ställas

Jämlikt förskrifterna i 10 kap.

- 62 § Vattenlagen för synemånen i prä-
 sen förtaget ytterligare bestämma:
 att det skall, därest sökandena önska
 fullfölja detsamma, utföras i full-
 ständigt överensstämmelse med
 bestämmelserna i detta utlä-
 tande med därtill hörande hand-
 lingar och ritningar;
- att för öppet utlopp uppskattad
 jord och sten skall läggas minst
 0.6 meter från utloppets kantar
 och med en lutning mot dessa
 icke överstigande 1:1, varjämte
 öppningar för ytvattnet böra
 tämnas eller muras vid för-
 kammande svacher i mark-
 ytan, vid till stående öppna
 diken och i öfrigt på minst
 var femte meter;
- att till täckta ledningar, rörbrunnar
 och brunnar skola användas
 rör av fullgod kvalitet, sam, där
 inre diametern överstiger 8", böra
 vara av betong i blandning ej
 magrare än 1 del cement på 3
 delar gott grus och 3 delar maka-
 dam eller singel;
- att under arbets tiden vatten ej får
 uppdammas eller påsläppas på sätt
 att skada uppsätt;
- att arbetena för förtagets utförande böra
 genom teknisk prövad övervakas på
 när för skickad person, med vilken
 kontrakt om utförandet enligt
 bestämmelserna i detta utlåtande

- att upprättas;
 att arbetena må begynna, så snart
 detta utlåtande kunnit laga kraft
 samt vara vara bragta till
 slut för utgången av år 1932;
 att företaget skall anses fullbordat, när
 det avsynats och godkänts av näm-
 nänd tjänstgörande lantbruks-
 ningsmän;
 att det därefter äliggen företags ar-
 betsstyrelse öfvervala dess vid-
 makthållande, för vilket ändamål
 rensnings- och 'Sörjningsarbeten böra
 genant arbetsstyrelsens förslag verk-
 ställas, så ofta sådana av Major
 delägare påfordras och befinnas
 nödiga samt
 att företaget skall benämnas "Skärs
 Rönnebyföretag av år 1927"

Tulan Mot förättningen och detta
 utlåtande må föras vid Västerbygdens
 Vattenbänstäl, adress Vänersborg, till
 rikens besvärare med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vatten-
 lagen skola vara ingivna inom
 sextio dagar från nedan stående datum.
 I den Torbjörns gård den 15 nov. 1927
 L. Jämsen
 L. von Hallin

Biträdande gode män:

Emil Kungström.

Carl Leuen

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	
5. 1 ³⁸		1/8	Skär Bergsgård	Johan Svantesson	sök 1-5	3183.-	4447.-	
3. 1 ³⁷		1/8	~	Karl Svantesson	6-11	2180.50	2989.-	
2. 1 ³⁹		1/36	~	Emnar Thorsell	12-14	1237.-	1588.-	
6. 1 ⁴		~	~	Karl Andersson	15-18	2106.-	2982.-	
7. 1 ¹¹		5/32	~	Tola M. Levenius st.	19-29	7943.-	11131.-	
1. 1 ³		1/6	~	Albert Wahlström	sök 30-39	2312.-	3231.-	
11. 1 ¹⁷		1/32	~	Oskar Karlsson st.	49-53	797.-	1480.-	
11. 1 ¹⁸		5/96	~	Dens.	54-59	3016.50	4961.-	
1. 2 ⁹		1/16	Skär Lven Torbjörns	Albert Wahlström	sök 40-48	4012.-	5776.-	
4. 2 ¹³		1/16	~	Alfred Haglund	sök 60-66	2679.-	3918.-	
4. 2 ¹²		1/16	~	~	" 67-71	1675.50	2305.-	
4. 2 ³		1/4	~	~	" 83-103	3842.-	5526.-	
9. 2 ¹¹		1/8	~	Aug. Johansson	sök 72-82	3316.-	4823.-	
8. 4 ²		1/4	Skär Tammen	Alfred Karlsson	{ 104-108 112-113	2065.-	2797.-	
10. 4 ³		1/4	~	Aug. Gust. Andersson	sök 109-111	1865.-	2280.-	
12. 2 ¹		1	Levene Prästgård	arr. Alf. Lennar	114-123	4472.50	6874.-	
13. 1 ¹		1	~ Storg.	J. L. Johansson	124-129	4233.-	5558.-	
				Lennar		50915.-	72666.-	

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträcker~~						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor					I	II	Kronor
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1264.-		55.36					870.-		870.-	6.008
808.50		35.41					556.50		556.50	3.843
351.-		15.38					241.60		241.60	1.669
876.-		38.36					603.-		603.-	4.164
3188.-		139.63					2194.30		2194.30	15.154
919.-		40.70					639.50		639.50	4.417
683.-		28.-					440.10		440.10	3.039
1944.50		85.16					1338.40		1338.40	9.243
1764.-		77.26					1214.20		1214.20	8.385
1239.-		54.27					852.80		852.80	5.890
629.50		27.58					433.30		433.30	2.993
1684.-		61.98					57370	400.40	974.10	6.727
1507.-		66.03					1037.60		1037.60	7.166
732.-		21.10						331.60	331.60	2.290
415.-		11.96						188.-	188.-	1.298
2401.50		105.18					1653.-		1653.-	11.416
1325.-		58.03					912.-		912.-	6.298
21731.-		921.39					13560.-	920.-	14480.-	100.000

Öden Torbjärns gård den 15 nov 1927.
Öden Hallin

Emil Bengtsson.
Hert Levenin

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				132 83
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6,4 punkter pr har	10136	0,52	52 71	
		avvägda punkter	673	0,04	26 92	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4 -	2,50	10 -	
		i annan mark		5,00		137 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 78 ar, ...	129	0,07	9 03	
			10136	0,06	6 07	15 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	129	0,03	38 70	38 70
		Markvärdering, ...				
sept. 27		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	41	1,50	6 15	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	125	0,06	7 50	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	125	0,12	15 -	44 65
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,6	3,00	1 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall	5 -	3,50	17 50	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	25 30
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,15	1 05	
		" " " såväl " som " "	25	0,25	6 25	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						7 30
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1		12 -	
		för vattenområdets areal		0,02		12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4,3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	3,2	1,00	3 20	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		24 25
		Överföres				437 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				437 76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	109	0,03	3 27	4 27
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.6	2,50	1 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4.5	4,00	18 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			13 72	33 22
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel ~~bro~~ och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	2	1,00	2 -	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 -	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	673	0,01		673
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	25	0,25	6 25	7 75
		Utlåtande och ~~betänkande~~ , § 43 sid.	8	3,00		24 -
		<i>Brunn</i> dag	1/4	12-		3 -
sept. 14		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
nov. 15		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
nov. 10-11		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				588 73
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 78 ar ägofigurer st.	129	0,10	12 90	
		har 10/36 008			8 10	21 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				5 25
		Överföres				36 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 75
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	673	0,02	13 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	109	0,05	5 45	20 66
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.6	5,00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	4.5	6,00	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 20	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			1430	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			3 -	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	60 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,75	37 50	37 50
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	4 -
		Summa kronor				153 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			11 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			7 -	26 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				83 10
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	14	5.-	70 -	851 39
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				179 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				588 73
		Lösen för kopior och avskrift				153 16
		Övriga förrättningskostnader				179 50
		Summa kronor				921 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vuk

häradsrätt.

Åke Vörboms gård

den

15 nov. 1927

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Bengtsson

Rolf Luoma

Kronor

kvitteras:

den

19