



Akt nr:

R-E1a-1826

AU\$R-E1a-1826

Skaraborgens Vattenbomsbol


F 396.

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturbokslags byrås arkiv

R

3*1826



3 ritn.

Skaraborgens län nr. 142, del 1

2. D. III: 47.

1.
 Protokoll vid syme-
 förättning enligt Vatten-
 lagen för förläggning
 av mark till hörsade
 Orre slätt i Järpås
 socken ad Skaraborgs
 län;

Den 14 September 1927 i Orre slätt.

Till sammankommit denna dag hade
 sakägarna kallats genom kungörelse,
 som dels blivit uppläst i Socken-
 kyrkan ^{lit. A} och dels varit införd i tid-
 ningen Västgöta posten lit. B, varjämte
 personlig undersättelse till ställt valje
 känd sakägare ut. förteckning lit. C.

Närvarande: Undertecknad, statens
 lantbruksingenjör och förättningsman
 samt gode män Gunnar Adolf Skudersson
 i Orre lanten och Tor Jönasson i Skatte-
 gården;

Löfvens Åker Bengtson som äger av $\frac{1}{6}$ och $\frac{5}{24}$ med Orre slätt
 " Beng. Berg " " " $\frac{1}{6}$ " "
 Otto Norrman " ombud för barnen Olof, Sven,
 Klas, Ernst och Märta Norrman samt
 Maria Bengtson, Ellen Bengtson och
 Emma Hållgård som äger av
 $\frac{5}{24}$ med Orre slätt

Övriga sakägare:
 Thammimister Vell Vornblad som kan-
 storicambud för Prästbolet 4' och
 Levert 1' ut. förordnade lit. D.^I

Åker Sandberg som arrenderar av Präst Levert 1'
 C. V. Nordén " äger av avsänding från Skulbjörns gård
 Gustaf Lundgren " arrenderar $\frac{5}{36}$ med Skulbjörns gård
 och ombud för ägaren R. W. Lundgren ut. fullmakt
 lit. D.^{II}

Aug. Petersson såsom ägare av avtänd. från Hultjärnsgräven (f. d. soldat)
 Anders Hallblad " " " f. d. soldat och under Orreslätten
 Magnus Magnusson " " " Orreslätten / 17

samt såsom ombud för Stig-Magnusson
 som ägare av $\frac{1}{8}$ del Orreslätten enl.
 fullmakt bit. 8 III

Johan Vinnerbom såsom ägare av avt. från Hultjärnsgräven

§ 1
 Upplästes det för förrättningsmännen
 utförande för ordnandet, samt hade lydelse
 enl. bit. / E.

§ 2.
 Något jäv emot synemännen kunde
 ej uträpas.

§ 3.
 Förelades den vid förundersökningen
 upptecknade plankartan över det vatten-
 besvärade området samt profil över
 avloppet närlämnat.

§ 4
 Sökandena till förrättningen yrkade att
 ifrågasvarande avlopp skulle fördjupas och
 utvidgas, så att deras mark kunde bortläggas
 till 1.2 meters djup samt att bestående
 närför skulle fördelas i enlighet med vatten-
 lagens föreskrifter.

§ 5
 Gustaf Lundgren och Bert Sandberg
 förordade sig med sökandena och yrkade
 att åt förbjudet skulle ges den utsträck-
 ning att den av dem brukade marken jäm-

väl kunde fortläggas till 1.2 meters djup,
bit. F.

§ 6.

M. Magnusson, A. Hallblad och A. Svensson i fråga om Murö avloppet samt A. Lundberg i fråga om Södrikt B-Ba yrkade på respektive avlopps förläggande till rågång i möjligaste mån.

§ 7.

De närvarande enades om att föreför-
liga broar skulle anläggas av företaget
samt att ersättning för mark som
utgår till avlopp eller jorduppslag, bör
av företaget utläggas.

§ 8.

Som väntat vidare fanns att till
protokollet antecknas förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande, att sedan den för kort-
undersökas fördelning erforderliga jordupp-
slutningen av Söndriktens verk-
ställts och förslag till dräningen upp-
ställt, ropet saken antändes kommen
att hållas på samma ställe som
dagens tidpunkt den 15 november 1927
kl. 11 och komma nya ytterligare
underutredelser närmast att till ställas
sakägarna.

Och och bit som ovan
i Gästern

Sven Hallin

Gust. Adolf Andersson Ivar Johansson

Den 15 November 1927 i Orreslätten.

Närvarande: Förestående synemän
och följande sakägare:

C. V. Norden

Gustaf Lundgren

Aug. Svensson

Anders Fallblad

Hel Sandberg

Joh. Johansson

Magn. Magnusson för egen del och för
Aug. Magnusson all. fullmakt bil. D^{IV}

Aug. Berg

Otto Norrman som genom förordn;

Hel Bengtsson

Kommunikatör och Fallblad såsom kassi-
stare ombud all. förordnande bil. D^I

Lidköping Håkan Torss Jämte genom
Bauuästare J. Anderson all. full-
makt bil. D^V

Johan Wennerbom

§ 9

Förelades det sedan förre sam-
manträdet upprättade förslaget till
de vatten skatade markernas av-
skrivning med därtill hörande hand-
lingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 11

Att mottaga och förvara till för-
slaget hörande kartor och hand-
lingar samt att sammankalla

delägarna för val av arbetsstyrelse
utgåga. Sene männen Axel Bengt-
son i Orre slätten.

§ 12
4 fråga om för rättning kostanden
hänvisades till den uppsättade ar-
vodesräkningen, vara ett exem-
plar överlämnades till aht för va-
raren.

§ 13
Den intet vidare jammes ett till
protokollat anteckna förklarades
för rättning av slutad och sam-
manträdet upplöst.
Ort och tid som ovan
i Gästern
P. Westfallin

Biträdande gode män:

gnst. Adolf Andersson J. Johansson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Orreslätten m. fl. hemman i Järsås
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Karl Bengtsson Orreslätten, Järsås*
ons - dagen den *14 Sept.* 1927 klockan *10*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Orreslätten, Stuhjörnsgården, ~~och~~ Järsås
prästgård och ledet.
Skara den 19 aug. 1927

E. Wendellin

Statens lantbruksingenjör
 i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Järsås*
 sockens kyrka den *28 aug* 1927 betygas:

Hugo Lindstedt
Rekommitté

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *19. 8.* 1927

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Orreslätten m. fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Bengtsson, Orreslätten, Järpås, onsdagen den 14 sept. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Orreslätten, Ambjörnsgården, Järpås prästgård och Ledet.

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin,

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län. 1926

Att förestående annans varit in-
förd i Västgöta-Posten den 23 aug.
1927, intygas

I tjänsten:

Sven Hallin

Bit. C.Föteckning

Över underrättelser rörande synfär-
rättningsammansättade hos Axel Bengts-
son Överlätten Järpås andagen den
14 sept. 1927 kl. 10, angående tarlägg-
ning av mark tillhörande Överlätten
m. fl. hemman inom Järpås socken av
Skaraborgs län, vilka underrättelser, jäm-
likt bestämmelserna i 10 kap. 40 § rätts-
lagen denna dag omlämnats i posten under
nedanstående adresser:

1. Hovr. Frans Andersson ^{Sälvt. J. Överl.} Överlätten Järpås
2. " E. V. Norden Skutjöring. "
3. " Johan Kemmerham "
4. " Gustaf Lundgren "
5. " Aug. Svensson "
6. " Anders Hallblad Överlätten "
7. " an. Axel Sandberg Prästgården "
8. " an. Joh. Johansson "
9. " Magnus Magnusson Överlätten "
10. " Aug. Magnusson "
11. " Aug. Berg "
12. " O. Norrman st. "
13. " Axel Bengtson "
14. " Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 19 aug. 1927.

I tjänsten
S. K. Hallin

Underrättelse
Hälses (om sammanträdet den 15/8) sändt till J. Utterin
och Kinneshus-Lidköping ^{Skaraborgs} J. V. den 4/10
1927.

S. K. Hallin

Herr Kontraktsprosten m.m. J. L. T ö r n b l a d.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för synförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Orreslätten m.fl. hemman i Järpås utsatts att äga rum hos Axel Bengtsson, Orreslätten, Järpås, onsdagen den 14 instundande september kl. 10 f.m., samt att ecklesiastika löneboställena Prästbolet och Ledet synas komma att av förrättningen beröras, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställenas rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 24 augusti 1927.

A. G. ^Pernquist

L. E. Melander

Pauline R. Larson

Gust. Haark

Transporteras på kommunisterna
i Levene pastorat Tell Tomblat

Marra den 26 augusti 1927

J. B. Cornhill
Kontraktsgross

— Nils R. Hamnerman

Fullmakt

För min son Gustaf Lundgren
att vid Sammanträdet den
14 Sept. angående Öreslätts
torrläggnings företag.

Föra min Talan och min
rätt bevaka.

Noleby Fyrunga den 10 Sept 27

A. W. Lundgren

Besittnas
~~Anders~~ Karlsson
Alida Karlsson

Fullmakt.

Fullmakt för min son Magnus Magnusson att vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget för föreläggning av mark tillhörande Öreslätten nr. fl. hemman hos Axel Bengtson Öreslätt den 14 sept. 1937. Bevaka mina intressen och föra min talan, och gillar jag till alla delar vad ombudet lagligen gör och låter.

Öreslätt järpås den 14 sept. 1937

Aug Magnusson
 Wittnäs nr.
 Johannes Karlsson & Karlsson

Fullmakt

Fullmakt för min son Magnus Magnusson
 att vid sammanträde med delägarna
 i dikningsföretaget för förläggning
 av mark tillhörande Orreslätten nr. 11.
 hemman, hos Axel Bengtson Orreslätt den
 15 november 1927. Meraka mina intressen
 och föra min talan, och gillar jag till
 alla delar vad ombudet lagligen gör
 och låter.

Orreslätt järpås den 14 nov. 1927.

Aug Magnusson
 Maritthas ar

Joh. Karlsson E Karlsson

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
OCH
LIDKÖPING—KÄLLANDS JÄRNVÄGAR
KAMRERAREKONTORET

Bilaga 9V. 13.

Lidköping den 1927

Tullmakt.

för vår bannvärdare J. Anderson att vid samman-
träde den 15 November 1927 rörande torrläggning av
mark, tillhörande Orre-slätten m. fl. hemman inom
Järpås socken, vara ombud för Lidköping-Håkantorps
järnväg - godkännande vi vad han härvid lagligen
gör och låter.

Lidköping den 14 November 1927.

Lidköping-Håkantorps järnväg

W. Lundmark

Bevitnas.
Håkantorps Halman Karlsson
Lidköping Lidköping



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 december 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

(Signature) J. H. H. H.



Stämpel Fem kronor.

6.80 bet *PH.*

Sk. v. v. d. n. 60 - 37.

1926,



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad *e* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Öre-*
stätt i *Järpås*
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

John Bengtson, Telefon 32 Järpås
adress *Örestätt* pr *Järpås*

Örestätt den *25 november 1926*

Axel Bengtson
Landman.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Oruslätt

"

"

Ägarens namn:

Aug Magnusson
Magnus Magnusson
Fram Andersson

Bil. F.

Föreläring

Undertecknade försäkras härmed
med sökandena till den samskiparats-
ning som avses försläppning av
minsk tillhörande Orre slätten i
Gärpås socken och yrka på för-
släpps utsträckning, så att även
den av oss brukade marken med
samma försläppas till 1.2 veckor
fjup.

Orre slätten den 14 sept. 1927.

Gustaf Lundgren Axel Sandberg

Öfveraktörerna namnen bekräftar och bekräftar.

Lundvallin

Gust. Adolf Andersson

Juan Johansson

333/27

Herr Lantbruksingeniören Sven Hallin,

Skara.

Med återställande av ritning till nytt vattengenomlopp genom Lidköping - Håkantorps järnvägs banvall meddelas, att jag icke har något att erinra mot förslaget men att vid arbetets utförande skall iakttagas

att, för så vitt det nya avloppet utföres av sten, murverket skall utföras av kilad och huggen sten med goda förband och med minst 0,50 m. tjocka täckhallar; om grunden ej är fast, skall den förstärkas enligt anvisning;

att, för så vitt avloppet utföres med cementrör, dessa skola vara armerade och läggas å en minst 0,5 m. tjock grusbädd samt kringbäddas med grus minst 0,5 m. å vardera sidan och över hjässan. Trumögonen skola utföras av sten och rören förenas med detta murverk medelst cementbruk.

Arbetet skall utföras enligt de närmare anvisningar, som lämnas av banbefälet å järnvägen, på de tider järnvägen bestämmer samt under järnvägens kontroll.

Norrköping den 8 okt. 1927.

John Elschner
John Elschner

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 7L.

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Järpås Socken</u> Arreslätten	1 ³		1/6	1 2	Stel Bengtsson åker "
					<u>Summa</u>
Arreslätten	1 ⁴		5/24	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Stel Bengtsson åker " " " " " " " " " " " " "
					<u>Summa</u>
Arreslätten	1 ³		7/24	16 17 18	Stel Bengtsson åker " "
					<u>Summa</u>
Arreslätten	1 ²		7/24	19 20 21	Åke Nannas bonn åker " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20								700	140	-	900	180	-	200	40	-
16								"	112	-	"	144	-	"	32	-
36									252	-		324	-		72	-
48								650	312	-	900	432	-	250	120	-
06								800	48	-	"	54	-	100	6	-
30								700	210	-	"	270	-	200	60	-
65								400	260	-	"	585	-	500	325	-
218								350	763	-	"	1962	-	550	1199	-
67								700	469	-	"	603	-	200	134	-
114								350	399	-	"	1026	-	550	627	-
118								"	413	-	"	1062	-	"	649	-
78								650	507	-	"	702	-	250	195	-
14								"	91	-	"	126	-	"	35	-
42								350	147	-	"	378	-	550	231	-
09								"	3150	-	"	81	-	"	4950	-
48								650	312	-	"	432	-	250	120	-
857									3962	50		7713	-		3750	50
47								300	141	-	900	423	-	600	282	-
114								"	342	-	"	1026	-	"	684	-
29								550	159	50	"	261	-	350	101	50
190									642	50		1710	-		1067	50
39								550	214	50	900	351	-	350	136	50
128								300	384	-	"	1152	-	600	768	-
66								"	198	-	"	594	-	"	396	-
233									796	50		2097	-		1300	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Orrestätten	19-10	1/6			Aug. Beng åker
				22	
				23	
				24	"
					<u>Summa</u>
Orrestätten	17	1/8			August Magnusson åker
				25	
				26	
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	<u>Summa</u>
Orrestätten	17	1/16			Magnus Aug. Magnusson åker
				38	
				39	
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
74								300	222	-	900	666	-	600	444	-
106								"	318	-	"	954	-	"	636	-
40								550	220	-	"	360	-	350	140	-
220									760	-		1980	-		1220	-
93								650	604	50	900	837	-	250	232	50
61								700	427	-	"	549	-	200	122	-
116								400	464	-	"	1044	-	500	580	-
132								"	528	-	"	1188	-	"	660	-
42								700	294	-	"	378	-	200	84	-
20								650	130	-	800	160	-	150	30	-
52								550	286	-	"	416	-	250	130	-
40								"	220	-	"	320	-	"	100	-
21								650	136	50	"	168	-	150	31	50
15								"	97	50	"	120	-	"	22	50
30								500	150	-	"	240	-	300	90	-
16								"	80	-	"	128	-	"	48	-
13								650	84	50	"	104	-	150	19	50
651									3502	-		5652	-		2150	-
28								650	182	-	800	224	-	150	42	-
42								500	210	-	"	336	-	300	126	-
66								"	330	-	"	528	-	"	198	-
192								400	768	-	"	1536	-	400	768	-
33								650	214	50	"	264	-	150	49	50
18								700	126	-	"	144	-	100	18	-
379									1830	50		3032	-		1201	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Opreslätten	1 ¹⁸		$\frac{1}{96}$	44	J. Ullerin åker
				45	"
					<u>Summa</u>
" f.d. Guldattorp	1 ² -1 ⁴ 1 ⁷ -1 ¹⁶			46	Lud. Hallblad åker
				47	"
				48	tomt
					<u>Summa</u>
Hjörpis Prästbolet 4'				49	are. Johan Johansson åker
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
					<u>Summa</u>
f.d. Guldattorp	3 ⁷ -1 ³			54	Samfundet till Hjörpis by gård
				55	"
					<u>Summa</u>
				56	Rug. Svensson åker
				57	"
				58	"
				59	tomt
				60	åker
				61	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13								500	65	-	800	104	-	300	39	-
12								650	78	-	"	96	-	150	18	-
25									143	=		200	-		57	-
37								500	185	-	700	259	-	200	74	-
155								400	620	-	"	1085	-	300	465	-
18								500	90	-	"	126	-	200	36	-
210									895	-		1470	-		575	-
43								350	150	50	700	301	-	350	150	50
64								500	320	-	"	448	-	200	128	-
39								600	234	-	"	273	-	100	39	-
36								"	216	-	"	252	-	"	36	-
26								450	117	-	"	182	-	250	65	-
208									1037	50		1456	-		418	50
						20	-				-			-		
						24	-				-			-		
						44										
13								350	45	50	800	104	-	450	58	50
27								"	94	50	"	216	-	"	121	50
10								"	35	-	"	80	-	"	45	-
08								500	40	-	"	64	-	300	24	-
07								"	35	-	"	56	-	"	21	-
12								"	60	-	"	96	-	"	36	-
77									310	-		616	-		306	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ambjörnsgården f.d. Saldattarp	3 ⁶		1/8	62 63	Johan Kunnertson äker "
					<u>Summa</u>
"	3 ⁵			64	C. V. Nordin tomt.
Kjarpös Ambjörnsgr.	3 ⁴		5/36	65 66 67 68 68a 69 70 71 72 a 72b 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	H. V. Lundgren äker "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	06							500	30	-	"	48	-	300	18	-
	21								90	-		168	-		78	-
	09							500	45	-	1000	90	-	500	45	-
	05							350	17	50	700	35	-	350	17	50
	28							500	140	-	"	196	-	200	56	-
	16							600	96	-	"	112	-	100	16	-
2	33							"	1398	-	"	1631	-	"	233	-
	52							"	312	-	"	364	-	"	52	-
1	58							500	790	-	"	1106	-	200	316	-
	80							400	320	-	"	560	-	300	240	-
	54							300	162	-	"	378	-	400	216	-
	71							350	248	50	"	497	-	350	248	50
	27							"	94	50	"	189	-	"	94	50
	43							"	150	50	"	301	-	"	150	50
	78							"	273	-	"	546	-	"	273	-
	72							400	288	-	"	504	-	300	216	-
2	75							"	1100	-	"	1925	-	"	825	-
	27							"	108	-	"	189	-	"	81	-
	65							500	325	-	"	455	-	200	130	-
	38							400	152	-	800	304	-	400	152	-
	46							"	184	-	"	368	-	"	184	-
	52							500	260	-	"	416	-	300	156	-
	104							"	520	-	"	832	-	"	312	-
	150							550	825	-	"	1200	-	250	375	-
	1674								7764	-		12108	-		4344	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Härsås Ambjörnsq.	36		$\frac{1}{8}$	84	Johan Kummerbom åker
Ledet	11		$\frac{1}{2}$	85	ark. Axel Sandberg åker
				86	"
				87	betesmark
				88	gruslag
				89	åker
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	äng.
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				109	Banvall
	325				Summa
					Kinnelulle - Lärköping -
					Hälsatorps järnväg
				107	åker
				108	Banvall
				109	"
					Summa
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan dugtig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
94								500	470	-	800	752	-	300	282	-
45								500	225	-	800	360	-	300	135	-
32								400	128	-	"	256	-	400	128	-
				37				350	129	50	600	222	-	250	92	50
				1 -				-			-			-		
55								450	247	50	700	385	-	250	137	50
/ 45								400	580	-	"	1015	-	300	435	-
/ 21								350	423	50	"	847	-	350	423	50
/ -								500	500	-	"	700	-	200	200	-
38								450	171	-	"	266	-	250	95	-
20								"	90	-	"	140	-	"	50	-
37								500	185	-	"	259	-	200	74	-
20								350	70	-	"	140	-	350	70	-
21								"	73	50	"	147	-	"	73	50
/ 61								500	805	-	"	1127	-	200	322	-
21								"	105	-	"	147	-	"	42	-
11								"	55	-	"	77	-	"	22	-
		11						300	33	-	600	66	-	300	33	-
		08						"	24	-	"	48	-	"	24	-
		07						"	21	-	"	42	-	"	21	-
		05						"	15	-	"	30	-	"	15	-
		10						"	30	-	"	60	-	"	30	-
		08						"	24	-	"	48	-	"	24	-
8 27		49		37		1 11		-	3935	-	-	6382	-	-	2447	-
03								400	12	-	600	18	-	200	6	-
						05		-			-			-		
03						05		-	12	-	-	18	-	-	6	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
Osserlätten	1 ³		1/6	1-2	Axel Bengtsson
"	1 ⁴		5/24	3-15	Dens.
"	1 ³		5/24	16-18	Dens.
"	1 ²		5/24	19-21	Otto Norrmans hem
"	1 ⁹⁻¹⁰		1/6	22-24	Aug. Berg
"	1 ⁷		1/8	25-37	Aug. Magnusson
"	1 ¹⁷		1/16	38-43	Magnus Magnusson Dens.
"	1 ¹⁸		1/96	44-45	J. Utterin
" F.d. Söldattorp	1 ²⁻⁴	17-16	-	46-48	And. Hallblad
Hjärps Prästbalest	4 ¹		1	49-53	ass. Johan Johansson
			-	54-55	Samfält till Hjärps by
Andjämsgården	37-13		-	56-61	Aug. Sörensen
"	3 ⁶		1/18	62-63	Johan Turnerham
	3 ⁵		64		E. V. Nordin
Hjärps Andjämsg.	3 ⁴		5/36	65-83	A. T. Lundgren
"	3 ⁶		84		Johan Turnerham
Ledet	1 ¹		1/2	85-106, 109	ass. Axel Sundberg
	3 ²⁵		107-108		Kimshulta - Lidköping - Hälsanstalts järnväg Sörensen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7																
36									252 -		324 -			72 -		
857									3962 50		7713 -			3750 50		
190									642 50		1710 -			1067 50		
233									796 50		2097 -			1300 50		
220									760 -		1980 -			1220 -		
651									3502		5652 -			2150 -		
379									1830 50		3032 -			1201 50		
25									143 -		200 -			57 -		
210									895 -		1470 -			575 -		
208									1037 50		1456 -			418 50		
						44			-		-			-		
77									310 -		616 -			306 -		
21									90 -		168 -			78 -		
09									45 -		90 -			45 -		
1674									7764 -		12108 -			4344 -		
94									470 -		752 -			282 -		
827		49		37		111			3935 -		6382 -			2447 -		
03						05			12 -		18 -			6 -		
5714		49		37		160			26447 50		45768 -			19320 50		

Orre stället den 15 nov. 1927

J. von Hallin

Gust. Adolf Andersson Inar Johansson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket A-B-C-D.</u>							
0		1.60	0.3	5.10	1:1.5	7.60	
1	100	1.60	~	5.10	~		
2	~	1.65	~	5.25	~		
3	~	1.70	~	5.40	~	5:1000	
4	~	1.70	~	5.40	~		
5	~	1.80	~	5.70	~		
6	~	1.80	~	5.70	~		
7	~	2.-	~	6.30	~		
8	~	2.15	~	6.75	~		
9	~	1.90	~	6.-	~		
10	~	2.-	~	6.30	~		
11	~	1.60	~	5.10	~	7.05	
12	~	1.70	0.5	5.60	~	6.50	
+20	20	2.20	~	7.10	~	1:1000	
13	80	1.70	~	5.60	~	1:33:1000	
14	100	1.90	~	6.20	~		
15	"	1.60	~	5.30	~	6.10	
16	"	1.90	~	6.20	~	1:1000	
17	~	1.10	~	3.80	~	1:1000	
18	~	1.10	~	3.80	~	5.80	
19	~	1.-	~	3.50	~	4:1000 5.40	
Summa	1900						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket B - Ba.</u>							
20=13		1.40	0.3	4.50	1:1.5	6.60	
+50	50	1.70	~	5.40	~		
21	50	1.40	~	4.50	~	6.70	
22	100	1.60	~	5.10	~		
23	~	1.50	~	4.80	~	7.20	
24	~	1.50	~	4.80	~	8.-	
+50	50	1.70	~	5.40	~	8.10	
Summa	450						

C - Ca (Täckt ledning)

12		1.50	} 80 cm. rör	6.70
+16	16	1.40		6.80
Summa	16	1.40		

Vid arbetenas utförande i diket tagas:
att de angivna grävningens djupen skola räknas från de vid anläggningen till markytan nedslagna dubbdäms överkant, och för, i händelse dessa förkommit eller dubbats, ny utsättning skole, innan arbetet påbörjas;
att dagbrottsarna endast äro ungefärliga och bara jätteras genom slantlutningens utförande med slant mall, så att förskivnen bäddbudd erhålles;
att rikesskräpar ej böra göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas.
att där dike går i räkning, för grävningen så utföras att räkningen och rikets slant lutning sammanfalla, dock att där dike går ut med väg, utvidgningen skall göras utskutande åt den från vägen vettande slanten.

Orre slätten den 15 nov. 1927.
J. von Hallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A-B-C-D.</u>					
Orreslätten	Axel Bengtsson	0-0+30	100	0.09	9 -	
"	Dens.	0+30 - 1	210	0.09	18 90	27 90
"	Ötto Norrmans barn	1 - 1+90	270	0.09		24 30
"	Aug. Berg	1+95 - 2+70	220	0.09		19 80
"	Aug. Magnusson	2+70 - 4	450	0.09	40 50	
"	¹⁷ Dens.	4 - 6+12	780	0.08	62 40	102 90
"	¹⁷ Magnus Magnusson	6+12 - 8	400	0.08	32 -	
"	" Dens	8 - 9+30	400	0.08	32 -	
"	" Dens.	9+30 - 10+90	320	0.08	25 60	89 60
"	¹⁸ J. Utterin	6+12 - 7+80	360	0.08		28 80
	And. Hallblad	10+90 - 12+40	460	0.07		32 20
	Johan Vennerbom	12 - 12+40	100	0.08		8 -
	Aug. Svensson	12+40 - 13	200	0.08		16 -
Ledet	¹ arr. Axel Sandberg	13 - 16	1000	0.07	70 -	
	Dens	16 - 19	900	0.06	54 -	124 -
				Kronor		473 50
	<u>Diket B - Ba.</u>					
Ledet	¹ arr. Axel Sandberg	20 - 24+50	900	0.07	63 -	
	Aug. Svensson	20+21 + 16	240	0.08	19 20	
Ambjörnsgården 3	A. V. Lundgren	21+16 - 24+50	620	0.07	43 40	
	Kinne-kulle-Lidköping-					
	Håkanstorp järn-					
	väg	24-24+25	40	0.06	2 40	128 -
				Summa		601 50
Orreslätten den 15 nov. 1927						
Gust. Adolf Nordström						
Gust. Adolf Nordström						

Kostnadsförslag.


Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D.</u>								
19-13	600	Lera	2000	0.80	1600	-				
13-9	400	"	1550	"	1240	-				
9-5	400	"	2000	"	1600	-				
5-0	500	"	1800	"	1440	-				
		Sten vid påle 7	5	2.-	10	-	5890	=		
		<u>Broar och trummor</u>								
		Vid 19 l bro typ c			80	-				
		" 17+60 l bro typ c			80	-				
		" 15+60 l " " a			200	-				
		" 12+60 l " " c			120	-				
		" 11+64 l trumma typ b			175	-				
		" 11+44 l " " b			150	-				
		" 8+44 l bro " c			120	-				
		" 5+20 l " " c			120	-				
		" 4+20 l " " c			120	-				
		" 1+90 l " " c			120	-				
		" 1 1 " " c			120	-				
		" 0 1 " " c			120	-	1525	-		
		Tillägges c:a 10 %					746	50		
		Jordersättning					473	50	8635	-
		<u>Diket B-Ea.</u>								
20-24+50	450	Lera	1750	0.80	1400	-				
		1 trumma för byväg typ b			200	-	1600	-		
		Tillägges c:a 10 %					162			
		Jordersättning					128	-	1890	-
	2350	Överföres							10525	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2350	Överfört					10525 -
		<u>Täckdiket C-Ca.</u>					-
12-+16	16	80 cm. cementrör m ^l	16	16.-	256 -		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m ^l	16-	2.-	32 -		
		Kringmurning av utlopp					
		vid C / trumma typ b gäl-					
		ler i tillämpliga delar			20 -	308 -	
		Tillägges c:a 10 %				32 -	340 -
2366			Summa kronor				10865 -

Oreslätten den 15 nov. 1927
 J. Wennerström

Översiktskarta.


$$\text{Skala} = 1:100000.$$

Bilaga M.

Utlåtande vid den
av Kungl. Maj:ts
Befallningshavande
på väsendet gjord an-
sökan friadnade
laga egendomsätt-
ningen för försläp-
ning av mark till-
hörande Orreslätten
m. fl. hemman i
Jäppås socken av
Skaraborgs län.

I fråga varande företag, som avser
utvidgning och förnyelse av ett
i nordvästlig riktning
flytande avloppsrör med sidog-
rener genom och från vatten-
skadade marker, belägna omkring
1.5 km. sydväst om Jäppås kyrka
närmast ^{sektionen nr 1 av} Nederlövs område nr 142,
och för ena änden av bättre försläp-
ning och ökad utsträngning,
är enligt bestämmelserna i 7 kap.
Vattenlagen ett avse på samma sättning.
Försläpningsområdet är å anständer
översiktskarta angivet med gul
färgläggning och vattensamlingens om-
råde ~~med~~ gränser med en blå
linje.

Över till uppgrävning i fråga satta
avloppsrör har profil- och
sektionsritningar upprättats, ut-

visande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de när-
av berörande vattendragskarta mark-
erna affattats i nivå-karta.
I denna karta äro de till upp-
grävning avsedda avloppssträckor-
na utmärkta med dubbla röda
linjer för de öfverska avloppssträck-
orna A-B-C-D och B-Ba
samt enkel röd linje för täckta
avloppet C-Ca.

Vattensamlingsområdena för
de olika avloppen ha uttagits
i Generalstabens karta och
delvis uppgått i marken samt
därvid befunnits utgöra:

För huvudavloppet A-B-C-D vid A	570	he
" " " " " " " " " " " "	130	"
" " " " " " " " " " " "	160	"
" " " " " " " " " " " "	310	"

Den största till avrinning kommande
vattenmängden har antagits komma
att uppgå till 1.5 liter pr sekund
och hektar och medelvattenmängden
under vegetationsperioden till 0.1
liter pr sekund och hektar.

På grundval af de sålunda ut-
räknade vattenmängderna ha
avloppen och öfver desamma le-
dande vägoövergångar dimensionerats
för förslagsvis till 1.2 meters djup
af all därav berörande mark, till-
när så skedd eller den sam-
med såkänderna sig förslagsvis, allt
i enlighet med deras till syne-

protokollens §§ 4 och 5 lagda
yrkanden. Vid förslagens upp-
rättande har jämväl yrkandet
hitt synne protokollens § 6 tagits
i betraktande och sålunda de
öppna avloppssträckorna, där
så utan oskälig kostnadsökning
kunnet ske, flyttats till vä-
garna.

Den mark, som av den
sålunda begränsade ökningsen
säker betnad och som alltså
skall ingå i företaget, be-
gränsas i sinvärdet av
en streckad svart linje, så
belägen, att all värtutsläp-
pande mark borde kunna
sin fulla förläggas utan hin-
der av nuvarande vatten-
förhållanden i till uppsä-
mning förskrivna avlopps-
sträckor.

För uträkande av den genom
företaget uppskattade vät-
naden hava synemännen ef-
ter i 7 kap. 22 § Vattenlagen
stadgade grunder verkställt upp-
skattning. Resultatet förhåller
i den bilagda värderingslängden,
som för varje ågofigur anger
markens värde före och efter
förslaget, ävensom förbättrings-
värdet. Ågofiguren nr 88, som
utgöres av grustag, har härvid,
skunn den för sitt ytterligare till-

godgörande är beroende av järn-
 tagets utförande, ej åsatts något
 förbättringsvärde, så detta icke kunde
 kunna tillförlitligen uppskattas, in-
 nan sättet för utnyttjandet är
 känt. Fråga om denna åtgärds
^{förbättringsvärde och} deltagnings skyldighet skall så-
 lunda anses. Ditt vätnaden tagits
 i bruk och må först därefter till
 prövning upptagas på sätt 7 kap.
 29 § Vattenlagen stadgas.

Den af kartan omfattade och
 i vätningslängden beskrivna mer-
 ken är att anse såsom en
 förläggningssamfällighet.

För utställande, om sådan
 uppdelning för skilda avdelningar,
 som anförut i 7 kap. 24 §
 Vattenlagen, bör ske, har sär-
 skild utredning beaktats,
 bilaga N. Härvid har ditt avdel-
 ning I hänförs alla åtgärder
 med undantag för nr:ns 79-87
 och 107, vilka hänförs till avdel-
 ning II. Av utredningen framgår
 att en sammanläggning skulle
 bli oönsksam för avdelning II,
 varför sålunda uppdelning skall
 ske.

Thostnaderna för järn-
 tagets utförande skola sålunda förde-
 las på delägarna i förhållande
 till vätnaden för vaps och kus
 mark med den jämkning, som
 av förnämnda avdelningsuppdel-

~~man~~ uppsättning betingas. Den så-
 lunda beräknade deltagnings skyl-
 digheten finnes för varje fackighet
 angiven i kolumn 19 av kost-
 nadsfördelnings tabellen, där den
 är uttryckt i procent av
 kostnaderna för företaget i
 dess helhet. I kolumn 18 är
 den närmast svarande delen
 av den beräknade kostnaden an-
 given.

Kostnaderna för avlopprens
 underhåll skola fördelas efter
 samma grunder, som för
 färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att
 nedställa beläggnad av föl-
 jande vägoövergångar:

Över huvudavloppet A-B-C-D:

Bro för ågsvägar vid 19	typ C	
" " " " 17+60	" C	
" " " " 15+60	" a	
" " " " 12+60	" C	
Trumma " uppfartsvägar " 11+64	b	0.80 m:s rön
" " " " 11+44	b	0.80 " "
Bro " ågsvägar " 8+44	" C	
" " " " 5+20	" C	
" " " " 4+20	" C	
" " " " 1+90	" C	
" " " " 1	" C	
" " " " 0	" C	

Över sidodiket B-Ba.

Trumma för kyrvägar vid 21 typ b 0.80 m:s rön

Öfver slutet här befintligt gemensamt
 för sidodiket B-Ba gemensamt ledhållning-

Häkan togs järnvägs banvall så-
 väl för gruset som för trägylt för
 ovanför liggande marks bortlägg-
 ning till 1.2 meters djup och
 skall där för av järnvägens
 ägare ombyggnad på sätt av
 Chieff i Östra Väg- och Vatten bygg-
 nadsdistriktet genom skrivelse
 lit. G förskrivits och i öfrigt
 enligt här för upprättad för-
 slagsritning. Det nya genom-
 loppet skall byggas, där avloppet
 B-Ba skär järnvägen. Arbetet
 bör så bedrivas, att genom loppet
 är järnvägen att tagas i bruk
 inom tre månader efter det
 nedan för liggande del av riket
 B-Ba färdigställt och anslutna
 närmast samman järnvägen till-
 handa. Då ovanför liggande mark,
 för vars bortläggning till 1.2 meters
 djup ombyggnaden erfordras, redan
 vid tidpunkten för järnvägens
 tillkomst var åker, skall järn-
 vägens ägare jämte beständigt
 samma i 7 kap 10 § Vattenlagen
 jämte bekosta ombyggnaden.

När den deltagning skyldighet i
 samband med hållet av Östra
 Vägloppen ledande väg över gången
 skall ej ändra förslaget.

Om ytterligare väg över gången
 framdeles komma att byggas
 över avloppen, skola de så an-
 ordnas, att de ej orsaka uppsäms-

ning.

För mark, som ätjän till av-
loppens utvidgning och till ry-
grävning, skall ersättning göras
med belopp, som finnes an-
givna i den bilagda jorde-
ersättningslängden.

För mark, som lages i
anspråk såsom rysslags plats
för en äppan avlopps rysschak-
lad jord och sten, skall, där
rysslaget utgöres av sten-
benvänd eller annars för
utspredning på närliggande
mark ofvändig jord, ersätt-
ning utgå med den täckta
markens fulla värde efter
förtaget enligt värde-
längden. Där rysslaget ut-
göres av för utspredning
lämplig jord, skall ersätt-
ning ~~utgå~~ utgå 40 procent
av för nämnda mark värde.
Skada av en nämnd art
skall så snart förtaget
förklarats, genom arbets-
skyddsens / försorg myskas
av sakken / skadan och
där efter omedelbart ersättas.
I hufvudsak på åsinnande vid
val av värdens man skall
upp skattningen bekräftas
av man / länet / tjänst-
görande lantbruks ägare
eller den, han i sitt ställe

Father.

Styift varan förut i
11 kap 95 § Vattenlagen, skall,
innan företaget påbörjas, er-
läggas till Råds styrelsen i
Marie stad med 19 kronor
32 öre, vilket belopp förskjutes
av sökanden och med den
jämnställda och när företaget
kommit till stånd, förslås
på stämman med en krona
för kusten av vass och ens i
kostnads fördelings länken ko-
mun 9 angivna förbättrings-
värde.

Kostnaderna för syna för rätt många
skola gåttas av släktarna i för-
biset efter samma grunder,
som för grävningens kostnader
äro givits, med belopp, som
öfverfinnas i kommunen till kost-
nadsförvelningstaxan, men
förskytas nu av församlingarna
och med dem jämn ställa.

Yänlikt för skriftema i 10 kap.
62 § Vattenlagen för synemännen i
fråga om företaget ytterligare be-
stämma:

att det skall värest sökandena
änska fullfölja det samma, utföras
i fullständig överensstämmelse
med bestämmelserna i detta ut-
låtande med därtill hörande hand-
lingar, och ritningar.

att ta en ^{vag} och trädgård för att använda för
pönnslag

- att ur avloppet~~en~~ uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kantar och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i öfrigt på minst var 50^{nde} meter;
- att ^{från} stäckt avlopp, rörtunnar och brunn skall användas cementrör av fullgod kvalitet i blandning ej magrare än en del cement på tre delar gott grus och tre delar makadam;
- att under arbets tiden vatten ej får uppdränkas eller påsläppas på sätt att skada uppsätt;
- att ras eller fjäskjätningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avläsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företaget utförande böra genare företräddas överlåtas på närpi skickad person med ritken kontrakt om utförandets enligt bestämmelserna i detta utlåtande bli uppsättas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1931.
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lant-
brukerinspektör;
att det därefter ligger arbetsstyrelsen
överhålla företagets vidmakthållande,
för vilket ändamål rensnings- och
rödjningsarbeten böra genom arbets-
styrelsens försorg verkställas, så
ofta sådana av någon delägare
påfordras och befinnas nödiga samt
att företaget skall benämnas "Öreslät-
tens rödningsföretag av år 1927".

Talan mot försättningen och detta ut-
låtande ~~den~~ föras vid Västerbottens Vät-
tendovinstol, adress Vänersborg, till vilken
besväraren med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § Vättenlagen
skola vara i givna inom sextio
dagar från nedanstående datum.
Öreslätten den 15 nov. 1927
i tjänsten

J. Westfallin

Biträdande gode män:
Gust. Adolf Andersson Ivar Johansson


Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1 ³		1/6	Orreslätten Bengt Axel Bengtsson	sök	1-2	252.-	324.-
9. 1 ⁴		"	" Dens.	"	3-15	3962.50	7713.-
9. 1 ³		5/24	" Dens.	"	16-18	642.50	1710.-
8. 1 ²		5/24	" Otto Norrmans barn	sök	19-21	796.50	2097.-
7. 1 ⁹⁻¹⁰		1/6	" Lidköpings kommun	sök	22-24	760.-	1980.-
66. 1 ⁷		1/8	" Aug. Besz Jagemar		25-37	3502.-	5652.-
66. 1 ⁷		1/16	" Aug. Magnusson Jagemar		38-43	1830.50	3032.-
12. 1 ¹⁸		1/96	" Magnus Magnusson Jagemar		44-45	143.-	200.-
3. 1 ²⁻⁴	17-16	"	" J. Ulteson (5462)		46-48	895.-	1470.-
5. 4 ¹		1	" And. Hallblad Bröd. Torsken		49-53	1037.50	1456.-
11. 3 ⁷⁻¹³			" Hjärpås Prästbolet; ass. Johan Johansson Carl Karlsson		56-61	310.-	616.-
10. 3 ⁶		1/18	" f.d. soldattary; Aug. Jönsson		62-63	90.-	168.-
1. 3 ⁵		"	" Ambjöring f.d. soldattary; Johan Kemnerbom		64	45.-	90.-
2. 3 ⁴		5/36	" " E. V. Nordin		65-83	7764.-	12108.-
10. 3 ⁶		"	" Hjärpås Ambjöring; Yngve H. Sandgren	sök	84	470.-	752.-
4. 1 ¹			" " Yngve Lyndbygren Johan Kemnerbom		85-106	3935.-	6382.-
3 ²⁵			" Ledet; stiftet; ass. Axel Sandberg	sök	107	12.-	18.-
			" " J. J. Kemnerbom-Lidköping - Håkanstorpens jämböj				
			" " Summa				

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			I	II						
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72.-	2.67	41.-							41.-	0.377 ✓
3750.50	140.87	2157.-							2157.-	19.853 ✓
1067.50	40.10	614.-							614.-	5.651 ✓
1300.50	48.85	748.-							748.-	6.885 ✓
1220.-	45.84	702.-							702.-	6.461 ✓
2150.-	80.78	1237.-							1237.-	11.385 ✓
1201.50	45.13	691.-							691.-	6.360 ✓
57.-	2.16	33.-							33.-	0.304 ✓
575.-	21.62	331.-							331.-	3.047 ✓
418.50	15.74	241.-							241.-	2.218 ✓
306.-	11.49	176.-							176.-	1.620 ✓
78.-	2.94	45.-							45.-	0.414 ✓
45.-	1.70	26.-							26.-	0.239 ✓
4344.-	152.62	1820.-	517.-						2337.-	21.509 ✓
282.-	8.10	124.-							124.-	1.141 ✓
2447.-	88.75	1203.-	156.-						1359.-	12.508 ✓
6.-	0.20	3.-							3.-	0.028 ✓
19320.50	709.56	10065.-	800.-						10865.-	100.000 ✓

Orreslättn den 15 nov. 1927



Gust. Adolf Andersson Invar skattansar

Att förestående 50 st. prögnade
sidor blivit från kanceyrt-hand-
lingarna rätt och rätta bekräftas.
I Gärde:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Onestättens dikningsföretag
av år 1927"
i Järnås socken och Ghosabergs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10477
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 3 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.9 punkter pr har	har	59.60	0.52	30 99
		avvägda punkter	st.	409	0.04	16 36
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4.8	2,50	12 -
		i annan mark	"		5,00	95 35
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	st.	111	0.07	7 77
			har	59.60	0.06	3 58
						11 35
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	111	0,03	9 33
						3 33
1927		Markvärdering , sept 14				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.4	1,50	2 10
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	106	0,06	6 36
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	106	0,12	12 72
						31 18
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0.3	3,00	90
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.3	3,50	8 05
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
						11 95
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5	0,15	75
		" " " såväl " som " "	"	20	0,25	5 00
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			
			"			575
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp	"			2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.4	3,50	8 40
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2.4	1,00	2 40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " "	"	1	10,00	10 -
						20 40
		Överföres				286 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				286 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	59	0,03	1 77	2 77
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.3	2,50	75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nåmligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.1	4,00	8 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10 26	19 41
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 3+5	st. 1+1		8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	2.3	1,00	2 30	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		14 30
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	409	0,01	4 09	4 09
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	10	0,25	2 50	4 —
		Utlåtande och § 43	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
okt 3		Särskild utredning, § 44, mom. 2. rörande jämnings..... dagar	1	12,00		12 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1	12,00	12 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				417 65
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 54 ar ägofigurer st.	111	0,10	11 10	
		har 5960 st.	5960	0,08	4 77	15 87
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3 97
		Överföres				3 034

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3034
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	409	0,02	818	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	59	0,03	295	1288
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.3	5,00	150	
		ändring av befintligt avlopp	2.1	6,00	1260	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			799	
		3) broar och trummor, " " 30 % "			1860	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			6-	
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5-	5169
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	46	0,75		3450
		Översiktskarta i d:o, § 41				4-
		Summa kronor				13341
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8-	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			1190	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			7-	
		Arvode ~~för granskning av förslag till jämsättnings~~ ~~för biträdande förrättningsmän~~ ~~från~~			30-	5690
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				4160
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	12	5-		60-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				15850
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				41765
		Lösen för kopior och avskrift				13341
		Övriga förrättningskostnader				15850
		Summa kronor				70956

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Yrshaus m.fl. häradsrätt.

Orrskär den 15. 11. 1927

Yrshaus
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Adolf Andersson
Kronor

Yrshaus
kvitteras:

den 19