Akt nr:

R-E1a-1827

AU$R-E1a-1827

Västerbygdens Vattendomstol

F 3

23 APR. 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*1827

Handlingar rörande
Ulvängens dikningsföretag av år 1927
i Locketorps och Horns socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ulfängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Den 22 september 1927 i Locketorps kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A^I och A^{II}, och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, bil. B, varjämte personlig underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen O. G. Johansson i Torsgården och Karl Andersson i Backgården.

Sökandena Jean G. Aberg såsom ägare av Ulvängen 1^1 och L:a Hertsängen 10^1

" Richard Svensson såsom ägare av större delen av Brotorp 6^2 och 6^3 (den andre delägaren är omyndige ~~Einar Karlsson~~ Alfred Larsson; förmyndare Einar Karlsson, Borsgården Horn, Våring.

" K. A. Karlsson såsom ägare av Pådsgården 2^4 och avs. från 9/20 mtl Korsgården 9^2

Av övriga sakägare:
Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. D^I

2.

Sanfrid Johansson såsom ägare av lfg. Smörkålan 2^1
K. G. Strandberg " " " Fälebäck 1^2 och 1^{11}
V. Ejnell " " " Fälebäck 1^4, Påvelstorp 2^2, Korsgården 9^3 och Sejolsgården 3^7
K. G. Rundkvist såsom ägare av Fälebäck 1^5 och 1^{10} och Mossängen 3^1 + 4^1
Johan Gustafsson " " " Fälebäck 1^9
Edvard Lindgren " " " Bro 1^6 genom sonen och arrendatorn Josef Lindgren
Oskar Jonsson såsom hälften ägare i Bro 1^7
Gustaf Malmgren " ägare av avs. Brotorp 6^4
Oskar Johansson " " " " –"– 6^9 och 6^{10}
Alfr. Johansson Grönvall " " " " –"– 6^2 och 6^3 genom sonen Karl Johansson
Axel Ekman såsom ägare av avs. Bro 1^{11}
Johan Andersson " " " Sörgården 8^1
L. Norling " arr. av Sejolsgården 11^1
Karl Johansson " " " Stommen 1^1
Evald Johansson " ägare " Olofstorp 1^5 och 1^4
A. R. Skallén " " " " 1^9
Karl Andersson " " " " 3^{13}
Statens Järnvägar genom Underingenjören Magnus Månsson
Ordföranden i Södra Vedsbo härads Väg styrelse Herr Alfr. Johansson

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas. Däremot anmäldes att båda de närvarande skiftesgodmännen voro genom kusinskap med en av sakägarna jäviga.

Med anledning härav ajournerades

sammanträdet till klockan 13¹⁵ för
tillkallande av ojäviga gode män.

§ 3

Nu tillstädeskomne gode männen
~~J. A.~~ Gustaf Andersson i St. Ågården
Bjorn och J. S. Norén i Östentorps
Ulvåker

Något jäv emot dessa kunde
ej utrönas.

§ 4

Föredrades den vid förundersökningen upprättade plankartan över
det vattenbestående området samt
profil över avloppen härifrån.

§ 5

Sökandena Åberg och Karlsson
yrkade på ifrågavarande avlopps
utvidgning och fördjupning så
att deras mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, vilket
yrkande för Karlssons del dock
ej avsåg utmarken ovanför punkt
⊕ II

Sökanden Svensson meddelade att hans
meddelägare i fastigheten ej var villig
biträda hans yrkanden varför han
ansåg sig nödsakad avstå från
dessa.

§ 6

Gunnar Thunberg och Carl Johansson
förenade sig med sökandena och
yrkade på avloppens uppgrävning,
så att även den av dem ägda
resp. arrenderade marken kunde

torrläggas till 1,2 meters djup.

Thunborg yrkade däremot att avloppet skulle grävas den för honom billigaste vägen. Bilaga F.

§ 7

Statens järnvägars ombud yrkade att Statens järnvägar ej skulle åläggas någon kostnad för ifrågavarande avlopp, såframt det ej kunde styrkas, att ovanför punkten M liggande mark var åker eller äng vid järnvägens tillkomst. Skulle så vara ej vara förhållandet, yrkade ombudet att Statens järnvägar skulle beredas tillfälle betala ersättning för skada eller den fördyring som eventuellt kan uppkomma genom avloppets dragande till punkt H.

§ 8

Vägstyrelsens ordförande yrkade att de allmänna vägtrummor, ~~vars om byggnad blev~~ som kunde behöva fördjupas, skulle ombyggas genom dikningsföretagets försorg och, då trummorna tillkommit före år 1880, även på företagets bekostnad.

§ 9

De närvarande voro ense om att företaget skulle verkställa ombyggnad av befintliga broar i nödig omfattning samt att ersättning bör utgå för mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till jordvallar.

§ 10

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att, sedan den på kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningar av synemännen verkställts och förslag till dikningen uppsattats, nytt sammanträde kommer att hållas i Moåkers järnvägsstations väntsal tisdagen den 29 nov. 1927 kl. 11 30 och komma inga ytterligare underrättelser därom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
Wanström / Gustaf Andersson
Moåker 2 Väring 24 B (V. Johanssons stathus)
(bud).

Den 29 November 1927 å Moåkers Station

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Landsfiskal C. E. Nyman såsom kronoombud enl. förordnande, bil. D II
Sanfrid Johansson
K. G. Thunberg
Johan Gustafsson
Jean Åberg

Rickard Svensson
Karl Andersson
Anton Kellén
Evald Johansson
Karl Johansson
A. Karlsson
Statens Järnvägar genom Ingeniör M. Månsson
V. Egnell.

§ 11.

Föredrades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 12

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 13

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen J. Åberg, Wrången.

§ 14

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas förklarades förrättningen avslutadt och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
Sven Hallin

Biträdande gode män:

Hamchren Gustaf Andersson

Bilaga A^{I} 8.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns ~~socken~~ socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum tors- dagen den 22 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1^1, 2^1, 3^1 och 4^1; Fåkebäck 1^2, 1^4, 1^5, 1^9, 1^{10} och 1^{11}; L:a Herrängen 10^1; Bro 1^6, 1^7 och 1^{11}; Brotorp 6^{2-4} och 6^{9-11}; Påvelsgården 2^{2-4}; Sörgården 8^1; Segolsgården 3^7 och 11^1; Korsgården 9^2 och 9^3 samt Stommen 1^1.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1^4, 1^5 och 1^9 samt Mårum Storegården 3^{13}

Skara den 1 september 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Locketorps sockens kyrka den 4 sept. 1927 betygas:

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 19

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A ^{II} 9.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum torsdagen den 22 sept, 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och 4^{1}; Fålebäck 1^{2}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{9}, 1^{10} och 1^{11}; L:a Herrängen 10^{1}; Bro 1^{6}, 1^{7} och 1^{11}; Brotorp 6^{2-4} och 6^{9-11}; Påvelsgården 2^{2-4}; Sörgården 8^{1}; Segolsgården 3^{7} och 11^{1}; Korsgården 9^{2} och 9^{3} samt Stommen 1^{1}.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1^{4}, 1^{5} och 1^{9} samt Mårum Storegården 3^{13}.

Skara den 1 september 1927.

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Horns och Fröve sockens kyrkorden 4 sept. 1927 betygas:

David Sandin
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den .... 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bil. B.

Sk. L. Annonsbl. 6.9.27.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum torsdagen den 22 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1^{1}, 2^{1}, 3^{1} och 4^{1}; Fålebäck 1^{2}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{9}, 1^{10} och 1^{11}; L:a Herrängen 10^{1}; Bro 1^{6}, 1^{7} och 1^{11}; Brotorp $6^{2}/_{4}$ och $6^{9}/_{11}$; Påvelsgården $2^{2}/_{4}$; Sörgården 8^{1}; Segelsgården 3^{7} och 11^{1}; Korsgården 9^{2} och 9^{3} samt Stommen 1^{1}.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1^{4}, 1^{5} och 1^{9} samt Mårum Storegården 3^{13}.

Skara den 1 september 1927.

(6296a) **Sven Hallin.**

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad den 6 sept.1927, betygas å tjänsten vägnar:

Sven Hallin

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 22 september 1927 i Locketorps kommunalrum kl. 11 för torrläggning av mark tillhörande Ulvången m. fl. hemman inom Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län, som jämlikt bestämmelserna i 10 kap., 40 § vattenlagen blivit denna dag å posten avlämnade under nedanstående adresser:

1. Kungl. Maj:ts Befallningsh. Mariestad

Skara den 1 september 1927

I tjänsten:

Sven Hallin

2. Herr	Sanfrid Johansson Smörhålan	Ulvåker
3. "	K. G. Lunborg Fälebäck	"
4. "	K. G. Rundkvist Fälebäck	"
5. "	Johan Gustafsson Björkåsen	"
6. "	Jean Åberg Ulvången	"
7. "	Edvard Lindgren Bro	Väring
8. Herrar	Oskar o Helge Jonsson Bro	"
9 Herr	Richard Svensson Brotorp	"
10. "	Gustaf Malmgren Stöpen	Ulvåker
11. "	Oskar Johansson Borgenlund	"
12. "	Alf. Johansson Stöpen	"
13. "	V. Engwall Locketorp Påvelsg.	"
14 "	arr. S. Norling " Segolsg.	"
15. "	Johan Andersson " Sörg.	"
16. "	Karl Andersson Mårum Storg.	"
17. "	Stuton Kellén Olofstorp	"
18. "	Evald Johansson Olofstorp	"
19. "	arr. Karl Johansson Stommen	Väring
20. "	Axel Ekman Bro Rosenlund	Ulvåker

12.

21. Herr A. Karlsson Locketorp Påslg. Ulvåker
22. Distriktsförv. för Statens Järnvägar
II distrikt Göteborg
23 Vägstyrelsens Ordf. Herr Alf. Johansson
Rambatorp Låstad

Skara den 2 sept. 1927.
I tjänsten
G. von Hallin

Denna dag ha underrättelser om fortsatt sammanträde den 29 november 1927 avsänts till:

Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad
Styrelsen för Maumabäckens sänkningsföretag Herr Gustaf Johansson Torsgården Bankälla Våring

Skara den 9 nov. 1927
I tjänsten
G. von Hallin

Bil. D$^{\mathrm{I}}$ 13.

Herr Kontraktsprosten F. G. Hellström.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde i ärende rörande torrläggning av mark till Ulfängen m.fl. hemman i Horns och Locketorps församlingar utsatts att hållas i Locketorps kommunalrum den 22 innevarande september kl. 11 f.m., och att stomhemmanet Locketorp Stommen av förrättningen beröres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under förrättningens fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 7 september 1927.

M. G. Törnqvist

S. E. Melander R. Larsson

Bil. D II 14.

vskrift.

Till Landsfiskalen i Binnebergs distrikt.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ulvängen m. fl. fastigheter i Locketorps socken utsatts att handläggas vid sammanträde i Ulvåkers järnvägsstation tisdagen den 29 innevarande november kl. 11,30 f.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 7/8 mantal Locketorp n:r 11 Segolsgården i Locketorps socken av förrättningen beröres, härigenom hava förordnat Eder att vid nämnda tillfälle närvara för att såsom kronoombud det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 12 november 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Ågren. J. Sunnerholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

D.& W.D. N:o 53-35
1926

Bil. E

15.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 november 1926

På länsstyrelsens vägnar:

5 KR. STÄMPEL FEM KRONOR
SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI -1 NOV 192

Stämpel Fem kronor.

D. 5 W. 4. N:o 53-35.
1926.

16.

SKARABORGS LÄNS
30 OKT. 1926
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl Ufängen N:r 1 m.fl. i Locketorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulvåker

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Åberg

adress pr Ulvåker
tel. Ulvåker 3.

Ulvåker den 29 Oktober 1926

Jean E. Åberg

Rich. Svensson
Kr. A. Karlsson

17.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Segolsgården	Kronan
Påvelsgården	V. Egnell
– " –	Karlsson
Brotorp	Erik Svensson
Bro	Edv. Lindgren
Stommen	Kronan

Bilaga F 18.

Förening

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulfängen m. fl. hemman i Lockotorps socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli torrlagda

Rosenlund den 7 april 1927

~~Axel Ekman~~ ~~Oskar Johansson~~

~~Alfrid Johansson~~

Fålebäck den 19/4. 1927
Gunnar Thunborg

Carl Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Sven Hallin

~~Hagström~~

Gustaf Andersson

Bil. G I 19.

Statens Järnvägar

Baningenjören

Falköping R.

På grund av yrkande, som Statens Järnvägars ombud vid syneförrättningssammanträde den 22 september d.å. rörande torrläggning av mark, tillhörande Ulvången m.fl.hemman i Locketorps socken av Skaraborgs län, framställde i fråga om ett otillräckligt genomlopp genom banvallen strax norr om Ulvåkers station, får jag meddela följande.

Av för mig företedda äldre skifteskartor framgår, att den av genomloppet beroende marken redan vid järnvägens tillkomst var till större delen odlad, varför Statens Järnvägar på grund av bestämmelserna i 7 kap.10 § Vattenlagen får anses skyldig bekosta sådan fördjupning av genomloppet, som erfordras för denna marks torrläggning till 1,2 meters djup. Emellertid låter det sig göra, att mot markens naturliga lutning leda vattnet annan väg och därigenom bliva oberoende av järnvägen. Alternativa förslag ha därför av mig upprättats, vilka giva vid handen, att kostnaden för nuvarande avlopps fördjupning, exklusive kostnaden för järnvägstrummans ombyggnad, ställer sig 580 kronor billigare än det av järnvägen oberoende alternativet. Jag vore tacksam för meddelande senast den 24 dennes, huruvida Statens Järnvägar föredrager att till det senare alternativet lämna ett kontant bidrag av 580 kronor eller ombygga ifrågavarande järnvägstrumma så, att dess botten sänkes 60 cm. och dess fria vattenöppning motsvarar 45 cm:s rör.

Skara den 17 november 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Bil. G II - 20.

STATENS JÄRNVÄGAR
II DISTRIKTET

Distriktsförvaltningen

D.-nr Bd 833/1927.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjör

Sven Hallin

Skara.

Till svar å Eder skrivelse den 17 dennes rörande sänkning av Statens järnvägars trumma till följd av torrläggning av mark, tillhörande Ulvängen m.fl. hemman i Locketorps socken i Skaraborgs län får distriktsförvaltningen meddela, att Statens järnvägar kommer att anordna vattengenomlopp till lagstadgat djup på så sätt att ett trumrör av minst 45 cm utlägges bredvid den gamla trumman. Göteborg den 23 november 1927.

DISTRIKTSFÖRVALTNINGEN

Anton Larsson

Hr.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Locketorps socken.					
Locketorp Stommen	1^1		1		Präststom, arr. Karl Johansson
				1	åker
				2	〃
				3	〃
				4	〃
				5	〃
				6	〃
				7	〃
					Summa
Brotorp	6^2		1/8		Rickard Svensson
				8	åker
				9	〃
				10	〃
				11	〃
					Summa
〃	6^3		1/8		Rickard Svensson
				12	åker
				13	〃
				14	〃
				15	〃
				16	〃
				17	〃
				18	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							650	195	-	900	270	-	250	75	-
	35							450	157	50	"	315	-	450	157	50
2	76							"	1242	-	"	2484	-	"	1242	-
	18							700	126	-	"	162	-	200	36	-
	31							450	139	50	"	279	-	450	139	50
	73							"	328	50	"	657	-	"	328	50
	14							650	91	-	"	126	-	250	35	-
4	77								2279	50		4293	-		2013	50
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
	24							600	144	-	"	216	-	300	72	-
	25							"	150	-	"	225	-	"	75	-
	09							750	67	50	"	81	-	150	13	50
	70								451	50		630	-		178	50
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	10							600	60	-	"	90	-	300	30	-
	14							"	84	-	"	126	-	"	42	-
	25							750	187	50	"	225	-	150	37	50
	26							"	195	-	"	234	-	"	39	-
	77							600	462	-	"	693	-	300	231	-
	50							"	300	-	"	450	-	"	150	-
2	28								1483	50		2052	-		568	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Locketorp Prästg.	2^2		3/8		V. Egnell
				19	åker
				20	〃
				21	〃
					Summa
〃 〃	2^4		1/4		A. Karlsson
				22	åker
				23	〃
				24	〃
					Summa
〃 Korsg.	9^3		11/60		V. Egnell
				25	åker
				26	〃
				27	〃
					Summa
〃 Segelsg.	3^7		5/128		V. Egnell
				28	åker
〃 Korsg.	9^2		9/20		A. Karlsson
				29	åker
				30	〃
					Summa
〃 Segelsg.	11^1		7/8		Kronan, arr. A. Norling
				31	åker
				32	〃
				33	〃
				34	〃
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							750	525	-	900	630	-	150	105	-
1	18							~	885	-	~	1062	-	-	177	-
1	03							~	772	50	-	927	-	~	154	50
2	91								2182	50		2619	-		436	50
	26							450	117	-	900	234	-	450	117	-
	65							650	422	50	-	585	-	250	162	50
1	17							750	877	50	-	1053	-	150	175	50
2	08								1417	00		1872	-		455	-
	21							650	136	50	900	189	-	250	52	50
1	95							450	877	50	-	1755	-	450	877	50
	20							-	90	-	~	180	-	-	90	-
2	36								1104	-		2124	-		1020	-
	30							650	195	-	900	270	-	250	75	-
1	20							450	540	-	900	1080	-	450	540	-
	24							650	156	-	-	216	-	250	60	-
1	44								696	-		1296	-		600	-
	67							800	536	-	900	603	-	100	67	-
2	30							~	1840	-	-	2070	-	~	230	-
	83							-	664	-	-	747	-	~	83	-
	35							~	280	-	-	315	-	~	35	-
4	15								3320	-		3735	-		415	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	åker
				36	″
				37	″
				38	″
				39	″
				40	″
				41	″
				42	″ , högl. mark
				43	″ ″ ″
				44	″ ″ ″
				45	″ ″ ″
				46	″
				47	″
				48	″
				49	″
				50	″
					Summa
Horns socken.					
~~Olofstorp~~	~~1^5~~		~~7/48~~		~~Ewald Johansson~~
				~~51~~	~~åker~~
~~″~~	~~1^9~~		~~3/128~~		~~A. R. Kellén~~
				~~52~~	~~åker~~
~~″~~	~~1^4~~		~~11/48~~		~~Ewald Johansson~~
				~~53~~	~~åker~~
~~Mörum Storeg.~~	~~3^{13}~~		~~1/9~~		~~Karl Andersson~~
				~~54~~	~~åker~~
				~~55~~	~~″~~
					~~Summa~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	15								3320	-		3735	-		415	-
	48							650	312	-	900	432	-	250	120	-
1	23							〃	799	50	〃	1107	-	〃	307	50
	46							800	368	-	〃	414	-	100	46	-
	95							450	427	50	〃	855	-	450	427	50
	72							〃	324	-	〃	648	-	〃	324	-
	30							650	195	-	〃	270	-	250	75	-
	21							800	168	-	〃	189	-	100	21	-
	~~86~~						86	〃	~~688~~	-	〃	~~774~~	-	〃	~~86~~	-
~~1~~	~~60~~					1	60	~~650~~	~~1040~~	-	〃	~~1440~~	-	~~250~~	~~400~~	-
	~~48~~						48	~~450~~	~~216~~	-	〃	~~432~~	-	~~450~~	~~216~~	-
~~1~~	~~72~~					1	72	~~650~~	~~1118~~	-	〃	~~1548~~	-	~~250~~	~~430~~	-
	50							650	325	-	800	400 ~~450~~	-	150	75 ~~125~~	-
2	34							450	1053	-	650	1521 ~~2106~~	- -	200 450	468 ~~1053~~	-
	07							〃	31	50	〃	45 ~~63~~	50 -	200	14 ~~31~~	- ~~50~~
1	60							700	1120	-	900	1440	-	200	320	-
1	68							〃	1176	-	〃	1512	-	〃	336	-
14 ~~19~~	69 ~~35~~					4	66		9,619 12681	50 50		12,568 ~~17415~~	50 ~~-~~		2249 ~~4733~~	- ~~50~~
	~~90~~							~~650~~	~~585~~	~~-~~	~~700~~	~~630~~	~~-~~	~~50~~	~~45~~	~~-~~
	~~50~~							~~600~~	~~300~~	~~-~~	~~700~~	~~350~~	~~-~~	~~100~~	~~50~~	~~-~~
	~~63~~							~~600~~	~~378~~	~~-~~	~~700~~	~~441~~	~~-~~	~~100~~	~~63~~	~~-~~
	~~16~~							~~600~~	~~96~~	~~-~~	~~700~~	~~112~~	~~-~~	~~100~~	~~16~~	~~-~~
	~~16~~							~~〃~~	~~96~~	~~-~~	~~〃~~	~~112~~	~~-~~	~~〃~~	~~16~~	~~-~~
	~~32~~								~~192~~	~~-~~		~~224~~	~~-~~		~~32~~	~~-~~

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lockstorp socken					
~~Ulvången~~	~~3^1+4^1~~				~~K. G. Rundkvist~~
				~~56~~	~~tomt~~
				~~57~~	~~åker~~
					~~Summa~~
~~〃~~	~~2^1~~				~~Sanfrid Johansson~~
				~~58~~	~~åker~~
				~~59~~	~~〃~~
					~~Summa~~
~~Fälebäck~~	~~1^9~~		~~1/56~~		~~Johan Gustafsson~~
				~~60~~	~~åker~~
~~〃~~	~~1^{10}~~		~~5/224~~		~~K. G. Rundkvist~~
				~~61~~	~~åker~~
				~~62~~	~~〃~~
				~~63~~	~~〃~~
					~~Summa~~
~~〃~~	~~1^5~~		~~avs.~~		~~K. G. Rundkvist~~
				~~64~~	~~åker~~
				~~65~~	~~〃~~
					Summa
Fälebäck	1^4		1/56		V. Egnell
				66	åker
				67	〃
				68	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							650	162	50	800	200	-	150	37	50
	41							"	266	50	"	328	-	"	61	50
	66								429	-		528	-		99	-
1	95							650	1267	50	700	1365	-	50	97	50
	17							"	110	50	"	119	-	50	8	50
2	12								1378	-		1484	-		106	-
2	37							600	1422	-	700	1659	-	100	237	-
1	65							600	990	-	700	1155	-	100	165	-
	51							550	280	50	"	357	-	150	76	50
	44							600	264	-	700	308	-	100	44	-
2	60								1534	50		1820	-		285	50
	05							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	25							500	125	-	650	162	50	150	37	50
	~~30~~								~~157~~	~~50~~		~~197~~	~~50~~		~~40~~	~~-~~
	15							600	90	-	700	105	-	100	15	-
	50							700	350	-	900	450	-	200	100	-
	14							350	49	-	"	126	-	550	77	-
	79								489	-		681	-		192	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fåtebäck	1^{11}		1/224		K. G. Thunborg
				69	åker
				70	–
				71	–
				72	–
					Summa
–	1^{2}		1/16		K. G. Thunborg
				73	åker
				74	–
				75	–
				76	–
				77	–
				78	–
					Summa
Ellvången	1^{1}		1		Jean Åberg
				79	åker
				80	–
				81	–
				82	–
				83	–
				84	–
				85	–
				86	–
				87	–
				88	–
				89	–
				90	–
				91	–
				92	–
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							650	65	-	900	90	-	250	25	-
	23							350	80	50	〃	207	-	550	126	50
	31							〃	108	50	〃	279	-	〃	170	50
	18							650	117	-	〃	162	-	250	45	-
	82								371	-		738	-		367	-
1	20							350	420	-	900	1080	-	550	660	-
	68							〃	238	-	〃	612	-	〃	374	-
1	08							650	702	-	〃	972	-	250	270	-
	68							〃	442	-	〃	612	-	〃	170	-
	63							350	220	50	〃	567	-	550	346	50
	43							800	344	-	〃	387	-	100	43	-
4	70								2366	50		4230	-		1863	50
	05							350	17	50	900	45	-	550	27	50
	74							650	481	-	〃	666	-	250	185	-
	87							800	696	-	〃	783	-	100	87	-
3	15							650	2047	50	〃	2835	-	250	787	50
3	20							〃	2080	-	〃	2880	-	〃	800	-
	16							450	72	-	〃	144	-	450	72	-
1	75							800	1400	-	〃	1575	-	100	175	-
1	50							650	975	-	〃	1350	-	250	375	-
	34							800	272	-	〃	306	-	100	34	-
	40							650	260	-	〃	360	-	250	100	-
2	50							〃	1625	-	〃	2250	-	〃	625	-
1	40							800	1120	-	〃	1260	-	100	140	-
1	02 x							〃	816	-	〃	918	-	〃	102	-
1	25							〃	1000	-	〃	1125	-	〃	125	-
18	33								12862	-		16497	-		3635	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				93	åker
				94	–
				95	–
				96	–
				97	–
				98	–
				99	–
				100	–
					Summa
Herrängen D:o	10^1			101	Jean Åberg åker
				102	–
				103	–
				104	–
				105	–
					Summa
Brotorp	6^3		1/8		Richard Svensson
				106	skogsmark
				107	odlingsmark
					Summa
–	6^2		1/8		Richard Svensson
				108	odlingsmark
Locketorp Sörg.	8^1		1		Johan Andersson
				109	åker
				110	–
				111	–
				112	–
					Summa
					Övrig inmätt ej förbättrad

areal till $6_1^3, 6_1^2, 6_1^9, 6_1^{10}, 6_1^{11}, 6_1^4, 1_1^{11}, 1^6$ och 2^4 [illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	33								12862	-		16497	-		3635	-
	07							800	56	-	900	63	-	100	7	-
	57							650	370	50	~	513	-	250	142	50
	48							~	312	-	~	432	-	~	120	-
	10							800	80	-	~	90	-	100	10	-
1	95							650	1267	50	~	1755	-	250	487	50
	90							~	585	-	~	810	-	~	225	-
	65							800	520	-	~	585	-	100	65	-
	90							~	720	-	~	810	-	~	90	-
23	95								16773	-		21555	-		4782	-
	85							650	552	50	900	765	-	250	212	50
1	38							~	897	-	~	1242	-	~	345	-
1	52							450	684	-	~	1368	-	450	684	-
1	25							~	562	50	~	1125	-	~	562	50
	35							350	122	50	700	245	-	350	122	50
5	35								2818	50		4745	-		1926	50
					14			300	42	-	400	56	-	100	14	-
			10					250	25	-	500	50	-	250	25	-
			10		14				67	-		106	-		39	-
			50					250	125	-	500	250	-	250	125	-
	23							800	184		900	207	-	100	23	-
	53							650	344	50	~	477	-	250	132	50
1	42							~	923	-	~	1278	-	~	355	-
	46							800	368	-	~	414	-	100	46	-
2	64								1819	50		2376	-		556	50
							656									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horns socken.		(Alternativ utredning)			
Olofstorp	1^{5}		7/48		Evald Johansson
				51	åker
〃	1^{9}		3/128		A. R. Kellén
				52	åker
〃	1^{4}		11/48		Evald Johansson
				53	åker
Mårum Storeg.	3^{13}		1/9		Karl Andersson
				54	åker
				55	〃
					Summa
Locketorps socken:					
Ulvången	$3^{1}4^{1}$		–		K. G. Rundkvist
				56	tomt
				57	åker
					Summa
〃	2^{1}		–		Sanfrid Johansson
				58	åker
				59	〃
					Summa
Fålebäck	1^{9}		1/56		Johan Gustafsson
				60	åker
〃	1^{10}		5/224		K. G. Rundkvist
				61	åker
				62	〃
				63	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							650	585	-	800	720	-	150	135	-
	50							600	300	-	700	350	-	100	50	-
	63							600	378	-	700	441	-	100	63	-
	16							600	96	-	800	128	-	200	32	-
	16							〃	96	-	〃	128	-	〃	32	-
	32								192	-		256	-		64	-
	25							650	162	50	800	200	-	150	37	50
	41							〃	266	50	〃	328	-	〃	61	50
	66								429	-		528	-		99	-
1	95							650	1267	50	750	1462	50	100	195	-
	17							〃	110	50	750	127	50	〃	17	-
2	12								1378	-		1590	-		212	-
2	37							600	1422	-	800	1896	-	200	474	-
1	65							600	990	-	800	1320	-	200	330	-
	51							550	280	50	〃	408	-	250	127	50
	44							600	264	-	700	308	-	100	44	-
2	60								1534	50		2036	-		501	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		(Alternativ			utredning)
Fälebäck	1^{5}		avs		K. G. Rundkvist
				64	åker
				65	–
					Summa
~~„~~	~~1^{4}~~		~~1/56~~		~~V. Egnell~~
				~~66~~	~~åker~~
			Sammandrag.		
Horns socken.					
Olofstorp	1^{5}		7/48	51	Evald Johansson
„	1^{9}		3/128	52	A. R. Kellén
„	1^{4}		11/48	53	Evald Johansson
Mörum Storeg.	3^{13}		1/9	54-55	Karl Andersson
Locketorps socken.					
Ulvängen	$3^{1}+4^{1}$		–	56-57	K. G. Rundkvist
„	2^{1}		–	58-59	Sanfrid Johansson
Fälebäck	1^{9}		1/56	60	Johan Gustafsson
„	1^{10}		5/224	61-63	K. G. Rundkvist
„	1^{5}		avs.	64-65	Dens.
„	~~1^{4}~~		~~1/56~~	~~66~~	~~V. Egnell~~
					Överförs ~~Summa~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	25							500	125	-	-	175	-	200	50	-
	30								157	50		210	-		52	50
	~~15~~							600	~~90~~		700	~~105~~	-	100	~~15~~	-
	90							✓	585	-		720	-		135	-
	50								300	-		350	-		50	-
	63							✓	378	-		441	-		63	-
	32								192	-		256	-		64	-
	66								429	-		528	-		99	-
2	12								1378	-		1590	-		212	-
2	37								1422	-		1896	-		474	-
2	60								1534	50		2036	-		501	50
	30								157	50		210	-		52	50
	~~15~~								~~90~~			~~105~~	-		~~15~~	-
10	40								6.376	-		8.027	-		1.651 ~~1666~~	- -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Locketorps socken:					Överfört Sammandrag.
Locketorp Stomme	1^1		1	1-7	Präststom, arr. Karl Johansson
Brotorp	6^2		1/8	8-11 108	Richard Svensson
"	6^3		1/8	12-18 106-107	Dess.
Locketorp Påvelsg.	2^2		3/8	19-21	V. Egnell
" "	2^4		1/4	22-24	A. Karlsson
" Korsg.	9^3		11/60	25-27	V. Egnell
" Segolsg.	3^7		5/128	28	Dess.
" Korsg.	9^2		9/20	29-30	A. Karlsson
" Segolsg.	11^1		7/8	31-50	Kronan: arr. A. Norling
Horns socken.					
Olofstorp	~~1^5~~		~~7/48~~	~~51~~	~~Evald Johansson~~
"	1^9		3/128	52	A. R. Kellén
"	1^4		11/48	53	Evald Johansson
Mörum Storeg.	3^{13}		1/9	54-55	Karl Andersson
Locketorps socken.					
Utvängen	3^1+4^1			56-57	K. G. Rundkvist
"	2^1			58-59	Sanfrid Johansson
Fälebäck	1^9		1/56	60	Johan Gustafsson
"	1^{10}		5/224	61-63	K. G. Rundkvist
"	~~1^5~~		~~ass.~~	~~64-65~~	~~Dess.~~
"	1^4		1/56	66-68	V. Egnell
"	1^{11}		1/224	69-72	K. G. Thunberg
"	1^2		1/16	73-78	Dess.
Utvängen	1^1		1	79-100	Jean Åberg
Hessvången L:a	10^1		–	101-105	Dess.
Locketorp Sörg.	8^1		1	109-112	Johan Andersson
					~~Summa~~
					Summa

Övrig inmäte g. förbättrad areal

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	40								6.376	–		8.027			1.651	–
4	77								2279	50		4293	–		2013	50
	70		50						576	50		880	–		303	50
2	28		10		14				1550	50		2158	–		607	50
2	91								2182	50		2619	–		436	50
2	08								1417	–		1872	–		455	–
2	36								1104	–		2124	–		1020	–
	30								195	–		270	–		75	–
1	44								696	–		1296	–		600	–
14 ~~19~~	69 ~~35~~					4	66	V	9.619 ~~12681~~	50 ~~50~~		12.568 ~~17415~~	50		2.949 ~~4733~~	– ~~50~~
	~~90~~								~~585~~	–		~~630~~	–		~~45~~	
	50								300	–		350	–		50	–
	63								378	–		441	–		63	–
	32								192	–		224	–		32	–
	66								429	–		528	–		99	–
2	12								1378	–		1484	–		106	–
2	37								1422	–		1659	–		237	–
2	60								1534	50		1820	–		285	50
	~~30~~								~~157~~	~~50~~		~~197~~	~~50~~		~~40~~	
	79								489	–		681	–		192	–
	82								371	–		738	–		367	–
4	70								2366	50		4230	–		1863	50
23	95								16773	–		21555	–		4782	–
5	35								2818	50		4745	–		1926	50
2	64								1819	50		2376	–		556	50
~~84~~	~~84~~		~~60~~		~~14~~				~~53696~~	~~–~~		~~74585~~	~~50~~		~~20889~~	~~50~~
80	18		60		14	4	66		50,634	–		70,432	50		19.798	50
									10582	5		13729	50		3147	
						6	56		4005	150		0 16703	00		16651	50

Moåker Öen

Västgötatryckeriet, Haberbonn & Stenbäck, Skara

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

29 november 1927.

Sven Hallin

Hamdrén Gustaf Andersson.

Bilaga J

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen B-C-D-E-F-G						
2	-	2.30	0.50	7.40	1:1.5	1.68	
+50	50	1.60	-	5.30	-		
+50a	50	1.60	-	5.30	-	1:1000	
3	50	1.85	-	6.05	-		
+50	50	1.80	-	5.90	-		
+80	30	1.90	-	6.20	-	1.90	
5+56	-	1.10	-	3.80	-	3.25	
6	44	1.10	-	3.80	-		
+50	50	1.30	-	4.40	-		
7	50	1.50	-	5.-	-	1:1000	
+50	50	1.55	-	5.15	-		
8	50	1.75	-	5.75	-	350	
+50	50	1.20	-	4.10	-	420	
9	50	1.20	-	4.10	-		
+50	50	1.20	-	4.10	-	4.50	
10	50	1.-	-	3.50	-		
+20	-	0.95	-	3.35	-	5.37	
+50	30	1.20	-	4.10	-		
11	50	1.30	-	4.40	-		
+50	50	1.50	-	5.-	-		
12	50	1.25	-	4.25	-		
+50	50	1.35	-	4.55		1:1000	
13	50	1.40	-	4.70	=		
+50	50	1.65	-	5.45	-		
14	50	1.65	-	5.45	-		
+50	50	1.65	-	5.40	-	5.81	
15	50	1.75	-	5.75	-		
+50	50	1.80	-	5.90	-		
16	50	1.80	-	5.90	-		
	1254						

42.

1	2	3	4	5	6	7	8
	1254						
16 + 50	50	1.80	0.50	5.90	1:1.5	3,3:1000	
17	50	1.75	-	5.75	-		
+50	50	1.80	-	5.90	-		
18	50	1.90	-	6.20	-		
+72	72	1.70	-	5.60	-	7.17	
26	-	1.50	0.30	4.80	-	9.70	
+50	50	1.50	-	4.80	-		
27	50	1.45	-	4.65	-		
+50	50	1.40	-	4.50	-		
28	50	1.50	-	4.80	-		
+50	50	1.80	-	5.70	-		
29	50	1.70	-	5.40	-		
+33	33	1.70	-	5.40	-	10.70	
+50	17	1.-	-	3.30	-	11.50	
30	50	1.05	-	3.45	-		
+50	50	1.-	-	3.30	-	12.-	
31	50	1.-	-	3.30	-		
+50	50	1.-	-	3.30	-		
32	50	1.20	-	3.90	-		
+20	20	1.20	-	3.90	-	12.17	
	2125 2146						

Kanalen A–H.

1	2	3	4	5	6	7	8
40	-	2.00	0.30	6.30	1:1.5	1.70	
+50	50	1.75	-	5.55	-		
41	50	1.55	-	4.95	-	1.80	
+50	50	1.50	-	4.80	-	1.5:1000	
42	50	1.45	-	4.65	-		
+50	50	1.60	-	5.10	-		
43	50	1.45	-	6.65	-		
+50	50	1.50	-	4.80	-		
44	50	1.50	-	4.80	-	2.25	
+50	50	1.50	-	4.80	-		
45	50	1.40	-	4.50	-		
+42	42	1.55	-	4.95	-	2.82	
	542						

Kanalen J–K–L.

1	2	3	4	5	6	7	8
53	–	0.90	0.30	3.–	1:1.5	5.75	
+50	50	0.90	–	3.–	–	1:1000	
54	50	1.–	–	3.30	–		
+50	50	1.05	–	3.45	–		
55	50	1.10	–	3.60	–		
+70	70	1.30	–	4.20	–	6.02	
56	30	1.50	–	4.80	–	1:1000	
+50	50	1.65	–	5.25	–		
57	50	1.65	–	5.25	–		
+50	50	1.65	–	5.25	–	6.20	
58	50	1.70	–	5.40	–	6:1000	
+50	50	1.55	–	4.95	–		
59	50	1.60	–	5.10	–		
+50	50	1.60	–	5.10	–		
60	50	1.60	–	5.10	–		
+50	50	1.55	–	4.95	–		
61	50	1.50	–	4.80	–	7.76	
	800						

Kanalen D^{I}–D^{II}

78	–	1.–	0.30	3.30	1:1.5	7.12	
+50	50	1.–	–	3.30	–	1:1000	
79	50	1.10	–	3.60	–		
+50	50	1.30	–	4.20	–		
80	50	1.40	–	4.50	–		
+50	50	1.55	–	4.95	–		
81	50	2.–	–	6.30	–		
+28	28	2.–	–	6.30	–	7.45	
	328						

Täckdiket C–C^{I}

0	–	1.40	8" tegelrör			2.50	
+86	86	1.45				2.33	
	86						

Kanalen K^{I} - N.

1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	1.60	0.30	4.30	1:1.25	6.20	
+50	50	1.45	-	3.93	-		
1	50	1.60	-	4.30	-		
+50	50	1.60	-	4.30	-		
2	50	1.60	-	4.30	-		
+50	50	1.60	-	4.30	-		
3	50	1.70	-	4.55	-		
+50	50	1.70	-	4.55	-		
4	50	1.60	-	4.30	-		
+50	50	1.55	-	4.17	-		
5	50	1.50	-	4.05	-	0.5:1000	
+50	50	1.60	-	4.30	-		
6	50	1.40	-	3.80	-		
+50	50	1.40	-	3.80	-		
7	50	1.20	-	3.30	-		
+50	50	1.20	-	3.30	-		
8	50	1.20	-	3.30	-		
+50	50	1.20	-	3.30	-		
9	50	1.10	-	3.05	-	5.75	
	900						

Diket D^{III} - D^{IV}.

1	2	3	4	5	6	7	8
90	-	0.60	0.30	1.80	1:1.25	10.23	
+50	50	0.90	-	2.55	-		
91	50	0.75	-	2.17	-		
+70	70	0.85	-	2.42	-	10.40	
	170						

Vid arbetenas utförande iakttages:
att de i denna grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbetet påbörjas;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med mall så att föreskriven bottenbredd och sidolutning erhålles;

att dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje sammanfalla, såvida ej diket följer väg, i vilket fall någon inkräktning på vägbanan genom dikets utvidgning eller jordupplag ej får äga rum samt

att åtskilliga vägtrummor skola läggas djupare än den för avloppet föreskrivna botten för att en eventuell fullständigare torrläggning ej må av dessa trummor hindras. Anteckning om de trummor som nu avses finnas med rött införda å profilritningarna.

Mokel den 29 nov. 1927.

Sven Hallin

Bilaga 42

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen B–C.					
Stommen 1¹	ass. Karl Johansson	2–3+20	500	9		45 –
Brotorp 6²	Rikard Svensson	3+20–3+81	180	9		16 20
		Summa				61 20
	Kanalen D–d.					
Påvelsgården 2²	V. Egnell	5+56–6+70	130	9	11 70	
Kasgården 9³	Dens.	6+70–7+80	280	9	25 20	
" –	Dens.	7+80–10	220	9	19 80	56 70
" 9²	A. Karlsson	7+80–10	220	9		19 80
		Summa				76 50
	Kanalen d–E.					
Segolsgården 3⁷	V. Egnell	10–10+40	40	9		3 60
" 11¹	A. Norling	10+40–14+60	840	9		75 60
Ulvången 1¹	Jean Åberg	14+60–18+72	820	9		73 80
		Summa				153 –
	Kanalen F–G.					
Ulvången 1¹	Jean Åberg	26–27+30	260	9	23 40	
" 1¹	Dens.	27+30–28+30	130	9	11 70	
Herrängen 2ª 10¹	Dens.	27+30–28+30	130	9	11 70	
" " 10¹	Dens.	28+30–31+30	750	9	67 50	
" " 10¹	Dens.	31+30–32+20	130	7	9 10	123 40
Brotorp 6³	Richard Svensson	31+30–32+20	130	5		6 50
		Summa				129 90
	Kanalen D^I–D^II					
Sågården 8¹	Johan Andersson	78–80+80	600	9		54 –
Ulvången 1¹	Jean Åberg	80+80–81+25	140	9		12 60
		Summa				66 60
	Kanalen D^III–D^IV					
Brotorp 6¹¹	Alfred Johansson	90–90+70	30	9		2 70
" 6⁹+6¹⁰	Oskar Johansson	90+70–91+70	50	9		4 50
		Summa				7 20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

47.

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A-H.					
Bro 1^{7}	Oskarö Helge Johansson	40-41	400	9		36 –
Stommen 1^{1}	arr. Karl Johansson	41-45+42	1700	9		153 –
		Summa				189 –
	Kanalen I-K.					
Segolsgården 11^{1}	arr. A. Norling	53-55+70	330	9		29 70
		Summa				29 70
	Kanalen K-L.					
Segolsgården 11^{1}	arr. A. Norling	55+70-57+66	600	9		54 –
Ulvängen 1^{1}	Joan Åberg	57+66-61	820	9		73 80
		Summa				127 80
	Kanalen K^{I}- N.					
Fålebäck 1^{2}	K. G. Thunberg	0-1+17	470	9		42 30
– 1^{0}	K. G. Rundkvist	1+27-3+60	700	8	56 –	
– 1^{0}	Dens.	3+60-5+15	200	8	16 –	72 –
– 1^{9}	Johan Gustafsson	3+60-5+15	200	8		16 –
Mårum Storeg. 3^{13}	Karl Andersson	5+15-5+50	110	8		8 80
Olofstorp 1^{5}	Evald Johansson	5+40-6+40	210	8		16 80
Ukvänga 2^{1} ?	Ingfrid Johansson	6+40-7+60	110	8		8 80
	E. Pettersson	6+40-7+60	110	8	8 80	
	Dens.	7+60-9	210	8	16 80	25 60
		Summa				190 30

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6		7
Kanalen	B - C				61	20	
"	D - d				76	50	
"	d - E				153	-	
"	F - G				129	90	
"	D^{I} - D^{II}				66	60	
"	A - H				189	-	
"	I - K				29	70	
"	K - L				127	80	
"	K^{I} - N				190	30	
		Summa			1024	-	
"	D^{III} - D^{IV}				7	20	

Moåker den 29 nov. 1927.

Sven Hallin

Hamdrén

Gustaf Andersson

Bilaga L 49.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen B-C.								
2-3+80	230	lera	780	0.80	624	-				
		en ägovägsbro vid								
		2+150 enl. typ c	1		150	-	774	-		
		tillägges c:a 10%					74	80		
		jordersättning enl. bil.					61	20	910	-
		Kanalen D-d.								
5+56-10	444	lera	880	0.80	704	-				
		sten och grus	15	3.00	45	-				
		en ägovägsbro vid								
		6+81 enl. typ c	1		150	-				
		en gångspång vid								
		10 enl. ~~typ~~ (st. ritning typ d)	1		50	-	949	-		
		tillägges c:a 10%					94	50		
		jordersättning enl. bil.					76	50	1120	-
		Kanalen d-E.								
10+20-18+72	852	lera	2110	0.80	1688	-				
		sten och grus	60	3.-	180	-				
		en ägovägsbro vid								
		11+88 enl. typ a								
		(utan skyddsräck)								
		a = 1.20 m. b = 3.60 m.	1		250	-				
		en landsvägstrumma vid								
		18+72 enl. typ a								
		a = 1.20 m. b. 5.80 m.	1/2	400	200	-				
		(halva kostnaden betalas av Vägstyrelsen enl. utlåtande)								
		Överföres			2318	-			2030	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			2318 -		2030 -
		en ägovägsbro vid					
		13+10 enl. typ c	1		150 -	2468 -	
		tillägges ca 10%				249 -	
		jordersättning enl. bil				153 -	2870 -
		Kanalen F-G.					
26-32+20	620	lera	1400	0.80	1120 -		
		två ägovägsbroar vid					
		29+33 och 31 enl. typ c	2	150	300 -	1420 -	
		tillägges ca 10%				140 10	
		jordersättning enl. bil.				129 90	1690 -
		Kanalen D^{I}-D^{II}					
78-81+28	328	lera	700	0.80	560 -		
		en ägovägsbro vid					
		79+90 enl. typ c			150 -		
		en landsvägsbro vid					
		81+28 enl. typ a					
		a = 0.80 m. b = 5.80	1		300 -	1010 -	
		tillägges ca 10%				103 40	
		jordersättning enl. bil.				66 60	1180 -
		Kanalen A-H.					
40-45+42	542	lera	2050	0.80	1640 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 40+94 enl. typ b					
		a = 70 cm. b = 3.60 m.			175 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 44+61 enl. typ b					
		a = 60 cm. b = 3.60 m.			160 -	1975 -	
		tillägges ca 10%				196 -	
		jordersättning enl. bil.				189 -	2360 -
		Överföres					10130 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					10130 -
		Kanalen I–K.	(större djupet utföres ej)				
52-55+70	370	lera	900	0.80	720 -		
		två ägovägstrummor vid					
		54 och 55+70 enl. typ b					
		a = 60 cm. b = 3.60 m.	2	160	320 -	1040 -	
		tillägges c:a 10%				102 30	
		jordersättning enl. bil.				92 70	
						1235 -	
		Kanalen K–L.					
55+70-161	530	lera	1520	0.80	1216 -		
		sten i lera	30	1.50	45 -	1261 -	
		tillägges c:a 10%				121 20	
		jordersättning enl. bil.				127 80	1510 -
		Kanalen M–N (utföres ej)					
1+17-9	783	lera	950	0.80	760 -		
		sten och grus	30	1.50	45 -		
		5 st. ägovägstrummor					
		vid 1+17, 1+60, 2+80, 4+15					
		och 7+94 enl. typ b					
		a = 18" – b = 3.60 m.	5	150	750 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 5+15 enl. typ b					
		a = 18" – b = 4.00 m.			160 -		
		en gångspång vid 4+8					
		enl. typ d			50 -	1765 -	
		tillägges c:a 10%				173 20	
		jordersättning enl. bil.				96 80	
						2035 -	
		Täckdiket C^{I}–C.					
0-0+86	86	300 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	300	0.45	135 -		
		Överföres			135 -		11640 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			135 -		11640 -
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	86	0.60	51 60		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	256 60	
		tillägges c:a 10 %				23 40	280 -
		Täckdiket K^{I} - K (utföres ej)					
0 - 4	400	1400 st. 8" tegelrör					
		+ transport st.	1400	0.45	630 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	400	0.60	240 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40	120 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	1020 .	
		tillägges c:a 10%				100 -	
						1120 -	
		Diket D^{III} - D^{IV}. (ingår ej i förslaget)					
90-90+70	170	lera	80	0.80	64 -		
		jordersättning enl. bil			7 20	71 20	
		Kanalen K^{I} - N.					
0 - 9	900	lera	2700	0.80	2160 -		
		sten och grus	50	1.50	75 -		
		5 st. ägovägstrummor					
		vid 1+17, 1+60, 2+80, 4+15 och					
		7+94 enl. typ b					
		a=18" - b=3.60 m.	5	150	750 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 5+15 enl. typ b					
		a=18" - b= 4.00	1		160 -		
		en gångspång vid 4+8					
		enl. typ d			50 -	3195 -	
		tillägges c:a 10%				314 70	
		jordersättning enl. bil.				190 30	3700 -
							15620 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENSÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					15620 -
		Täckdiket K^I - K. (utföres ej)					
0-4	400	400 m' 15" cementrör	400	5.-	2000 -		
		transport av 46 ton rör	46	3	138 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	400	0.80	320 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40	120 -		
		rensning av utlopp			30 -	2608 -	
		tillägges c:a 10%				262 -	
						2870 -	
		Kanalen I - K.					
53-55+70	270	lera	270	0.80	216 -		
		två ägovägstrummor					
		vid 54 och 55+70 enl. typ b					
		a = 60 cm. - b = 3.60 m.	2	160	320 -	536 -	
		tillägges c:a 10%				54 30	
		jordersättning enl. bet.				29 70	620 -
		Summa					16240 -

Mvåker den 29 nov. 1927

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENSÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga M

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Befall-
ningshavande i länet
på därom gjord an-
sökan förordnade laga
synesförrättningen för
torrläggning av
mark tillhörande
Ulvängen m. fl. hemman
i Locketorps och
Horns socknar av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av i huvudsakligen nordlig riktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna omkring 2 km. väst sydväst om Locketorps kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten är närmare angiven å vidstående översiktskarta där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar uppsättets utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avsatts å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna B-C-D-E, F-G, A-H, I-K-L, C-C^{I}, D^{I}-D^{II} och K^{I}-M-N. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Härutöver har alternativt förslag för täckt ledning å sträckan K-K^{I} upprättats, vilket dock ej skall komma till utförande. Slutligen hava även sträckorna D^{III}-D^{V} och d^{2}-D^{VI} på grund av sedermera återtagna yrkanden undersökts.

Vattensamlingsområdena ha uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

Vid	B	9 km^2
"	D	8 "
"	E	7 "
För	F-G	5 "
"	D^{I}-D^{II}	1.0 "
"	C-C^{I}	5.35 hektar
"	K-K^{I}	20 "
"	I-K	100 "
"	A-H	100 "

För D^{III}-D^{IV} är vattensamlingsområdet obetydligt.

Den största till avrinning kommande

vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna diken antagits komma att uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav beroende marken, som tillhör sökandena eller dem, som med ~~honom~~ sökandena sig förenat enligt syneprotokollets §§ 5 och 6.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom för bättningsvärdet.

Den å kartan avsattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall sammanföras till åtta olika samfälligheter, benämnda "A-H" "B-C" "D-Dd", "d-E", "F-G" "D^{I}-D^{II}", "J-K-L" och "M-N" efter de för varje samfällighet viktigaste avloppssträckorna. De olika samfälligheterna äro ur torrläggningssynpunkt av varandra helt oberoende. Anledning att ytterligare uppdela någon av samfälligheterna i olika avdelningar föreligger ej. Vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet, framgå av kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 och 6.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är ~~angiven~~ uttryckt i procent av kostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är uträknad i kolumn 16.

7. Åberg skall hava rättighet att på egen bekostnad och mot erläggande av här nedan angivna ersättningar uppgräva sågångsdiket D^{III}–D^{IV} på sätt upprättade profil- och sektionsritningar angiva.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över sträckan B–C:

Bro för ägoväg vid 2+100, typ c.

Över sträckan D–d–E:

Bro för ägoväg vid 6+81, typ c
Gångspång " 10 enl. ~~ritn~~. typ d
Trumma för ägoväg vid 11+88, (typ a) a = 1.20 m. b = 3.6 m.
utan skyddsräck
" " allm. väg " 18+72, typ a, a = 1.20 m, b = 5.80
Bro " ägoväg " 13+10 " c,

Över sträckan F–G:

Bro för ägoväg vid 29+30, typ c
" " " " 31 " c

Över sträckan D^I – D^II:

Bro för ägoväg vid 79+90, typ c
Trumma för allm. väg vid 81+28, typ a, a = 0.80 m. b = 5.80 m.

Över sträckan A–H:

Trumma för ägoväg vid 40+94, typ b, a = 0.60 m. b = 3.6 m.
" " " " 44+61 " b, a = 0.60 " b = 3.6 "

Över sträckan I–K–L:

Trumma för ägoväg vid 54, typ b, a = 0.60 m. b = 3.6 m.
" " " " 55+70 " b, a = 0.60 " b = 3.6 "

Över sträckan K^I – N

Trumma för ägoväg vid 1+17
" " " " 1+60
" " " " 2+80 } typ b, a = 18", b = 3.6 m.
" " " " 4+15
" " " " 7+94
" " utfartsväg " 5+15 " b, a = 18", b = 4.0 "
Gångspång " 4+8 " d

I fråga om trumman genom Stakas Järnvägens banvall vid M har på grund av yrkandena till syneprotokollets §7 särskild utredning verkställts. Av företedda äldre skifteskartor synes ostridigt framgå att åtminstone en avsevärd del av den mark, som för sin torrläggning är beroende av järnvägstrumman, vid järnvägens tillkomst var åker. Av utredningen framgår vidare att marken i fråga även skulle kunna torrläggas medelst en rörledning K^{I}-K. Av bilaga framgår emellertid, att en sådan anordning skulle bli c:a 580 kronor dyrare för markens ägare än en fördjupning av nuvarande avloppet exclusive kostnaderna för järnvägstrummans fördjupning. Då vederbörande Distriktsförvaltning genom skrivelse, bilaga G^{II}, förklarat sig hellre vilja åstadkomma ett tillräckligt djupt avlopp än betala förenämnda kostnadsskillnad, få synemännen föreskriva, att Statens Järnvägar skola på egen bekostnad utföra ett nytt vattengenomlopp minst 0.60 meter djupare än det nuvarande och med en fri vattenöppning ej mindre än ett rör med 0.45 meters inre diameter. Arbetet bör så bedrivas, att det är färdigt inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit av företaget färdigställt och ~~arbetsstyrelsen~~ meddelande därom till Statens Järnvägar ingått.

I fråga om den trumma genom allmän väg vid 18+72 för avloppet d-E, som skall av företaget ombyggas, ha synemännen vid besiktning funnit, att den nuvarande trumman är i hög grad bristfällig och även ur vägens synpunkt otillfredsställande. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § Vattenlagen finna därför synemännen skäligt föreskriva, att Södra Vadsbo Härads Vägstyrelse skall som bidrag till den nya trummans färdigställande till företaget erlägga 200 kronor, så snart den avsynats och godkänts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 19.8 80 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och med dem likställda, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden, vilken proportion framgår av de i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden angivna procent-talen. Inom varje samfällighet skola de sedan gäldas av delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt bestämmelserna i

10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena äska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, rörbrunnar och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, samt i fråga om rör med större inre diameter än 8" skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel;

att vatten ej får uppdämmas

eller ~~på~~ släppas på sätt att skada uppstår;

att ombyggnad av vägövergångar skall verkställas så att minsta olägenhet för deras trafikerande därav orsakas, och skola i fråga om allmänna vägar av vederbörlig myndighet utfärdade föreskrifter till skydd för vägfarande därvid iakttagas;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra för varje samfällighet särskilt ~~genom~~ entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt å utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör uppsättas;

att ~~företaget skall anses fullbordat när det a~~ arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess

vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt
att företaget skall benämnas "Ulvängens dikningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ulvåker den 29 nov. 1927.
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
[illegible] Gustaf Andersson.

66.

Bilaga N

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				K–L		J–K		J–K större djup		H–K^I 15" sån		K^I–N		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
II	82-83	1587	50	1510	-	620	-							2130	-	1.3417
	67-68	177	-													
	69-72	367	-													
	73-78	1863	50													
	79-81	299	50													
	42-50	2997	50													
I+III		5704	50					1235	-	2870	-			4105	-	0.719607
I	42-50	2997	50					1235	-					1235	-	0.41201
III	67-81	2707	-					1235	-	2870	-			4105	-	1.5164
I+II+III		7292	-	1510	-			1235	-	2870	-			5615	-	0.77002
I+II		4585	-	1510	-			1235	-					2745	-	0.59869
	67-68	177	-													
	69-72	367	-													
	73-78	1863	50													
	79-81	299	50													
III		2707	-							2870	-			2870	-	1.06021
III+IV	51-81	4373	-									3700	-	3700	-	0.846101

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Deltager i gemensamma kostnader med %	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
			12.352	Samfälligheten A-H.				
8	1	1¹		Prästetam av.; Kart Johansson	sök.	1-7	2279.50	4293.-
2.	1/8	6²		Brotorp; Richard Svensson	-	8-11	451.50	630.-
2.	1/8	6³		〃 ; Dens.		12-15	526.50	675.-
12.	3/8	2²		Påvelsgården; V. Egnell		19	525.-	630.-
				Summa			3782.50	6228.-
			6.094	Samfälligheten B-C.				
2.	1/8	6³		Brotorp; Richard Svensson		16-18	957.-	1377.-
12.	3/8	2²		Påvelsgården; V. Egnell		20-21	1657.50	1989.-
3	1/4	2⁴		〃 ; A. Karlsson	sök.	22-24	1417.-	1872.-
				Summa			4031.50	5238.-
			10.061	Samfälligheten D-Å.				
12.	11/60	9³		Korsgården; V. Egnell		25-27	1104.-	2124.-
12.	5/128	37		Segalsgården; Dens.		28	195.-	270.-
3	9/120	9²		Korsgården; A. Karlsson	sök.	29-30	696.-	1296.-
	7/8	11¹		Segalsgården; kronan av. A. Norling		31-32	2376.-	2673.-
				Summa			4371.-	6363.-
			16.097	Samfälligheten Å-E.				
	7/8	11¹		Segalsgården; kronan, av. A. Norling	-	33-41	3538 -	4977 -
1	1	1¹		Ulvången Jean Åberg	sök	84-92	7540 -	9288 -
				Summa			11078.-	14265.-
			10.559	Samfälligheten F-G.				
1	—	10¹		Hersängen Lilla; Jean Åberg	sök.	101-105	2818.50	4745.-
2.	1/8	6³		Brotorp; Richard Svensson		106-107	67.-	106.-
2.	1/8	6²		〃 ; Dens.		108	125.-	250.-
				Summa			3010.50	5101.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013.50							1943.10	82.335	123	19
178.50							172.26	7.299	10	92
148.50							143.30	6.072	9	09
105.-							101.34	4.294	6	42
2445.50							2360.-	100.000	149	62
420.-							414.26	34.812	25	70
331.50							326.97	27.476	20	28
455.-							448.77	37.712	27	84
1206.50							1190.-	100.000	73	82
1020.-							573.50	51.205	62	40
75.-							42.17	3.765	4	59
600.-							337.34	30.120	36	71
297.-						g	166.99	14.910	18	17
1992.-							1120.-	100.000	121	87
1439.-						g	1295 86	45.152	88	04
1748.-							1574.14	54.848	106	94
3187.-							2870.-	100.000	194	98
1926.50							1557.42	92.155	117	87
39.-							31.54	1.866	2	39
125.-							101.04	5.979	7	65
2090.50							1690.-	100.000	127	91

	1	2	3	4	5	6	7	8
			8.604	Samfälligheten D^{I} - D^{II}				
1	1	1¹		Ulvången ; Jean Åberg	sök.	93-100	3911.-	5058.-
1.	1	8¹		Sågården ; Johan Andersson		109-112	1819.50	2376.-
				Summa			5730.50	7434.-
			14.145	Samfälligheten I-K-L.				
	7/8	11¹		Ingolsgården ; kronan arr. A. Norling		46-50	3705.50	4918.50
1	1	1¹		Ulvången ; Jean Åberg	sök.	82-83	4127.50	5715.-
				Summa			7833.-	10633.50
			22.088	Samfälligheten M - N.				
	7/48	1⁵		Olofstorp ; Evald Johansson		51	585.-	720.-
4	3/128	1⁹		" ; A. R. Kellén		52	300.-	350.-
	11/48	1⁴		" ; Evald Johansson		53	378.-	441.-
8.	1/9	3¹³		Mårum Storeg. ; Karl Andersson		54-55	192.-	256.-
10.	-	3¹+4¹		Ulvången ; K. G. Rundkvist		56-57	429.-	528.-
5.	-	2¹		" ; Sanfrid Johansson		58-59	1378.-	1590.-
6.	1/56	1⁹		Fålebäck ; Johan Gustafsson		60	1422.-	1896.-
10	5/224	1¹⁰		" ; K. G. Rundkvist		61-63	1534.50	2036.-
10	avs.	1⁵		" ; Dens.		64-65	157.50	210.-
12.	1/56	1⁴		" ; V. Egnell		66-68	489.-	681.-
9	1/124	1¹¹		" ; K. G. Tunborg	sök.	69-72	371.-	738.-
9	1/16	1²		" ; Dens.	sök.	73-78	2366.50	4230.-
1	1	1¹		Ulvången ; Jean Åberg	sök.	79-81	1194.50	1494.-
			100.000	Summa			10797.-	15170.-

70.

Bilaga O

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1147.-							794.52	67.332	70	17
556.50							385.48	32.668	34	05
1.703.50							1180.-	100.000	104	22
1213.-							922.59	43.314	74	21
1587.50							1207.41	56.686	97	12
2800.50							2130.-	100.000	171	33
135.-							114.22	3.087	8	26
50.-							42.29	1.143	3	06
63.-							53.32	1.441	3	85
64.-							54.17	1.464	3	92
99.-							83.77	2.264	6	06
212.-							179.37	4.848	12	97
474.-							401.04	10.839	29	-
501.50							424.32	11.468	30	68
52.50							44.44	1.201	3	21
192.-							162.47	4.391	11	75
367.-	235.90						310.50	8.392	22	45
1863.50							1576.72	42.614	114	01
299.50	31.64						253.37	6.848	18	32
4373.-							3700.-	100.000	267	54

Utvåker den 29 nov. 1927

Sven Hallin

Gustaf Andersson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Locketorps och Horns *sock~~en~~nar och* Skaraborgs *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	32	0,50			16	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—9,*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	17.6	3,00	52	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 76 *ar* st.	105	0.36	37	80		
		har	80.18	0.54	43	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 *ar* st.	2	0.18		36		
		har	0.60	0.58		35		
		annan mark och impediment, medelareal 96 *ar* st.	5	0.20	1	-		
		har	4.80	0.30	1	44		
		inmätt ej förbättrad mark medelar. 35 ar st.	19	0.24	4	56		
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg har	6.56	0.78	5	12		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	3	1,00	3			
							157	33
		Överföres					173	33

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					173	33
1927		**Avvägning:**						
mars april	28–3	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	6	12,00	72	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har har	92.14	0.66	60	81		
		avvägda punkter st.	1225	0.02	24	50		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	13.8	2,50	34	50		
		i annan mark „		5,00			191	81
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 82 ar, st.	113	0.07	7	91		
		har	92.14	0.06	5	53	13	44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	112	0,03	3	36	3	36
		Markvärdering, [redacted]						
okt.	24	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	5.4	1,50	8	10		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	112	0,06	6	72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	112	0,12	13	44	44	26
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	0.6	3,00	1	80		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	9.5	3,50	33	25		
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6	–	41	05
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	39	0,15	5	85		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	57	0,25	14	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					20	10
okt.	25	**Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp dagar	1		12	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
							12	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	6.4	3,50	22	40		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	3.0	1,00	3	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	1	10,00	10	–	35	40
		Överföres					534	75

2

24.–

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					534	75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	223	0,03	6	69	7	69
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8	-	11	-
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	0.6	2,50	1	50		
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m^2 sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6.3	4,00	25	20		
		därjämte 50 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			22	50	49	20
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 2 broar, 2 trummar			16	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m^2						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			16	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	1225	0,01			12	25
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	27	0,25	6	75	8	25
1927		**Utlåtande ~~och betänkande,~~** § 43 sid.	11	3,00			33	-
Nov.	21	Slammbrunn o. kringmurning av utlopp dag.	1/2	12.-			6	-
sept. nov.	22 29	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	2	12,00			24	-
Nov.	17	**Särskild utredning,** § 44, mom. 2 rörande järnv. trum dagar	1	12,00			12	-
"	21-22	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom. 14 „	1½	12,00			18	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00	12	-	12	-
		Översiktskarta § 41					5	-
		Summa kronor					749	14
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			10	50		
		övriga regalark		1,75			10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 86 ar ägofigurer st.	113	0.10	11	30		
		har	95.98	0.08	7	68	18	98
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					4	72
		Överföres					34	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 20
		3) insättning av höjdlägestal .... st.	800	0,02	16 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	223	0,05	11 15	28 90
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*			53 10 4 72 58,38	
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp .... km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp .... „	6.2	6,00	37 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			24 05	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			20 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar .... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar .... „	1	5,00	5 -	91 05
		Stambrev och kungörn. av utslag dag	1/2	12.-	91 05	6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			22 76	
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 .... sid.*	64	0,75	68 29	48 -
		***Översiktskarta i d:o,** § 41 ....*				5 -
		Summa kronor				213 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne o. uppklistring			10 -	40 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar....				105 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				104 50
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				249 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				749 14
		Lösen för kopior och avskrift				213 15
		Övriga förrättningskostnader				249 00
		Summa kronor				1211 29

?

998.94
1002.69
1080.69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

~~[illegible]~~ Ulvåker *den* 29 nov. *19*27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Andersson

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*........

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927