



Akt nr:
R-E1a-1828


AU\$R-E1a-1828

Västerbygdens Vattendomstol

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F 398
R 3*1828



3 ritu

Nederbördsmått nr. 140, s. 1.

V.D. III. 16.

Protokoll vid syne för-
sättning enligt Vatten-
lagen för fastläggning
av mark till Årlande
Piggatorp m. fl. hem-
man i Piggatorps
och Lycke fallä socknar
av Skaraborgs län.

Den 23 september 1927 i Piggatorp.

Till sammanträd denna dag mede sak-
ägarna kallats genom kungörelse, som
dels blivit uppläst i sockenkyrkans
lit. A^I och A^{II} och dels varit införd
i Skaraborgs län's Rättsblad lit. B. Ver-
jänte personlig underretelse tillställt
varit känd sakägare enl. förteckning
lit. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lant-
bruksingenjör och försättningsman
samt gode männen G. H. Andersson
i St. Fibro och R. V. Gustafsson, Frötorp
Köpgården.

Årlande Anders Gustafsson sam. ägar av St. Piggatorp 2'
St. Piggatorp 1' och Abrahamstorp 1'
~~och Abrahamstorp 1'~~

De övriga sakägare:

Anders Johansson	Sam. ägar av	Abrahamstorp	1 ⁹
Alfred Larsson	" " "	" "	1 ⁹
David Johansson	" " "	" "	1 ¹⁰
Rug. Anderssons sterbli.	" " "	" "	1 ⁸

genom delägaren Karl Andersson (övriga sterb-
liandelägare: Anna Andersson & Elia Löfving
samtliga myndiga)

H. Mohr sam. ägar av f. d. solhet torpet Hagback
(Abrahamstorp 1¹³ och 1¹⁴)

Lars Larsson	Sam. ägar av	Gränhult	4 ⁴ och 5 ⁴
H. G. Andersson	" " "	" "	4 ⁵ och 5 ⁵
Johan Jonsson	" " "	" "	4 ⁶

Fritz Johansson som äger av Gora Lohägnaden 1'
+ ras "Kungsträns ställe" "Bentorspet 1' nyss
William Kungström (övriga stället ägare: Carl & Louisa Kungström)

Upplästes det för förättningen
mannen utfrågade för ordnandet
som hade lydelse enligt bil. D.

§ 2
Något för småt synermännen
kunde ej utläsas.

§ 3.
Förklarades den vid förundersök-
ningen upprättade plankartan över
det vattenbeväradt område samt
profil över avloppen härifrån.

§ 4
Förklarades till förättningen yrkade
att ifrågakommande avloppssträckor skulle
utvidgas och fördjupas, så att hvar
därav beroende Mark kunde för-
läggas till 1.2 meters djup samt
att kostnaderna härpå skulle för-
delas efter Vattenlagens föreskrifter.
~~Det upplystes att landsvägssträckan~~
~~vid 0.80 de sträckan 9-10 (numera~~
~~anläggts och fördjupats, så att den~~
~~ansågs ej längre mindre fullständig~~
~~förslagsning av ovanför byggande~~
~~mark.~~

§ 5
William Kungström, Carl Rudensson
A. Johansson, Lars Larsson och G. H.
Andersson förklarades sig med Förklarade
och yrkade på dikningsföretagets ut-
sträckning, så att även deras därav

beröende mark må kunna för-
släggas till 1.2 meters djup. Bilaga E.

§ 6

De närvarande vore ense om
att företaget bör i nödj utsträtk-
ning omlygga av delsamma
berörda lottar samt att ersätt-
ning bör släggas för mark, samt
att den till vides utredning och
till jordupplag.

§ 7

Som i det vidare fanns att till
protokollet utteckna, förklarades
sammantrådet upplöst med till-
känna gifvande, att sedan den för-
kostnaden för vilken erforder-
liga jorduppsättningar av syne-
trämmen verkställes och för-
slag till vilken uppsättning,
nytt sammantråd kommer
att hållas i samma ställe som
dagens måndagen den 12 december
1927 klockan 12 och samma
inga ytterligare underrättelser härom
att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan
Y. Hjärtsten
S. Westhallin

Biträdande gode män:

Gust. Andersson Beng. Gustafsson

Den 12 december 1927 i Piggatops

Närvarande: Förestående synemän och
följande sakägare:

Anders Gustafsson

Fritz Johansson
 Frau Ylvingsträns storbhus genom
 William Ylvingsträn
 Johan Jönsson
 H. J. Andersson
 Lars Larsson
 H. Moberg
 Anders Johansson
 Karl Andersson för Hög. Andersson
 storbhus
 David Johansson

§ 8.
 Förelades det sedan förra sam-
 manträdet upprättade förslaget till
 de vatten-skadade markernas avsk-
 ning med värtill hörande kaadlungar.

§ 9
 Uppställes synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bilaga H.

§ 10
 Att mottaga och förvara till för-
 laget hörande kartor och kaadlungar
 samt att sammankalla klägarna
 för val av arbetsstyrelse utöfva
 synemännen Anders Gustafsson i
 Piggatorp.

§ 11
 4 fråga om förvärtningsskade-
 rema. När visades till den upprättade
 utredes sådningen, varav ett exemplar
 överlämnades till abtförvararen.

p 12

Sammet vidare fanns att till
protokollat anteckna, förklarades
för rättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
4 Gästern

P. H. Hallin

Bekräftande gode män:
Aug. Lundqvist, Gustafsson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Piggatorp m. H. Kemman i *Stentorps och Kyrkefälla*
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Sven Gustafsson* i *Piggatorp*
 pre- dagen den *23 sept.* 19*27* klockan *11*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Utom Stentorps socken:
Lilla Piggatorp 1'; Stora Piggatorp 2' och Strålsnustorp 1'
Utom Kyrkefälla socken:
*Strålsnustorp 1⁴, 1⁷⁻¹⁰, 1¹³ och 1¹⁴; Gränvult 4⁴⁻⁶, 5⁴
 och 5⁵; Lundeby 1'; Stumpatorp 1'; Stentorps 1';
 Stora Puttgården 1'; Jonsbacken 1' och Geta bro-
 mossen 1'. Skara den 2 september 1927*
Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Kyrkefälla*
 sockens kyrka den *11 sept.* 19*27* betygas:

Daniel Melin

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *2 sept.* 19*27*.

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Piggatorp m. fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla
^{na}
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Anders Gustafsson i Piggatorp
 fre-dagen den 23 sept. 1927 klockan 11
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Inom Sventorps socken:

Lilla Piggatorp ¹ ; Stora Piggatorp ¹ och Abrahamstorp ⁷ .

Inom Kyrkefalla socken:

Abrahamsryd ⁴ 1, ⁷⁻¹⁰ 1, ¹³ 1 och ¹⁴ 1 ; Grönhult ⁴⁻⁶ 4, ⁴ 5 och ⁵ 5 ; Smed-
 torp ¹ 1 ; Stumpatorp ¹ 1 ; Stentorpet ¹ 1 ; Stora Inhägnaden ¹ 1 ; Jons-
 backen ¹ 1 och Geta bromossen ¹ 1 .

Skara den 2 september 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sventorps
 sockens kyrka den 11 sept. 1927 betygas:

S. Hallin
 p. l.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den 2 sept. 1927

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Bilagor B.

Sk. L. H. H. 6. 9. 27

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Piggatorp m. fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Gustafsson i Piggatorp fredagen den 23 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Sventorps socken:
Lilla Piggatorp 1¹; Stora Piggatorp 2¹ och Abrahamstorp 1⁷.

Inom Kyrkefalla socken:
Abrahamsryd 1⁴, 1^{7/10}, 1¹³ och 1¹⁴; Grönhult 4^{4/6}, 5⁴ och 5⁵; Smedtorp 1¹; Stumpatorp 1¹; Stentorpet 1¹; Stora Inhägnaden 1¹; Jonsbacken 1¹ och Geta bromossen 1¹.

Skara den 2 september 1927.
(6204a) **Sven Hallin.**

*ett förestående kungörelse varit in-
förd i Skaraborgs län. Annarsklad
tidagen den 6 september 1927
bestyrkes*

*Y tjänsten
Sven Hallin*

Bilaga C.Förteckning

öfver undersättelser rörande rymsför-
sättningsmannamantlade den 23 septem-
ber 1927 hos Anders Gustafsson i Pigg-
torp för torrläggning av mark till-
hörande Piggatorp m. fl. hemman
inom Skerstorps och Kyrkefälla socknar
av Skaraborgs län, som jämte likt
bestämmelserna i 10 kap. 408 vat-
tenlagen blivit denna dag i
posten avlämnade under nedan-
stående adresser:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Herr Anders Gustafsson Piggatorp | <u>Hungrygd</u> |
| 2. | " Gustaf Arne Jansbacken | <u>Fibro</u> |
| 3. | " Fritz Johansson Hövskult | <u>Hungrygd</u> |
| 4. | Frans Helsingsträms sterbk. Skerstorpet | " |
| 5. | Fru Anna Schyberg Nybyggst | <u>Fibro</u> |
| 6. | Herr Johan Johansson Tränkult | " |
| 7. | " H. G. Andersson | " |
| 8. | " Lars Larsson | " |
| 9. | " A. Moberg Flagbäck | <u>Hungrygd</u> |
| 10. | Aug. Anderssons sterbk. | " |
| | Abrahamsgård | " |
| 11. | " David Johansson Abrahamsgård | " |
| 12. | Frans Jermans sterbkus | " |
| 13. | " Alf. Larsson | " |
| 14. | " Anders Johansson | " |
| 15. | Vägrtys. Ordf. Gust. Larsson Lamma | Varola |

Skaraborg den 2 sept. 1927.
Oren Hallin



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Kallin

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 oktober 1926.

[Signature]

[Signature]



Fem
Stämpel ~~tre~~ kronor.

N:o W. S. N: 50-34.

1826



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ^{3/8 M.H.} Pigjatorp i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Thungerup

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress

Pigjatorp

pr

Thungerup

Kell Viken 67a

Pigjatorp

den

15. 10.

1936

And. Gustafsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Assarby

Pisa bäcken, aus. fr. Piggatorp

Bugen, aus. fr. Assarby

Stockerhult

"

Ägarens namn:

Andersson

Prof Olsson

N. Henriksson

Halme

J. Andersson

Förening

Undertecknade förena oss och göra
gemensam sak med sökanden till
den förrättning som avser torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhö-
rande Piggatorp i Svontorps socken,
och påyrka vi företaget utsträck-
ning i den mån att att ~~och~~ tillhöri-
ga vattenskadade marker bli fullt
torrlagda

Svontorpet den 28 april 1927
William Klingström ✓

Carl Andersson

~~C. H. Andersson~~

Erik Johansson ✓

Lars Larsson ✓

J. H. Andersson ✓

Abraham Ryd.

Abraham Ryd

Lyckhändiga namnteckningar bekräftar:
P. H. Hallin

Erik Andersson
7 km.

tel. Vibro 8. Gärdegräv

Aug. Gustafsson
11 km.

tel. Skottarane Lindgren
Vibro

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hykskefalla socken.</u>					
Getsåsmanen	1 ¹		—	1	Samfärd till Gränkhult skogsmark
Jambacken	1 ¹		1/16	2	Gustaf Skp åker
Gränkhult	4 ⁶		1/8	3	Johan Jansson skogsmark
				4	~
				5	~
				6	~
				7	~
				8	~
				9	åker
				10	~
					<u>Summa</u>
~	5 ⁵		1/320		H. G. Andersson
				11	åker
				12	~
				13	skogsmark
					<u>Summa</u>
~	4 ⁵		1/8		H. G. Andersson
				14	skogsmark
				15	åker
				16	~
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							68	50	34	-	200	136	-	150	102	-
	85							450	382	50	600	510	-	150	127	50
							137	50	68	50	200	274	-	150	205	50
							87	-	43	50	-	174	-	-	130	50
							91	-	45	50	-	182	-	-	136	50
							25	100	25	-	-	50	-	100	25	-
							11	-	11	-	-	22	-	-	11	-
							21	100	21	-	250	52	50	150	31	50
	69							400	276	-	600	414	-	200	138	-
	41							500	205	-	-	246	-	100	41	-
	110						372		695	50		1414	50		719	-
	12							450	54	-	600	72	-	150	18	-
	19							300	57	-	-	114	-	300	57	-
							10	100	10	-	200	20	-	100	10	-
	31						10		121	-		206	-		85	-
							14	100	14	-	200	28	-	100	14	-
	113							300	339	-	650	734	50	350	395	50
	53							450	238	50	-	344	50	200	106	-
	166						14		591	50		1107	-		515	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gränhult	4 ⁴		1/8		Lars Larman
				17	åker
				18	~
				19	~
				20	~
				21	~
				22	~
					<u>Summa</u>
~	5 ⁴		1/320	22a	Lars Larman, skogsmark
Abrahamsryd	1 ⁸		1/8		August Anderssons återb.
				23	åker
				24	~
				25	skogsmark
					<u>Summa</u>
~	1 ⁷		1/8		David Johanna
				26	åker
				27	skogsmark
				28	~
					<u>Summa</u>
~	1 ⁹		31/320		Alfred Larman
				29	åker
~	1 ¹³		139 av 160		A. Moberg
				30	åker
				31	~
				32	~
					<u>Överföras</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
87				450	391 50	650	565 50	200	174 -							
33				300	99 -	~	214 50	350	115 50							
77				350	269 50	700	539 -	350	269 50							
77				450	346 50	~	539 -	250	192 50							
46				350	161 -	~	322 -	350	161 -							
66				450	297 -	~	462 -	350	165 -							
386					1564 50		2642 -		1077 50							
			50	100	50 -	250	125 -	150	75 -							
83				500	415 -	650	539 50	150	124 50							
85				300	255 -	~	552 50	350	297 50							
			54	100	54 -	250	135 -	150	81 -							
168			54		724 -		1227 -		503 -							
20				600	120 -	700	140 -	100	20 -							
			29	150	43 50	350	72 50	~	29 -							
			153	100	153 -	350	382 50	150	229 50							
20			182		316 50		595 -		278 50							
87				550	478 50	700	609 -	150	130 50							
139				450	625 50	650	903 50	200	278 -							
90				300	270 -	~	585 -	350	315 -							
10				300	30 -	600	60 -	300	30 -							
239					925 50		1548 50		623 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Översigt
				33	åker
				34	skogsmark
					<u>Summa</u>
Abrahamsryd	1 ¹⁴		$\frac{2}{160}$ av 12		P. Moberg
				35	skogsmark
				36	åker
				37	"
					<u>Summa</u>
Stentorget	1 ¹		$\frac{3}{32}$		Trans Klingsträms st.
				38	skogsmark
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					<u>Summa</u>
Trohögskuden	1 ¹		-		Frits Johansson
				48	åker
				49	"
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har. = 100 ar.	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
239									925 50		1548 50		623 -			
30								250	75 - 400		120 - 150		45 -			
				18				100	18 - 300		38 - 100		18 -			
269				18					1018 50		1704 50		686 -			
				18				100	18 - 300		36 - 100		18 -			
14								250	35 - 400		56 - 150		21 -			
56								300	168 - 600		336 - 300		168 -			
70				18					221 -		428 -		207 -			
				30				100	30 - 200		60 - 100		30 -			
08								500	40 - 650		52 - 150		12 -			
103								300	309 - ~		669 50 350		360 50			
23								500	115 - ~		149 50 150		34 50			
36								250	90 - 500		180 - 250		90 -			
38								400	152 - ~		190 - 100		38 -			
32								~	128 - -		160 - ~		32 -			
67								450	301 50 600		402 - 150		100 50			
55								300	165 - ~		330 - 300		165 -			
50								400	200 - 800		400 - 400		200 -			
412				30					1530 50		2593 -		1062 50			
								300	270 - 650		585 - 350		315 -			
160								500	800 - ~		1040 - 150		240 -			
250									1070 -		1625 -		555 -			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Marital	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skrahansyd	1 ¹⁰			9/320	Erin Svensson st.
				50	åker
				50a	"
				51	"
					<u>Summa</u>
"	1 ⁴			1/16	Anders Johanna
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	skogsmark
				59	åker
				60	"
				61	"
				62	skogsmark
					<u>Summa</u>
Stampatorp	1 ¹			1/4	Alma Schyberg
				63	åker
				64	"
					<u>Summa</u>
Smeatorp	1 ¹		-		Alma Schyberg
				65	åker
				66	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
93								550	511	50 700	651	-	150	139	50	
1	-							300	300	- 650	650	-	350	350	-	
42								300	126	- 600	252	-	300	126	-	
235									937	50	1553	-		615	50	
15								550	82	50 650	97	50	100	15	-	
148								500	740	-	962	-	150	222	-	
122								300	366	-	793	-	350	427	-	
80								300	240	- 600	480	-	300	240	-	
54								-	162	-	324	-	-	162	-	
33								450	148	50	198	-	150	49	50	
				19				100	19	- 200	38	-	100	19	-	
58								450	261	- 600	348	-	150	87	-	
03								350	10	50 700	21	-	350	10	50	
18								500	90	-	126	-	300	38	-	
				11				100	11	- 250	27	50 150		16	50	
531				30					2130	50	3415	-		1284	50	
04								500	20	- 600	24	-	100	4	-	
60								-	30	-	36	-	-	6	-	
64									50	-	60	-		10	-	
167								550	918	50 700	1169	-	150	250	50	
75								450	337	50 600	450	-	150	112	50	
242									1356	-	1619	-		363	-	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Penttars socken</u>					
Abrahamstorp	17		—		Anders Gustafson
				67	skogsmark
				68	åker
				69	—
				70	~
					<u>Summa</u>
Piggatorp Lilla	1'		1/8		} Anders Gustafson
" Stora	2'		1/4		
				71	åker
				72	~
				73	skogsmark
				74	~
				74a	~
				75	~
				76	åker
				77	~
				78	~
				79	~
				80	~
				81	~
				82	~
				83	~
				84	~
				85	~
				86	~
				87	~
				88	~
				89	~
				90	~
				91	~
					<u>Overskrif</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Översigt
				92	lund
				93	"
				94	åker
				95	"
				96	"
				97	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1245		65		258					6589	-		1025450			366550	
21								600	126	-	1200	252	-	600	126	-
27								-	162	-	-	324	-	-	162	-
308								450	1386	-	800	2464	-	350	1078	-
98								550	539	-	-	784	-	250	245	-
120								-	660	-	-	960	-	-	300	-
333								-	183150		-	2664	-	-	83250	
2152		65		258					1129350			1770250			6409	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Kyrkefälla socken</u>					
Petabrommen	1 ¹		—	1	Samfäkt till Grankullt
Färisbacken	1 ¹		1/16	2	Gustaf Åger
Grankullt	4 ⁶		1/8	3-10	Johan Jansson
~	5 ⁵		1/320	11-13	H. G. Andersson
~	4 ⁵		1/8	14-16	D:
~	4 ⁴		1/8	17-22	Lars Larsson
~	5 ⁴		1/320	22 a	D:
Abrahamsgård	1 ⁸		1/8	23-25	Aug. Anderssons st.
~	1 ⁷		1/8	26-28	David Johansson
~	1 ⁹		21/320	29	Alfred Larsson
~	1 ¹³		139/160	30-34	A. Moberg
~	1 ¹⁴		21/160	35-37	D:
Stentorp	1 ¹		3/32	38-47	Frans Klingströms st.
Trehägnaden	1 ¹		—	48-49	Frits Johansson
Abrahamsgård	1 ¹⁰		9/320	50-51	Frans Janssons st.
~	1 ⁴		1/16	52-62	Anders Johansson
Stumpatorp	1 ¹		1/4	63-64	Alma Schyberg
Linnatorp	1 ¹		—	65-66	D:
<u>Linnatorps socken</u>					
Abrahamstorp	1 ⁷		—	67-70	Anders Gustafsson
Piggatorp Lilla	1 ¹		1/8	71-97	D:
~ Stora	2 ¹		1/4		
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		68							34 -		136 -			102 -		
85									382 50		510 -			127 50		
110		372							695 50		1414 50			719 -		
31		10							121 -		206 -			85 -		
166		14							591 50		1107 -			515 50		
386									1564 50		2642 -			1077 50		
		50							50 -		125 -			75 -		
168		54							724 -		1227 -			503 -		
20		182							316 50		595 -			278 50		
87									478 50		609 -			130 50		
269		18							1018 50		1704 50			686 -		
70		18							221 -		438 -			207 -		
412		30							1530 50		2593 -			1062 50		
250									1070 -		1625 -			555 -		
235									937 50		1553 -			615 50		
531		30							2130 50		3415 -			1384 50		
64									50 -		60 -			10 -		
242									1256 -		1619 -			363 -		
97		63							562 50		805 -			242 50		
21 52	65	358							11293 50		17702 50			6409 -		
53 75	65	1167							25028 -		40076 50			15048 50		

Pågått den 12 dec. 1927
 Avg. Gustafsson
 J. Gustafsson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A-B-C-D-E-F-G-H.							
0	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25	6.-	
+50	50	1.55	-	4.17	-		
1	50	1.55	-	4.17	-		
+50	50	1.45	-	3.95	-		
2	50	1.40	-	3.80	-		
+50	50	1.50	-	4.05	-		
3	50	1.30	-	3.55	-		
+50	50	1.40	-	3.80	-		
4	50	1.20	-	3.30	-		
+50	50	1.40	-	3.80	-		
5	50	1.55	-	4.17	-		
+40	40	1.30	-	3.55	-	5.73	
+50	10	1.55	-	4.17	-	5.45	
6	50	1.50	-	4.05	-		
+50	50	1.65	-	4.42	-		
7	50	1.55	-	4.17	-		
+50	50	1.60	-	4.30	-		
8	50	1.85	-	4.92	-	5.10	
+50	50	1.65	-	4.42	-		
9	50	1.55	-	4.17	-		
+50	50	1.50	-	4.05	-		
10	50	1.35	-	3.67	-		
+50	50	1.50	-	4.05	-		
11	50	1.70	-	4.55	-		
+50	50	1.55	-	4.17	-		
12	50	1.40	-	3.80	-		
+50	50	1.-	-	2.80	-		
13	50	1.05	-	2.92	-		
	1300						

0.5:1.000

1.4:1.000

0.5:1.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	1300						
13+50	50	1.-	0.30	2.80	1:1.25		
14	50	0.80	-	2.30	-		
+50	50	0.50	-	1.55	-		
15	50	0.65	-	1.92	-		
+50	50	0.40	-	1.30	-	4.73	
	1550						
16+40	-	1.35	0.50	4.55	1:1.5	3.88	
17	60	1.35	-	4.55	-		
+50	50	1.30	-	4.40	-		
18	50	1.35	-	4.55	-		
+50	50	1.30	-	4.40	-		
19	50	1.25	-	4.25	-		
+50	50	1.20	-	4.10	-		
20	50	1.-	-	3.50	-		
+50	50	0.90	-	3.20	-		
21	50	1.-	-	3.50	-		
+50	50	0.70	-	2.60	-		
22	50	0.70	-	2.60	-		
+50	50	0.90	-	3.20	-	3.70	
	610						

Kanal ch - A^I - A^{II}

30	-	1.-	0.30	2.80	1:1.25	6.50	
+50	50	1.30	-	3.55	-		
31	50	1.40	-	3.80	-		
+20	20	1.50	-	4.05	-	6.62	
+50	30	1.50	-	4.05	-		
+80	30	1.45	-	3.93	-	7.20	
32	-	0.90	-	2.55	-	7.95	
+50	50	0.90	-	2.55	-		
33	50	1.-	-	2.80	-		
+50	50	1.60	-	4.30	-		
+90	40	1.50	-	4.05	-	8.90	
	370						

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Transalen A^{III} - A^{IV}

0+50	-	0.70	0.30	2.05	1:1.25	8.00	
1	50	1.60	-	4.30	-	8.40	
2	100	1.50	-	4.05	-		
3	100	1.50	-	4.05	-		
4	100	1.50	-	4.05	-		
5	100	1.50	-	4.05	-		
+25	25	1.50	-	4.05	-	9.04	

475

Transalen B - B^I - B^{II} - B^{III} - B^{IV}

40	-	1.45	0.30	3.93	1:1.25	7.60	
+50	50	1.40	-	3.80	-		
41	50	1.35	-	3.67	-		
+50	50	1.10	-	3.05	-		
42	50	0.95	-	2.68	-		
+50	50	0.85	-	2.42	-		
43	50	0.80	-	2.30	-	7.30	
43+40	-	1.50	-	4.05	-	6.28	
44	60	1.40	-	3.80	-		
+24	24	1.65	-	4.42	-	6.20	
+50	26	2.40	9" cementas				
44+64	14	1.60					5.80
		1.85	0.30	4.92	1:1.25	5.55	
+94	30	1.50	-	4.05	-	5.50	

454

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Hausalen G - G^I</u>							
50	-	1.00	0.30	2.80	1:1.25	4.00	
+50	50	1.05	-	2.92	-		
51	50	1.20	-	3.30	-		
+50	50	1.30	-	3.55	-		
52	50	1.45	-	3.93	-		
+50	50	1.60	-	4.30	-		
53	50	1.70	-	4.55	-		
+50	50	1.35	-	3.65	-		
54	50	1.45	-	3.93	-		
+50	50	1.45	-	3.93	-		
+80	30	1.40	-	3.80	-	4.15	
480							

Täckdikat C - C^I

0	-	1.20	6" tegel	6.75
+48	48	1.30	sär	6.95

- Vid arbetenas utförande iakttages:
- att de vid i förestående grävningstabell samt de profil ritningarna angivna grävningdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och där i hänseende dessa förkommit eller dubbats ny utställning ske, innan arbetet på börjas;
- att de angivna dagredovisningarna endast äro ungefärliga och böra justeras genom stantlutningens kuttas ut med stantvatt så att förskriften bättre beaktas och lutning erhålles;
- att vikeskrökar ej få göras skarpa

ntan vara i möjligaste mån avseende
att där inte går i så gån, för gräv-
ningen på nedställdas att
så gån och dikets mitt-
stige komma att sammanfalla.

Piggatorp den 12 dec. 1927
L. Ventham

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr. m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalen A-B.</u>						
Piggatärp	Anders Gustafsson	0-3	750	8	60 -	
"	Dans.	3-5+10	420	5	21 -	81 -
Abrahamsgård 14	Anders Johansson	5+10-5+50	100	2		2 -
<u>Summa</u>						83 -
<u>Kanalen B-C.</u>						
" 14	Anders Johansson	5+50-6+24	160	6		9 60
<u>Summa</u>						9 60
<u>Kanalen C-D.</u>						
" 14	Anders Johansson	6+34-7+64	280	6		16 80
" 110	Frans Hennaus st.	7+64-8+60	250	6		15 -
" 113	H. Olberg	8+60-11	380	7	26 60	
" 114	Dans.	11-11+90	240	6	14 40	41 -
Stentorp	F. Klingström st.	11+90-12+80	180	3		5 40
<u>Summa</u>						78 20
<u>Kanalen D-E.</u>						
Abrahamsgård 17	David Johansson	12+80-14+30	190	3		5 70
" 18	H. Anderssons st.	14+30-15+50	120	3		3 60
Gränhult 54	Lars Laman	12+80-15+50	310	3		9 30
<u>Summa</u>						18 60
<u>Kanalen F-G.</u>						
" 46	Johan Jansson	16+40-17+80	420	2		8 40
<u>Summa</u>						8 40
<u>Kanalen G-H.</u>						
" 46	Johan Jansson	17+80-19+25	430	2		8 60
Getabarnare	samp. till Gränhult	19+25-22+50	950	2		19 -
<u>Summa</u>						27 60

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kanalen A^I - A^I</u>					
Piggatarp	Anders Gustafsson 30-31+80	330	8			26 40
	Summa					26 40
	<u>Kanalen A^I - A^{II}</u>					
"	Anders Gustafsson 32-33+90	380	10			38 -
	Summa					38 -
	<u>Kanalen A^{III} - A^{IV}</u>					
"	Anders Gustafsson 0+50- 5+25	950	8			76 -
	Summa					76 -
	<u>Kanalen B^{IV} - B^{III}</u>					
"	Anders Gustafsson 40-40+70	270	3	8	10	
"	Deus. 40+70-43	200	3	6	-	14 10
Abrahamsgd 14	Anders Johansson 40+70-43	200	5			10 -
	Summa					24 10
	<u>Kanalen B^{III} - B^{II}</u>					
" 14	Anders Johansson 43-43+40	40	7			2 80
Piggatarp	Anders Gustafsson 43-43+40	40	3	1	20	
"	Deus. 43+40-44+24	260	7	18	20	19 40
	Summa					22 20
	<u>Kanalen B^I - B</u>					
"	Anders Gustafsson 44+64-44+80	90	7			6 30
Abrahamsgd 14	Anders Johansson 44+80-44+94	60	3			1 80
	Summa					8 10
	<u>Kanalen G - G^I</u>					
Gränhult 46	Johan Jansson 50-53	750	2			15 -
" 50	H. G. Andersson 53-53+60	180	4			7 20
" 45	Deus. 53+60-54+80	360	5			18 -
	Summa					40 20

1

2

3

4

5

6

7

Sammandrag.

Kanalen A-B	88 -
" B-C	9 60
" C-D	78 20
" D-E	18 60
" E-F	8 40
" F-G	27 60
" A-A ^I	26 40
" A ^I -A ^{II}	38 -
" A ^{III} -A ^{IV}	76 -
" B ^{IV} -B ^{III}	24 10
" B ^{III} -B ^{II}	22 20
" B ^I -B	8 10
" G-G ^I	40 20
<u>Summa</u>	<u>460 40</u>

Pijja torp den 12 dec. 1927

P. Ventfallin

Aug. Gustafsson, Gustafsson

Kostnadsförslag.

Timpenning: 070 Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A - B.</u>								
0-5+50	550	lera	720	0.80	576	-				
		~ stenkunden	600	1.50	900	-				
		2 ägervägsbroar vid 0+42 och 3+50 ent. typ c b = 3.60 m.	2	150	300	-				
		en utfartsvägstunnel vid 5+50 ent. typ a a = 1.00 m. b = 4.00 m.	1		225	-	200	1	-	
		tillägges c = 10%					20	1	-	
		jordensättning ent. bit. 86					83	-	2285	-
		<u>Kanalen B - C.</u>								
5+50-6+24	74	lera	150	0.80	120	-				
		~ stenkunden	40	1.50	60	-	180	-		
		tillägges c = 10%					20	40		
		jordensättning ent. bit. 86					960		210	-
		<u>Kanalen C - D.</u>								
6+24-12+80	656	lera	920	0.80	736	-				
		~ stenkunden	720	1.-	720	-				
		sten och grus	85	4.-	340	-				
		en ägervägsbro vid 7+50 ent. typ c b = 3.60 m.			150	-				
		2 st. ägervägsbroar vid 7+70 och 10+62 ent. typ d								
		Överföres			1946	-			2495	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Överfäst</u>			1946 -		2495 -
		$a = 1.50 \text{ m. } b = 3.60 \text{ m.}$	2	300	400 -		
		en gångspång vid					
		12 ent. typ C			50 -	2396 -	
		tillägges c: 10%				24080	
		jorderättning ent. bil. H				7820	2715 -
		<u>Kanalen D - E.</u>					
12+80-15+50	270	sand ngt. sten rätten	320	1.-		320 -	
		tillägges c: 10%				3140	
		jorderättning ent. bil. H				1860	370 -
		<u>Kanalen F - G.</u>					
16+40-17+80	140	sand med ngt. sten	410	0.90		369 -	
		tillägges c: 10%				3760	
		jorderättning ent. bil. H				840	415 -
		<u>Kanalen G - H.</u>					
17+80-22+50	470	sand med ngt. sten	620	0.90	558 -		
		sten och grus	280	2.50	700 -		
		en utfartsvägsbro					
		vid 19+25 ent. typ d.					
		$a = 2.00 \text{ m. } b = 4.00 \text{ m.}$			200 -	1458 -	
		tillägges c: 10%				14440	
		jorderättning ent. bil. H				2760	1630 -
		<u>Kanalen I - J^I</u>					
30-31+80	180	lera stembunden	400	1.00		400 -	
		tillägges c: 10%				3860	
		jorderättning ent. bil. H				2640	465 -
		<u>Kanalen J^I - J^{II}</u>					
32-39+90	190	lera	280	0.80	224 -		
		en ägrovägsstromma					
		vid 32+80					
		<u>Överfäst</u>			224 -		8090 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			224 -		8090 -
		ent. typ b (utan skyddsräck)					
		a = 12" b = 3.60 m.			100 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 33+40					
		ent. typ b (utan skyddsräck)					
		a = 12" b = 5.00 m.			125 -	449 -	
		tillägges c = 10%				43 =	
		jordsättning ent. bil. &				38 -	530 -
		<u>Kanalen B^{III} - B^{IV}</u>					
0+50-5+25	475	lera	900	0.80	720 -		
		sten och grus	180	4.-	720 -		
		en ägrovägsstrumma					
		vid 3+20 ent. typ b					
		(utan skyddsräck)					
		a = 21" b = 3.60 m.			150 -		
		en landsvägsstrumma					
		vid 0+83 ent. typ b					
		a = 60 cm. - b = 5.80 m.			350 -	1940 -	
		tillägges c = 10%				194 -	
		jordsättning ent. bil. &				76 -	2210 -
		<u>Kanalen B^{IV} - B^{III}</u>					
40-43	300	lera med rätter	480	1.-		480 -	
		tillägges c = 10%				45 90	
		jordsättning ent. bil. &				24 10	550 -
		<u>Kanalen B^{III} - B^{II}</u>					
43 - 44+24	124	lera	250	0.80		200 -	
		tillägges c = 10%				17 80	
		jordsättning ent. bil. &				22 20	240 -
		Överföres					11620 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Översikt</u>					11620 -
		<u>Täckdiket B^{II} - B^I</u>					
44+24-44+64	40	40 meter 9" cementträr					
		+ transport l.m. 40	3.-	120 -			
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m. 40	0.80	32 -			
		en slammficka vid B ^{II}			30 -		
		huvudgrävning an utlopp vid B ^I			30 -	212 -	
		tillägges c = 10 %				23 -	235 -
		<u>Kanalen B^I - B.</u>					
44+64-44+90	30	lera	130	0.80		104 -	
		tillägges c = 10 %				1290	
		jorderättning ent. bit. H.				810	125 -
		<u>Täckdiket C - C^I</u>					
0-0+48	48	170 st. 6" tegelträr					
		+ transport	170	0.35	59 50		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m. 48	0.60	28 80			
		en dagvattenbrunn			40 -		
		ett täckdikessöga			10 -	138 30	
		tillägges c = 10 %				1170	150 -
		<u>Kanalen C - C^I</u>					
50-54+80	480	lera	1050	0.80	840 -		
		sten och grus	50	1.50	75 -		
		två st. äggrögsbroar					
		vid 51+80 och 54+30					
		ent. typ c b = 3.60 m.	2	150	300 -	1215 -	
		tillägges c = 10 %				119 80	
		jorderättning ent. bit. H.				40 20	1375 -
		<u>Summa</u>					13505 -

Piggatorp den 12 dec. 1927.
D. Westfallin



Utlåtande vid den av
Yrings Maj:ts Befall-
ningshavande i Läns-
på Västerbotten gjord an-
sökan för förvärf-
ande af byns förädlings-
om för förslagsväg
av mark tillhörande
Pöjatorp m. fl. hem-
man i Övertorps
och Kyrkefalla socknar
av Övertorps län.

I pågavande förslag som avser
utvidgning och förhöjning av en
i Norddals län nordligt riktning
flytande mindre bäck med sid-
grenar genom och från vatten-
skadade marker belägna omkring
6 km. öst nord öst om Övertorps
kyrka inom sektion nr 1 av
nederbördsområdet nr 140 i och
för ernående av bättre förslagsväg
och ökad alstringsförmåga, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap.
Vattenlagen att anse såsom öfver-
Belägenheten framgår av anställd
översiktskarta, den förslagsvägs om-
rådet utmärks med gul färgläg-
ning och nederbördsavlednings-
områdets gränser med en streckad
blå linje.

Öfver till utgrävning i pågavande
avloppssträckor ha profilt- och
sektions ritningar upprättats, ut-
visande förhållandena vid undersök-

ning till fallet, varjämte de nämnda
bestämda vattenståndade mar-
kerna omfattats i nämnda karta.
I denna karta är de till upp-
grävning avsedda avloppssträckorna
inmärkt med dels dubbla dels
enkla röda linjer och de röda
bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H,
A - A^I - A^{II} A^{III} - A^{IV} B - B^I - B^{II} - B^{III} - B^{IV},
C - C^I och G - G^I, vilka bokstavsbe-
teckningar även återfinnas ovanför
motsvarande punkter i profiltit-
ningen. Dubbla röda linjer betyda
härvid att avloppet skall utföras
som öppet diken och enkel röd
linje att det skall göras täckt.

Vattensamhållningsrådet för
de olika avloppssträckorna ha
dels uttagits i Generalstabens karta
och dels uppgåtts i marken
samt befunnits utföra:

För sträckan	A ^{III} - A ^{IV}	vid	A ^{IV}	80	hektar
"	"	"	A ^{III}	160	"
"	A - A ^I - A ^{II}	"	A	100	"
"	A - B	"	B	300	"
"	C - D	"	D	400	"
"	G - H	"	H	600	"
"	B - B ^{III}	"	B	22	"
"	G - G ^I	"	G	100	"

De största till avrinning kom-
mande vattenmängden har för de större
områden, som avvattnas genom öppna
avlopp, antagits komma att uppgå
till 1.5 liter pr sekund och hektar
och för de mindre områden som av-
vattnas genom täckta ledningar till
2.0 liter pr sekund och hektar. Medel-
vattenmängden under vegetationsperi-

och har antagits bliva 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avlappen dimensionerats för möjliggörande av förslaget till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav beroende marken, som tillhör sökanden eller den som sig med sökanden förklarar enligt Synprotokollens § 5.

Den mark, för vilken tillkänning medför beviljad, och som alltså skall mätas i företaget, begränsas å kartan med en strökt svart linje, så belägen, att all därutaför liggande mark torde kunna till fullo försläggas utan hinder av närvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avlappssträckor.

För utvärderande av den genom företaget uppskattade beviljade markens Synmätningen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav för ligger i den bilagda värderings tabellen, som för varje fastighet angifvas enligt markens värde före och efter företaget ävensom för värdet missvärdet.

Den å kartan avgränsade och enligt förnämnda länst förklarade marken är uppdelad på olika områden, som i förslagsutskottet äro av värdena fullständigt oberoende. Dessa olika områden skola därför här föras

för fyra skilda samfälligheter.
 benämnda "A^I-C", "B^{III}-B^{IV}", "A^I-A^{II}"
 och "A^{III}-A^{IV}" efter de för varje sam-
 fällighet viktigaste avloppssträckor-
 na. Vitka fastigheter och ägofigurer,
 som ingå i varje samfällighet,
 framgår av kostnadsfördelningsräk-
 nens kolumn 4 och 6.

För utrönande, om sådan uppdel-
 ning på olika avdelningar, som
 anfördes i 7 kap. 24 § Vattenlagen,
 bör ske i fråga om någon av
 samfälligheterna har särskild
 utredning verkställts, bil. L. Här-
 av framgår att samfälligheten "A^I-C"
 bör uppdelas på två avdelningar, be-
 nämnda I och II. Vitka ägofigurer, som
 ingå i vardera avdelningen framgår av
 förnämnda bilaga L.

Kostnaderna för företagets utförande
 skola sålunda inom varje samfät-
 lighet för sig fördelas på delägarna
 i mån av bättnaden för vass och cus
 mark med den jämbörd, som av
 förnämnda avdelningsuppdelning på-
 kallas. Den sålunda beräknade deltag-
 ningskyldigheten finnes för varje fast-
 ighet angiven i kolumn 17 av kost-
 nadsfördelningsplanen, där den är ^{uttryckt} angiven
 i procent av kostnaderna för respektive
 samfälligheter. Den närmast svarande
 delen av den beräknade kostnaden
 framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll
 skola fördelas efter samma grunder,
 som för jämbördstäckandet angivits.

Det ligger företaget att verk-
 ställa anläggning av följande väg över-

gångar:

Över avloppet A - J

Bro för ågsväg vid 0+42, typ c, $b = 3.6$ m.

" " " " 3+50 " c, $b = 3.6$ "

Trumma för utfarts väg vid 5+50, typ a, $a = 1.0$ m, $b = 4.0$ m.

Bro " ågsväg " 7+50 " c, $b = 3.6$ m.

" " " " 7+70 } typ d, $a = 1.5$ m

" " " " 10+62 } $b = 3.6$ "

Gång spång

" 12

" e

Bro för utfarts väg

" 19+25

" d $a = 2.0$ m. $b = 4.0$ m.

Över avloppet A^I - A^{II}

Trumma för ågsväg vid 12+80, typ b, $a = 12$ " $b = 3.6$ m.

utan räcke

" " utfarts väg " 13+40 " b, $a = 12$ " $b = 5.0$ m.

utan räcke

Över avloppet A^{III} - A^{IV}

Trumma för ågsväg vid 1+20, typ b, $a = 21$ " $b = 3.6$ m.

utan räcke

" " allm. väg " 0+83 " b, $a = 60$ cm, $b = 5.8$ m.

med räcke

Över avloppet G - G^I

Bro för ågsväg vid 51+80 } typ c, $b = 3.6$ m.

" " " " 54+30 }

Någon deltagande skyldighet i framtida underhållet av över avloppen berörande vägövergångar skall ej åvila förslaget. Om ytterligare vägövergångar från- delat kan komma att byggas över avloppen, skall de så anordnas, att de ej or- saka nyspänning.

För mark, som åtgår till av- loppens utvidgning, skall ersättning göras med belopp, som finnes an- givna i den bilagda jord ersätt- ningslagen.

För mark, som tas i an- språk såsom nyplagsplats för av- loppen nyschaktad jord och

sten, skall, där upplaget utgöres
 av 'stubbemängd' eller annars
 för utspridning på närliggande
 mark objämförbart, ersättning
 utgå med den täckta markens
 fulla värde efter företaget enligt
 värderingslägdes. Där upplaget
 utgöres av för utspridning, tämp-
 ing jord, skall ersättningen ut-
 göras 40 procent av för nämnda
 markvärde, Ikada av nu nämnd
 art skall, så snart företaget full-
 bordats, genom arbetsstyrelsens
 förslag uppskattas av skattning
 personen och därefter omedelbart
 gäldas. I frist på åtminstone vid
 val av värderingsman skall upps-
 skattningen verkställas av näm-
 nades tjänstgörande lantbruksinge-
 nör eller den, han i sitt ställe
 sätter.

Styrelsen varann förordas i 11 kap.
 95 § Vaktlagen, skall, innan före-
 taget påbörjas, uttagas till Läns-
 styrelsen i Malmöstad med 15
 kronor 5 öre, vilken kostnad förskju-
 tes av sökanden och med honom
 tillställda, men sedan företaget
 sammanitt till ståndt, fördelas på
 delägarna med en krona för delen
 av vass och en i kostnadsfördel-
 ningslägdes kolumn 9 angivna
 förbättringsvärde.

Kostnaderna för nya förändringar
 och öfriga för alla företaget gemen-
 samma kostnader, skola fördelas
 på de olika samfälligheterna i pro-
 portion till deras respektive förbät-

snypvärden och sedan man varje sam-
fattighet gatt fördelas efter samma
grunder, som för grävsnypkostnaderna
angivits. Procentbalen för varje
faktighet angivna i kolumn 3 av
kostnadsfördelningsstämman och
beläggna i fråga om förrättnings-
kostnaderna, i kolumn 18 och 19.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap.
6 2. § Vattenlagen på synemännens
i fråga om företaget ytterligare
bestämmelser:

att det skall, därest sökanden änska
fullfölja detta, utföras i
fullständig överensstämmelse med
bestämmelserna i detta utlä-
tande och där tillhörande hand-
lingar och ritningar;

att den öppna avlopps uppsamlings-
förd och sten skall läggas
minst 0.6 meter från av-
loppets kanten och med en
lutning mot dess rikt över-
stigande 1:1, varjämte öppning-
ar för ytavlopps framsläp-
pande för lämnas eller an-
ordnas vid förekommande
svackor i markytan vid
till stötande öppna diken och
i övrigt på minst var femti-
onde meter;

att till täckta ledningar, rörtrum-
mor och slamburmar skola
användas för av fullgod kvali-
tät, som i fråga om rör
med större än 8" bora vara av betong

- i blandning af Magrare an
1 del cement, klass 4 på 3 delar
gott grus och 3 delar makadam
eller sängel;
- att vatten ej får uppdrämmas eller
påsläppas på sätt, att skada
uppsat;
- att sås eller friskjutrinnar, som
sitt avseende uppstå, omedel-
bart böta adhyäpas och er-
forderliga friskjutrinningsåtgärder
tåtagas;
- att arbetena för företags ^{Införande} böra för
vara osamfällighet särskilt
öfverlåtas på närhi skickad per-
son med rikten konakt an-
förändret enligt bestämmeleserna i
detta utlåtande för upprättas;
- att arbetena må begynna, så snart
detta utlåtande utnimit laga kraft
samt böra vara bragta till slut
för utgången av år 1932;
- att företaget skall anses fullbordat,
när det avsynats och godkännts
av inom länet tjänstgörande
lantbruksingenjör.
- att det därefter åligger företags ar-
betsstyrelse övervaka dess vid-
makthållande för rikhet ändamål
rensning- och rödningarbeten
böra genom arbetsstyrelsens för-
sorg verkställas, så ofta sådana
ad någon delägare påyrkas och
bejimas nödiga samt
- att företaget skall benämnas
"Piggatörps Röningsföretag av
år 1927".

5a

Valen mot förrättningen och detta
nållstämde med föras till Västerbygdens
Vattendansstol, Åkers Vännersborg, till
vilken besväraren med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap.

85 § Vattenlagen skola vara in-
givna inom sju dagar från
nållstämde datum.

Piggatopp den 12 december 1927
i tjänsten

P. M. S. S. S.

Biträdande gode män:
Rug. Gustafsson, Gustafsson

Deltager i gemensamma kostnader med

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	er i Gemen- kostnader	Socken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
<u>Samfälligheter A - ~~E B B III E - E~~</u>								
-	1'	0.726	Betabramarna, samf. till Gränkult			1	34.-	136.-
1/16	1'	0.908	Jansbacken, Gustaf Isr			2	382.50	510.-
1/8	4 ⁶	5.120	Gränkult, Johan Jansson			3-10	695.50	1414.50
1/320	5 ⁵	0.606	" ; G. H. Andeman		sök.	11-13	121.-	206.-
1/8	4 ⁵	3.671	" ; Dens.		sök.	14-16	591.50	1107.-
1/8	4 ⁴	7.673	" ; Lars Laman		sök.	17-22	1564.50	2642.-
1/320	5 ⁴	0.534	" ; Dens.		sök.	22a	50.-	125.-
1/8	1 ⁸	3.582	Abrahamsgd. hug Andemans st.		sök.	23-25	724.-	1227.-
1/8	1 ⁷	1.983	" ; David Johansson			26-28	316.50	595.-
2/1320	1 ⁹	0.840	" ; Alfred Laman			29	478.50	609.-
139/160	1 ¹³	4.423	" ; A. Moberg			30-34	1018.50	1704.50
21/160	1 ¹⁴	1.344	" ; Dens.			35-37	221.-	428.-
3/32	1'	6.851	Stentorp, Klingströms st.		sök.	38-47	1530.50	2593.-
-	1'	3.568	Tuhägnaden, Fritz Johansson			48-49	1070.-	1625.-
9/320	1 ¹⁰	3.957	Abrahamsgd. F. Jönssons st.			50-51	937.50	1553.-
1/16	1 ⁴	8.258	" ; Anders Johanna		sök.	52-62	2130.50	3415.-
1/4	1'	0.064	Stentorp, Alma Schyberg			63-64	50.-	60.-
-	1'	2.333	Ineatorp ; Dens.			65-66	1256.-	1619.-
-	1 ⁷	1.559	Abrahamstorp, Anders Gustafsson		sök.	67-70	562.50	805.-
1/8+1/4	1'+2'	17.489	Piggatorp ; Dens.		sök.	74a 76-88	5472.50	8193.-
		75.489	Summa				19207.-	30567.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	53
102.-	98.29						98.29	0.962	698		
127.50	122.87						122.87	1.203	872		
719.-	692.86						692.86	6.783	4919		
85.-	81.91						81.91	0.802	582		
515.50	496.76						496.76	4.863	3527		
1077.50	1038.33						1038.33	10.165	7372		
75.-	72.27						72.27	0.707	513		
503.-	484.72						484.72	4.745	3441		
278.50	268.38						268.38	2.627	1905		
130.50		113.53					113.53	1.112	807		
686.-	17.35	581.11					598.46	5.859	4249		
207.-	17.35	164.42					181.77	1.780	1291		
1062.50	28.91	898.20					927.11	9.076	6582		
555.-		482.80					482.80	4.726	3428		
615.50		535.44					535.44	5.242	3802		
1284.50		1117.42					1117.42	10.939	7934		
10.-		8.70					8.70	0.085	62		
363.-		315.78					315.78	3.091	2241		
242.50		210.96					210.96	2.065	1498		
2720.50		2366.64					2366.64	23.168	16803		
11360.-	3420.-	6795.-					10215.-	100.000	72526		

54	1	2	3	4	5	6	7	8
		Överf.	75.489		~~III~~ ~~IV~~	Överf.	19207.-	30567.-
				<u>Samfälligheten B^{III} - B^{IV}</u>				
1.	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	1' + 2'	4.233	Piggatarp; Anders Gustafsson säh	71-75	754.50	1391.50	
				<u>Samfälligheten A^I - A^{II}</u>				
1.	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	1' + 2'	3.961	Piggatarp; Anders Gustafsson säh	89-93	650.-	1246.-	
				<u>Samfälligheten A^{III} - A^{IV}</u>				
1.	$\frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	1' + 2'	16.317	Piggatarp; Anders Gustafsson säh	94-97	4416.50	6872.50	
			100.000	<u>Summa</u>		25028.-	40076.50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12657
1927		Avvägning:				
april	17	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	6	12,00	72 -	
maj	3	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har	66.07	0.66	4361	
		avvägda punkter	875	0.02	1750	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1/3	2,50	2835	
		i annan mark		5,00		16136
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 66 ar, ...	100	0.07	7 -	
			66.07	0.06	396	1096
		Ägöbeskrivning , § 14, ägofigurer	100	0,03	3 -	3 -
		Markvärdering,				
okt	26	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	3.2	1,50	480	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	100	0,12	12 -	3880
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0.5	3,00	150	
		2) befintligt avlopp ell. vall	4.2	3,50	1470	
		b) antal ritningar	2	3,00	6 -	2220
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	11	0,15	165	
		" " " såväl " som " "	38	0,25	950	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						1115
		Hydrografisk utredning , § 24, ~~grundbelopp~~ dagar	1		12 -	
		för vattenområdets areal		0,02		12 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.1	3,50	1435	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2.7	1,00	270	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	2705
		Överföres				41309

99.67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				413 09
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,03	3 -	4 -
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0,5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3,7	4,00	14 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 05	29 10
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet <i>2 trummar, 1 spång</i> <i>1 bro</i>			16 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	2,5	1,00	2 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 -	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		22 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	875	0,01	875	875
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	28	0,25	7 -	8 50
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	9	3,00		27 -
sept	25	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
dec.	12	<i>Stämbrunn, uttag, krängning av utlopps</i>	1			12 -
"	3	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
"	6;7	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Översiktskarta § 41	1			5 -
		Summa kronor				592 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal <i>66</i> ar ägofigurer	100	0,10	10 -	
		har <i>66,07</i>	66,07	0,08	5 29	15 29
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3 82
		Överföres				29 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2961
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	875	0,02	1750	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5 -	2425
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,5	5,00	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	4,2	6,00	25 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14 50	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			29 25	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	2	5,00	10 -	8145
		Bem. uttag och kriterium av utlopp dag. 11		12		12 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				39 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	52	0,75		5 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				19131
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			20 80	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... och uppköptning			10 -	38 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				93 20
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				45 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	15	3.-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				177 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				59244
		Lösen för kopior och avskrift				191 31
		Övriga förrättningskostnader				177 -
		Summa kronor				96075

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Måskinks* häradsrätt.

Piggatorp den 12 dec. 1927

Oren Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug. Lundström
Kronor

Erik Eriksson
kvitteras:

den 19