Akt nr:

R-E1a-1829

AU$R-E1a-1829

Västerbygdens Vattendomstol

23 APR 1928

F 399

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R ___ 3 • 1829

Handlingar rörande
Hovby dikningsföretag av år 1927
i Hovby och Sävareds socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör,

3 ritn.

Nederbördsområde nr. 141/142.
V.D. III:4

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1927 i Östby Anders-Håkansgården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i tidningen Västgöta-Posten, bil. B, varjämte personlig underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enl. förteckning bil. C.

När varande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen J. A. Andersson i Kättorp och J. A. Sandkvist i Tågården.

Sökanden C. Vahlstedt såsom ägare av Östby Anders Håkansgården 5^4

Av övriga sakägare:

J. Eliasson	såsom	ägare	av	7/8 mtl	Östby Ankungården	
Karl Hallman	"	"	"	1/8 "	" "	
Erik Lager	"	"	"	1/64 "	Lars Månsgården	7^{21}
Hilmer Andersson	"	"	"	1/96 "	" "	7^{20}
Axel Millberg	"	"	"	1/48 "	" "	7^{19}
Axel Axelsson	"	"	"		Anders Håkansgården	5^5
Aug. Niklasson	"	"	"		Tomten	3^4
Nils Andreasson	"	"	"		Lars Månsgården	7^{24} och 7^{28}
Per Jonsson	"	"	"		" "	7^{26} och 7^{29}
Anton Granberg	"	"	"		" "	7^{22}

Harry Karlström såsom ägare av Anders Håkansgården 5^{7}
Ernst Johansson " " " " " 5^{6}
Verner Apell " " " " " 5^{8}
och Tomten 3^{5}
Alex Magnusson såsom ägare av Lars Månsgården 7^{27}

§ 1

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området jämte profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade dels att avlopp skulle upptagas, så att hans mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, och dels att det genom hans mark gående avloppsdiket skulle flyttas till hans västra gräns samt att kostnaderna för dikningen skulle fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Verner Appel yrkade dels på nödigt avlopp från sitt nordöstra hörn och dels att det vid hans sydvästra hörn inkommande mycket vattenförande avloppet skulle fördjupas eller flyttas, så att all ~~olägenhet genom~~ risk för översvämning och skadlig infiltration avlägsnades

Aug. Mickelsson, Ernst Johansson, Axel Axelsson, Harry Karlström, Einar Granberg, Erik Lagén, Axel Millberg, Alex Magnusson, Nils Andreasson, Hilmer Andersson och K. Källman yrkade att för torrläggning av deras mark nödiga avlopp jämväl skulle upptagas, vilket genom särskild skrivelse bekräftades, bil. E. I

§ 6

De närvarande voro ense om, att ersättning för mark som åtgår till avloppens utvidgning och till jordupplag skall av företaget erläggas, ävensom att ~~nödiga~~ broar över i företaget ingående avlopp skola i erforderlig utsträckning ombyggas av företaget.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen uppsättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 30 december 1927 kl. 14 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sedan kallade sakägare.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Joh. A Andersson

Den 30 december 1927 i Östby

Anders Håkansgården.

Till sammanträdet denna dag hade underrättelser utsänts till en del nytillkomna sakägare enligt förteckning, bil. E.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten J. Blomberg såsom konsistorie ombud (enligt förordnande bil. F.
Jägmästaren Sylvén, som genom särskild skrivelse, bil. G. anmodats vid förrättningen tillvarataga Kronans intresse i fråga om kronoegendomen Alebäck;
J. Eliasson
Karl Källman
Erik Lager
Alex Magnusson
Axel Mollberg
Axel Axelsson
Carl Dahlstedt
Aug. Niklasson
Per Jonsson
Einar Grönberg
Harry Karlström
Verner Appell
Gustaf Pettersson såsom arrendator av Norby Stommen
Aug. Andersson såsom ägare av avsöndring fr. Baggården kallad Björkelund
Gust. Petterssons sterbhus såsom ägare av avs. fr. Baggården kallat Baggårdstorp genom Karl Gustafsson (delägare: Maja Stina Pettersson och dottern Sofia Gustafsson, båda myndiga)
Ernst Lundström för egen del såsom ägare av avs. fr. Clas Petingsgården nr 5^8 och 5^{10}

samt såsom ombud för Linus Andersson ägare av Baggården 8^{8}, enl. fullmakt, bil. H.

Hjalmar Granberg såsom ägare av en avsöndring från Backagården n:r 2^{12} och två avs. från Haraldsgården n:r 4^{22} och

Einar Granberg såsom ägare av en avs. från vården av Nästegården, Tågården och Backagården

J. O. Lind såsom ägare av avs. fr. Tågården genom sonen Erik Lind.

J. A. Hedberg såsom ägare av en avs. fr. vården av Nästegården och Backagården.

Sven Sahl såsom ägare av avs. fr. Nästegården genom sonen Karl Sahl

Albert Rosenlund såsom ägare av en avs. fr. Backagården och en från Klas-Petringsgården

Valfred Hallström såsom ägare av en avs. fr. Haraldsgården och en från Clas Petringsgården

Aug. Färdig såsom ägare av avs. fr. Clas Petringsgården

Ernst Lundström " " " " " ——— " ———

Olof Svensson " " " Östby Mjölnaregården 1^{5}

Oskar Niklasson " arrendator av Skogstorpet Ekestubben under Alebäck

Ernst Johansson.

§ 8.

Gustaf Pettersson, Stommen, Linus Andersson, G. Petterssons sterbhus genom Karl Gustafsson, Ernst Lundström, Alb. Rosenlund, Valfrid Hallström och Hjalmar Granberg bekräftade sina under hand gjorde yrkanden på företagets utsträckning så att även den tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bil. E^1.

§ 9

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Riksdagsman Carl Wahlstedt, Sölvesborg.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

M. A. Sandqvist — Gust. A. Andersson

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Riksdagsman Carl Vahlstedt, Ekgården Mån-dagen den 3 okt. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Östby Anders-Håkansgården 5^{4-8}; Östby Tomten 3^4 och 3^5 samt Hovby Lars-Månsgården 7^{19-29}.

Skara den 12 sept. 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hofby sockens kyrka den 18 Sept. 1927 betygas:

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 12. 9. 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga B.



Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos riksdagsman Carl Vahlstedt, Ekgården, måndagen den 3 okt. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Östby Anders-Håkansgården 5^{4}-^{8}; Östby Tomten 3^{4} och 3^{5} samt Hovby Lars-Månsgården 7^{19}-^{20}.

Skara den 12 sept. 1927.

2132 **Förrättningsmannen.**

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Posten fredagen den 16 september 1927 bestyrkes;

I tjänsten

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Riksdagsman Carl Vahlstedt Ekgården, måndagen den 3 okt. 1927 kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Östby Anders Håkansgården m. fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Herr J. Eliasson Austerng. Hovby Lidköping
2. " Karl Källman " " "
3. " Erik Lager Ekg. " Bramås
4. " Hilmer Andersson Ekg. " "
5. " Alex Magnusson " " "
6. " Axel Millberg " " "
7. " Axel Axelsson " " "
8. " Carl Vahlstedt " " "
9. " Aug. Nicklasson " " "
10. " Nils Andersson " " "
11. " Per Jansson " " "
12. " Einar Grönberg " " "
13. " Harry Karlström " " "
14. " Ernst Johansson " " "
15. " Verner Apell " " "

Skara den 16 sept. 1927.

I tjänsten:

Gode män: Johan A. Andersson Klattorp Resville
J. A. Landkvist, Tågården, Hovby

11.

Underrättelse om sammanträdet den 30 december avsänt den 17 december 1927 till följande sakägare:

16. Arr. Gust. Pettersson, Stommen Bronäs.
17. Lantbr. Aug. Andersson Baggården "
18 " Gust. Petterssons sterbh. " "
19 " Linus Andersson " "
20 " Hjalmar Grönberg Kartåsen "
21 " Einar Grönberg " "
22 " J. V. Lind " "
23 " Fr. Hilda Johansson " "
24 " " Ada Magnusson " "
25 " J. A. Hedberg " "
26 " Sven Sahl " "
27 " Albert Rosenlund " "
28 " Valfrid Hallström " "
29 " Aug. Färdig " "
30 " Ernst Lundström " "
31 " Joh. Johansson, Ekgården Hovby "
32 " Olof Svensson Östby Mjölnareg. Lidköping.
33 " Aug. Nilsson Kartåsen Bronäs
34 Torparen Oskar Niklasson Ekestubben, Alebäck Lidköping
35 Kungl. Maj:ts Befallningshavande (rörande Alebäck och Hovby Stommen) Mariestad

Skara den 17 december 1927

Sven Hallin

35
2 + 2 gödemän
1 Lösning
1 kyrka
41

115/1927 Bilaga D.

D. & W.D. N:o 3-38
1927

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 4 mars 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

5 KR. STÄMPEL KRONOR
SKARABORGS LANDSKANSLI
-4 MRS 1927

Stämpel Fem kronor.

7.10 bet. förrättningsmannen

V. F.W. 4. N:o 3-38.

1927.

SKARABORGS LÄNS
3 - MRS. 1927
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Ander-Håkansg. i Hovby socken socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Wahlstedt

adress Hovby pr Bronäs

Hovby den 2 mars 1927

Carl Wahlstedt

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Anstensgården, Horby	J. Eliasson

(Företaget kommer att beröra ett stort antal fastigheter, Men vilka dessa fastigheter komma att bli, det är beroende på den väg för vattenavloppet, som vederbörande synsförrättare kan komma att besluta)

15.

Bilaga E. I

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken, och yrka på avloppens uppgrävning så att även vår tillhörig jord må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Undertecknade V. Appel, E. Johansson och H. Karlström yrka dessutom att de utmed våra ägors gränser gående avloppsdikena skola fördjupas så mycket som erfordras för att all risk för översvämning och skadlig infiltration må avlägsnas.

Anders-Håkansgården den 3 okt. 1927.

Werner Appell. Aug Nikolasson

Ernst Johansson Axel Axelsson

Harry Karlström Einar Grönberg.

Erik Luger Axel Millberg

Alex. Magnusson Nils Andreasson

Hilmer Andersson. R. Råman

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

K. A. Rosenqvist Joh. A. Andersson

Undertecknade yrka härmed att det i förestående förening avsedda företaget måtte utsträckas, så att över oss tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.
Östby den 20 dec. 1927.

Gust. Pettersson
Linus Andersson

Ernst Lundström
E Pettersson Abeck
gm Karl Gustavsson

J. Albert Rosenlund
V. Hallström

Hjalmar Grönberg

Bilaga E^{II}

Avskrift.

Utdrag av protokollet i Skara
Domkapitel den 16 november 1927.

§ 32.

Företogs till behandling ärendet rörande ansökan av arrendatorn å stomhemmanet Hofby i Hovby församling Gust. Pettersson om tillstånd dels att vid pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ekgården yrka på dikningens utsträckning så, att även det av honom arrenderade boställets mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, dels ock att till de med dikningens utförande förenade kostnaderna söka lån och anslag av statsmedel, i vilket ärende yttranden avgivits utav Kontraktsprosten I. Blomberg och Norra Härene pastorats kyrkoråd; och biföll Domkapitlet nu den av arrendatorn Pettersson gjorda framställningen.

In fidem:
Nils R. Hermansson.

Vidimeras ex officio:
Sven Hallin

Bil. F.

Herr Kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders - Håkansgården i Hofby utsatts att äga rum hos riksdagsmannen C. Vahlstedt i Ekgården fredagen den 30 dennes kl. 2 e.m., samt att av förrättningen beröres stomhemmanet Hofby Stommen i Hofby, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 28 december 1927.

Hj. Danell

Erik Berglund S. E. Melander

R Larsson L. A. Cederborn

Nils R Hermansson

Bilaga G.

DOMÄNVERKET

KINNE REVIR.

Avskrift av avskrift.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt anmäla, att syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos Riksdagsman C.Vahlstedt i Ekgården fredagen den 30 december 1927 klockan 14.

Av förrättningen beröres dels under Skogsstatens förvaltning stående mark tillhörande kronoegendomen Alebäck n:r 1^1 /brukare: Oskar Niklasson/ och dels ecklesiastika hemmanet Hovby Stommen n:r 3^1 /brukare: G.Pettersson/

Skara den 17 december 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Avskrift av avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

O. J. Sylvén

DOMÄNVERKET

KINNE REVIR

-Avskrift-

Kungl.Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

Landskontoret
N:r 1415.

Överlämnas till Jägmästaren i Kinne revir under hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 35 § i instruktionen för domänverket den 11 februari 1921. Mariestad i landskontoret den 22 december 1927.

Axel Ekman

Simon Gustafsson.

Avskriften bestyrkes: å tjänstens vägnar.

G. Sylvén

Bil. 71.

19

Härmed befullmäktigas Herr Ernst Lundström, Karlstorp, att vid sammanträde denna dag hos Riksdagsmannen Carl Wahlstedt ang. för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders Håkansg. m. fl. hemman inom Hafby socken, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt, samt att underskriva härtill hörande handlingar.

Wijgrum den 30 December 1927
Linus Andersson

Egenhändiga namnteckning bevittnas

J. W. Lindh. Erik Lindh

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings- och Värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Socken.					
Östby Mjölnareg.	1^{5}	~~1/12~~	1/12		Olof Svensson
				1	åker
				2	"
					Summa
Östby Anstensg.	av 6^{1}		1/8		Karl Källman
				3	tomt
				4	trädgård
				5	åker
				6	"
				7	skog
				8	åker
					Summa
Östby Anstensg.	av 6^{1}		1/8		J. Eliasson
				9	skog
				10	åker
				11	"
				12	skog
					Summa
Hovby Hemmanet eller Lars Månsgården	7^{20}		1/96		Hilmer Andersson
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				16a	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							28									
1	36							400	544	-	700	952	-	300	408	-
1	36						28		544	-		952	-		408	-
	01							400	4	-	700	7	-	300	3	=
	10							~	40	-	"	70	-	~	30	-
	20							~	80	-	"	140	-	-	60	-
2	—							500	1000	-	"	1400	-	200	400	-
							30	=			—	—		—	—	
2	10							500	1050	-	700	1470	-	200	420	-
4	41						30		2174	-		3087	-		913	-
							60									
1	90							400	760	-	800	1520	-	400	760	-
2	-							"	800	-	"	1600	-		800	-
							20									
3	90						80		1560	-		3120	-		1560	-
	08							400	32	-	700	56	-	300	24	-
1	45							~	580	-	"	1015	-	-	435	-
	34							~	136	-	"	238	-	-	102	=
2	02							350	707	-	800	1616	-	450	909	-
	21							500	105	-	"	168	-	300	63	=
4	10								1560	-		3093	-		1533	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horby Stommen eller Lars Månsgården	7^{23}		1/160		Hilmer Andersson
				17	åker
				18	äng
				19	skog
					Summa
d:o	7^{27}		1/128		Alex Magnusson
				20	tomt
				21	åker
				22	"
					Summa
d:o	7^{19}	~~1/48~~	1/48		Axel Millberg
				23	åker
				24	"
				25	"
				25a	tomt
					Summa
Östby Anders Håkans-eller Skattegården	5^{5}		1/42		Axel Axelsson
				26	åker
				27	"
				28	tomt
					Summa
d:o	5^{4}		2/75		Carl Wahlstedt
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70							500	850	-	700	1190	-	200	340	=
							10									
							35									
1	70						45		850	-		1190	-		340	=
	25							400	100	-	800	200	-	400	100	-
1	25							~	500	-	"	1000	-	~	500	-
1	90							~	760	-	"	1520	-	~	760	-
3	40								1360	-		2720	-		1360	-
4	15							400	1660	-	800	3320	-	400	1668	-
2	70							~	1080	-	"	2160	-	~	1080	-
	92							~	368	-	"	736	-	~	368	-
	20							~	80	-	"	160	-	~	80	-
7	97								3188	-		6376	-		3188	-
3	33							400	1332	-	800	2664	-	400	1332	-
3	65							~	1460	-	"	2920	-	~	1460	-
	25							~	100	-	"	200	-	~	100	-
7	23								2892	-		5784	-		2892	-
	65							400	260	-	800	520	-	400	260	-
2	85							~	1140	-	"	2280	-	~	1140	-
3	85							~	1540	-	"	3080	-	~	1540	-
	21							~	84	-	"	168	-	~	84	=
7	56								3024	-		6048	-		3024	=

2

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	tomt
				34	"
					Summa
Östby Tomten	3^4		1/35		Aug. Nicklasson
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	tomt
					Summa
d:o	3^5		2/105		Verner Apell
				42	tomt
				43	åker
				44	"
					Summa
Östby Anders Håkans- eller Skattegården	5^8		1/210		Verner Apell
				45	åker
				45a	"
					Summa
d:o	5^6		1/50		Ernst Johansson
				46	åker
				47	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	56								3024	-		6048	-		3024	-
	24							400	96	-	800	192	-	400	96	-
	22							"	88	-	"	176	-	"	88	-
8	02								3208	-		6416	-		3208	-
	80							450	360	-	800	640	-	350	280	-
1	80							400	720	-	"	1440	-	400	720	-
	35							500	175	-	"	280	-	300	105	-
1	20							400	480	-	"	960	-	400	480	-
1	10							"	440	-	"	880	-	"	440	-
	70							600	420	-	"	560	-	200	140	-
	30							"	180	-	"	240	-	"	60	-
6	25								2775	-		5000	-		2225	-
	35							350	122	50	800	280	-	450	157	50
2	15							"	752	50	"	1720	-	"	967	50
2	18							400	872	-	"	1744	-	400	872	-
4	68								1747	-		3744	-		1997	-
1	13							550	621	50	800	904	-	250	282	50
	08							400	32	-	"	64	-	400	32	-
1	21								653	50		968	-		314	50
6	40							400	2560	-	800	5120	-	400	2560	-
	36							"	144	-	"	288	-	"	144	-
6	76								2704	-		5408	-		2704	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östby Anders Håkans- eller Skattegården	5^{7}		1/50		Harry Radström 6.16
				48	åker
				49	"
				50	"
				51	"
					Summa
Hovby Stammen eller Lars Månsgården	7^{22}		1/64		Einar Grånberg
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	äng
				56	"
				57	åker
					Summa
d:o	7^{21}		1/64		Erik Lager
				58	åker
				59	äng
				60	åker
				61	"
				62	"
				63	"
				64	tomt
					Summa
d:o	7^{28}		1/128		Nils Andreasson
				65	åker
				66	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							400	560	-	800	1120	-	400	560	-
1	92							~	768	-	"	1536	-	~	768	-
1	40							~	560	-	"	1120	-	~	560	-
1	-							~	400	-	"	800	-	~	400	-
5	72								2288	-		4576	-		2288	-
	52							400	208	-	800	416	-	400	208	-
1	25							~	500	-	"	1000	-	~	500	-
	70							~	280	-	"	560	-	~	280	-
			02					~	8	-	"	16	-	~	8	-
			01					~	4	-	"	8	-	~	4	-
3	20							~	1280	-	"	2560	-	~	1280	-
5	67		03						2280	-		4560	-		2280	-
1	-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
			20					~	80	-	"	160	-	~	80	-
	84							~	336	-	"	672	-	~	336	-
	60							~	240	-	"	480	-	~	240	-
1	15							~	460	-	"	920	-	~	460	-
1	82							~	728	-	"	1456	-	~	728	-
	30							~	120	-	"	240	-	~	120	-
5	71		20						2364	-		4728	-		2364	-
1	10							400	440	-	800	880	-	400	440	-
2	-							~	800	-	"	1600	-	~	800	-
3	10								1240	-		2480	-		1240	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horby Stommen eller Lars Månsgården	7^{24}		1/128		Nils Andreasson
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	tomt
					Summa
d:o	7^{25}		1/180		Joh. Johansson
				71	åker
				72	"
				73	tomt
					Summa
d:o	7^{26}		3/640		Per Jonsson
				74	åker
				75	"
				76	tomt
					Summa
d:o	7^{29}		1/64		Per Jonsson
				77	tomt
				78	åker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	26							400	504	-	800	1008	-	400	504	-
	38							600	228	-	700	266	.	100	38	-
1	30							650	845	-	"	910	-	50	65	-
	13							600	78	-	"	91	-	100	13	-
3	07								1655	-		2275	-		620	-
3	95							600	2370	-	700	2765	--	100	395	-
	70							"	420	-	"	490	-	"	70	-
	11							"	66	-	"	77	-	"	11	-
4	76								2856	-		3332	-		476	-
	42							400	168	-	800	336	-	400	168	-
1	10							"	440	-	"	880	-	"	440	-
	05							500	25	-	"	40	-	300	15	-
1	57								633	-		1256	-		623	-
	11							500	55	=	800	88	.	300	33	-
	70							300	210	-	"	560	-	500	350	=
	50							450	225	-	"	400	-	350	175	-
	20							700	140	-	"	160	-	100	20	-
2	15							400	860	-	"	1720	-	400	860	=
1	90							400	760	-	"	1520	-	"	760	-
5	56								2250	-	"	4448	-		2198	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Nästegården	6^{5}				J. A. Hedberg
				83	åker
				84	"
					Summa
d:o	6^{5}				Ada Magnusson
				85	åker
				86	tomt
					Summa
					Hilda Johansson
d:o	6^{5}			87	tomt
				88	åker
					Summa
d:o	6^{10}				Einar Granberg
				89	åker
				90	tomt
					Summa
Hovby Tågården	9^{4}				Einar Granberg
				91	tomt
				92	åker
					Summa
d:o	9^{5}				J. V. Lind
				93	tomt
				94	åker
				95	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							450	292	50	800	520	-	350	227	50
1	45							-	652	50	"	1160	-	-	507	50
2	10								945	-		1680	-		735	-
	35							450	157	50	800	280	-	350	122	50
	05							-	22	50	"	40	-	-	17	50
	40								180	-		320	-		140	-
	11							450	49	50	800	88	-	350	38	50
	11							-	49	50	"	88	-	-	38	50
	22								99	-		176	-		77	-
	65							500	325	-	800	520	-	300	195	-
	30							-	150	-	"	240	-	-	90	-
	95								475	-		760	-		285	-
	25							500	125	-	800	200	-	300	75	-
1	65							-	825	-	"	1320	-	-	495	-
1	90								950	-		1520	-		570	-
	30							700	210	-	800	240	-	100	30	-
1	21							550	665	50	"	968	-	250	302	50
1	50							-	825	-	"	1200	-	-	375	-
3	01								1700	50		2408	-		707	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Bäckag.	2^{12}				Hjalmar Gränberg
				96	åker
				97	"
				98	"
					Summa
			x		
Hovby Haraldsg.	4				Hjalmar Gränberg
				99	åker
				100	tomt
				101	åker
					Summa
d:o	4^{22}				Hjalmar Gränberg
				102	åker
				103	"
				104	"
					Summa
d:o	4^{29-34}				Valfr. Hallström
				105	åker
				106	"
				107	"
					Summa
Hovby Clas Pehrsg.	5^{11}				Valfr. Hallström
				108	åker
				109	tomt
				110	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
1	65							"	660	-	"	1320	-	"	660	-
1	45							"	580	-	"	1160	-	"	580	-
3	46								1384	-		2768	-		1384	-
1	35							450	607	50	800	1080	-	350	472	50
							32	-	"		"					
1	15							400	460	-	"	920	-	400	460	-
2	50						32		1067	50		2000	-		932	50
	88							600	528	-	800	704	-	200	176	-
	95							450	427	50	"	760	-	350	332	50
1	15							400	460	-	"	920	-	400	460	-
2	98								1415	50		2384	-		968	50
	35							400	140	-	800	280	-	400	140	-
1	03							"	412	-	"	824	-	"	412	-
	78							"	312	-	"	624	-	"	312	-
2	16								864	-		1728	-		864	-
	91							450	409	50	800	728	-	350	318	50
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	44							300	132	-	"	352	-	500	220	-
1	60								654	-	"	1280	-		626	-

36.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hooby Clas Petersg.	5^{12}				Aug. Färdig
				111	åker
				112	"
					Summa
d:o	$5^{13}, 5^{15-16}$				Alb. Rosenlund
				113	åker
				114	"
				115	tomt
					Summa
d:o	$5^{8}, 5^{10}$				Ernst Lundström
				116	åker
				117	"
				118	"
				119	tomt
				120	"
					Summa
Hooby Baggården	8^{10}				Aug. Nilsson
				121	åker
d:o	8^{8}		1/8		Linus Andersson
				122	åker
				123	"
					Summa
d:o	8^{9}		1/8		Gust. Petterssons Sterbh.
				124	åker
				125	"
				126	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	35							"	140	-	"	280	-	"	140	-
	50								200	-		400	-		200	-
	25							400	100	-	800	200	-	400	100	-
1	32							"	528	-	"	1056	-	"	528	-
	15							"	60	-	"	120	-	"	60	=
1	72								688	-		1376	-		688	-
1	28							400	512	-	800	1024	-	400	512	-
	60							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	60							"	240	-	"	480	;	"	240	-
	15							600	90	-	"	120	-	200	30	-
	10							450	45	=	"	80	-	350	35	-
2	73								1127	-		2184	-		1057	-
	34							700	238	-	800	272	-	100	34	-
1	04							400	416	-	800	832	-	400	416	-
1	-							450	450	-	"	800	-	350	350	-
2	04								866	=		1632	-		766	-
	90							450	405	-	800	720	-	350	315	-
	77							400	308	-	"	616	-	400	308	-
	07							600	42	-	"	56	=	200	14	-
1	74								755	-		1392	-		637	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Baggården	8^{6}, 8^{7}		1/8		Aug. Andersson ~~Gust. Petersson Hovby.~~
				127	åker
				128	"
				129	"
					Summa
					komministerboställe
Hovby Hammen	3^{1}		1		Kronan: arr. Gust. Petersson
				130	åker
				131	"
				132	äng.
				133	åker
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	grustag
				140	lergrop
					Summa
Såvare socken.					
Alebäck	1^{1}		1		kronan
				141	åker
				142	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							400	320	-	800	640	-	400	320	-
	60							450	270	-	"	480	-	350	210	-
	53							~	238	50	"	424	-	~	185	50
1	93								828	50		1544	-		715	50
	42							500	210	-	800	336	-	300	126	-
5	14							450	2313	-	"	4112	-	350	1799	-
			10					600	60	-	"	80	-	200	20	-
3	35							450	1507	50	"	2680	-	350	1172	50
4	02							600	2412	-	"	3216	-	200	804	-
1	72							400	688	-	"	1376	-	400	688	-
2	15							~	860	-	"	1720	-	~	860	-
3	07							~	1228	-	"	2456	-	~	1228	-
2	65							600	1590	-	"	2120	-	200	530	-
							02	-			—					
							03				—					
22	52		10				05		10868	50		18096	-		7227	50
1	75							400	700	-	700	1225	-	300	525	-
	80							450	360	-	"	560	-	250	200	-
2	55								1060	-		1785	-		725	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby socken.					
×Hovby Bäckag.	2"				Einar Gränberg
				96a	åker
d:o	2^15, 2^17				Alb. Rosenlund
				96b	åker
d:o	2^14				J. A. Hedberg
				96c	åker
				96d	"
					Summa
					Sammandrag.
Hovby socken.					
Östby Mjölnareg.	1^5		1/12		Olof Svensson
" Austeng	av 6^1		1/8		Karl Källman
" 〃	av 6^1		3/8		J. Eliasson
Hovby Stommen eller Lars Mång.	7^20		1/96		Hilmer Andersson
〃 〃	7^23		1/160		Dens.
〃 〃	7^27		1/128		Alex Magnusson
〃 〃	7^19		1/48		Axel Millberg
Östby Anders Håkansg. el. Skatteg.	5^5		1/42		Axel Axelsson
〃 〃	5^4		2/75		Carl Vahlstedt
Östby Tomten	3^4		1/35		Aug. Nicklasson
〃 〃	3^5		2/105		Verner Apell
Östby Anders Håkansg. el. Skatteg.	5^8		1/210		Dens.
〃 〃 〃	5^6		1/50		Ernst Johansson
〃 〃 〃	5^7		1/50		Harry Karlström
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8	1	20							500	600	-	800	960	-	300	360	-
06	1	20							400	480	-	800	960	-	400	480	-
06	1	20							400	480	-	800	960	-	400	480	-
0,6		40							"	160	-	"	320	-	"	160	-
	1	60								640	-		1280	-		640	-
	1	36						28		544	-		952	-		408	-
	4	41						30		2174	-		3087	-		913	-
	3	90						80		1560	-		3120	-		1560	-
	4	10								1560	-		3093	-		1533	-
	1	70						45		850	-		1190	-		340	-
	3	40								1360	-		2720	-		1360	-
	7	97								3188	-		6376	-		3188	-
	7	23								2892	-		5784	-		2892	-
	8	02								3208	-		6416	-		3208	-
	6	25								2775	-		5000	-		2225	-
	4	68								1747	-		3744	-		1997	-
	1	21								653	50		968	-		314	50
	6	76								2704	-		5408	-		2704	-
	5	72								2288	-		4576	-		2288	-
	66	71					1	83		27503	50		52434	-		24930	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Överfört

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hooby Stommen					
eller Lars Måns g.	7^{22}		1/64		Einar Grånberg
– –	7^{21}		1/64		Erik Lager
– –	7^{28}		1/128		Nils Andreasson
– –	7^{24}		1/128		Dens.
– –	7^{25}		1/180		Joh. Johansson
– –	7^{26}		3/640		Per Jonsson
– –	7^{29}		1/64		Dens.
Hooby Nästag.	6^{5}				J. A. Hedberg
– –	6^{5}				Ada Magnusson
– –	6^{5}				Hilda Johansson
– –	6^{10}				Einar Grånberg
– Tågården	9^{4}				Dens.
– –	9^{5}				J. V. Lund
– Bäckgården	2^{12}				Hjalmar Grånberg
– –	2^{11}				Einar Grånberg
– –	$2^{15}, 2^{17}$				Alb. Rosenlund
– –	2^{14}				J. A. Hedberg
– Haraldsg.	4				Hjalmar Grånberg
– –	4^{22}				Dens.
– –	4^{29-34}				Valfr. Hallström
– Clas Peteingsg.	5^{11}				Dens.
– –	5^{12}				Aug. Färdig
– –	$5^{13}, 5^{15-16}$				Alb. Rosenlund
– –	$5^{8}, 5^{10}$				Ernst Lundström
– Baggården	8^{10}				Aug. Nilsson
– –	8^{8}		1/8		Linus Andersson
– –	8^{9}		1/8		Gust. Petterssons st.
– –	$8^{6}, 87$		1/8		Aug. Andersson
– Stommen	3^{1}		1		Komministerb. Kronan, arr. Gust. Pettersson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
66	71					1	83		27503	50		52434	–		24930	50
5	67		03						2280	–		4560	–		2280	–
5	71		20						2364	–		4728	–		2364	–
3	10								1240	–		2480	–		1240	–
3	07								1655	–		2275	–		620	–
4	76								2856	=		3332	–		476	–
1	57								633	–		1256	–		623	–
5	56								2250	–		4448	–		2198	–
2	10								945	–		1680	–		735	–
	40								180	–		320	–		140	–
	22								99	–		176	–		77	–
	95								475	–		760	–		285	–
1	90								950	–		1520	–		570	–
3	01								1700	50		2408	–		707	50
3	46								1384	–		2768	–		1384	–
1	20								600	=		960	–		360	–
1	20								480	=		960	=		480	–
1	60								640	–		1280	–		640	–
2	50						32		1067	50		2000	–		932	50
2	98								1415	50		2384	–		968	50
2	16								864	–		1728	=		864	–
1	60								654	–		1280	–		626	–
	50								200	–		400	=		200	–
1	72								688	–		1376	–		688	–
2	73								1127	–		2184	–		1057	=
	34								238	–		272	–		34	–
2	04								866	=		1632	=		766	–
1	74								755	–		1392	–		637	–
1	93								828	50		1544	–		715	50
22	52		10				05		10868	50		18096	–		7227	50
154	95		33			2	20		67807	–		122633	–		54826	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

44.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Sävare s:n					
Alebäck	1'		1		Kronan
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
154	95		33			2	20		67807	-		122633	-		54826	-
2	55								1060	-		1785	-		725	
157	50		33			2	20		68867	-		124418	-		55551	

Östby den 30 dec. 1927

Joh. A. Andersson

J. A. Lundqvist

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga K.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Diket, B-H-I-K.						
0	-	1,50	0,3o	4.80	1:1,5		
+5o	5o	1,80	"	5.70	"		
1	5o	1,60	"	5.10	"		
+5o	5o	1,50	"	4.80	"		
2	5o	1,55	"	4.95	"		
+5o	5o	1,60	"	Se sektionsritningarna	"		
3	5o	1,70	"		"		
+5o	5o	1,55	"		"		
4	5o	1,50	"		"		
+5o	5o	1,30	"		"		
5	5o	1,45	"		"		
+5o	5o	1,55	"		"		
6	5o	1,50	"		"		
+5o	5o	1,60	"		"		
7	5o	1,80	"		"		
+5o	5o	1,90	"		"		
8	5o	1,70	"		"		
+5o	5o	1,70	"		"		
9	5o	1,70	"		"		
+5o	5o	1,70	"		"		
1o	50	1,85	"		"		
+5o	5o	1,70	"		"		
11	5o	1,50	"		"		
+5o	5o	2,00	"		"		
+68	18	1,90	"		"		
	1168						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	,, Diket A-B-C.						
76	–	1.00	0.50	3.50	1:1.5		
+50	50	1.10	"	3.80	"		
77	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.30	"	4.40	"		
78	50	1.50	"	5.00	"		
+50	50	1.85	"	6.05	"		
79	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.70	"	5.60	"		
80	50	1.70	"	5.60	"		
+50	50	1.20	"	4.10	"		
81	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.70	"	5.60	"		
82	50	1.85	"	6.05	"		
+50	50	2.10	"	6.80	"		
+65	–	1.85	0.30	5.85	"		
83	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
84	50	1.50	"	4.80	"		
+20	20	1.40	"	4.50	"		
	820						
		Diket K-L.					
11+68	–	1.90	0.30	6.00	1:1.5		
12	32	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
13	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
14	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
15	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
16	50	1.75	"	5.55	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
17	50	1.75	"	5.55	"		
	532						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket I-Ia-Ib.					
30	–	1.50	0.30	4.80	1:1.5		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
31	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
32	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
33	50	1.40	"	4.50	"		
+56	56	1.30	"	4.20	"		
34	44	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
+68	18	1.60	"	5.10	"		
	468						
		Diket H-Ha-Hb					
40	–	1.40	0.30	4.50	1:1,5		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
41	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
42	50	165	"	5.25	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
43	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
44	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	150	"	4.80	"		
45	50	155	"	4.95	"		
+50	50	-130 130	6" tegelrör				
+70	20	130					
	570						
		Diket D-E-F-G.					
63+44	–	1.50	0,30	4.80	1:1,5		
63	44	1.10	"	3.60	"		
62	100	1.20	"	3.90	"		
61	100	1.50	"	4.80	"		
60	100	1.20	"	3.90	"		
59	100	1.40	"	4.50	"		
	444						

1	2	3	4	5	6	7	8
	444						
58	100	1.50	0.30	4.80	1:1.5		
57	100	1.70	"	5.40	"		
56	100	1.50	"	4.80	"		
55	100	1.50	"	4.80	"		
54	100	1.50	"	4.80	"		
53	100	1.70	"	5.40	"		
52	100	1.90	"	6.00	"		
51	100	1.90	"	6.00	"		
50	100	1.80	"	5.70	"		
	1344						

Diket E-Ea-Eb-Ed

100	–	1.40	0.30	4.50	1:1.5		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
101	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
102	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
103	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
104	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
105	50	1.40	"	4.50	"		
+30		2.20	"	6.90	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
106	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.40					
107	50	1.30	8" tegelrör				
+35	35	1.25					
	735						

Diket F-Fa-Fb

40	–	1.60	0.30	5.10	1:1.5		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
41	50	2.25	"	7.00	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
	150						

1	2	3	4	5	6	7	8
	150						
42	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5		
~~+50~~	~~50~~						
43	100	1.80	"	5.70	"		
+20	20	1.80	"	5.70	"		
44	80	1.50	"	4.80	"		
+90	90	1.70	"	5.40	"		
	490						

Täckdiket Ja-Jg

90	-	1.25					
+50	50	1.30					
91	50	1.25	8" tegelrör				
+50	50	1.25					
+70	20	1.50					
92	30	1.25					
	200						

Täckdiket Ea-Ef

101	—	1.40					
121	100	1.40	5" tegelrör				
+50	50	1.30					
	150						

Täckdiket Eb-Ee

106	—	1.60	8" tegelrör				
+50	50	1.60					
+65 111	100	1.35	6"	"			
+30	30	1.30					
+90	60	1.30	5"	"			
	190						

Täckdiket Fa-Fg.

120	–	1.40	0				
121	100	1.40	8" tegelrör				
+48	48	1.30					
	148						

Vid arbetets utförande iakttages:
att de angivna dikesdjupen skola säk-

nas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med släntmall så att föreskriven lutning och bottenbredd erhålles;

att förekommande dikeskrökar ej böra göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla; och

att där dike går längs trädgård, tomt eller väg, utvidgningen bör ske uteslutande åt den från trädgården tomten eller vägen vettande sidan och bör dikesjorden ej utan ägarens skriftliga medgivande uppläggas på dylik mark.

Östby den 30 dec. 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga L

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Norra samfälligheten.					
	Diket A-B-C.					
Alebäck 1^{1}	Kronan	76-78+90	400	0.15	6 -	
"	"	80+50-82+70	200	0.07	14 -	20 -
Anstensgården 6^{1}	K. Källman	78+90-80	200	"		14 -
Hovby Stommen 7^{20}	Hilmer Andersson	80-81 +40	220	"	15 40	
" " 7^{23}	"	81+40-82+70	200	"	14 -	29 40
" " 7^{24}	Nils Andreasson	82+70-84 +20	450	"		31 50
					Summa	94 90
	Diket B-H-I-K.					
Hovby Stommen 7^{20}	Hilmer Andersson	0-2+75	700	0.08		56 -
" "	Axel Millberg	2+75-4+10	400	"		32 -
Anders Håkansg. 5^{4}	Carl Vahlstedt	10-11+68	100	"		8 -
Anstensgården 6^{1}	K. Källman	0-4+10	400	0.07		28 -
" 6^{1}	J. Eliasson	4+10-8	500	0.08	40 -	
" 6^{1}	"	8-11+68	920	"	73 60	113 60
			Summa			237 60
	Diket K-L.					
Anders Håkansg. 5^{4}	Carl Vahlstedt	11+68-15+64	800	0.08		64 -
" 5^{6}	Ernst Johansson	15+70-17	260	"		20 80
Tomten 3^{4}	Aug. Ncklasson	11+68-15+64	800	"		64 -
" 3^{5}	Verner Apell	15+70-17	260	"		20 80
					Summa	169 60
	Diket I-Ia-Ib.					
Anders Håkansg. 5^{5}	Axel Axelsson	30-31+90	500	0.08	40 -	
" "	"	31+90-33+60	420	"	33 60	73 60
		Överföres				73 60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					73	60
Anders Håkansg. 5^{7}	Harry Karlström	33+65-34+68	250	0.08			20	-
Hovby Stommen 7^{19}	Axel Millberg	30-31+90	500	"			40	-
" 7^{21}	Erik Lager	31+90-34+68	670	"			53	60
				Summa			187	20
	Diket H-Ha.							
Hovby Stommen 7^{20}	Hilmer Andersson	40-41+62	400	0.08			32	-
" 7^{19}	Axel Millberg	"	400	"	32	-		
" "	"	41+62-43+35	450	"	36	-	68	-
" 7^{27}	Alex Magnusson	"	450	"	36	-		
" "	"	43+35-45	400	"	32	-	68	-
" 7^{21}	Erik Lager	"	400	"			32	-
				Summa			200	-
	Södra samfälligheten.							
	Diket D-E-F-G.							
Tomten 3^{5}	Verner Apell	50-50+40	100	0.08	8	-		
Anders Håkansg. 5^{8}	"	50+40-51+40	250	"	20	-	28	-
" 5^{6}	Ernst Johansson	51+40-52+70	320	"			25	60
Hovby Stommen 3^{1}	arr. Gust. Pettersson	50-52+70	670	"			53	60
Anders Håkansg. 5^{7}	Harry Karlström	52+70-54+15	300	"			24	-
Hovby Stommen 7^{22}	Einar Grönberg	54+15-55+15	150	"	12	-		
" "	"	55+15-56+70	230	"	18	40	30	40
Hovby Tågården 9^{5}	J. V. Lind	54+15-56+70	380	"			30	40
" " 9^{4}	Einar Grönberg	55+15-56+70	230	"			18	40
" Stommen 7^{29}	Per Jonsson	56+70-57+80	170	"	13	60		
" " "	"	57+80-58+45	100	"	8	-		
" " "	"	58+45-59+55	160	"	12	80		
" " 7^{26}	"	59+55-60 +30	130	"	10	40	44	80
" " 7^{25}	Joh. Johansson	60+30-61+25	140	"	11	20		
" " "	"	61+25-63+44	360	"	28	80	40	-
			Överföres				295	20

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					295	20
Hovby Nästeg. 6^{10}	Einar Grönberg	56+70-57+80	170	0.08			13	60
" " 6^{5}	Hilda Johansson		30	"			2	40
" " 6^{5}	Ada Magnusson		70	"			5	60
" " 6^{5}	J. A. Hedberg	58+45-61+25	430	"			34	40
" " 6^{4}	Sven Sahl	61+25-63+44	240	"			19	20
				Summa			370	40
	Diket E-Ea-Eb.							
Hovby Nästeg. 6^{5}	J. A. Hedberg	100-100+90	180	0.08			14	40
" " "	Ada Magnusson	"	180	"			14	40
" Bäckag. 2^{14}	J. A. Hedberg	100+90 - 103+15	600	"			48	-
" " $2^{15},2^{17}$	Alb. Rosenlund	103+15-104+50	300	"			24	-
" " 2^{11}	Einar Grönberg	104+50-105	100	"			8	-
" Haraldsg. 4^{29-34}	Valfr. Hallström	101+70-103+70	400	"			32	-
" " 4^{22}	Hjalmar Grönberg	103+70-106	700	"			56	-
				Summa			196	80
	Diket F-Fa-Fb.							
Hovby Tågården 9^{5}	J. V. Lind	40-41+30	320	0.08			25	60
" Bäckag. 2^{12}	Hjalmar Grönberg	41+30-43+20	400	"			32	-
" Haraldsg. 4	"	43+20-44+85	340	"			27	20
" Stommen 3^{1}	arr. Gust. Pettersson	40-44+85	1060	"			84	80
				Summa			169	60
	Sammandrag.							
	Diket A-B-C				94	90		
	" B-H-I-K				237	60		
	" K-L				169	60		
	" I-Ia-Ib				187	20		
	" H-Ha				200	-	889	30
	" D-E-F-G				370	40		
	" E-Ea-Eb				196	80		
	" F-Fa-Fb				169	60	736	80
			Summa				1626	10

Östby den

1	2	3	4	5	6	7

30 december 1927.

Sven Hallin

jak. A. Andersson

A. Lundqvist

56.

Bilaga M.

Kostnadsförslag.

för Hovby dikningsföretag av år 1927 i Hovby socken.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
		Diket A-B-C.								
76-80	400	sandblandad lera med stubbar	1350	0.90	1215	-				
8-84+20	420	" " " "	1300	"	1170	-				
		1 bro för utfartsväg vid								
		82+65	typ b		150	-				
		1 trumma för utfartsväg vid								
		Ca	typ a		150	-	2685	-		
		a = 0.45 m. b = 3.6 m.								
		tillägges c:a 10 %					265	40		
		jordersättning					94	60	3045	-
		Diket B-H-I-K.								
0-4	400	sanbl.lera med stubbar	1600	1.-	1600	-				
4-8	400	" " " "	1700	"	1700	-				
8-11+68	368	" " " "	1900	"	1900	-	5200	-		
		tillägges c:a 10 %					522	40		
		jordersättning					237	60	5960	-
		Diket K-L.								
11+68-17	532	sandbl. lera	2500	0.80	2000	-				
		~~tillägges c:a 10 %~~								
		1 trumma för utfartsväg vid								
		15+64 typ a								
		a=0.45 m.; b= 6.- m.			200	-	2200	-		
		tillägges c:a 10 %					220	40		
		jordersättning					169	60	2590	-
			Överföres						11595	-

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11595	-
		Diket I-Ia-Ib.								
30-34+68	468	sandbl. lera	1750	0.80	1400	-				
		1 trumma för utfartsväg								
		vid 33+56 typ a; a=0.45 m.								
		b=6.- m.			200	-	1600	-		
		tillägges c:a 10%					162	80		
		jordersättning					187	20	1950	-
		Diket H-Ha.								
40-45	500	sandbl. lera	2070	0.80			1656	-		
		tillägges c:a 10%					164	-		
		jordersättning					200	-	2020	-
		Täckdiken.								
	270	Diket Ha-Hb och Ia-Ic								
		8" tegelrör/med frakt/ st.	700	0.45	315	-				
		6" " "	230	0.35	80	50				
		grävning,läggning och								
		påfyllning,längdm.	270	0.50	135	-				
		dagvattenbrunnar st.	3	40.-	120	-				
		ögon av trä "	2	5.-	10	-	660	50		
		tillägges c:a 10%					64	50	725	-
				Summa kronor					16290	-
		Södra samfälligheten.								
		Diket D-E-F-G.								
63+44-60	344	sandbl. lera	850	0.80	680	-				
60-55	500	" "	1550	"	1240	-				
55-50	500	" "	2300	"	1840	-				
		1 trumma för utfartsväg								
		vid 56+40 typ a; a=0.45m.								
		b=3.6 m.			160	-				
		1 trumma för utfartsväg								
		vid 60+30 typ a; a=0.60 m.								
		b=3.6 m.			175	-	4095	-		
		tillägges c:a 10%					409	60		
		jordersättning					365	40	4870	-
		Överföres							4870	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					4870 -
		Diket E-Ea-Eb.					
100-103	300	sandbl. lera	1300	0.80	1040 -		
103-106	300	" "	1350	"	1080 -		
		1 trumma för utfartsväg vid					
		100+90, typ a; a=0.45m.					
		b=4.- m.			175 -		
		1 " vid 103+25, typ a;					
		a= 0.45 m. b=4.- m.			175 -	2470 -	
		tillägges 10%				243 20	
-		jordersättning				196 80	2910 -
		Diket F-Fa-Fb.					
40-44+90	490	sandbl. lera	2400	0.80	1920 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 44+90, typ a;					
		a=0.45 m. b=4.- m.			175 -	2095 -	
		tillägges c:a 10%				205 40	
		jordersättning				169 60	2470 -
		Täckdiken.					
	624	Dikena Eb-Ed, Eb-Ec, Ea-Ef					
Obs!		och Fa-Fc					
		12" cementrör m	5	3 75	18 75		
		8" tegelrör/med frakt/ st.	~~700~~ 1190	0.45	~~315 -~~ 535 50		
		6" " " "	500	0.35	175 -		
		5" " " "	690	0.25	172 50		
		grävning, läggning och påfyllning					
		längdm.	~~624~~ 772	0.50	~~312 -~~ 386 -		
		dagvattenbrunnar st.	~~7~~ 8	40.-	~~280 -~~ 320 -		
		Kringmurning av utlopp vid Eb			30 -		
		2 ögon av trä "	2	5.-	10 -	~~1264 50~~ 1647 75	
		tillägges c:a 10 %				~~125 50~~ 162 25	~~1390 -~~ 1810 00
		Summa kronor					~~11640 -~~ 12060
		Sammandrag.					
		Norra samfälligheten					16290 -
		Södra "					~~11640 -~~ 12060 -
		Summa kronor					~~27930 -~~ 28350 -
						Östby den 30	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		december 1927. I tjänsten: Sven Hallin					

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga N.

Utlåtande vid den
av Kungl. Maj:ts
Befallningshavande
i länet på därom
gjord ansökan förordnade
laga syneförrättningen
för torrläggning av
mark tillhörande
Östby Anders Håkansgården
m. fl. hemman
i Hovby och
Sävareds socknar
av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser utvidgning, fördjupning och delvis nygrävning av åtskilliga i huvudsakligen nordostlig riktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. öster om Hovby kyrka, inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ~~bättre~~ ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Å omstående översiktskarta är torrläggningsområdet utmärkt med gul färgläggning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten med undersökningstillfället, varjämte de därav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-Ca, B-H-I-K-L, D-E-F-G, E-Ea-Eb-Ed, Eb-Ec, Ea-Ef, F-Fa-Fb, Fa-Fc, H-Ha-Hb, I-Ia-Ib och Ia-Ic. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppen skola utföras som öppna diken, och enkel röd linje att de skola göras täckta. Förestående bokstavsbeteckningar ~~skola~~ återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Vattensamlingsområdena hava, i den mån de kunnat inverka på avloppens dimensionering, dels uttagits å generalstabens karta, dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För avloppet	A-B-C-D			480 hektar
" täckdiket	Ea-Ef			1.2 "
" "	Eb-Ec	vid	Ec	1.6 "
		"	111+30	3.4 "
		"	110+60	4.0 "
" "	Eb-Ed	"	Ed	6.0 "
"		"	106+70	6.5 "
" "	Fa-Fc			7.0 "
" "	Ha-Hb			3.2 "
" "	Ia-Ic			5.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp, antagits komma att uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar, till 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav beroende marken, som tillhör sökanden och dem som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget, ävensom för båtningsvärdet.

Den å kartan avsattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till två olika samfälligheter, benämnda "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten", vilka ur torrläggningssynpunkt äro av varandra helt oberoende. Vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet, framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 och 6. Anledning att ytterligare uppdela någon av samfälligheterna i olika avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig ~~upp~~ fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av totalkostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är utsatt i kolumn 16.

Kostnaderna för utloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för företagets utförande angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar.

Över diket A-B-C

Bro på utfartsväg vid 82+65 typ b
" " " " Ca " a

Över diket K-L

Trumma på utfartsväg vid 15+64, typ a

Över diket I-Ia-Ib

Trumma på utfartsväg vid 33+56, typ a

Över diket D-E-F-G

Trumma på utfartsväg vid 56+40 " a
" " " " 60+30 " a

Över diket E-Ea-Eb

Trumma på utfartsväg vid 100+90 " a
" " " " 103+25 " a

Över diket F-Fa-Fb

Trumma på utfartsväg vid 44+90 " a

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark som åtgår till avloppens utvidgning och till uppgrävning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark olämplig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöras av för utspädning lämplig jord skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av länets tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 55 kronor 55 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden och med honom likställda, men sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona för envar av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader fördelas likaledes ~~i pro~~ på delägarna i proportion till vars och ens förbättringsvärde efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska full följd detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, vägtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vattnet ej får uppdämmas eller så släppas på ~~sätt~~ att skada [illegible];

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder utföras;

att arbetena för företagets utförande böra för varje samfällighet därskilt genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör uppsättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande för avsett ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på företagets bekostnad verkställas så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Hooby dikningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären, med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.

85 § Vattenlagen skola vara utgivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östby den 30 december 1927

I tjänsten

Sven Wallin

Biträdande gode män

Joh. A. Andersson   N. Sandqvist

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Deltager i gemensamma kostnader med %	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Hovby Socken: Norra samfälligheten.				
4.	1/12	1^{5}	0.734	Östby Mjölnareg.; Olof Svensson		1, 2	544.-	952.-
3	1/8	av 6'	1.644	" Anstensg. Karl Källman	S.	3-8	2174.-	3087.-
2.	3/8	av 6'	2.808	" " J. Eliasson	S.	9-12	1560.-	3120.-
23	1/96	7^{20}	2.760	Hovby Stommen eller Lars Månsg. Hilmer Andersson		13-16a	1560.-	3093.-
23	1/160	7^{23}	0.612	d:o d:o	S.	17-19	850.-	1190.-
22	1/128	7^{27}	2.448	d:o Alex Magnusson	S	20-22	1360.-	2720.-
27	1/48	7^{19}	5.739	d:o Axel Millberg	S	23-25a	3188.-	6376.-
21	1/42	5^{5}	5.206	Östby AndersHåkans- eller Skattegården, Axel Axelsson	S	26-28	2892.-	5784.-
1.	2/75	5^{4}	5.775	d:o Carl Vahlstedt	S	29-34	3208.-	6416.-
19	1/210	5^{8}	0.566	d:o Verner Apell	S	45, 45a	653.50	968.-
20	1/50	5^{6}	4.868	d:o Ernst Johansson	S	46, 47	2704.-	5408.-
30.	1/50	5^{7}	4.119	d:o Harry Karlström	S	48-51	2288.-	4576.-
29	1/35	3^{4}	4.005	Östby Tomten Aug. Nicklasson	S	35-41	2775.-	5000.-
19	2/105	3^{5}	3.595	d:o Verner Apell	S	42-44	1747.-	3744.-
13	1/64	7^{22}	4.104	Hovby Stommen eller Lars Månsg. Einar Grönberg	S	52-57	2280.-	4560.-
26.	1/64	7^{21}	4.256	d:o Erik Lager	S	58-64	2364.-	4728.-
24	1/128	7^{28}	2.232	d:o Nils Andreasson	S	65, 66	1240.-	2480.-
24	1/128	7^{24}	1.116	d:o d:o	S	67-70	1655.-	2275.-
28	1/180	7^{25}	0.857	d:o Joh. Johansson		71-73	2856.-	3332.-
25	3/640	7^{26}	1.121	d:o Per Jönsson		74-76	633.-	1256.-
25	1/64	7^{29}	3.957	d:o d:o		77-82	2250.-	4448.-
				Sävare socken:				
	1.	1^{1}	1.305	Aleböck, Kronan, brukare O. Nicklasson		141, 142	1060.-	1785.-
			63.827	Summa.			41841.50	77298.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
408.-							187.50	1,151	7	81
913.-							419.47	2.575	17	46
1560.-							716.76	4.400	29	84
1533.-							704.38	4.324	29	33
340.-							156,22	0.959	6	50
1360.-							624.88	3.836	26	02
3188.-							1464.63	8.991	60	98
2892.-							1328.61	8.156	55	32
3208.-							1473.92	9.048	61	36
314.50							144.66	0.888	6	02
2704.-							1242.28	7.626	51	72
2288.-							1051.19	6.453	43	76
2225.-							1022.20	6.275	42	56
1997.-							917.45	5.632	38	20
2280.-							1047.45	6.430	43	61
2364.-							1086.05	6.667	45	22
1240.-							569.66	3.497	23	72
620.-							284.91	1.749	11	86
476.-							218.61	1.342	9	10
623.-							286.22	1.757	11	92
2198.-							1009.82	6.199	42	04
725.-							333.13	2.045	13	87
35456,50							16290.-	100.000	678	22

Södra samfälligheten.

Houby socken.

	1	2	3	4	5	6	7	8
17.	avs.	6^5	1.323	Houby Nästegården J.A. Hedberg		83,84	945.-	1680.-
16.	"	"	0.252	" " Ada Magnusson		85,86	180.-	320.-
15.	"	"	0.139	" " Hilda Johansson		87,88	99.-	176.-
13.	"	6^{10}	0.513	" " Einar Grönberg	S	89,90	475.-	760.-
13.	"	9^4	1.026	" Tågården d:o	S	91-92	950.-	1520.-
14.	"	9^5	1.274	" " J.V. Lind	-	93-95	1700.50	2408.-
8.	"	2^{12}	2.491	" Bäckagården Hj. Grönberg	S	96-98	1384.-	2768.-
13.	"	2^{11}	0.648	" " Einar Grönberg	S	96a	600.-	960.-
7.	"	$2^{15},2^{17}$	0.864	" " Alb. Rosenlund	S	96b	480.-	960
17.	"	2^{14}	1.152	" " J.A. Hedberg	-	96c,96d	640.-	1280.-
8.	"	4	1.679	" Haraldsg. Hj. Grönberg	S	99-101	1067.50	2000.-
8.	"	4^{22}	1.743	" " d:o	S	102-104	1415.50	2384.-
6.	"	4^{29-34}	1.555	" " Volfr. Hallström	S	105-107	864.-	1728.-
6.	"	5^{11}	1.127	" Clas Petingsg. d:o	S	108-110	654.-	1280.-
5.	"	5^{12}	0.360	" " Aug. Färdig	-	111-112	200.-	400.-
7.	"	$5^{13},5^{15-16}$	1.239	" " Alb. Rosenlund	S	113-115	688.-	1376.-
12.	"	$5^8,5^{10}$	1.903	" " Ernst Lundström	S	116-120	1127.-	2184.-
	"	8^{10}	0.061	" Baggården, Aug. Nilsson	-	121	238.-	272.-
18.	1/8	8^8	1.379	" " Linus Andersson	S	122,123	866.-	1632.-
11	1/8	8^9	1.147	" " Gust. Petterssons st.	S	124-126	755.-	1392.-
9	avs. 1/8	$8^6,8^7$	1.288	" " Aug. Andersson	-	127-129	828.50	1544.-
10	1	3^1	13.010	" Stommen, Komministerboställe	S			
			36.173	arrendator Gust. Pettersson	S	130-140	10868.50	18096.-
				Summa:			27025.50	47120.-

Bilaga O.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735.–							441.15	3.658	14	06
140.–							84.06	0.697	2	68
77.–							46.19	0.383	1	47
285.–							171,01	1.418	5	45
570.–							342.02	2.836	10	90
707.50							424.63	3.521	13	53
1384.–							830.58	6.887	26	47
360.–							215.99	1.791	6	88
480.–							288.11	2.389	9	18
640.–							384.11	3.185	12	24
932.50							559.58	4.640	17	84
968.50							581.29	4.820	18	53
864.–							518.58	4.300	16	53
626.–							375.67	3.115	11	97
200.–							120.00	0.995	3	83
688.–							412.93	3.424	13	16
1057.–							634.36	5.260	20	22
34.–							20.38	0.169		65
766.–							459.73	3.812	14	65
637.–							382.30	3.170	12	19
715.50							429.34	3.560	13	68
7227.50							4337.99	35.970	138	26
20094.50							12060.–	100.000	384	37

Östby den 30 dec. 1927

Sven Hallin

Jöns A. Andersson

J. Sandqvist

40
33
7.3

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Houby dikningsföretag av år 1927

i Houby och Sävare *sock~~en~~nar och* Skaraborgs *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	41	0,50			20	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	6.3	1,50	9	45		
		kroklinje „	1.0	3,00	3	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.22 har st.	136	0.50	68	–		
		har	157.50	0.40	63	–		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar st.	4	0.05	–	20		
		har	0.33	1.46	–	48		
		annan mark och impediment, medelareal 24.25 ar st.	9	0.05		45		
		har	2.20	0.78	1	71	146	29
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\substack{>15 \\ 10-15 \\ <10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	3	1,00	3		7	–
		Överföres					173	79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 79
1927. Aug. okt.	26-28 19	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.9 punkter pr har har	160	0.52	83 20	
		avvägda punkter st.	760	0.04	30 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.5	2,50	1 25	
		i annan mark „		5,00		162 85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.01 ar, st.	159	0.09	14 31	
		har	160	0.04	6 40	20 71
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	159	0,03	4 77	4 77
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	5.8	1,50	8 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	140	0,06	8 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	140	0,12	16 80	49 90
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	1.96	3,00	5 88	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5.47	3,50	19 14	
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6 -	31 02
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	2	0,15	30	
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	60	0,25	15 —	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				15 30
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ dagar „	1	12.-	12 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
						12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	5.93	3,50	20 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	0.8	1,00	0 80	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen m² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		27 45
		Överföres				497 79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					497	79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	170	0,03	5	10	6	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.	5	2,00	10	-	13	-
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning ... km.*	1.73	2,50	4	32		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.09	4,00	20	36		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			26	40	50	98
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 1 bro 1 trumma			8	-		
		b) ~~för detaljerad kostnadsberäkning~~ Stenbrunn			3	-		
		c) för grundförstärkning ... m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			11	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ... „*	760	0,01	7	60	7	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	50	0,25	12	50	14	-
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 ... sid.*	8	3,00			24	- ?
okt dec.	3 30	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 ... dagar*		12,00				
"	27,28	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14 „*	2	12,00	24	-	24	-
"	14,15	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15 ... dagar*	1½	12,00	18	—	18	-
		Översiktskarta *§ 41* 3+1			5	—	5	-
		Summa kronor					689	47 2
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark		1,75			7	-
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 1.01 *ar ägofigurer ... st.*	159	0.13	14	30		
		har	160	0.05	8	-	22	30
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					5	58
		Överföres					34	88

77.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					34	88
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	760	0,02	15	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	173	0,05	8	65	25	60
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*					60 5 54,	48 58 90
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	1.73	5,00	8	65		
		ändring av befintligt avlopp ... „	5.1	6,00	30	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	8.9		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14	30		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00		–		
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10	–	83	44
					83 20 62	44 87 60		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna**, § 55* ... sid.	62	0,75			46	50
		***Översiktskarta i d:o**, § 41*					5	–
		Summa kronor					195	42
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	90		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5		24	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					65	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					87	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					177	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					689	47
		Lösen för kopior och avskrift					195	42
		Övriga förrättningskostnader					177	70
		Summa kronor					1062	59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunne fjärdings ~~[illegible]~~ *häradsrätt.*

Östby *den* 30 dec. *19*27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

20.-

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Joh. A. Andersson

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*......

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927