



Akt nr:

R-E1a-1836

AU\$R-E1a-1836

Västerbygdens Vattendomstol

12 JUL 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturbeskrivnings byrås arkiv

R 2-1836

Handlingar rörande

Östby dikningsföretag av år 1928

i Hovby och Norra Härene socknar av Skara -
borgs län;

upprättade ~~vidlägga~~ syneförrättning år 1928 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

MS. A. III 141/142 m. s.

2. 14. 1929

Protokoll vid sequestrationsmätning enligt Vattenlagen för försäkring av mark, tillhörande Elgårdens m.fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1927 i Elgårdens

Till sammanträdde denna dag hade delägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i Sockenkyrkan, län. H. och dels varit intrykt i tidningen Västgöta-Posten^{län. B.}, varjämte personligt meddelande om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Under tecknad, Statens lantbruksingenjör och för rätt gräpsman samt gode männen J. H. Lundkvist i Vägården och J. H. Andersson i Hättorp.

Förkänd St. H. Andersson såsom ägare av Östby Elgård 4⁴

Av övriga sakägare:

Karl Mattsson	såsom ägare av Buströgården	1/8	med
J. Eliasson	" " " "	3/8	"
Olof Persson	" " " Mjölberggården	1/5	
~~Louise Persson~~	~~" " " "~~	~~1/10~~	

~~genom Gustaf Johansson~~

Stig. Andersson såsom ägare av Stupsbo 3¹⁸ (örrebygd) genom Gustaf Johansson

Påken Fredriksson såsom ägare av Stupsbo 3⁷ och 3¹² genom Allan Fredriksson aut. fullmakt bil. D

J. E. Johansson såsom ägare av Stupsbo 3¹⁴
Erik Larsson " " " 3¹⁵

Yeljo Persson " " " Mjölberggården 1¹⁰ och

Stig. Ström såsom ägare av Mjölberggården 1¹⁷
län. Nyängen (av Mjölberggården)

John Svensson såsom ägare av Mjölhögskär 1¹⁴
 Ernst Sandberg " " " " " 1¹² och 1¹⁶
 O. H. Olsson " " " " " 1²

Kontraktets prästen J. Blomberg såsom kon-
 sistens ombud enligt förordnande bil. 6
 Gustaf Pettersson såsom arrestande av Hovby Stammen 1'
 Nilsen Ruden " " " " " 1¹² och 1¹⁶
 Sven H. Johansson " " " " " 1²

Uppställes det för för rätt mäns mannen
 utförade förordnandet, som hade lydelse
 enligt bilaga F.

Något för senot synemännen
 kunde ej strävas.

Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade nivåkartan över
 det vattenbervärande området jämte
 profilt över avloppet härifrån.

Förelades till för rätt mäns yrkade
 på ifrågasättande avlopps fördjupning
 upp till sin övre gräns. Då det kan
 kunde bortlägga sin mark till 1.2
 meters djup samt att kostnaderna
 här för skulle fördelas enligt vattenla-
 gens föreskrifter.

Gustaf Pettersson § 5
 J. Eliasson, H. Håkman, J. C. Johansson,
 John Svensson, O. H. Olsson, Ernst
 Sandberg och J. Persson förklarade sig
 med Förelörden och yrka på förslaget
 utsträckning så att även dens därtill
 berörande mark kunde bortläggas

2
till 1,2 meters djup, bet. g.

§ 6

De närvarande voro ense om att
fätaget bör släppa ersättning för den
mark, som ätgär till koloppens ut-
vidgning och till jordvallar, ävensom
~~anläggna~~ i nödij utsträckning anläggas
över koloppen ledande väg övergången.

§ 7

Den intet vidare finns att till
protokollat anteckna förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkänna-
givande, att sedan den för kostnader-
nas fördelning erforderliga jord upp-
skedningarna av skogsmännen
beräknats och förslag till del-
ningen upprättats, nytt sammän-
trade kommer att hållas å sam-
ma ställe som dagens tidagen
den 17 jan. 1928 kl. 14 och kom-
ma nya ytterligare underhandlingar
därmed att tillställas sakägarna.

Ost och två samman om
7 tjänster

P. H. Hallin

Biträddande gode män:

G. Andersson

Jak. A. Andersson

Den 17 januari 1928 i Ekgrunden

Närvarande: Förestående skogsmän och föl-
jande sakägare:
Gustaf Pettersson

A. H. Andersson
 Karl Hållman
 Johannes Eliasson
 Hof Svensson
 August Svensson
 Aug. Andersson
 Richard Fredriksson genom sin son Allan
 Fredriksson

J. E. Johansson
 S. H. Johansson
 Erik Larsson
 Hjalmar Persson
 Aug. Ström genom sin son Arvid Ström
 John Svensson
 Ernst Sandberg
 A. H. Olsson
 Aug. André, arrendator av Härane Prästbol.
 Kontraktspresten J. Blomberg samman
 konsistorieambud och fjordnande
 bil. E^{II}

§ 8.

Föreläses det sedan för samman-
 trädets upprättade förslaget till de vatten-
 skadade markernas avgränsning med
 därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 10

Sått mottaga och förvara till för-
 laget hörande kartor och handlingar
 samt att sammankalla delägarna
 för val av arbetsstyrelse utgå-
 synemännen A. H. Andersson i Ek-
 garden.

§ 11

7 fråga om förätningens kostnader
när visades till den uppsättade ar-
vodesrättsnången, varav ett exem-
plar överlämnades till aktfirvararen.

§ 12

Om intet vidare funns att till proto-
kollat anteckna, förklarades förätt-
ningen avslutad och sammantaget
mycket.

Ort och tid som ovan
I Hjärtsten

P. H. H. H.

Biträdande för män:
Joh. A. Andersen i Hjärtsten

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Horby Ekgården och Rusteusgården i Horby
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *A. H. Rudersson Ekgården*
Månu - dagen den *2 okt.* 19*27* klockan *14*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Horby Stammen 3'; Östby Ekgården 4'. Rusteus-
gården 6'; Myölnaregården 1², 1⁵, 1¹⁰, 1¹²⁻¹⁴, 1¹⁶ och
1¹⁷; Årpsbo 3⁷, 3¹², 3¹⁴, 3¹⁵ och 3¹⁸ samt
Östby Stammen 8'.

Skara den 12 september 1927
Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Horby*
 sockens kyrka den *18 Sept.* 19*27* betygas:

Jens Jönsson
Lundberg

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *12. 9.* 19*27*

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Bilag B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Anstensgården m. fl. i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer synerättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A. H. Andersson, Ekgården, måndagen den 3 okt. 1927 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av synerättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Hovby Stommen 3¹; Östby Ekgården 4⁴; Anstensgården 6¹; Mjölregården 1², 1⁵, 1¹⁰, 1¹²⁻¹⁴, 1¹⁶ och 1¹⁷; Ångsbo 3⁷, 3¹², 3¹⁴, 3¹⁵ och 3¹⁸ samt Östby Stommen 8¹.

Skara den 12 september 1927.

2133 Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Vertgöta - Pasten fredagen den 16 sept. 1927 bestyrkes.

7 Gärst
Dreufalim

Bil. C.Föteckning

över underättelser rörande ryngförätt-
ningskommittéer hos A. H. Andersson
Ekgård, måndagen den 3 okt. 1927 kl.
14, angående försläggning av mark tillhö-
rande Ekgård och Thurstengården m.
fl. hemman inom Floby socken av
Skaraborgs län, vilka underättelser jäm-
likt bestämmelserna i 10 kap. 40 § ut-
skärfas denna dag utlämnats i posten
under nedanstående adresser:

1. Hrn arr. Gustaf Pettersson Floby Stammen Brannäs
2. " A. H. Andersson Ekgård Floby "
3. " Karl Stållman Møsterg. " Lidköping
4. " Johannes Eliasson Møsterg. " "
5. " Olof Svensson Mjölmarog. " "
6. " Janfred Svensson " " "
7. " Aug. Andersson Orreberg. " "
8. " Rök Fredriksson Ångsbo " "
9. " J. E. Johansson Ångsboholm " "
10. " arr. Nikl. Andersson Holmen " "
11. " A. Johansson Solhem " "
12. " Erik Larsson Ångsbo " "
13. ~~F.~~ Helge Persson Mjölmarog. " "
14. Hrn Aug. Ström, Lund Ångsbo " "
15. " John Svensson Mjölmarog. " "
16. " Ernst Sandberg " " "
17. " A. H. Olsson " " "

Skara den 15 sept. 1927.

7 tjänster:
Dverfällin

18. Till Helsingfors Befolkningsberedande
i Mariebad har underättelser vänts
den 13 sept. 1927 rörande Floby Stammen 1'
och Östby Stammen 8'.

Undersökelse om sammanförst à Ek-

19. *arrendatae* Oskar Lussan Osby Hamnen Lidköping

20. " Aug. Andre Hansen plotted Gromas
Dumbapulet if Skara shift Skara

2/1. ~~Rassengruppen~~ ~~Verfassungsgesetze~~, ~~Kaiserlich~~
Himmel und Erde

Shava Dec 2 Januari 1928.

P. K. Hallin

Förlämnat.

Bil. D.

Jag Allan Fredriksson Ångström, som ombud för
min far Richard Fredriksson Ångström, Hanses talan. föra,
i Fiskningsföretaget Ekgården med flera gårdar.

Ångström den 3/10 1927.
Erkänns R. Fredriksson

Bevitnas och undertecknade.

Karl J. Karlsson. Brunsbacken.

Greta Dahlin Ångström

Herr Kontraktsprosten m.m. I. B l o m b e r g.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Antensgården m. fl. i Hofby socken utsatts att äga rum hos A. H. Andersson, Ekgården, måndagen den 3 instundande oktober kl. 2 e.m., samt att av förrättningen beröras stomhemmanet Hofby Stommen i Hofby och ecklesiastika lönebostället Östby Stommen i samma församling, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans och ecklesiastika boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 21 september 1927.

H. Daniel

Emil Bengtson

M. G. Bengtson

P. T. Ahlman

S. E. Melander

Bengtson

M. H. H. H. H. H.

Herr Kontraktsprosten m.m. I. B l o m b e r g.

Sedan anmält blivit, att pågående förrättning rörande ett vattenavledningsföretag för torrläggning av mark till Ekgården m.fl. hemman i Hofby församling, berörande jämväl stomhemmanet Hofby Stommen och ecklesiastika lönebostället Östby Stommen i Hofby, komme att beröra även ecklesiastika lönebostället Prästbolet i Norra Härene församling, vill Domkapitlet härmed hava utsträckt det Eder förut i ärendet den 21 september 1927 meddelade förordnandet till att omfatta också sistnämnda boställe.

Nästa sammanträde är utsatt att hållas hos A. H. Andersson i Ekgården den 17 dennes kl. 2 e.m..

Skara Domkapitel den 4 januari 1928.

H. J. Jansen

Emil Berglund *J. E. Melander* *Th. J. Jansen*
P. Larsson *L. A. Cederborn*

O. G. Thammann



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 mars 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

[Handwritten signature]



Stämpel Fem kronor.

7010 bet för rätt. m...

1927.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *1 m. H. Östby*
Östby och 1/2 m. H. Brönås-Lars gårdar i *Horby*
 socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Livkåsing

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Östby gård

pr

Brönås

Östby gård

den

22 mars

19 *27*

A. H. Svensson
fd. Härnäs f.a.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda,

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Stussens gård
Östby

J. Chissan
Stillman

Osby

O Will man

(O vad man ytterligare fartigheter bliva av
förtaget beröva för den stora uträknas
fört genom fört mig mannen under-
söka mig)

Förening.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den laga syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ekgården i Hovby socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagens utsträckning, så att även våra kring avloppet från Ekgården belägna marker kunna torrläggas till i gällande vattenlag medgivet djup.

Anstensgården den 10 juni 1927.

J. Eliasson & R. Kallman
1/2 mll. Austung. Ötby 1/8 mll. Austungörden Ötby N: 6
J. E. Johansson
1/2 mll. Austung N: 3

Enda delägare i S. P. Larssons storbhus Mylnaregl. 1/4 mll.: John Larsson, Elmer Larsson
O. H. Olsson Mylnaregl.

Ernst Lundberg & R. Karlsson storbhus
Ernst Pettersson genom L. L. Pettersson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Carl Lundin
ad. Thara

Ad. Thara
ad. Växjö

Att förklarade församling av vederbörande
sälägare vid sammankommet den 3 okt. 1927
vidhållits, beskrives:

P. H. Heltin

W. H. Heltin

John A. Andersson

Utdrag av protokollet i Skara

Domkapitel den 16 november 1927.

§ 32.

Företogs till behandling ärendet rörande en ansökan av arrendatorn å stomhemmanet Hofby Stommen i Hofby församling Gust. Pettersson om tillstånd dels att vid pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ekgården yrka på dikningens utsträckning så, att även det av honom arrenderade boställets mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup, dels ock att till de med dikningens utförande förenade kostnaderna söka lån och anslag av statsmedel, i vilket ärende yttrandenavgivits utav Kontraktsprosten I. Blomberg och Norra Härene pastorats kyrkoråd; Och biföll Domkapitlet nu den av arrendatorn Pettersson gjorda framställningen.

In fidem:

Nils B. Hermansson

Utan avgift?

²
Sakander.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga 2

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hovby socken.</u> Ästby Stammen	8'		$\frac{1}{2}$		Kransen Orr. asken Låssan
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	skut
				5	" och horgvint
				6	åker
				7	"
				8	skog
				9	betesmark
				10	"
				11	skog
					<u>Summa</u>
Ängbo	3 ¹⁴		$\frac{3}{32}$		J. E. Johansson
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25								500	125 -	700	175 -				50 -	
20								550	110 -	"	140 -				30 -	
11								"	60 50	"	77 -				16 50	
21								"	115 50	"	147 -				31 50	
23								"	126 50	"	161 -				34 50	
10								500	50 -	"	70 -				20 -	
34								500	170 -	"	238 -			250 50	68 -	
						1 15		-			-					
				16				75	12 -	150	24 -				12 -	
				20				75	15 -	150	30 -				15 -	
						1 40					-					
1 44				36		2 55			784 50		1062 -				277 50	
1 18								500	590 -	800	944 -				354 -	
41								200	82 -	"	328 -				246 -	
40								"	80 -	"	320 -				240 -	
88								350	308 -	"	704 -				396 -	
40								700	280 -	800	320 -				40 -	
40								400	160 -	"	320 -				160 -	
23								"	92 -	"	184 -				92 -	
15								700	105 -	"	120 -				15 -	
10								"	70 -	"	80 -				10 -	
10								400	40 -	"	80 -				40 -	
70								400	280 -	"	560 -				280 -	
51								700	357 -	"	408 -				51 -	
1 72								600	1032 -	"	1376 -				344 -	
7 18									3476 -		5744 -				2268 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
² Angbo	37		$\frac{1}{12}$		Rick. Fredriksson
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
					<u>Summa</u>
² Angbo	3 ¹²		$\frac{1}{24}$		Rick. Fredriksson
				29	åker
				29a	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
					<u>Summa</u>
² Angbo	3 ¹⁵		$\frac{1}{6}$		Erik Larsson
				37	åker
				38	"
				39	"
					<u>Summa</u>
² Angbo	3 ¹⁸	käpuckel			Rug. Andersson, Åreberget
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58							600	348	-	800	464	-		116	-
	20							500	100	-	"	160	-		60	-
	10							"	50	-	"	80	-		30	-
	05							700	35	-	"	40	-		5	-
	93								533	-		744	-		211	-
	50							500	250	-	800	400	-		150	-
	10							"	50	-	"	80	-		30	-
	50							700	350	-	"	400	-		50	-
	04							500	20	-	"	32	-		12	-
	16							700	112	-	"	128	-		16	-
	40							"	280	-	"	320	-		40	-
	30							600	180	-	"	240	-		60	-
	30							"	180	-	"	240	-		60	-
	30							700	210	-	"	240	-		30	-
	2 60								1632	-		2080	-		448	-
	3 05							600	1830	-	800	2440	-		610	-
	28							"	168	-	"	224	-		56	-
	58							750	435	-	"	464	-		29	-
	3 91								2433	-		3128	-		695	-
	85							700	595	-	800	680	-		85	-
	20							600	120	-	"	160	-		40	-
	20							"	120	-	"	160	-		40	-
	1 35							750	1012	50	"	1080	-		67	50
	2 60								1847	50		2080	-		232	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
7 Östby Njälmar.	110		$\frac{1}{58}$		S. Poussau åker
				44	
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
					<u>Summa</u>
8 d:o	113		$\frac{1}{48}$		Per Karlssons skerhus
				50	åker
				51	"
				52	tomt
					<u>Summa</u>
9 d:o	114		$\frac{1}{58}$		Johan Poussau, Ellen Poussau
				53	långt
				54	åker
				55	"
					<u>Summa</u>
10 d:o	117		$\frac{7}{500}$		Rug Ström
				58	åker
				59	"
				60	"
					<u>Summa</u>
11 d:o	112		$\frac{1}{48}$		Ernst Sandberg
				56	långt
				57	åker
				57a	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
20								600	120	-	800	160	-		40	-
04								450	18	-	"	32	-		14	-
10								600	60	-	"	80	-		20	-
10								450	45	-	"	80	-		35	-
25								500	125	-	"	200	-		75	-
122								700	854	-	"	976	-		122	-
191									1222	-		1528	-		306	-
75								500	375	-	800	600	-		225	-
160								"	800	-	"	1280	-		480	-
25								"	125	-	"	200	-		75	-
260									1300	-		2080	-		780	-
20								500	100	-	800	160	-		60	-
85								500	425	-	"	680	-		255	-
182								450	819	-	"	1456	-		637	-
287									1344	-		2296	-		952	-
85								600	510	-	800	680	-		170	-
20								400	80	-	700	140	-		60	-
60								"	240	-	"	420	-		180	-
165									830	-		1240	-		410	-
32								750	240	-	800	256	-		16	-
75								500	375	-	"	600	-		225	-
162								700	1134	-	"	1296	-		162	-
269									1749	-		2152	-		403	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
12 Östby Hjälmareg.	116	7/500		61	Evert Stenlund åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
					<u>Summa</u>
13 d:o	12	1/8		66	Anders Olsson åker
				67	"
				68	"
					<u>Summa</u>
14 Östby Rustensg.	ar 6'	3/8		69	J. Eliasson åker
				70	"
				~~71~~	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
65								500	325	-	700	455	-		130	-
10								600	60	-	"	70	-		10	-
08								"	48	-	"	56	-		8	-
24								450	108	-	"	168	-		60	-
80								500	400	-	800	640	-		240	-
187									941	-		1389	-		448	-
147								480	661	50	800	1176	-		514	50
55								400	220	-	700	385	-		165	-
164								400	656	-	"	1148	-		492	-
366									1537	50		2709	-		1171	50
350								400	1400	-	800	2800	-	1520:-	1400	-
120								700	840	-	"	960	-		120	-
29								800	232	-	900	261	-		29	-
41								650	266	50	"	369	-	731:50	102	50
110								400	440	-	"	990	-		550	-
20								650	130	-	"	180	-		50	-
50								800	400	-	"	450	-		50	-
65								650	422	50	"	585	-		162	50
70								400	280	-	"	630	-	11 87:50	350	-
90								400	360	-	"	810	-		450	-
70								650	455	-	"	630	-		175	-
1015									5226	-		8665	-		3439	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östby Njölmarq.	15		$\frac{1}{2}$		Olof Lennarsson
				71	åker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
Östby Lustung.	006'		$\frac{1}{8}$		<u>Summa</u>
				88 ~~92~~	Karl Kålbman
				89 ~~93~~	åker
				90 ~~94~~	"
				91 ~~95~~	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
Östby Elkgården	4 ⁴		1		<u>Summa</u>
				93a	A. H. Andersson
				94a	åker
				95a	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
101	"				
					<u>Överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
21								750	157	50	800	168	-			10 50
06								"	45	-	"	48	-			3 -
19								700	133	-	"	152	-			19 -
25								650	162	50	"	200	-			37 50
19								750	142	50	"	152	-			9 50
10								"	75	-	"	80	-			5 -
15								600	90	-	"	120	-			30 -
09								750	67	50	"	72	-			4 50
124									873	-		992	-			119 -
40								800	320	-	900	360	-			40 -
80								650	520	-	"	720	-	1690:-		200 -
180								400	720	-	"	1620	-			900 -
110								"	440	-	"	990	-			550 -
70								"	280	-	"	630	-			350 -
120								"	480	-	"	1080	-	1140:-		600 -
60								650	390	-	"	540	-			150 -
40								800	320	-	"	360	-			40 -
700									3470	-		6300	-			2830 -
160								800	1280	-	900	1440	-			160 -
118								650	767	-	"	1062	-			295 -
100								400	400	-	"	900	-			500 -
384								"	1536	-	"	3456	-			1920 -
2 -								"	800	-	"	1800	-			1000 -
68								650	442	-	"	612	-			170 -
55								400	220	-	"	495	-			275 -
81								650	526	50	"	729	-			202 50
2 -								400	800	-	"	1800	-			1000 -
1366									6771	50		12294	-			5522 50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				102	översjort åker
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	vatten-samlings
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
					<u>Summa</u>
18 Hovby Stommen 3'			1	115	Kommunistiska fallet använda Gub. Piusseau åker
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	lunt och trädgård
				122	åker
				123	"
				124	rag
				125	"
				126	"
				127	"
				127a	vatten-samlings
					översjort

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13	66								677	150		122	94		55	22 50
	75							650	487	50	900	675	-		187	50
	19							800	152	-	"	171	-		19	-
	1	05						"	840	-	"	945	-		105	-
	49							"	392	-	"	441	-		49	-
	1	32						650	858	-	"	1188	-		330	-
	1	60						400	640	-	"	1440	-		800	-
	2	40						"	960	-	"	2160	-		1200	-
						03										
	4	-						400	1600	-	"	3600	-		2000	-
	5	25						"	2100	-	"	4725	-		2625	-
	2	70						650	1755	-	"	2430	-		675	-
	70							800	560	-	"	630	-		70	-
	2	82						"	2256	-	"	2538	-		282	-
36	93					03			19372	-		33237	-		13865	-
	41							750	307	50	900	369	-		61	50
	4	52						600	2712	-	"	4068	-	2.197.50	1356	-
	5	20						750	3900	-	"	4680	-		780	-
	3	80						600	2280	-	"	3420	-		1140	-
	60							800	480	-	"	540	-		60	-
	1	25						"	1000	-	"	1125	-	185	125	-
	1	60						750	1200	-	"	1440	-		240	-
	60							800	480	-	"	540	-	390	60	-
	90							"	720	-	"	810	-		90	-
						50										
						06										
						05										
						24										
						04										
18	88					89			13079	50		16992	-		3912	50

30 200
550

140
130
460
770

15

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantel	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföres</i>
				128	åker
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	skog
				139	åker
				140	"
				141	"
					<u>Summa</u>
<i>Torp under Hovby Skummen</i>					are. Gust. Pettersen
				142	åker
				143	"
				144	"
				145	torvt
					<u>Summa</u>
<i>Härne prästbol</i>					Torp. are. Aug. Andre
				146	åker
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	vattenrännlång
					<i>Överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
18 88			89		13079 50		16992 -		3912 50							
1 39				450	625 50	900	1251 -		625 50							
2 90				550	1595 -	"	2610 -		1015 -							
2 12				750	1590 -	"	1908 -		318 -							
89				800	712 -	"	801 -		89 -							
1 05				400	420 -	"	945 -		525 -							
4 60				650	299 -	"	414 -	7.278.50	115 -							
4 10				500	205 -	"	369 -		164 -							
1 65				400	660 -	"	1485 -		825 -							
4 80				500	2400	"	4320 -		1920 -							
1 75				500	875 -	800	1400 -		525 -							
		31		200	62 -	400	124 -		62 -							
1 30				550	715 -	900	1170 -		455 -							
1 28				400	512 -	"	1152 -		640 -							
70				400	280 -	"	630 -		350 -							
4741		31	89		24030 -		35571 -		11541 -							
1 65				700	1155 -	800	1320 -		165 -							
1 68				600	1008 -	"	1344 -		336 -							
10				700	70 -	"	80 -		10 -							
			60													
3 43			60		2233 -		2744 -		511 -							
84				650	546 -	800	672 -		126 -							
2 -				500	1000 -	"	1600 -		600 -							
20				450	90 -	"	160 -		70 -							
81				400	324 -	"	648 -	1474 -	324 -							
1 20				400	480 -	"	960 -		480 -							
			06													
505			06		2440 -		4040 -		1600 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				152	åker
				153	"
				154	väg
				~~155~~	<u>Summa</u>
					överfört
<u>Houby socken.</u>					<u>Summanlag</u>
Örby Stommen	8'		$\frac{1}{2}$		Kronan arr. Asker Larsson
Ingbo	3 ¹⁴		$\frac{3}{32}$		J. E. Johansson
d:o	3 ¹²		$\frac{1}{24}$		Rick. Fredriksson
d:o	3 ^{7~~4~~}		$\frac{1}{12}$		d:o
d:o	3 ¹⁵		$\frac{1}{6}$		Erik Larsson
d:o	3 ¹⁸	lägenhet.			Aug. Andersson, Arkebuzet
Örby Njälmarq.	1 ¹⁰		$\frac{1}{48}$		S. Svensson
d:o	1 ¹³		$\frac{1}{48}$		Per Karlssons Skerklus.
d:o	1 ¹⁴		$\frac{1}{48}$		Joh. Svensson, Emma Svensson
d:o	1 ¹⁷		$\frac{7}{500}$		Aug. Ståne
d:o	1 ¹²		$\frac{1}{48}$		Ernst Sandberg
d:o	1 ¹⁶		$\frac{7}{500}$		d:o
d:o	1 ²		$\frac{1}{8}$		Anders Olsson
Örby Anstusq.	or 6'		$\frac{3}{8}$		J. Eliasson
" Njälmarq.	1 ⁵		$\frac{1}{12}$		Olof Svensson
" Anstusq.	or 6'		$\frac{1}{8}$		Karl Kärman
" Ekgården	4 ⁴		1		A. H. Andersson
Houby Stommen	3'		1		Kronan, arr. Gert. Petersson
d:o	Fong				" d:o
Häene prästled	1'		1		" arr. Aug. Andri
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					17 januari 1928. Drentsalen W. H. Sandqvist Johan A. Andersson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Diket A-B-Ba-C-D-E.</u>						
13	-	1.00	0.30	3.30	1:1.5		
+50	50	1.00	"	3.30	"		
12	50	1.20	"	3.90	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
11	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
10	50	1.35	"	4.35	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
9	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
8	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
7	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
6	50	1.30	"	5.00	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
5	50	1.35	"	4.35	"		
+50	50	1.35	"	4.35	"		
4	50	1.20	"	4.60	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
3	50	1.35	"	4.35	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
2	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
1	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
0	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
1	50	1.50	"	4.80	"		
	1400						

	1	2	3	4	5	6	7	8
		1400						
	1+50	50	1.70	0.30	5.40	1:1.5		
15	2	50	1.70	"	5.40	"		
	+50	50	1.60	"	5.10	"		
16	3	50	1.50	"	4.80	"		
	+50	50	1.60	"	5.10	"		
17	4	50	1.70	"	5.40	"		
	+50	50	1.70	"	5.40	"		
18	5	50	1.80	"	5.70	"		
	+50	50	1.85	"	5.85	"		
19	6	50	2.00	"	6.30	"		
	+50	50	2.10	"	6.60	"		
20	7	50	2.10	"	6.60	"		
	+50	50	2.10	"	6.60	"		
21	8	50	1.70	"	5.40	"		
	+50	50	1.90	"	6.00	"		
22	9	50	1.90	"	6.00	"		
	9+50	50	1.80	"	5.70	"		
23	10	50	2.00	"	6.30	"		
	+50	50	1.75	"	5.55	"		
24	11	50	1.60	"	5.10	"		
	+50	50	1.65	"	5.25	"		
25	12	50	1.60	"	5.10	"		
	+50	50	1.80	"	5.70	"		
26	13	50	1.70	"	5.40	"		
	+50	50	1.80	"	5.70	"		
27	14	50	1.30	"	4.20	"		
	+50	50	1.00	"	3.30	"		
28	15	50	1.20	"	3.90	"		
	+50	50	1.30	"	4.20	"		
29	16	50	1.50	"	4.80	"		
	+50	50	1.60	"	5.10	"		
30	17	50	1.70	"	5.40	"		
	+50	50	1.80	"	5.70	"		
31	18	50	1.80	"	5.70	"		
		3100						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3100						
18+50	50	1.70	0.30	5.40	1:1.5		
19	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
20	50	1.75	"	5.55	"		
+50	50	1.90	"	6.00	"		
21	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	2.00	"	6.30	"		
22	50	1.60	"	5.10	"		
+44	44	1.60	"	5.10	"		
	3544						

Diket B-BB-F-4.

30	-	1.20	0.30	3.90	1:1.5		
31	100	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
32	50	1.25	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
33	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
34	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
35	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
36	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
37	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
+80	30	1.70	"	5.40	"		
	780						

Täckdiket F-Fa

50	-	1.50	} 8" tegelrör				
+80	80	1.70					
57	20	1.50					
+80	80	1.40					
	180						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket C-Ca</u>							
40	-	1.20	0.30	3.90	1.15		
+50	50	1.20	"	3.90	"		
41	50	1.30	"	4.20	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
42	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
43	50	1.70	"	5.40	"		
	300						

<u>Täckdiket D-Do</u>							
21+50=60	-	1.80	8" Legerör				
61	100	1.80					
+80	80	1.70					
62	20	1.65	6" Legerör				
63	100	1.55					
64	100	1.40					
	400						

- Vid arbetenas utförande iakttages:
- att de i förstående grävningstabell angivna diket djupen skola räknas från de vid påläggningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och för, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet utföres.
 - att de angivna slagbredden endast äro ungefärliga och böra justeras genom släktlutningens uttagande med mål så att förskriven lutning och bottenbredd förhållas.
 - att förkommande diket krokar ej göras bråda utan i möjligaste mån avrundas.

att där dike går i råkäng bli grävningen
så verkställas, att råkängen och
dikes nytt lufte komma att
sammansjunga.

Åtgärden den 17 jan. 1928
i tjänsten

P. H. Hallin

Jordersättningslängd. för avloppens utvidgning.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Dikessträckan A-B-Ba.</u>					
Solhem	A. Jonsson	12+20-13	260	0.07		18 20
Östby Stommen 8 ¹	arr. Oskar Larsson	8+60-9+40	250	0.05	3 75	
"	"	9+40-12+20	560	0.07	39 20	42 95
Ängsbo 3 ¹⁴	J. E. Johansson	6+80-8+60	500	0.07	35 -	
" "	"	5+6+80	450	0.08	36 -	71 -
" 3 ⁷ +3 ¹²	Rick. Fredriksson	3+16-5+60	450	"		36 -
			Summa			168 15
	<u>Dikessträckan Ba-C-D-E.</u>					
Orreberget 3 ¹⁸	Aug. Andersson	1+70- ~~3~~ +16	400	0.08		32 -
Östby Mjölhareg. 1 ¹⁰	S. Svensson	0+40-1+70	400	"		32 -
" " 1 ⁵	Olof Svensson		300	"		24 -
" Anstensg. 6 ¹	J. Eliasson	0+40-1+35	300	0.09		27 -
" " "	Karl Källman	1+35-4+12	1050	"		94 50
" " "	J. Eliasson	4+12-5+12	400	"		36 -
" Ekgården 4 ⁴	A. H. Andersson	5+12-8	1200	"	108 -	
" " "	"	8-11	1100	"	90 -	
" " "	"	11-13+70	800	"	72 -	270 -
Hovby Stommen 3 ¹	arr. Gust. Pettersson	13+70-15	300	"	27 -	
" " "	"	15-18	900	"	81 -	
" " "	"	18-21	1200	"	108 -	
" " "	"	21-22+44	560	"	50 40	266 40
			Summa			781 90
	<u>Diket C-Ca.</u>					
Hovby Stommen 3 ¹	arr. Gust. Pettersson	30-33	520	0.09		46 80
Östby Ekgården 4 ⁴	A. H. Andersson	"	520	"		46 80
			Summa			93 60

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket B-Bb-F-G.</u>					
Ängsbro	3 ¹⁴	J. E. Johansson	30-31+80	400	0.08	32 -
"	3 ¹²	Rick. Fredriksson	31+80-33	360	"	28 80
"	3 ¹⁵	Erik Larsson	33-35+10	680	"	54 40
Östby Mjölhareg.	1 ¹⁷	Aug. Ström	35+10-35+75	150	"	12 -
"	1 ¹⁶	Ernst Sandberg	35+75-36+45	150	"	12 -
"	1 ²	And. Olsson	36+45-37+75	500	"	40 -
					<u>Summa</u>	<u>179 20</u>

<u>Sammandrag.</u>					
Dikessträckan		A-B-Ba			168 15
		"	Ba-C-D-E		781 90
Diket		C-Ca			93 60
		"	B-Bb-F-G		179 20
				<u>Summa</u>	<u>1222 85</u>

Ekgården den 17 januari 1928.

P. H. Hallén
Andersson Joh. A. Andersson

Kostnadsförslag.

för Östby dikningsföretag i Hovby socken av Skaraborgs län.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-Ba.</u>								
13-10	300	sandbl. lera	600	0.60	360	-				
10-3+16	684	" "	1650	0.80	1320	-				
		Bro vid 11+36 typ b			175	-				
		" " 9+32 " a			100	-				
		" " 6+85 " b			175	-	2130	-		
		tillägges c:a 10 %					216	85		
		jordersättning					168	15	2515	-
		<u>Dikessträckan Ba-C-D-E.</u>								
3+16-0	316	sandbl. lera	1000	0.80	800	-				
0-5	500	" "	1750	"	1400	-				
5-10	500	" "	2600	"	2080	-				
10-15	500	" "	1600	"	1280	-				
15-20	500	" "	1950	"	1560	-				
20-22+44	244	" "	1200	"	960	-				
		Bro vid 3+16 typ b			175	-				
		" " 1+70 " d a=1.2x1.2			300	-				
		" " 0+20 " " a=1.2x1.2			300	-				
		" " 1 " b			175	-				
		" " 3+7 " "			175	-				
		" " 4+12 " "			175	-				
		Trumma vid 10+5 " d a=0.8x0.8			250	-				
		" " 17+90 " " a=0.6x0.6			200	-	9830	-		
		Tillägges c:a 10 %					983	10		
		jordersättning					781	90	11595	-
		Överföres							14110	-

- 120
- 80

2125
+125

- 50


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					14110 -
		<u>Dikessträckan B-Bb.</u>					
30-33	300	sandbl. lera	600	0.8	480 -		
		bro vid 30+28 typ a			100 -		
		" " 32+90 " "			100	680 -	
		tillägges c:a 10 %				69 20	
		jordersättning				60 80	810 -
		<u>Dikessträckan Bb-F-G.</u>					
33-37+80	480	sandbl. lera	1830	0.80	1464 -		
		trumma vid 35+10 typ c	a=		130 -		
		" " 36+20 " "	0.45 m.		130 -		
		" " 37+80 " "	a= 0.30 m.		100 -	1824 -	
		tillägges c:a 10 %				182 60	
		jordersättning				118 40	2125 -
		<u>Diket C-Ca.</u>					
40-43	300	sandbl. lera	1000	0.80	800 -		
		tillägges c:a 10 %			81 40	881 40	
		jordersättning				93 60	975 -
		<u>Täckdikning.</u>					
	580	Diket F-Fa och D-Da					
		8" tegelrör /med frakt/st.1220	0.45		549 -		
		6" " " " 750	0.35		262 50		
		grävning, läggning och					
		påfyllning längdmeter	580	0.50	290 -		
		brunnar stl 4	40.-		160 -		
		ögon av trä " 2	5.-		10 -	1271 50	
		tillägges c:a 10 %				128 50	1400 -
		Summa					19420 -

Ekgården den 17 januari 1928.

I tjänsten:

G. Nordvallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M

Utlåtande vid den av
Kungl. Maj:ts Befall-
ning utgående i Länet
där därigenom gjord an-
sökkan för ändrade
laga skatteföresätt-
ningen för förlägg-
ning av mark till
Körsänd ^{Österg.} Skogsgården m. fl.
nämnan inom Hovby och
Norra Hälsne socknar av
Östergötlands län.

I pågåvarande företag, som avser
utredning och för djupning av ett
i Rindöskylligsk norrlig riktnings
flytande avloppsströme med sidogrevar
genom och från vattenutskadade marker,
belägna omkring 2 km. nordost om
Hovby kyrka inom Nederbods församling
n: 2 141/142, i och för emjänd av
vatten förläggning och ökad avströms-
förmåga, de enligt bestämmelserna
i 7 kap. Vattenlagen att även så-
dana öka vinn. Läst framgå av anställd översiktsskiz.

Över till uppgrävning i pågå satta
avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats, ut-
visande för hållandena vid underhål-
nings tillfället, varjämte de närmast be-
räknade vattenutskadade markerna av-
fattats i nivåkarta. I denna karta
äro de till uppgrävning avsedda av-
loppssträckorna utmärkta med dels
drubbla, dels enkla röda linjer och
de röda bokstäverna A-B-C-

- D-E för huvudavloppet och B-B₀-F-F₀,
 F-F₀, C-C₀ och D-De för sidodiken.
 Dubbla röda linjer beteckna därvid, att
 avloppen skola utföras som öppna diken,
 och enkel röd linje, att de skola
 göras täckta. Förestående bokstavsbe-
 teckningar återfinnas svar för mot-
 svarande punkter i profilit-
 ningen.

Vattensamlingsområdena för de olika
 avloppssträckorna hava dels uppgräpts å
 marken och dels uttagits å General-
 stabens karta samt bestämts utjörn:

För Huvudavloppet vid A	500	kar
" Täckdikt F-F ₀ " F ₀	2.8	"
" " " " 50+80	8.2	"
" " D-De " De	1.8	kar
" " " " 61+80	6.0	"

För öfriga avloppssträckor äro vatten-
 samlingsområdena så obetydliga, att de ej in-
 verka på dimensionerna.

Den största till avrinning kommande
 vattenmängden har för de största områden, som
 avrättas genom öppna avlopp, antagits
 komma att uppgå till 1.5 liter per
 sekund och hektar och för de mindre
 områden, som avrättas genom täckta
 ledningar, till 2.0 liter per sekund och
 hektar. Medel vattenmängden under vege-
 tationsperioden har antagits bliva 0.1
 liter per sekund och hektar. På grund-
 val av de sålunda uträknade vatten-
 mängderna ha avloppen dimensionerats
 för möjliggörande av bortläggning till i
 allmänhet 1.2 meters djup då den här-
 av beröende marken, tillhörig sökan-
 den och dem, som sig med konan
 förnat.

Den mark, för hvilken förslaget medför
bättnad och som alltså skall ingå i
förslaget begränsas i nivåkartan av
en sträckt svart linje, så belägen,
att all därutöver liggande mark förde
kanna till fulla försläggas utan
rinder av nuvarande vatten i hållanden
i till uppskränning avsedda odlings-
sträckor.

För utrönande av den gemensamma för-
slaget uppskannade bättnaden i alla
egenskaper efter i 7 kap. 22 §
vattenlagen stadgade grunder verk-
ställt uppskattning. Resultatet för-
ligger i den bilagda värderingslistan.
Den för varje ägofigur anger markens
värde för och efter förslaget även-
som för värtmängdsvärdet.

Den i kartan upfattade och
enligt förnämnda länst förbättrade
marken är att anse såsom en för-
släggning samfällighet. För utrönande, som
sådan uppdelning på olika avdelningar,
som anordnas i 7 kap. 24 § vatten-
lagen, bör ske, har särskild ut-
redning verkställts, bil. N. För avdel-
ning I har därvid hänförs marken
kring nedre delen av Nordavoloppet
(ägofigurer 1-36), till avdelning II marken
kring sidodiket B-F-G (ägofig. 37-39 och
50-70) och till avdelning III alla öfriga
ägofigurer. Vid beräkning av de olika
~~avdelning~~ avdelning III:s egen försläggning-
kostnad har antagits böra medtagas
kostnad för sådan uppskränning av
sträckan A-Ba, som erfordras för att
försläggning för hållanden kan ej må för-
sättas. Det bör nämligen kunna

frivärkas, att flödena efter fullständig
avdiktning av avdelning III bliva något
nästigare, och sträckan A-Ba är frivär-
kande av så små dimensioner att
översvämningar därvid kunna väntas
uppkomma. Nedan för punkt A torde
beslutligt dräna vara tillräckligt för
förhindrande av översvämningar även
efter i fråga varande avdiktning. Av
intresset framgår, att en samman-
slagning med avdelning I skulle vara
ogynnsam för såväl avdelning II som
avdelning III, varför följande samfällig-
heten alltså bör uppdelas på de
olika avdelningarna.

Kostnaderna för företaget ut-
ifrån skola sålunda fördelas på
delägarna i mån av värdet för
vars och ens mark med de jämte-
ring som av förnämnda avdelnings-
uppdelning betingas. Den sålunda be-
räknade deltagnings skyldigheten
finnes för varje fastighet angiven
i kolumn 19 av Kostnads fördelning-
längden, där den är uttryckt i procent
av ~~totala~~ kostnaderna för hela före-
taget. Den närmot svarande delen av
den beräknade kostnaden är uträk-
nad i kolumn 18.

Kostnaderna för avloppens under-
hall skola fördelas efter samma
grunder, som för järnvägsställandet
angivits.

Det tillhör företaget att verk-
ställa anläggning och följande vägover-
gångar:

Bra för utgå övre avloppet A-B-C-D-E.

Bra för utfarts väg vid 11+36, typ b

Bro	för ägoväg	vid 9+32	typ a
"	" utfästväg	" 6+85	" b
"	" " "	" 3+16	" b
"	" " "	" 1+70	" d, a=1.2 m.
"	" " "	" 0+20	" d, a=1.2 "
"	" ägoväg	1	" "
"	" utfästväg	3+7	" "
"	" " "	4+12	" "
Trumma	" " "	10+5	" d, a=0.8 m.
"	" " "	17+90	" " a=0.6 m.

Över avloppet B-F-G

Trumma	för utfästväg	vid 37+80	typ C, a=0.30 m.
"	" ägoväg	" 36+20	" C, a=0.45 "
"	" utfästväg	" 35+10	" C, a=0.45 "
Bro	" " "	" 32+90	" a
"	" ägoväg	" 30+28	" a

Någon deltagning skyldighet i framtid underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägovergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så konstrueras, att de ej orsaka uppsämning.

För mark som åter till avloppens utvidgning och till nygrävning, skall ersättning göras med belopp, som finnes angivna i den bilagda prisställningslängden.

För mark, som tas i anspråk för ny öppet avlopp upp- och skaktad jord och sten, skall, där uppbygget utgöres av stube-mängd eller annars för utspridning på närliggande mark ofrånlig jord ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där uppbygget utgöres av för utspridning.

lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av före nämnda markvärde. Skada av en nämnd art skall genom arbetsstyrelsen försörj uppskattas av sakkunnig person, så snart företaget full-
~~förda~~ och därefter omedelbart ersättas. 7 mil för utsamjank vid val av värderingsman skall upp-
skattningen verkställas av näm-
landet tjänst förakt lantbruksinge-
nör eller den, han i sitt ställe
sätter.

Styift, varom för mäles i 11 kap.
95 § Vattenlagen, skall, innan före-
taget påbörjas, läggas till Läns-
styrelsen i Mariestad med 43 kro-
nor 49 öre, vilken kostnad förskjutes
av sökandena, men sedan företaget
kommit till stand, fördelas på del-
ägarna med en kränka för burea av
vass och ens i kostnads fördelnings-
längdens kolumn 9 angivna förhåll-
ningsvärde.

Kostnaderna för dygner rättningen
~~och övriga för hela företaget genom~~
~~samma kostnader~~ fördelas lika
ledes på delägarna efter samma
grunder, som för grävning kostna-
derna angivits, men förskjutas nu
av sökandena.

Yr-
fämligt för skrifterna i 10 kap.
62 § Vattenlagen på Synemännen i fråga
om företaget ytterligare bestämmelser.
att det skall, därest sökandena änska
fullfölja det samma, utföras i fullstän-
dig överensstämmelse med bestämmel-

melocerna i detta utlåtande med där-
till hörande ritningar och handlingar,
att ur öppet avlopp uppschaktad jord
och sten skall läggas minst 0.6
meter från avloppets botten och
med en lutning mot dessa icke
överskridande 1:1, vajrante öppningar
för ytvattens frånsläppande. Dessa
slämnas eller anordnas vid före-
kommande svackor i markytan,
vid tillstötande öppna diken och i
öfrigt så närmast var möjligt med;
att till sådant diken, rörledningar och
slaubrunnar skola anordnas för
av fullgod kvalitet.

Att under arbetstiden vatten ej får
uppsämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstas;

Att sas eller förskjutningar, som till
äventyrs in träffa, omedelbart skola
avhjälpas och erforderliga försäkrings-
åtgärder vidtagas;

Att arbetarna på företaget utföra
dessa genomföra utredningar över ledas
på när de skickad person med
dittelse kontrakt om utförande
enligt bestämmelserna i detta
utlåtande bör upprättas;

Att arbetarna må begynda, så snart
detta utlåtande vunnit laga kraft
samt vara vara bragta till slut
före utgången av år 1933;

Att företaget skall anses fullbordat,
när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör.

Att det där efter åligger företaget arbets-
styrelse över alla dess vidmakth-

hållande för vilket ända mål renhållning-
och renhållningsarbeten böra genom ar-
betsstyrelsens försorg verkställas,
så ofta sådana av någon delägare
påfordras och befinnas nödiga samt
att företaget skall benämnas "Östby
Renhållningsföretag av år 1928".

Valen mot förordningen och detta
utlåtande må föras vid Västerbydens Vatten-
dammstol adress Vänersborg, till vilken besvärer
med iakttagande av bestämmelserna i
11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara in-
givna inom sex till sju dagar från nedan-
stående datum.

Östby Elgård den 17 jan. 1928.

I tjänsten

[Signature]
Karl Hallin

Biträda med gode män:

[Signature]
Andersson

Carl A. Anderson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-B-Ba		B-Bb		F-Fa+ Bb-Fc		Ba-C- D-E		C-Ca+ D-Da		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-36	3204	50	2515	-	810	-							3325	-	1.0379
II	37-39 50-70	6379	50			50	-	2625	-					2675	-	0.4192
III	40-49 70-153	33904	50	460	-					11595	-	1875	-	13930	-	0.4108
I+II	1-39 50-70	9584	.	2515	-	810	-	2625	-					5950	-	0.6208
I+III	1-36, 40-49 70-153	37109	-	2515	-	810	-			11595	-	1875	-	16795	-	0.4574

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Hovby socken.</u>				
16. 8'		1/2	Ölby Stommen, ^{Kronan} arr. Oskar Larsson	—	1-11	784.50	1062.-
9. 3' 14		3/32	Angbo J. E. Johansson	Sökt.	12-24	3476.-	5744.-
8. 3' 12		1/24	d.o. Rick. ^{Fredrika} Johansson	—	29-36	1632.-	2080.-
8. 3' 7		1/2	d.o. d.o.	—	25-28	533.-	744.-
10. 3' 15		1/2	d.o. Erik Larsson	—	37-39	2433.-	3128.-
7. 3' 18	lägenhet		d.o. Aug. Andersson	—	40-43	1847.50	2080.-
6. 1' 10		1/48	Ölby Hjältnareg. J. Svensson	—	44-49	1222.-	1528.-
17. 1' 13		1/48	d.o. Per Karlssons skubb.	Sökt	50-52	1300.-	2080.-
12. 1' 14		1/48	d.o. John o Ellen Svensson	"	53-55	1344.-	2296.-
11. 1' 17		7/500	d.o. Aug. Ström	—	58-60	830.-	1240.-
13. 1' 12		1/48	d.o. Ernst Sandberg	Sökt.	56-57	1749.-	2152.-
13. 1' 16		7/500	d.o. d.o.	"	61-65	941.-	1389.-
14. 1' 2		1/8	d.o. Anders Olosson	"	66-68	1537.50	2709.-
5. 1' 5		1/12	d.o. Olaf Svensson	—	71-78	873.-	992.-
4. av 6'		3/8	Ölby Anslusg. J. Eliasson	Sökt.	69-70 79-87	5226.-	8665.-
3. "		1/8	d.o. Karl Kälman	"	88-95	3470.-	6300.-
2. 4'		1	Ölby Ekgården, A. H. Andersson	"	93-114	19372.-	33237.-
1. 3'		1	Hovby Stommen, arr. Gust. Petersson	"	115-141	24030.-	35571.-
11. "		"	d.o. Torp " ^{Aug. Andre}	"	142-145	2233.-	2744.-
15. 1'		1	Härne prästbol. arr. Aug. Andre	—	146-154	4915.-	7496.-
			<u>Summa</u>			79 448.50	123237.-

1520
1919

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträcker~~						Summa delaktighet i företaget	
						I	II	III		
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277.50		13.31				244.-			244.-	1.256
2268.-		108.69				1992.-			1992.-	10.258
448.-		21.49				394.-			394.-	2.028
211.-		10.10				185.-			185.-	0.953
695.-		15.87					291.-		291.-	1.498
232.50		5.22						96.-	96.-	0.493
306.-		6.88						126.-	126.-	0.649
780.-		17.84					327.-		327.-	1.684
952.-		21.77					399.-		399.-	2.055
410.-		9.39					172.-		172.-	0.886
403.-		9.22					169.-		169.-	0.870
448.-		10.26					188.-		188.-	0.968
1171.50		26.79					491.-		491.-	2.528
119.-		2.72						50.-	50.-	0.257
3439.-		77.81					638	788.-	1426.-	7.343
2830.-		63.46						1163.-	1163.-	5.989
13865.-		310.80						5696.-	5696.-	29.332
11541.-		258.69						4741.-	4741.-	24.414
511.-		11.45						210.-	210.-	1.081
2581.-		57.83						1060.-	1060.-	5.458
43488.50		1059.59				2815.-	2675.-	13930.-	19420.-	100.000

Ekgården den 17 januari 1928.
D. Westfallin

med J. Lundqvist och J. A. Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Östby dikningsförelag*
av år 1928
i *Harby* socken och *Skaraborgs* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.	4.8	1,50	7	20		
		krokinje "	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje..... "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjöo.vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>1.03 har</i> st.	146	0.50	73	-		
		 har	15144	0.40	60	57		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.36 har</i> st.	14	0.14	1	96		
		 har	5.5	0.42	2	12	159	43
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} _{10—15} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket	1		4	-		
		övriga regalark	3	1,00	3		7	-
		Överföres					179	93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				179 93
1927						
maj	23	Avvägning:				
juni	11-12	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	4	12,00	48 -	
okt.	12	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 53 punkter pr har	157.44	0.52	78 74	
		avvägda punkter	800	0.04	32 -	
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har	286	1.04	2 97	
		avvägda punkter	200	0.08	1 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.5	2.50	11 25	
		i annan mark	0.3	5.00	1 50	176 06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2906 ar,	160	0.07	11 20	
			156.44	0.06	9 38	20 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	160	0.03		4 80
		Markvärdering,				
dec	14	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	4.2	1.50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	150	0.06	9 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	150	0.12	18 -	49 30
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0.2	3.00	0 60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	50	3.50	17 50	
		b) antal ritningar	1	3.00	3 -	21 10
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.15	0 15	
		" " " såväl " som " "	47	0.25	11 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				
		"				11 90
1928						
jan	12	Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2		6 -	
		för vattenområdets areal		0.02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	4.6	3.50	16 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	3.6	1.00	3 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0.50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6.00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10.00		25 70
		Överföres				495 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				495 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	130	0,03	2 90	4 90
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	5.20	4,00	20 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			18 20	39 —
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36			13 —	
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 1 bro, 2 trummor				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	2.5	1,00	2 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		19 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	8.20	0,01		8 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	22	0,25	5 50	7 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
1927 okt. 1928 jun.	3 17	Typskrivning för broarna och "ögon". Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		6 — 18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
jan. 12/3		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1 1/2	12,00		18 —
1927 juli	6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Översiktskarta § 41 3+2 = 5 ku. pr st.				5 —
		Summa kronor				667 97
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regelarket normal blad			10 50	
		övriga regelark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 90 ar ägofigurer st.	160	2.10	16 —	
		har 156.89	0.08	12 52	28 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				7 13
		Överföres				46 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 15
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	820	0,02	16 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	24 65
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,			24 65	
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,			7 13	
		nytt avlopp..... km.	0,2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	5,0	6,00	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 47	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			25 35	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	77 82
		Typskrift för broar och ögon			83 82	6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			20 96	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	54	0,75	40 50	40 50
		Översiktsskarta i d:o, § 41			5 -	5 -
		Summa kronor				199 12
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... och uppläsning			7 -	26 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 60
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				105 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	21	5,-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				192 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				667 97
		Lösen för kopior och avskrift				199 12
		Övriga förrättningskostnader				192 50
		Summa kronor				1059 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stensjö församling häradsrätt.

Stensjö församling

den 17 Jan. 1928

Statens lantbruksingenjör.

Att sökägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Stensjö församling

Kronor

kvitteras:

den

19