



Akt nr:

R-E1a-1841

AU\$R-E1a-1841

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1841

Handlingar rörande
Bossgårdens dikningsföretag av år 1928
i Högstena socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

V.B. Arch. III 142:2 nr. 27

2. 1. 1929

1.
Protokoll vid Byggnads-
förvaltning enligt
Vattenlagen för för-
läggning av mark
till hövande Norra
Bossgården m. fl.
Ordneman i Hörsbena
socken av Skara-
borgs län.

Den 28 oktober 1927 i Norra Bossgården
Till Sammanträdde denna dag hade
sakägarna kallats genom kungörelse,
som dels blivit uppläst i Socken-
kyrkan bit. A och dels varit in-
för i 'Folköpings Tidning bit. B. var-
jämte särskild undersattelse till statts
härj känd sakägare enligt juteck-
ning, bit. C.
Närvarande: Under tecknad, statens
lantbruksingenjör och förvaltnings-
man samt gode männen O. E. Johansson
i Skattegården och J. E. Andersson i Mellan-
gården.

Påkändena:

Albin Olsson såsom ägare av Norra Bossgården 13³
A. H. Johansson " " " Hövmanusgården 2²

Av Övriga sakägare:

Carl Dahl såsom ägare av Nollgården 9²
J. E. Johansson " " " Trillingsgården 1³
~~A. H. Johansson " " "~~

Stel Anderssons stället " " Snufastorp 1² genom
Johan Svensson såsom förmyndare
för ormyndige delägaren Stel Andersson
(Stellan Ester Andersson är även delägare)

Carl Andersson såsom ägare av Snufastorp 1³
J. A. Larsson " " " " 16-9
Stel Hermansson " " " Trillingsgården 1⁵

§ 1
 Myplåter för för rättnings-
 mannen utlämnade för ordnandet, sam-
 hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2
 Något för emot syne mannen kunde
 ej utrännas.

§ 3
 Förelades den vid för undersökningens
 myprättade plankartan över det vatten-
 besvärade område samt profilt över
 avloppet närlägnat.

§ 4
 Sökanden till för rättningsen yrkade
 på för djupning av i fråga varande av-
 loppssträckor, så att deras nivåer
 berörande marken må kunna förr-
 läggas till 1.2 meters djup. Albin Olsson
 yrkade dessutom att åtgärder till för-
 mindrande av över svämning från den
 på Stupastorps mark utlöst hans
 gräns rännande bäcken skulle vidtagas.

§ 5
 J. E. Jönsson förenade sig med sökanden
 och gjorde samma yrkande för sin mark
 samt Albin Olsson, bit. E.

§ 6
 De närlägnade voro ense om att före-
 taget skall erlägga ersättning för mark,
 som åtgär till diket utvidgning och
 till jordvallar, ävensom anläggning för pränt-
 ligen anslutna broar i erforderlig utfatt-
 ning.

§ 7

Den nitet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna, förklarades sammanträdet
upplöst med tillkännagivande, att sedan
den för kostnadernas fördelning eför-
terliga förnysskattningen av syne-
männen verkställt och juror
till dikningen upprättats, nytt
sammantäde kommer att
hållas å samma ställe som dages
torsdagen den 5 april 1928 kl. 11 och
samma nya ytterligare underhål-
let för närmast att påställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

7 tjänsten

Oven Hallin

Biträdande gode män:

Ove Engansson Johansson

Den 5 april 1928 i Borggården

Närvarande: Förestående syne-
män och följande sakägare:

J. E. Jansson
Albin Olsson

H. H. Johanssons storbarn genom delägaren

Alban Johansson (förra storbarns del-
ägare) äro ^{äro} Eugenia Johansson samt

myndiga barnen Sigrid Strand, Klara Lejon,
samt Vilmer, Edla och Elsa Johansson dödsbo
myndiga Gilbert Johansson vars förmyndare
är Gustaf Johansson (Borgunda)

Carl Andersson

Aug. Nilsson.

§ 8

Förklarades det sedan förra sammant-

trädet upprättade förslaget till de vatten-
skadade markernas avvikning med
där till hörande häradslösa.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 10

Att mötarna och förvara till förslaget
hörande häradslösa och riksdagari samt
att sammankalla klägarna för val av
arbetsgrupp utgående synemännena
Albin Olsson i Norra Borsgården.

§ 11

I fråga om förätningskostnaderna
när utredes till den upprättade avvater-
sätningen, vära ett exemplar över-
lämnades till abtförvararen.

§ 12

Såsom utset vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
förätningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
J. M. Hallin

Biträdande gode män:

Osc. E. Jansson
J. E. Jansson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Norra Borgården m. fl. hemman i Högstena
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Albin Olsson i Norra Borgården*
fre. dagen den *28 okt.* 1927 klockan *9*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

*Nalgården 9²; Trullnäs gård 1³ och 1⁵; Norra
 Borgården 13³ och 13⁴; Rungastorp 1² 1³ och 1⁶⁻⁹;
 Hofmansgård 2² och Puklarp 1⁸⁻¹⁰
 Föräbttmänsmannen.*

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Högstena*
 sockens kyrka den *10.10.* 1922 betygas:

A. Kuller
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *7 okt.* 1927

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Norra Bossgården m. fl. hemman i Högstena socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albin Olsson i Norra Bossgården fredagen den 28 okt. 1927 klockan 9 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Nolgården 9²; Tvillinggården 1³ och 1⁵; Norra Bossgården 13³ och 13⁴; Amfastorp 1², 1³ och 1⁶⁻⁹; Hovmansgården 2² och Puklarp 1⁸⁻¹⁰.

5866

Förrättningsmanuen.

Att förestående kungörelse varit
införd i Folkhäringens Tidning den
12 oktober 1927 bestyrkes i tjänsten.

Sven Hamn

Bilaga C.Förteckning

över undermåttelser rörande ynneför-
rättningsrättshandlade hos Albin Olsson
i Norra Borsgården, fredagen den 28
okt. 1927 kl. 9, angående torrläggning av
vatten-skadade marker tillhörande Norra
Borsgården m. fl. hemman i Flögstena
socken av Skaraborgs län, vilka under-
måttelser, jämlikt bestämmelserna i 10
kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats
å posten under nedanstående adresser:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Carl Dahl Hedgården Gja | <u>Västorp</u> |
| 2. J. E. Jansson Södra Borsg. | " |
| 3. Fjöringarna Albin Olsson Norra Borsg. | " |
| 4. Axel Hermanman Hofmanng. | " |
| 5. A. H. Johansson | " |
| 6. Axel Anderssons storbhus förmögare
Johan Svensson Amfostorp | " |
| 7. Carl Andersson | " |
| 8. J. A. Larsson | " |
| 9. Aug. Nilsson Flittorp | " |

Skara den 8 okt. 1927.

I tjänsten
D. M. J. Jansson

1928
23/10
7/3

Vts:

Mjölneren Karl Andersson, Amfostorps kvarn.

Västorp

När under måttelser av försatt sammanträdde
den 5 april 1928 denna dag avlämnats
Skara den

23 mars 1925.

7 tjänster

J. M. H. Salmi





Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, _____

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 192 6.



Fem

Stämpel ~~Fem~~ kronor.

6.60 bet Hallin

1926.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad *A.* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *1/2000 Hofmansgården och 1/4000 Norra Borggården nr 13 i Högestuna* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skinstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Fjärdingsman Albin Olsson

adress *Högestuna*

pr

Valtorp

Högestuna

den

17 juni

1926

Albin Olsson
Borggården, Högestuna

A. H. Johansson
Hofmansgården, Högestuna

Ant 14/10

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

$\frac{1}{2}$ mtl. Hofmansgård
 $\frac{1}{2}$ mtl. Imfastorp
 $\frac{1}{4}$ mtl. Trillinggård
 $\frac{1}{4}$ mtl. Nara Bossgård
- Loda Bossgård m. fl.
 $\frac{1}{2}$ mtl. Hedegård

Adolf Luning Johansson
J. F. Larsson
H. Hemmesson
Albin Olsson
J. E. Johansson
Paul Dahl

Bilaga E

Undertecknad finner mig känd
 med behållna till den yrkesföretag-
 ning, som avser borttagning av
 mark till hörande Norsa Baggården
 m. fl. länningar i Högstena socken
 av Skaraborgs län och yrkar jag
 på företaget utsträckning så att
 även min mark må kunna bort-
 taggas till 1.2 meters djup, även-
 så att erforderligt avskärnings-
 dike upptages i min gräns mot Mol-
 gårdens 92.

Norsa Baggården den 28 oktober 1927
 J. E. Jansson

Örskän daga namn teckning en bebyggelse:

P. V. Hallin

O. E. Jansson J. E. Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Puklaup	18-10				Aug. Nilsson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
					<u>Summa</u>
Hofmansgården	22		$\frac{1}{2}$		A. H. Johansson
				5	åker
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	2 ang.
					<u>Summa</u>
Amfatorp	19		$\frac{3}{16}$		J. A. Larsson
				16	åker
				17	"
					<u>Summa</u>
"	18		$\frac{1}{288}$		J. A. Larsson
				18	åker
				19	"
					<u>Summa</u>
"	17		$\frac{1}{18}$		J. A. Larsson
				20	ang
				21	"
				22	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							600	24	-	800	32	-	200	8	-
	19							500	95	-	-	152	-	300	57	-
	14							-	70	-	-	112	-	-	42	-
	03							600	18	-	-	24	-	200	6	-
	40								207	-		320	-		113	-
	06							600	36	-	800	48	-	200	12	-
	36							400	144	-	-	288	-	400	144	-
	60							-	240	-	-	480	-	-	240	-
	13							600	78	-	-	104	-	200	26	-
	28							400	112	-	-	224	-	400	112	-
	07							600	42	-	-	56	-	200	14	-
	60							400	240	-	-	480	-	400	240	-
	15							600	90	-	-	120	-	200	30	-
	15							-	90	-	-	120	-	-	30	-
	08							-	48	-	-	64	-	-	16	-
						02		-			-					
	2 48					02			1120	-		1984	-		864	-
						10										
						15										
						25										
						20										
						10										
						30										
	04							800	32	-	1000	40	-	200	8	-
	02							-	16	-	-	20	-	-	4	-
	02							-	16	-	-	20	-	-	4	-
	08								64	-		80	-		16	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Amfostorp	1 ⁶		$\frac{3}{32}$	23	J. A. Larsson äng
Hafnansgården	2 ²		$\frac{1}{2}$	24	A. H. Johansson äng åker
				25	äng
				26	"
				27	"
				28	"
				29a	"
				29	"
				30	"
					<u>Summa</u>
Amfostorp	1 ³		$\frac{5}{32}$	31	Carl Andersson äng
Trillingsgården	1 ⁵		$\frac{1}{8}$	32	Arvid Hermansson äng
Nura Borggården	1 ³		$\frac{1}{4}$	33	Albin Olsson äng
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				37a	"
				38	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			20					250	50	-	800	160	-	550	110	-
02								650	13	-	1000	20	-	350	7	-
			35					200	70	-	800	280	-	600	210	-
			11					-	22	-	-	88	-	-	66	-
			41					250	102	50	-	328	-	550	225	50
			91					300	273	-	-	728	-	500	455	-
			20					650	130	-	-	160	-	150	30	-
			11					200	22	-	-	88	-	600	66	-
			35					150	52	50	-	280	-	650	227	50
02	2	44							685	-		1972	-		1287	-
			80					100	80	-	800	640	-	700	560	-
			1	40				150	210	-	800	1120	-	650	910	-
			1	21				100	121	-	800	968	-	700	847	-
			02					250	5	-	-	16	-	550	11	-
			02					-	5	-	-	16	-	-	11	-
			20					650	130	-	-	160	-	150	30	-
			80					100	80	-	700	560	-	600	480	-
			16					600	96	-	-	112	-	100	16	-
			15					150	22	50	-	105	-	550	82	50
			2	56					459	50		1937	-		1477	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nura Rosgårdar	13 ⁴		$\frac{1}{4}$	39	J. E. Jansson
				40	äng
				41	"
					<u>Summa</u>
Trillinggårdar	13		$\frac{1}{4}$	42	J. E. Jansson
				43	äng
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
					<u>Summa</u>
Snförsörp	12		$\frac{1}{4}$	52	Stel Anderssons Skerbb.
				53	äng
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
Pekstorp	18-10			1-4	Aug. Nilsson
Hafnangården	2 ²		1/2	5-15	A. H. Johansson
Amfostorp	1 ⁹		3/16	16-17	J. A. Larsson
"	1 ⁸		11/288	18-19	Dem.
"	1 ⁷		1/18	20-22	Dem.
"	1 ⁶		3/32	23	Dem.
Hafnang.	2 ²		1/2	24-30	A. H. Johansson
"	1 ³		5/32	31	Carl Andersson
Twillinggård	1 ⁵		1/8	32	Accl. Hermansson
Nana Baggården	13 ³		1/4	33-38	Albin Olsson
"	13 ⁴		1/4	39-41	J. E. Jansson
Twillinggård	1 ³		1/4	42-51	Dem.
Amfostorp	1 ²		1/4	52-58	Accl. Andersson st.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40									207	-		320	-		113	- v
248						02			1120	-		1984	-		864	-
						25										
						30										
			08						64	-		80	-		16	- v
			20						50	-		160	-		110	- v
02	244								685	-		1972	-		1287	-
			80						80	-		640	-		560	- v
			140						210	-		1120	-		910	-
			256						459	50		1937	-		1477	50
			138						233	-		950	-		717	-
			295						338	50		1832	50		1494	-
			147			91			203	-		805	-		602	-
290	1328					148			3650	-		11800	50		8150	50

Bossgraven den 5 april 1928
 O. E. Jansson
 J. E. Jansson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Diket A-B.</u>						
1		0.50	0.3	1.80	1:1.5		
2	100	0.70	~	2.40	-		
+50	50	1.30	~	4.20	~		
3	50	1.40	~	4.50	-		
+50	50	1.30	~	4.20	~		
4	50	1.45	~	4.65	-		
+20	20	1.50	~	4.80	-		
+50	30	0.80	~	2.70	~		
	350						
	<u>Diket C-D.</u>						
5+50		1.40	0.3	4.50	1:1.5		
6	50	1.45	~	4.65	~		
+50	50	1.20	~	3.90	~		
7	50	1.70	~	5.40	-		
+50	50	1.50	~	4.80	-		
8	50	1.60	~	5.10	~		
+50	50	1.80	~	5.70	~		
9	50	1.90	~	6.-	~		
+50	50	1.90	~	6.-	-		
10	50	2.10	~	6.60	~		
+50	50	1.80	~	5.70	~		
11	50	2.20	~	6.90	~		
+50	50	2.-	~	6.30	~		
12	50	1.90	~	6.00	~		
+25	25	1.90	~	6.00	~		
+50	25	1.30	~	4.20	~		
13	50	1.40	~	4.50	-		
+50	50	1.60	~	5.10	~		
14	50	1.85	~	5.85	-		
Överf.	850						

1	2	3	4	5	6	7	8
Quesf.	850						
14+50	50	1.80	0.3	5.70	1:15		
15	50	1.80	~	5.70	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
16	50	1.60	~	5.10	~		
+50	50	1.50	~	4.80	~		
+72	22	1.50	~	4.80	~		
<u>Summa</u>	<u>1122</u>						

Diket E - F.

2		0.85	0.3	2.85	1:15		
17	20	0.90	~	3.-	~		
+50	50	1.-	~	3.30	~		
18	50	1.-	~	3.30	~		
+50	50	1.-	~	3.30	~		
19	50	1.-	~	3.30	~		
+50	50	1.-	~	3.30	~		
20	50	1.-	~	3.30	~		
+35	35	1.-	~	3.30	~		
<u>Summa</u>	<u>355</u>						

Vid arbetets utförande iakttages:
 att de i förestående grävningstabell angivna
 ritningsgrupper ~~##~~ skola iaktas från de vid
 anläggningen till markytan nedslagna
 dubbarnas överkant och där i hän-
 delse dessa påkommit eller räddats,
 ny utsättning och, innan ~~förslaget~~
 arbetet verkställs!
 att de angivna dagbredderna endast äro
 ungefärliga och böra justeras efter
 markhöjden så att försläppen
 bottenbredd och sluttning
 välles;
 att där det går i så fall, bör grävningen så
 verkställas att sågningen och diket

mitt lilla kamma att samman-
falla.

att förkunnande riksrådets ej
göras skarpa utan i möjli-
gaste mån avrundas.

Borsgärden den 5 april 1928

Deu Hallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A - B.</u>					
Hofmansgården 2 ²	A. H. Johansson	1 - 2 + 60	90	0,08	7 20	
Amfastorp 1 ⁹	"	2+60-4+50	350	"	28 -	35 20
Amfastorp 1 ⁹	J. A. Larsson	1 - 2+60	90	"		7 20
				Summa		42 40
	<u>Diket C - D.</u>					
Amfastorp 1 ⁸	J. A. Larsson	5+50 - 6+15	100	0,10	10 -	
" 1 ⁷	"	6+15- 6+50	60	"	6 -	16 -
Hofmansgården	A. H. Johansson	6+50 - 8	300	0,08	24 -	
"	"	8 - 10+10	500	"	40 -	64 -
Amfastorp 1 ³	Carl Andersson	10+10 - 11+25	250	"	25 -	20 -
" 1 ²	Axel Anderssons st.	11+25-13+90	500	0,05	25 -	53 -
Twillinggården 1 ⁵	"	13+90-16+72	560	"	28 -	53 -
Twillinggården 1 ⁵	Axel Hermansson	9+25-11+55	450	0,08	36 -	
Norra Bossgården 13 ³	Albin Olsson	11+55-13+90	500	"	40 -	76 -
" 13 ⁴	J. E. Jonsson	13+90-16+40	470	0,07	32 90	
Twillinggården 1 ³	"	16+40-16+70	60	"	4 20	37 10
				Summa		266 10
	<u>Diket E - F.</u>					
Amfastorp 1 ²	Axel Andersson st.	a-17+20	120	0,07		8 40
Twillinggården 1 ³	J. E. Jonsson	17+20-19+50	800	"	56 -	
"	"	19+50-20+35	140	"	9 80	65 80
Nolgården 9 ²	Carl Dahl	"	140	"		9 80
				Summa		84 -
Bossgården den 5 april 1928						
Osc. E. Johansson, J. E. Jonsson						


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B.</u>								
1-4+50	350	Sand med sten	500	1,50	750	-				
		Tillägges c:a 10 %			77	60				
		Jordersättning			42	40			870	-
		<u>Diket C - D.</u>								
5+50-16+72	1122	Sand med sten	2700	1,50	4050	-				
		Mossjord	2800	0,50	1400	-				
		1 trumma vid 6+60			200	-				
		1 " " 6+72			150	-	5800	-		
		Tillägges c:a 10 %					573	90		
		Jordersättning					266	10	6640	-
		<u>Diket E - F.</u>								
a-20+35	355	Sand	20	0,70	14	-				
		Mossjord	700	0,40	280	-				
		Omläggning av ägovägsbron vid 17+20 / med begagnande av i den nuvarande bron befintlig sten/			70	-	364	-		
		Tilägges c:a 10%					42	-		
		Jordersättning					84	-	490	-
		Summa.kronor							8000	-

Bossjorden den 5 april 1928
J. Wendt Allen

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bitaga K.

Utlåtande vid den av
 Kongl. Maj:ts Befall-
 ning givande Känst
 på Larven gjord an-
 sikan förordnade
 Laga Syn för att
 mig en för kon-
 tingens av mark
 tillhörande Norra Bos-
 parden m. fl. nummer
 i Höjstens socken
 och Skeraborgs
 län.

Uppå varande prelas, som
 avser kartläggning för öfver-
 sekning af markens be-
 höfver i en län. sydöst om
 Höjstens kyrka med beaktning af
 2 av Nederbördsnummer 142,
 af vilket bestämmelserna i 7
 kap. Vattelagen att vara öfver-
 sekning. Kartläggningens omfattning
 är i allmänhet öfver såväl be-
 utmärkt med gul färg och under-
 bördsnummerets gränser med en
 blå linje.

Öfver den uppgiften i
 präparaten utlämnat träcker på
 prop- och skidans utmärkelser
 upprättats, utvisande förhåll-
 andena vid under och öfver be-
 fallet, varjämte de under be-

salude Markerna afsläppts å
nivaeranta. Vid uppgöringen av-
sedda avloppssträckor äro ut-
märkta med dubbla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B,
C-D och E-F.

Vattensamlingsområdet för de
flera avloppssträckorna hara
ntagits å Generalstabens karta
och befunnits utgöra 520 hektar
för sträckan E-F vid påh. 17.
~~För öfriga avloppssträckor är vatten-
förbrukningsområdet oväsentligt. Den största~~
~~del av~~ och 400 hektar för sträckan
A-B. Den största till avrinning
sammanande vattenområde har
antagits komma att uppgå till
1.5 liter pr sekund och hektar
och medelvetten mängden till 0.1
liter pr sekund och hektar. På
grundval av de sålunda uträk-
nade vattenmängderna har sträck-
kan E-F dimensionerats så,
att största flodvattenmängden må
kunna utan översvämning av-
vortas och öfriga avloppssträckor
så, att all av dessa avloppssträckor
beröende mark tillhörig såhanda
må kunna tilläggas till i allmän-
het 1.2 meters djup.

Den mark, för vilken tillräckligt
med för vätnad, och som alltså
skall ingå i företaget begränsas
å nivåkartan för en sträckad svart
linje, så belägen, att all vätnad

frå tillgånge mark borde kunna
nå fulla bristlagas utan hinder
av vattenförhållandena i till
närvarande avsedda avlopps-
sträckor.

För uträkande av den gemensamma
företagets uppskattade värde-
den hava styrelsemedlemmarna efter
7 kap. 22 § vattenlagens stad-
gade grunder uträknat upp-
skattning. Resultatet för-
håller i den bilagda värderings-
tabellen.

Den 2 klassen av följande
och enligt förnämnda lagstiftning
för värdet marken skall upp-
delas i två av varandra obe-
roende samfälligheter, benämnda
"A-B" och "C-D" efter respek-
tive huvudavloppssträckor. För sit-
t nämnda samfällighet hör även upp-
tagandet av sträckan E-F, vilken
fästigheter och ägofigurer sam-
man i vardera samfälligheter
framgår av konstruktionsdelnings-
planens (bil. L.) kolumner 1-4 och
6. Näst skall till uppdelning av
samfälligheterna i olika adde-
lningar förslås g.

Marknaderna för företags
utfrående skola sålunda man
vill samfällighet för sig för-
delas på betagarna i mån av
behoven för vass och ens mark.
Den sålunda beräknade deltag-

mycket betydelsefulla finnas för varje
 fastighet angiven i kollektion 19
 av kostnadsförordnings lagden,
 där den är uttryckt i procent
 av samfundets hela totalkostnad.
 I kollektion 18 är den närmast
 svarande delen av den beräk-
 nade kostnaden angiven.

Yrsknaderna för avloppens
 underhåll skola fördelas efter
 samma grunder, som för
 fastighetsvärdet angivits.

Det skolin för taget att verk-
 ställa anläggningar och förutliga
 värovergångar enligt i kostnads-
 förslaget bit. 7 i lagen spe-
 cifikation och på sätt närmare
 utsattas beskrifning angivits.
 Någon deltagning i betydelse i
 framtida underhållet av övers-
 avloppen ledande värovergångar
 skall ej ävila för taget.

För mark som det för till
 avloppens utvidgning skall er-
 sättning betalas med belopp, som
 finnas angivna i den bilagda
 förordnings lagden.

För mark som ~~det för till~~
~~avlopp~~ betas i de förslaget för av-
 loppen upp skattad för och
 stän, skall, där uppslagit ut-
 görs av sten beklädd eller
 annan för utspredning på när-
 liggande mark skattas för
 ersättning utgå med vad bestämt

manne fulla vände efter pre-
 sagt enligt vänderings längden. För
 uppslaget betgures så för utspid-
 ningens lämplig för skall ersätt-
 ningen vara 40 procent av
 förnämnda manna vände. Skada
 av en nämnd art skall så
 snart företaget fullgöras,
 genom arbetsolyckans för-
 borg uppskjutts av oäkku-
 mid person och därefter
 utreddhet ersättas. 4 punkt
 på åsamande vid val av vä-
 dering man skall uppskatt-
 ningen beräknas av man
 tillst tjänstgörande lantbruks-
 ingenjör eller den, han i sitt
 ställe sätter

Stegit verkan för mål i
 11 kap. 95 § vårdelagen skulle
 underskydd 10 kraver och be-
 höver förby ej utläggs.

Grannarna för dyne prist
 ningen och öfriga för hela
 företaget genomskanna kort-
 fradch skola fördelas på del-
 agarna efter de i kortuend-
 fördelningslängdens kolonnen
 10 procenta procenttalen. För
 rättningsskrivningarna skola
 nu avskandena förskottas.

Tänkt för skrifterna i 10
 kap. 62 § vårdelagen för dyne-
 mannen i präst och företaget

yrskänne besträffa:
 att det skall, därest sökan-
 den också fullgäli besträffa,
 utlösas i fullständigt överens-
 stämmande med besträff-
 melsen i detta utlåtande;

att en adaloppa uppskattad jord
 och sten skall ligga minst
 0,6 meter från adaloppens
 baster, därvid nödiga äpp-
 mäsar för utvattning från
 släppande vara anordnas;
 att under arbetstiden på den ej
 för uppsämmas eller på släp-
 par på det att skada upp-
 stån.

att arbetena för före tagets ut-
 frående vara goda, entre-
 prenad överlämnas på hvar-
 skickad person därvid öf-
 skild entreprenad samma för
 hvarera samfällighet och
 fast ställas.

att arbetena med bebyggna, på
 snart detta utlåtande minnigt
 laga kraft och vara vara
 bragta till slut för utgången
 av år 1933.

att före taget skall benämnas "Bos-
 gårdens dte mäsprelag av år 1928."

Välau Mot för rätt rätts-
 och detta utlåtande med föras
 vid Västerbygdens Vattenverkssol,
 adren Vänersborg, dit vilken be-

svaren med iakttagande av be-
 stämmelserna N 11 kap. 85
 § Vattenlagen skola vara
 ingivna inom sju dagar
 efter meddelandet därtill.
 Bessjorden den 5 april 1928,
 i tjänsten

P. H. H. H.

Respektfullt gode män:
 O. E. Jansson, J. H. Jansson

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-B.</u>				
18-10			Pukstorp Aug. Nilsson		1-4	207.-	320.-
3	22	1/2	Hofmangården A. H. Johansson ^(Stable) Sökr.		5-15	1120.-	1984.-
			<u>Summa</u>			1327.-	2304.-
			<u>Samfälligheten C-D.</u>				
17		1/8	Amfästorp J. A. Larsson		20-22	64.-	80.-
16		3/32	" " " " " "		23	50.-	160.-
3	22	1/2	Hofmangården A. H. Johansson st.		24-30	685.-	1972.-
13		5/32	" " " " " "		31	80.-	640.-
4	15	1/8	Twillinggården Axel Hermansson		32	210.-	1120.-
2	13 ³	1/4	Norra Bangården Albin Olsson		33-38	459.50	1937.-
1	13 ⁴	1/4	" " " " " "		39-41	233.-	950.-
1	13	1/4	Twillinggården " " " "		42-51	338.50	1832.50
12		1/4	Amfästorp Axel Anderssons st.		52-58	203.-	805.-
			<u>Summa</u>			2323.-	9496.50

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor					A-B C-D + E-F	Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113.-	1.386	5.67							100.62	11.566
864.-	10.601	43.40							769.38	88.434
977.-		49.07					870.-		870.-	100.000
16.-	0.196	0.80							15.90	0.223
110.-	1.350	5.53							109.30	1.533
1287.-	15.790	64.65							1279.19	17.941
560.-	6.871	28.13							556.64	7.807
910.-	11.165	45.71							904.51	12.686
1477.50	18.128	74.23							1468.58	20.597
717.-	8.797	36.02							712.64	9.995
1494.-	18.330	75.06							1484.89	20.826
602.-	7.386	30.24							598.35	8.392
7173.50	100.000	360.37					7130	7130	7130.-	100.000
Bossgrunden den 1 april 1928 P. H. H. H. O. E. Jansson										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 73
		Avvägning:				
1926 okt	14-15	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1 1/2 12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8.4 punkter pr har	har	17.66 0.66	11 66	
		avvägda punkter	st.	149 0.02	2 98	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4.2 2,50	10 50	
		i annan mark	"	5,00		43 14
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.29 har, ...	st.	60 0.05	3 -	
			har	17.66 0.10	1 77	4 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	60 0,03	1 80	1 80
1927 okt	28	Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar	1/2 12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.84 1,50	1 26	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		52 0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "		52 0,12	6 24	20 62
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0.40 3,00	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.7 3,50	5 95	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	10 15
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5 0,15	7 5	
		" " " såväl " som " "	"	16 0,25	4 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
						4 75
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.8 3,50	6 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.7 1,00	1 70	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		8 -
		Överföres				150 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 96
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	51	0,03	1 53	2 53
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	04	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	15	4,00	6 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			7 61	14 61
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	149	0,01	1 49	1 49
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	11	0,25	2 75	4 25
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
1927 okt. 1928 april	28 5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
Mars	20	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 —	6 —
1927 maj	14	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				232 84
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.29 har ägofigurer st.	60	0.07	4 20	
		har 17.66 0.14			2 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 67	
		Överföres			15 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 34	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	149	0,02	2 98	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2 55	22 62
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.4	5,00	2 -	
		ändring av befintligt avlopp	1.7	6,00	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 98	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	29 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	34	0,75		25 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				81 80
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne. <i>och upphäitning</i>			6 -	26 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				32 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>dagm</i>	8	4-		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				94 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				232 84
		Lösen för kopior och avskrift				81 80
		Övriga förrättningskostnader				94 80
		Summa kronor				409 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Indöhus* häradsrätt.

Barngården

den 5 april 1928

Prent Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Osc. E. Jansson
Kronor

J. Jansson
kvitteras:

den 19.