



Akt nr:

R-E1a-1842

AU\$R-E1a-1842

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturbekräftelse av förklarande

R 2-1842

Handlinga rörande

Dala dikningsföretag av år 1928

i Dala socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Ms. Arch. III 142:2 nr 28.

2. 4. 1929

1.
Protokoll vid Synesför-
rättning enligt Vatten-
lagen för Herrstämning
av Mark till Norra
K:a Sunna gården och
Hvapagården i Dala
Herren av Skaraborgs
län.

Den 28 oktober 1927 i K:a Sunna gården

På samma träd denna dag hade sak-
ägarna kallats genom kungörelse som
dels blivit uppläst i Solen kyrkan,
bil. A, och dels varit införd i Falköping
Tidning, bil. B, varjämte särskild be-
rättelse tillställt varje känd sak-
ägare enligt förteckning bil. C.

Ärevarande: Underhållnad stobens lant-
bruksinventör och förvaltningsman
samt gode männen Gustaf Rönning,
Bachen, och Stenur Lundin, Bachén.
Sökandena:

Hilmer Svensson såsom ägare av K:a Sunna gården 24'

H. Persson " " " Hvapagården 15²

Övriga sakägare:

~~Anders Nilsson såsom ägare av Skäppagården 29'~~

Albert Johansson " " " Skäppagården 28⁴

Johan Gabrielsson " " " Smågården 16²

Ordföranden i Gudhems församling J. H. Johansson

§ 1

Uppställes det för förvaltningsmannen ut-
förande förordnandet, som hade lydelse enligt
bil. D.

§ 2

Något jäv mot synemånnen kunde ej utvinnas.

§ 3

Före lades den vid förundersökningen nysprättade plankartan över det vatten- besvärade området samt profil över avloppet närläggas.

§ 4

Säkarna till försättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras mark må kunna förläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna därför fördelas efter vattenlagens förskiften.

§ 5

Albert Johansson i Skugga gård och Johan Gabriëlsson i Smågård. försade sig med säkarna och yrkade på förslaget utsträckning så att även deras mark må kunna förläggas till 1.2 meters djup, bil. E.

§ 6

Det upplystes att vägrumman genom allmän väg vid påh 14 tillkommit efter år 1880.

§ 7

Vägstyrelsens ordförande meddelade att vägstyrelsen icke torde kunna att motsätta sig att bekosta erforderlig anläggning av förnämnda rumma i den mån lagen så förskriver. Huruvida vägstyrelsen således önskar anbygga rumman skulle sedermera

§ 8

De närvarande voro eniga om att
färdtaget bör anläggas av rikningen be-
rörda enskilda vägovägningar i den
mån så erfordras, ävensom släppa
skälig ersättning för mark, samt åt-
gå till rikets utvidgning och till
jordvallar.

§ 9

Som nitet vidare fanns att bill
protokollet anteckna, förklarades
samma träd rypstort med till-
räkna givande, att sedan den för
postuadernas fördelning erforderliga
jordrups skattningen av synsamma
bestämts och förslag till rikningen
upprättats, nytt sammanträd skannas
att hållas på samma ställe som dagens
torsdagen den 5 april 1928 klockan 14, och
komma nya särskilda undersättelser
härvid att billställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

Hjälsten
Olof Hallin

Biträdande gode män:

Eustaf Löroing. Petter Rundin.

Den 5 april 1928 i Lilla Sanna gården

Närvarande: Förstående styresmän och
följande sakägare:

John Persson

Oxel Nilsson

Hilmer Svensson

Albert Johansson
Johan Gabrielsson

§ 10.

Förelades det upprättade förslaget
till de vatten-skadade markernas av-
dränning med därtill hörande hand-
lingar.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 12

~~Att~~ mottaga och förvara till förslaget
hörande kartor och handlingar samt
att sammanberätta delägarna för val
av arbetsstyrelse utsågot synemännen
Hilmer Persson i Lilla Luma gård.

§ 13

Y. Fraga om förädlingskostnaderna
hänvisades till den upprättade arbets-
sakningen, varom ett exemplar
överlämnades till akt förvararen.

§ 14

Sam intet vidare juus att till
protokollet anteckna försländes
förslutningen avslutad och samman-
trädet supplöst.

Ort och tid som ovan

M. Kjærsten
P. Mattsson

Bistående gode män: Gustaf Löwing.
Hilmer Lundin.

P. H. A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
L:a Sunnagården och Kuapagården i Dala
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos *Hilmer Svensson i L:a Sunna-*
gården fre- *den* *den 28 okt. 1927* klockan *15*
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kuapagården 15²; Pijzagården 29¹; L:a Sunna-
gården 24¹; Skäggagården 28⁴; Tolsten 23²
och Suedsgården 16³ ävensom samfällt betyg
hitt Dala län.
För åttningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i *Dala*
 sockens kyrka den *16 okt.* 19 *27* betygas:

O. Håggqvist
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

SKARA den *7 okt.* 19 *27*

I tjänsten
 SVEN HALLIN
 Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

För torläggning av vattenskadade marker tillhörande L:a Sunnagården och Knapagården i Dala socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilmer Srensson i L:a Sunnagården fredagen den 28 okt. 1927 klockan 15 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Knapagården 15²; Siggagården 29¹; L:a Sunnagården 24¹; Skäggagården 28⁴; Tomten 23² och Smedsgården 16³ ävensom samfällt lertag till Dala by.

5884

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning den 12 oktober 1927 bestyrkes i tjänsten.

P. H. Samin

Bilaga C.Förteckning

över underrättelser rörande nyreför-
sättningsammansättade hos Hilmer Pers-
son i L:^a Lunnagården, fredagen
den 28 okt. 1927 kl. 15, angående torr-
läggning av vatten-skodade marker
tillhörande L:^a Lunnagården och Kuapa-
gården m. fl. hemman inom Dala
socken av Skaraborgs län, vilka un-
derrättelser, jämlikt bestämmelserna
i 10 kap. 408 vattenlagen denna dag av-
lämnats i posten under nedanstän-
de adresser:

1. Johan Persson Kuapagården Stenstorp
2. Axel Nilsson Kallabålet Skedstorp
3. Hilmer Persson L:^a Lunnagården Stenstorp
4. Albert Johansson Skäggagården Dala
5. Johan Gabrielsson Nya Dala Stenstorp
6. H. Anderssons storbh. län " "
7. Ordf. i Gudhems härs. Vgsk. / St. Johanna
Stora Berg Torbjörnstorp

Skara den 8 okt. 1927.

4 tjänster

David Larsson

Bilaga I.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Christobur - Månstern



Fem
Stämpel Tre kronor.

6.60 bet Hallin

1926.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande $\frac{1}{2}$ mtl Lilla Lunnagården i Dala socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Lennestorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Lantbrukaren Hilmer Svensson
adress Lilla Lunnagf. pr Lennestorp

Dala den 15-6 1926

Hilmer SvenssonJ. Persson

ägare till $\frac{3}{8}$ mtl Knapagården Dala

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

1½ mantel Nya Dala
 ½ mtl. Tomten
 ½ mtl. Piggagården
 ⅓ mtl. Kuapagården
 ¾ mtl. Skaggagården

Ägarens namn:

Johan Gabriellson
 Herman Anderssons storbhus
 Axel Nilsson ^{Kausbått}
 Johan Persson ^{Skuttorp}
 Albert Johansson ^{Dala}

Undertecknade försäkras härmed
med stölkandena till den för rättning
som avser torrläggning av mark
tillhörande K:a Lunnagården och
Munapagården i Dala socken
av Skaraborgs län, och yrka vi
på förtagets utsträckning, så att
även vår mark må kunna torrläggas
till 1.2 meters djup.

K:a Lunnagården den 28 okt. 1927.

Albert Johansson Joh Gabrielsson

Genkända nämn teckningar be-
styrkas:

Overt Hallin
Gustaf Löwing. Petrus Lundin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingstängel.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dala Rnapagerken	15 ²		$\frac{3}{8}$		
				1	Johan Persson
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	äng
Dala Liggagerken	29 ¹		$\frac{1}{2}$	6	"
					<u>Summa</u>
				7	And Nilsson an. Nimer Nilsson
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	mare
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	äng
				21	"
				22	<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dala L:a Sannagården	24 ¹		$\frac{1}{2}$	22	Hilmer Svensson åker
				23	äng
				24	"
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
				29	äng
				30	"
				31	åker
					<u>Summa</u>
Dala Torsten	23 ²		$\frac{15}{32}$	32	H. Andersson Skibh. åker
				33	äng
				34	"
				35	åker
					<u>Summa</u>
Dala Smetsgården	16 ³		$\frac{1}{3}$	36	Johan Gabriellson äng
				37	"
				38	"
				39	åker
					<u>Summa</u>
allmänt lertag				40	Bruckare Albert Johansson allmänt lertag äng

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
25								400	100	-	800	200	-	400	100	-
		37						200	74	-	~	296	-	600	222	-
		30						~	60	-	~	240	-	~	180	-
67								400	268	-	~	536	-	400	268	-
23								600	138	-	~	184	-	200	46	-
22								~	132	-	~	176	-	~	44	-
40								500	200	-	~	320	-	300	120	-
		68						200	136	-	700	476	-	500	340	-
		44						200	88	-	~	308	-	~	220	-
16								400	64	-	800	128	-	400	64	-
193	179								1260	-		2864	-		1604	-
															818	
20								400	80	-	800	160	-	400	80	-
		56						200	112	-	700	392	-	500	280	-
		83						200	166	-	~	581	-	500	415	-
20								400	80	-	800	160	-	400	80	-
40	139								438	-		1293	-		855	-
		11						400	44	-	700	77	-	300	33	-
		12						200	24	-	~	84	-	500	60	-
		09						400	36	-	~	63	-	300	27	-
11								~	44	-	~	77	-	~	33	-
11	32								148	-		301	-		153	-
		08						300	24	-	600	48	-	300	24	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dala Skäggagården	28 ⁴		$\frac{3}{8}$		Albert Johansson åker
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	äng
				46	"
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Dala Knapagården	15 ²		$\frac{3}{8}$	1-6	Johan Persson
" Liggagården	29 ¹		$\frac{1}{2}$	7-21	Neel Nilsson an. Vener Nilsson
" Lå Summag.	24 ¹		$\frac{1}{2}$	22-31	Hilmer Svensson
" Tanten	23 ²		$\frac{15}{32}$	32-35	H. Anderssons st.
" Smedagården	16 ³		$\frac{1}{3}$	36-39	Johan Gabrielsson
allmunt lertag brukare				40	Albert Johansson
" Skäggagården	28 ⁴		$\frac{3}{8}$	41-51	Ders.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
68				200	136 -	600	408 -	400	272 -							
23				450	103 50	~	138 -	150	34 50							
28				250	70 -	~	168 -	350	98 -							
06				500	30 -	~	36 -	100	6 -							
	94			200	188 -	~	564 -	400	376 -							
	138			250	345 -	~	828 -	350	483 -							
02				300	6 -	~	12 -	300	6 -							
07				450	31 50	~	42 -	150	10 50							
03				250	7 50	~	18 -	350	10 50							
28				~	70 -	~	168 -	~	98 -							
10				~	25 -	~	60 -	-	35 -							
175	2 32							1012 50			2442 -				1429 50	
158	74							836 -			1402 -				566 -	
192	75	22	3 38					1166 50			1799 -				632 50	
193	179							1260 -			2864 -				1604 -	
40	139							438 -			1293 -				855 -	
11	32							148 -			301 -				153 -	
	08							24 -			48 -				24 -	
175	2 32							1012 50			2442 -				1429 50	
769	739	22	3 38					4885 -			10149 -				5264 -	

Summa gåwen den 5 april 1928
 Fredrik Hamn

Gustaf Löwing. Petrus Lundin.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket A - B.</u>							
0		1-	0.3	2.80	1:1.25		
+50	50	{ 1.30 0.90	~	{ 3.55 2.55	~		
1	50	1.10	~	3.05	~		
+50	50	1.45	~	3.93	~		
2	50	1.50	~	4.05	~		
+50	50	1.15	~	3.17	~		
3	50	1.25	~	3.43	~		
+28	28	1.15	~	3.17	~		
<u>Summa</u>	<u>328</u>						
<u>Diket C - D - E.</u>							
6		0.45	0.3	1.65	1:1.5		
+50	50	1.20	~	3.90	~		
7	50	1.30	~	~~4.20~~	~		
+50	50	1.50	~	4.80	~		
8	50	1.95	~	6.15	~		
+50	50	1.90	~	6.-	~		
9	50	2.-	~	6.30	~		
+50	50	1.75	~	5.55	~		
10	50	1.55	~	4.95	~		
+50	50	1.55	~	{ 4.95 4.17	{ ~ 1:1.25		
11	50	1.70	~	4.55	~		
+50	50	1.60	~	4.30	~		
12	50	1.70	~	4.55	~		
+50	50	1.55	~	4.17	~		
13	50	1.60	~	4.30	~		
+50	50	1.55	~	4.17	~		
+86	36	0.90	~	2.55	~		
<u>Översk.</u>	<u>786</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf. 786							
14	14	1.10	0.3	3.05	1.1.25		
<u>Summa</u>	<u>800</u>						

<u>Diket 8-8a</u>						
2	2	0.3	6.30	1.1.5		
+50	50	2.10	~	6.60	~	
+80	30	2.10	~	6.60	~	
21	20	1.75	~	5.55	~	
<u>Summa</u>	<u>100</u>					

Vid arbetets utförande iakttagas:
 att de i förslaget givna tabell angivna dikes-
 djupen skola räknas från de vid avväg-
 ningen för markytan medslagna dubbaras
 övre kant, och för i händelse dessa för-
 sammant eller rubbats ny utsättning
 sköte innan arbetet utföres;
 att de angivna dagproverna endast äro unge-
 färliga och skola justeras efter markhöjden,
 så att för skivens vattenbredd och slant-
 lutning erhålles;

~~att~~ Gunnaröden den 5 april 1928
 J. Westfallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A - B.</u>					
Dala Knapagården 15 ²	Johan Persson	0 - 2	200	0,07		14 -
		"	200	0,04		8 -
		2 - 3+28	150	0,07		10 50
			<u>Summa</u>			32 50
	<u>Diket C - D - E.</u>					
Dala Siggagården 29 ¹	Axel Nilsson	6 - 8+50	400	0,07	28 -	
" "	"	"	200	0,04	8 -	36 -
" L:a Sunnag. 24 ¹	Hilner Svensson	8+50-11+68	970	0,08		77 60
" Tomten 23 ²	H. Anderssons st.	11+68-13+90	450	0,07		31 50
			<u>Summa</u>			145 10
	<u>Diket D - Da.</u>					
Dala Siggagården 29 ¹	Axel Nilsson	20 - 20+80	320	0,04		12 80
" Skäggagården 28 ⁴	Albert Johansson	20+80 - 21	80	0,06		4 80
			<u>Summa</u>			17 60

Sunnagården den 5 april 1928
P. von Hallin
Gustaf Löwing. Petrus Lindin.


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B</u>								
0-3+28	328	Grus, stenbundet	340	1,20	408	-				
		Mossjord	200	0,40	80	-				
		1 trumma vid 0+50 typ a			100	-				
		1 " " 1+90 " a			100	-	688	-		
		Tillägges c:a 10 %					69	50		
		Jordersättning					32	50	790	-
		<u>Diket C - D - E.</u>								
6 - 14	800	Grus, stenbundet	1000	1,20	1200	-				
		sand med något sten	900	1,00	900	-				
		mossjord	1200	0,40	480	-				
		1 trumma vid 7+16 typ a			150	-				
		1 " " 10+15 " a			150	-				
		1 bro " 13+86 " b			75	-	2955	-		
		Tillägges c:a 10 %					289	90		
		Jordersättning					145	10	3390	-
		<u>Diket D - Da.</u>								
20 - 21	100	Grus, stenbundet	550	1,20	660	-				
		mossjord	30	0,40	12	-				
		1 trumma vid 20+80 typ a			150	-	822	-		
		Tillägges c:a 10 %					80	40		
		Jordersättning					17	60	920	-
					Summa				5100	-

Summa	51
Summageraden den 5 april 1928 Sten Halm	

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid den av
Högst. Maj:ts Be-
fallning kända i
Länets på därmed
gjord ansökan för-
ordnade laga synre-
viseringsingen för för-
läggning av mark
till höraude L:a Punnas
gården m. fl. hemman
i Dala socknen av
Skaraborgs län.

I fråga kända förtag, som av-
ser förslagsning för ökning
av utsträckningen av mark,
belägen omkring i den väster
om Dala bygd inom socknen
n: 2 av nederbördsmrådet n: 2
142, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att ante-
sam göras. Förslagsnys-
området är på enstående över-
siktskarta utmärkt med gul
färg och nederbördsmrådets
gränser med en blå linje.
Över till uppräknade i fråga-
satta utlagsskärter kunna pro-
fit- och delaktans situationer upp-
märksamhet utvisa för tillhandtag
vid undersökningstillfället, var-
jämte de härvid beläunda vatten-
skendade markerna avfattats

å nivå-karta. Till uppgörning av-
sedda avloppssträckor äro intecknade
med röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B C-D-E och D-Da.

Vattensamlingsområdena för de olika
avloppssträckorna hava intagits
å Generalstabens karta och be-
skrivits utgående:

För huvudavloppet vid E	190 hektar
" sidoduket D-Da	180 "
" inloppsavloppet vid B	425 "

Genom en rörledning vid sidan om
den något för grundade landsvägsstrumman
vid E skall framföras grundvattnet
från 0.5 hektar. Den största till av-
gränning kommande vattenmängden
har antagits komma att uppgå
till 1.5 liter per sekund och hektar
och medelvattenmängden till 0.1 liter
per sekund och hektar. På grundval
av de sålunda uträknade vattenmäng-
derna hava avloppen dimensionerats
sats för bortläggning till 1.2 meters
djup av all av dessa avlopp be-
räknade mark, samt tillhör sökan-
den eller den, samt sig med konan
förvat.

Den mark, för vilken dräningen
medför bättad och som alltså skall
läggas i jordslag, begränsas å nivå-
kartan av en streckad svart linje,
så belägen att all där utaför liggande
mark borde kunna till fulla bort-
läggas utan hinder av nuvarande
vattenförhållanden i till uppgörning

avseende avläppssträckor.

För uträkande av den gemena för-
taget uppskannande kartan Nava
Synemännen efter i 7 kap. 22 §
Vattenlagen stadgade grunder verk-
ställt uppskattning. Resultatet för-
tyger i den bilagda värderingsläng-
den.

Den å kartan avfattade och en-
ligt för nämnda längd förvärtade
mått skall uppdelas i två av-
varandra oberoende förläggningssam-
fälligheter, benämnda "A-B" och
"C-D-E" efter respektive
muvd avläppssträckor. Till sist-
nämnda samfälligheten hör även
svardröet D-Da. Vilken fastighet
och ågorfurer som ingår i vardera
samfälligheten framgår av
kostnadsfördelningslängdens (bil. 2.)
kolumn 174 samt 6. ~~Slut~~ Skat till
uppdelning av samfälligheterna i
olika avdelningar förfinnes ej.

Kostnaderna för förtagets ut-
frående skola skides för inam-
pays samfällighet för sig fördelas
å delägarna i mån av påskaden
för vass och eas mark. Den sålunda
beräknade deltagnings skyldigheten
finnes för varje fastighet angiven
i kolumn 19 av kostnadsfördel-
ningslängden där den är uttryckt
i procent av samfällighetens to-
talkostnad. I kolumn 18 är
den närmast ovarande delen

av den beträknade kostnaden an-
gäven.

Kostnaderna för utloppens under-
rätt skola fördelas efter samma
grunder, som för fördelning ställmålet
angivits.

Det åligger förslaget att beakta
anläggning av följande särskilda
vägövergångar enligt i kostnads-
förslaget bit. 7. i tagen speci-
fikation och på sätt här för-
tydligade typ ritningar angivna.

Landsvägstunneln vid E är 0.5
meter för grund för botten liggande
marks bottenlagring till 1.2 meters
djup. Skerstund tunneln till kom-
mit efter år 1880, skulle det åligger
den länens nämns vägstyrelse att be-
akta tunnelns konstruktion, men då
tunneln efter utloppets fördel-
ning borde kunna utan att or-
saka över svänning bortleda flödes-
vattenmängden, med vägstyrelsen, i
stället för att anbygga tunneln, står
söder om densamma fram draga ett
4" m genom landsvägen på sätt i
profil ritningen med rätt angivits.

Någon deltagnings skyldighet i fram-
tida underhållet av över utloppen
stående vägövergångar skall ej
ärla förslaget.

För mark, som ätgärden till av-
loppens utvidgning, skall ersätt-
ning gävas med belopp, som
föreskrivs angivna i den bilagda

jord ersättning längden.

För mark, som lages i anspråk för en avloppen uppskattad jord och sten, skall där upplaget utgöras av stensom mängd eller annars för utspädning på närliggande mark officiell jord, ersättning utgå med den bestämda markens fulla värde efter fördraget enligt värdering längden. Där upplaget utgöras av för utspädning lättnad jord, skall ~~ersättningen~~ ~~upplaget~~ utgå 40 procent av för nämnda markvärde. Skada av en nämnd art skall, så snart fördraget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av ~~den~~ ~~kunni~~ ~~person~~ ~~och~~ ~~därefter~~ ~~omedelbart~~ ~~ersättas~~. I burt för förändring vid val av värdering man skall uppskattningen verkställas av man läst tjänstgörande lantbudsingenieur eller den, han i sitt ställe sätter.

Styift, varan för måles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöva förtygning läggas.

Förbrukaderna för synför rättningen och övriga för hela fördraget gemensamma kostnader skola fördelas på delägarna efter de i ~~härnadsförordning längden~~ ~~bestämda~~ ~~10~~ ~~procent~~ ~~talen~~. För rättningens kostnader skola en av sökandena förskattas.

Jämlikt förskriften i 10 kap.
62 § vattenlagen får styrelsen i
fråga om företaget ytterligare be-
stämma:

att det skall, väsentligt sökandena äns-
ka fullfölja detsamma, utföras
i fullständig överensstämmelse
med bestämmelserna i detta
utlåtande;

att m. avloppen uppsäckad jord
och sten skall läggas minst
0.6 meter från avloppens kan-
ter, varvid nödiga öppningar
för ytvattenets framskryppande
bör anordnas;

att under arbets tiden vatten ej får
uppsäckas eller påsläppas på
båt, att skada uppsäkas;

att arbetena för företaget ut-
förande bör genast entrepre-
nad överlämnas på künfr skickad
person, varvid särskild entrepre-
nadssumma för vardera sam-
fälligheten bör fastställas;

att arbetena ~~för företaget utförande~~
må begynna, så snart detta
utlåtande vunnit laga kraft,
samt bör vara bragta till
slut före utgången av år 1933;
att företaget skall benämnas "Dala
Dräningsföretag av år 1928".

Välsignat mot församlingen och
detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens Vattenrådets ställe, adress

Vänersborg, till vilken bevänen med
iakttagande av bestämmelserna
i 11 Kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sju
dagar från nedanstående
datum.

Lummajärvi den 5 april 1928

Tjänsten

Oskar Hallén

Biträdande gode män:

Gustaf Löwing.

Peter Lundin.

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-B.</u>				
2 15 ²		3/8	Dala Thunag. Joh Persson	Sök. 1-6		836.-	1402.-
3 { 29 ¹		1/2	" Liggag. Axel Nilsson	7-14			
			an. Verner Nilsson			654.-	915.-
			<u>Summa</u>			1490.-	2317.-
			<u>Samfälligheten C-D-E.</u>				
3 { 29 ¹		1/2	Dala Liggagården Axel Nilsson	18-21			
			an. Verner Nilsson			512.50	884.-
1 24 ¹		1/2	" L ^a Lunnag. Hilma Svensson	Sök. 22-31		1260.-	2864.-
6 23 ²		15/32	" Tomten H. Andersson st.	32-35		438.-	1293.-
5 16 ³		1/3	" Lunnagården Johan Gabrielsson	Sök. 36-39		148.-	301.-
			allmänt bestog Brukare: M. Johansson	40		24.-	48.-
4 28 ⁴		3/8	" Skogsgården Albert Johansson	Sök. 41-51		1012.50	2442.-
			<u>Summa</u>			3395.-	7832.-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
	Kronor	%	Kronor				A-B	C-D-E +D-Da	Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
566.-	10.752	42.38							540.68	68.440
261.-	4.958	19.54							249.32	31.560
827.-		61.92					790.-		790.-	100.000
371.50	7.057	27.31							360.88	8.373
1604.-	30.472	120.10							1558.06	36.150
855.-	16.242	64.02							830.54	19.270
153.-	2.907	11.46							148.61	3.448
24.-	0.456	1.80							23.32	0.541
1429.50	27.156	107.03							1388.59	32.218
4437.-	100.000	332.22						4310.-	4310.-	100.000
Sannogjorden den 5 april 1928 Gustaf Löwing. Hedvalm Johan Lundin.										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				4872
1926		Avvägning:				
okt. 7		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.4 punkter pr har	18.6	0.66	12	28
		avvägda punkter	138	0.02	2	76
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.7	2.50	11	75
		i annan mark		5.00		38.79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.36 har, ...	51	0.05	2	55
		 har	18.60	0.10	1	86
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0.03	1	53
1927		Markvärdering,				
okt. 28		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6	-
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer	0.2	1.50	3	0
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	48	0.06	2	88
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	48	0.12	5	76
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				18 94
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0.1	3.00	3	0
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.5	3.50	5	25
		b) antal ritningar	1	3.00	3	-
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				8 55
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0.15	4	5
		" " " såväl " som " "	12	0.25	3	-
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				
		"				
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12.00	6	-
		för vattenområdets areal		0.02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				3 45
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.2	3.50	4	20
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.1	1.00	1	10
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0.50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6.00	6	-
		2) " " över 20 "		10.00		
		Överföres				17 30
						141 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				141 69
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	120	220
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.1	2,50	0 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1% (broar inberäknat)			4 91	996
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1	5.-	5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1	3.-	3 -	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	138	0,01	138	138
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	8	0,25	2 -	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 -
1927 okt. 1928 april	28 5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 -	6 -
1927 maj	11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				220 73
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.366 har ägofigurer st.	51	0,07	3 57	
		har 18.60 0.14			2 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 54	
		Överföres			14 71	

35.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 71	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	138	0,02	2 76	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	2 / 22
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.1	5,00	50	
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 49	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	29 39
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	31	0,75		23 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				77 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>samt upplästa på vägg</i>			6 -	26 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>[Däp. väska]</i>	6	5 -	30 -	32 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd			2	
		Summa kronor				95 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				220 73
		Lösen för kopior och avskrift				77 86
		Övriga förrättningskostnader				95 55
		Summa kronor				394 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gustaf Löwing* häradsrätt.

Summagården den 5 april 1928

Gustaf Löwing
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Löwing.

Peter Lundin.

Kronor kvitteras:

den 19.....