Akt nr:

R-E1a-1843

AU$R-E1a-1843

Västerbygdens Vattendomstol 12 JUL 1929

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

R 4-1843

Handlingar rörande
Locketorps-Värings dikningsföretag av år 1928
i Locketorps och Värings socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

V.B. Avd. III 140:1 nr. 20

[redacted]

4 st bör utlämnas i

Protokoll vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klovasten m. fl. hemman inom Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län.

Den 25 oktober 1927 i Locketorps kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A^{I} och A^{II} och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen J. P. Norén i Östentorps och W. Cagnell i Påvelsgården.

Sökandena J. R. Johansson såsom ägare av Myreberg 4^{3}, 4^{6} och 4^{7}

Aug. Larsson såsom ägare av Myreberg 4^{4} genom sonen Oskar Larsson som jämväl arrenderar fastigheten

Hedvig och Rakel Jacobsson såsom ägare av Klovasten 1' genom Carl Jakobsson enl. fullmakt, bil. D.

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom konsistoriets ombud enl. förordnande, bil. E^{I}.

2.

Domänintendenten, Ryttmästare Bertil Ekberg
såsom kronoombud enl. förordnande
bil E^{II}

Assar K.F. Johansson såsom arrendator av kronoegendomen Törnatorps 1^1

Karl Larsson såsom ägare av Myreberg 4^5

Johan Gods sterbhus " " " Kallsäter Sörgården 2^7 och 2^8
genom delägaren Oskar God (övriga delägare: Hulda God, John, Anna, Elin, Gerda, Tekla, Helga, Gust, Nils och Paul samtliga myndiga samt Folke God den sistnämnde omyndig) samt förmyndaren Frans God.

Frans Anderssons sterbhus såsom ägare av Kallsäter
Sörgården 2^6 genom delägaren Einar Andersson (övriga delägare: Mathilda Andersson samt barnen Bertha Svensson Erik Andersson och omyndiga Astrid Andersson, vars förmyndare A. G. Carlsson)

Karl Bergman såsom ägare av Kallsäter Sörgården 2^5, 2^{13} och 2^{15}
Frans God " " " " Västra 1^4, 1^5, 1^6 och 1^8
Karl Andersson " " " " Sörgården 2^{14}, 2^{15}, 2^{17} och 2^{24}
Emanuel Andersson " " " " Västra 1^2
Aug. Johanssons sterbh. " " " Stenbrotorps 1^2 och 1^3
genom delägaren Helmer Johansson (övriga sterbhusdelägare: Frida Johansson och barnen John, Axel och Gerda samtliga myndiga)

Aug. Lund såsom arrendator av komministerbostället Tjurmon 1^1

Helmer Johansson såsom ägare av St. Herrängen 2^2
Aug. Johansson " " " " " 2^3
och Rockstorp 1^1 genom ~~A~~ arrendatorn och sonen Assar N.F. Johansson.

Teodor Jonsson såsom ägare av Bränningen 1^2
Otto Adamsson " " " " 1^3 och hälften av 1^6
J. A. Larsson " " " halva " 1^6 (sämjodelning)
Teodor Andersson " " " " 1^7
Johan Larsson " " " " 1^8

Emil Johansson såsom ägare Vassklämmans kvarn och såg 3
Albert Larssons sterbh. såsom ägare av Synnerkullen 1^{3}
genom ~~delägaren~~ Nils Levin (~~övriga~~ sterbhusdelägare: Alma Levin Selma och Ella Larsson)
Ernst Lundell såsom ägare av Synnerkullen 1^{4}
J. O. Hedin " " " " 1^{7}
Lars Johansson sterbhus " " Espelunden 1^{3}
genom arrendatorn och delägaren Albin Johansson (övriga sterbhusdelägare: Kristina Johansson samt barnen Richard, Albin, Anna Ellen, Selma, Hilda, samtliga myndiga)
Aug. Johansson, såsom ägare av Espelunden 1^{4}
Albert Johansson " " " " 1^{5}
Joh. Aug. Johansson genom sonen Axel Bolin " " " Lockeberg Bogården 7^{2} och 7^{3}
Karl Johansson " arrendator " " Stommen 1^{1}
S. G. Nilsson " " " Myreberg Tomten 5^{1}
Johan Svensson " ägare " Fagerbäck 1^{1}
Anders Johanssons sterbh. " " " Västra St. Sörgården 1^{6} och 1^{8}
~~Vilhelm God~~ genom delägaren Oskar Johansson (övriga sterbhusdelägare: Charlotta Johansson och barnen Maria, Hilda, Ellen och Gottfrid)
Vilhelm God såsom ägare av St. Sörgården 1^{7} och Bussagården 2^{5}
Karl Andersson " " " f. d. Nolgårdens soldatboställe 5^{13}
Hulda och Hanna Larsson " " St. Sörgården litt l
J. A. Svenssons sterbhus " " Kullsäter Sörgården 2^{13}
Jägmästare H. Dieden för Skogsstaten.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade dels på fördjupning av nödiga avlopp så att dem tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, och dels på invallning eller fördjupning av stora bäcken ovanför Björstorps vattenverk, så att vattnet från denna bäck hindrades att vid flod översvämma angränsande marker på dess östra (högra) sida. Avloppen borde i den mån så utan oskälig kostnadsökning läte sig göra, flyttas till rågång.

§ 5.

Otto Adamsson, J.O. Hedin, Johan Larsson, Karl Andersson, F. Anderssons sterbhus genom Einar Andersson, Carl Johansson Stommen, Aug. Johansson genom Artur Johansson, Carl Andersson Hallåsen, Johan Svensson, Anders Johanssons sterbhus genom Oskar Johansson förenade sig med sökandena och gjorde samma yrkanden i fråga om deras mark, litt. G^{I} och G^{II}.

§ 6

Domänintendenten yrkade att undersökning skulle verkställas, huruvida översvämningarna från Stora bäcken ovanför Björstorps vattenverk skulle kunna på billigare sätt förhindras genom borttagande eller förändring av den översta hålldammen vid vattenverket, vars uppgift uteslutande vore att magasinera vatten för vattenverkets drift. Domänintendenten var av den uppfattningen, att nämnda damm ej vore lagligen tillkommen och ansåg därför skäligt, att vattenverkets ägare till undvikande av rättegång skulle utan ersättning medgiva dess borttagande eller förändring.

Domänintendenten påpekade dessutom förekomsten av en vattenledning från stora bäcken ovanför uppnämnda hålldamm till kronodomänen Torsatorps ladugård m.m. och yrkade att företaget skulle så utföras, att nämnda vattenledning ej skadades eller försämrades.

§ 7

Jägmästare H. Dieden framhöll att all skog, tillhörande ifrågavarande kronodomäner och ecklesiastika hemman ~~veden~~ vore på tillfredsställande sätt torrlagd. Han kunde ej med säkerhet uppgiva, huruvida den till Björstorp 1^3 hörande marken, som vid förundersökningen inmätts, stode under skogsstatens förvaltning eller ej. Domänintendenten åtog sig att förebringa utredning härom.

§ 8

De närvarande voro ense om att företaget skulle erlägga skälig ersättning för mark som åtgår till diken och jordvallar, ävensom i erforderlig omfattning ombygga av företaget berörda enskilda broar.

§ 9

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga förr. uppskattningen av synemännen framställts och förslag till dikningen uppsattats, nytt sammanträde kommer att hållas å plats och tid som i föreskriven ordning kommer att delgivas sakägarna.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
~~Hamarén~~ W. Egnell

Den 24 maj 1928 i Locketorps kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. E I

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. E II

Karl Sjöholms sterbhus såsom ägare till Björstorp 1² genom delägaren Fru Augusta Sjöholm

Rickard Johansson

Aug. Larsson genom sonen Oskar Larsson

Johan Gods sterbhus genom delägaren Oskar God

Frans Anderssons sterbhus " " Einar Andersson samt förmyndaren för Astrid Andersson, A. G. Karlsson

Karl Andersson Näbbatorp
Karl Bergman
Emanuel Andersson
Aug. Johanssons sterbhus genom delägaren
Helmer Johansson
Aug. Lund
Helmer Johansson
Aug. Johansson genom sonen och arrendatorn
Assar V.F. Johansson
Teodor Jonsson
Teodor Andersson
Johan Larsson
J. O. Hedin
Lars Johanssons sterbhus genom delägaren
Albin Johansson, som även arrenderar
fastigheten
J. Aug. Johansson (Sogården) genom sonen Axel
Bohlin
Karl Johansson
J. G. Nilsson
Anders Johanssons sterbhus genom delägaren
Gottfrid Johansson
Anton Johansson som genom köp av Vilhelm God blivit ägare av Väring
St. Bussagården 2^5 och St. Sörgården 1^7
Rakel och Hedvig Jakobsson genom Karl
Jakobsson
Karl Andersson Hallåsen
Emil Johansson
Johan Alfr. Andrén
Otto Adamsson
J. A. Larsson för L. J. Johanssons sterbhus
August Johansson Espelund
Albert Johansson –"–

§ 10

Förelades det sedan förra sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 12

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Karl Johansson i Locketorp Stommen.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsatta arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till sökandena.

§ 14

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män
W. Egnell Hamdoren

9.

Bilaga A. II.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman i Locketorps och Värings sock~~en~~-nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum tis-dagen den 25 okt. 1927 klockan 9 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Bränningen 1^{2}, 1^{3} och 1^{6-8}; Synnerkullen 1^{3-7}; Espelunden 1^{3-5}; Bogården 7^{2} och 7^{3}; Stommen 1^{1}; Myreberg Tomten 5^{1}; Fagerbäck 1^{1}; Björstorp 1^{2} och 1^{3}; Klovasten 1^{1}; Torsatorp 1^{1} och 1^{4-5}; Myreberg 4^{3-8}; Källsäter Sörgården 2^{6-9}, 2^{13-15}, 2^{17}, 2^{18}, 2^{24} och 2^{25}; Västra Källsäter 1^{2-8}; Stenbrotorp 1^{2} och 1^{3}; Tjuvamon 1^{1}; St. Herrängen 2^{2} och 2^{3} samt Pavelstorp 1^{1}.

Inom Värings socken: St. Sörgården 1^{6-8}; St. Bussagården 2^{5}; Nolgårdens soldatboställe 5^{13}; St. Hagagården 4^{11}; Hällagården 10^{5} samt samfällt mark till Sörgården.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Värings sockens kyrka den 9 okt. 1927 betygas:

Sjögren

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 3 okt. 1927

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

10.

II

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman i Locketorps och Värings sock~~en~~ar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum tisdagen tis-dagen den 25 okt. 1927 klockan 9 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Bränningen 1^{2}, 1^{3} och 1^{6-8}; Synnerkullen 1^{3-7}; Espelunden 1^{3-5}; Bogården 7^{2} och 7^{3}; Stommen 1^{1}; Myreberg Tomten 5^{1}; Fagerbäck 1^{1}; Björstorp 1^{2} och 1^{3}; Klovasten 1^{1}; Törsatorp 1^{1} och 1^{4-5}; Myreberg 4^{3-8}; Källsäter Sörgården 2^{6-9}, 2^{13-15}, 2^{17}, 2^{18}, 2^{24-25}; Västra Källsäter 1^{2-8}; Stenbrotorp 1^{2} och 1^{3}; Tjuvmon 1^{1}; St. Herrängen 2^{2} och 2^{3} samt Ravelstorp 1^{1}.

Inom Värings socken:

St. Sörgården 1^{6-8}; St. Bussagården 2^{5}; Nolgårdens soldatboställe 5^{13}; St. Hengården 4^{11}; Hållagården 10^{5} samt samfälld mark till Sörgården.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Locketorps sockens kyrka den 9 okt. 1927 betygas:

A Hjelmgren
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 7 okt. 1927.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

11.

Bilaga N:r III.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman enl. förut utfärdad kungörelse i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid fortsatt sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum torsdagen ~~dagen~~ den 24 maj 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

~~Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:~~

Skara den 1 maj 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Värings sockens kyrka den 6 maj 1928 betygas:

P. L.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 maj 1928.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

12.
Bilaga B. IV

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman enl. förut utfärdad kungörelse i Locketorps och Värings sock~~en~~nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid fortsatt sammanträde ~~hos~~ i Locketorps kommunalrum torsdagen ~~dagen~~ den 24 maj 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

~~Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.~~

Skara den 1 maj 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Locketorps sockens kyrka den 6 maj 1928 betygas:

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 maj 1928

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

13

Bilaga BI

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum tisdagen den 25 okt. 1927 klockan 9 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Bränningen 1^{2}, 1^{3} och $1^{6/8}$; Synnerkullen $1^{3/7}$; Espelunden $1^{3/5}$; Bogården 7^{2} och 7^{3}, Stommen 1^{1}; Myreberg Tomten 5^{1}; Fagerbäck 1^{1}; Björstorp 1^{2} och 1^{3}; Klovasten 1^{1}; Törsatorp 1^{1} och $1^{4/5}$; Myreberg $4^{3/8}$; Källsäter Sörgården $2^{6/9}$, $2^{13/15}$, 2^{17}, 2^{18}, $2^{24/25}$; Västra Källsäter $1^{2/8}$; Stenbrotorp 1^{2} och 1^{3}; Tjuvmon 1^{1}; St. Herrängen 2^{2} och 2^{3} samt Ravelstorp 1^{1}.

Inom Värings socken:

St. Sörgården $1^{6/8}$; St. Bussagården 2^{5}; Nolgårdens soldatboställe 5^{13}; St. Hengården 4^{11}; Hållagården 10^{5} samt samfälld mark till Sörgården.

Förrättningsmannen.

(7063a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 7 oktober 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

14.

Bilaga B.II



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman enl. förut utfärdad kungörelse i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid fortsatt sammanträde i Locketorps kommunalrum torsdagen den 24 maj 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 1 maj 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

(3551a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad den 4 maj 1928, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Locketorps kommunalhus, tisdagen den 25 okt. kl. 9, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kloasten m. fl. hemman inom Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. ass. Assar Johansson Tössatorp Väring
2. Alfr. Johansson – –
3. Karl Sjöholms sterbh. – –
4. Richard Johansson Myrsberg –
5. Aug. Larsson – –
6. Karl Larsson – –
7. ass. Broman Myrsberg Soldattorp –
8. Johan Gods sterbh. Källsäter Sörg. –
9. Frans Anderssons sterbh. – – –
10. Karl Andersson Käbbatorp –
11. Karl Bergman Källsäter Sörg. –
12. Lars Johan Anderssons sterbh. Norg. –
ägs numera av sonen Johan Andersson
13. Emanuel Andersson Källsäter Västra –
14. Svenssons sterbhus – Sörg. –
15. Aug. Johanssons sterbh. Stenbrotorp –
16. ass. Aug. Lund Tjurman –
17. Hilmer Johansson Stenbrotorp –
18. Aug. Johansson Herränge Stora –
19. Teodor Jonsson Bränninge –
20. Otto Adamsson – –
21. J. A. Larsson – –
22. Teodor Andersson – –
23. Johan Larsson – –

24.		Albert Larssons sterbh.	Synnerskullen	Väring
25.		Ernst Lundell	-	-
26.		Albert Magnussons sterbh.	-	-
27.		J. O. Hedin	-	-
28.		Lars Johanssons sterbh.	Espelunden	-
29.	av.	Albin Johansson	-	-
30.		Aug. Johansson	-	-
31.		Albert Johansson	-	-
32.		J. Aug. Johansson	Lockstorp Bogården	-
33.	av.	Karl Johansson	" Stommen	-
34.	av.	J. G. Nilsson	Myreberg Tomten	-
35.		Johan Svensson	Fagerbäck o. Dansängen	-
36.		Anders Johanssons sterbh.	Stora Sörg	-
37.		Vilhelm God	- -	-
38.		Karl Fredriksson	Mossen Lockstorp	-
39.		Rakel och Hedvig Jakobsson	Klovasten	Ulvåker
40.		Hulda och Hanna Larsson	Stora Sörg	Väring
41.	✓	Karl Andersson	Hallåsen Källsäter	-
42.		Tora Johansson	Jonstorp	-
43.		Emil Johansson	Klämman	-
44.		Johan Alfr. Andrén	Klovasten	-
45.		Linus Rask	Klovasten	-
46.		Frans God	Nolg.	-

Skara den 4 okt. 1927.
I tjänsten:
Sven Hallin

Konungens Befallningshavande Mariestad
Skara den 3 okt. 1927.
I tjänsten:
Sven Hallin

Underrättelser om fortsatt sammanträde den 24 maj 1928 hava denna dag avsänts dels till förestående sakägare med undantag för Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet och dels till följande personer:

1) Domänintendenten Ryttmästare B. Ekberg
. Dagsnäs St. Bjurum

2) Kontraktsprosten F. G. Hellström

3) Vägstyrelsens ordf. Alfr. Johansson Rambatorp Låstad

Skara den 2 maj 1928.
I tjänsten:
Sven Hallin

Bil. D. 18.

Fullmakt

För vår broder Carl Jakobsson att föra vår talan angående tomtläggning av vårt till 1/2 mtl Klonasten i Locketorps socken.

Rakel Jakobsson. Hedvig Jakobsson.

Bil. E I 19.

Herr Kontraktsprosten F. G. Hellström.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. hemman i Locketorps och Värings socknar utsatts att äga rum i Locketorps kommunalrum den 25 dennes kl. 9 f.m., samt att av förrättningen beröras stomhemmanet Locketorp Stommen i Locketorp samt ecklesiastika lönebställena Myreberg Tomten och Tjuvmon i samma församling, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans samt ecklesiastika boställens rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 13 oktober 1927.

Hj: Danell

Emil Berglund M. G. Törnqvist

S. E. Melander

Nils R. Hermann

Avskrift.

Landskontoret

N:r 1081.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m.fl. hemman i Locketorps och Värings socknar genom uppgrävning av avloppsdiken att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum tisdagen den 25 oktober 1927 klockan 9 f.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1/2 mantal Törsatorp nr 1 och 3/128 mantal Björstorp nr 1 i Locketorps socken synes komma att av företaget beröras, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 5 oktober 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Åhgren J. Sunnerholm.

21

Bilaga I.

L.D. N:o 62-37
1926

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 24 december 192 6.

SKARABORGS 24 DEC 1926 LANDSKANSLI
EN KRONA

SKARABORGS 24 DEC 1926 LANDSKANSLI
KRONOR

SKARABORGS 24 DEC 1926 LANDSKANSLI
KRONOR

Stämpel Fem kronor.

7.10 bet. av förrättningsmannen

D.5V. D. No 62-37.
1926.

SKARABORGS LÄNS
23 DEC. 1926
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. i Locketorp socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulvåker

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Hedvig o Rakel Jacobsson
adress Klovasten pr Ulvåker

Klovasten den 18/12 1926

J. R. Johansson
Myreberg Locketorp

August Larsson
Myreberg Locketorp

23.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bogården Locketorp	Aug. Johansson = sökand

24.

Förening

Bilaga 3^I

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovasten m. fl. i Locketorps socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga marker bli torrlagda.

Bränningen den 2 juni 1927.
Otto Adamsson
Bränningen
Johan Larsson
Karl Andersson Käbbatorp

Trumstrullen 2/6 1927
J. O. Hedin.
Theodor Jonsson
F. Andersson, Stabbk
gm. Einar Andersson

~~Äppelund.~~
~~J. A. Johansson~~

Carl Andersson
Hallåsen

Under förutsättning av Kungl. Domänstyrelsens tillstånd
Stommen den 2 juni 1927

Carl Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:
Sven Hallin
~~Hammarén~~
M. Egnell

Förening   Bilaga 5^II

Undertecknad förenar mig och gör gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker till Klovarten m. fl. i Locketorps socken, och påyrkar jag företagets utsträckning i den mån att mig tillhöriga marker bli torrlagda

Stora Harrängen den 13 juni 1927

August Johansson
gm. Oscar Johansson

Johan Svensson
Damsängen

Anders Johansson Stenhus
Genom Oskar Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:
Sven Hallén   Hammarström   W. Egnell

26.

Bilaga H.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Värings socken.					
Väring St. Haag.	411		–		Karl Fredriksson Mossen Lockstorp
				1	åker
				2	–
					Summa
– – Sörg.	1		1		Matilda o Hanna Larsson
				3	åker
				4	–
				5	–
					Summa
– – Hällag.	10⁵		1/4		John o Tora Johansson
				6	åker
– – Sörg.	1		1		Anders Johanssons st.
				7	åker
– – –	1⁸		1/6		Anders Johanssons st.
				8	åker
				9	–
				10	–
				11	–
				12	–
				13	–
					Summa
– – –	1⁶		1/24		Anders Johanssons st.
				14	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							500	240	-	700	336	-	200	96	-
	57							350	199	50	~	399	-	350	199	50
1	05								439	50		735	-		295	50
	85							650	552	50	700	595	-	50	42	50
	70							500	350	-	~	490	-	200	140	-
	27							350	94	50	~	189	-	350	94	50
1	82								997	-		1274	-		277	00
	50							650	325	-	700	350	-	50	25	-
	38							650	247	-	700	266	-	50	19	-
	25							650	162	50	700	175	-	50	12	50
	71							500	355	-	~	497	-	200	142	-
1	52							350	532	-	~	1064	-	350	532	-
1	53							650	994	50	900	1377	-	250	382	50
	28							800	224	-	~	252	-	100	28	-
	73							650	474	50	-	657	-	250	182	50
5	02								2742	50		4022	-		1279	50
1	84							650	1196	-	900	1656	-	250	460	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolg. soldatboställe	5^{13}		avs.		Karl Andersson
				15	åker
Väring St. Bursog.	2^{5}		1/40		Vilhelm God
				16	åker
				17	–
				18	–
				19	–
					Summa
– – Sörg.	1^{7}		1/12		Vilhelm God
				20	åker
				21	–
				22	–
				23	–
				24	–
				25	–
				26	–
				27	–
				28	–
					Summa
Locketorps socken.					
Fagerbäck eller Dämsängen	1^{1}		1/8		Johan Svensson
				29	åker
Massen			avs.		Karl Fredriksson
				30	åker
				31	–
				32	–
				33	–
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	45							450	1552	50	900	3105	–	450	1552	50
1	11							650	721	50	700	777	-	50	55	50
	25							500	125	-	"	175	-	200	50	-
	52							350	182	-	"	364	-	350	182	-
	62							500	310	-	"	434	-	200	124	-
2	50								1338	50		1750	-		411	50
	54							650	351	-	700	378	-	50	27	-
1	60							500	800	-	"	1120	-	200	320	-
1	40							350	490	-	"	980	-	350	490	-
	30							650	195	-	"	210	-	50	15	-
	40							500	200	-	"	280	-	200	80	-
2	-							400	800	-	800	1600	-	400	800	-
	60							350	210	-	700	420	-	350	210	-
	53							500	265	-	"	371	-	200	106	-
	18							650	117	-	"	126	-	50	9	-
7	55								3428	-		5485	–		2057	-
	60							300	180	-	600	360	-	300	180	-
	30							350	105	-	700	210	-	350	105	-
	58							"	203	-	"	406	-	"	203	-
	28							650	182	-	"	196	-	50	14	-
	64							350	224	-	"	448	-	350	224	-
1	80								714	-		1260	-		546	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34	åker
				35	-
				36	-
				37	-
					Summa
Löckstorp Bogården	7^2, 7^3		1/8+1/8		Aug. Johansson
				38	åker
				39	-
				40	-
				41	-
				42	-
				43	-
				44	-
				45	-
				46	-
				47	äng
				48	åker
				49	äng
				50	-
				51	åker
				52	äng
				53	åker
				54	äng
				55	-
				56	-
				57	-
				58	åker
				59	-
				60	-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	80														546	-
	32							500	160	-	700	224	-	200	64	-
	66							~	330	-	-	462	-	~	132	-
	14							650	91	-	~	98	-	50	7	-
	10							~	65	-	~	70	-	~	5	-
3	02								1360	-		2114	-		754	-
	24							500	120	-	700	168	-	200	48	-
	83							350	290	50	~	581	-	350	290	50
	83							~	290	50	~	581	-	~	290	50
	25							500	125	-	~	175	-	200	50	-
	30							~	150	-	~	210	-	~	60	-
	42							350	147	-	~	294	-	350	147	-
1	40							~	490	-	~	980	-	~	490	-
1	60							~	560	-	~	1120	-	~	560	-
	65							500	325	-	~	455	-	200	130	-
			10					300	30	-	400	40	-	100	10	-
	23							550	126	50	800	184	-	250	57	50
			07					200	14	-	400	28	-	200	14	-
			15					~	30	-	~	60	-	~	30	-
	70							650	455	-	900	630	-	250	175	-
			07					200	14	-	400	28	-	200	14	-
2	30							650	1495	-	900	2070	-	250	575	-
			70					100	70	-	400	280	-	300	210	-
			27					~	27	-	~	108	-	~	81	-
			22					~	22	-	~	88	-	~	66	-
			30					~	30	-	~	120	-	~	90	-
1	36							800	1088	-	900	1224	-	100	136	-
	30							650	195	-	~	270	-	250	75	-
	66							800	528	-	~	594	-	100	66	-
12	07	1	88						6622	50		10288	-		3665	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				61	åker
					Summa
Myreberg Tomten	5¹		1/4		Komministerbost. arr. J. G. Nilsson
				62	åker
				63	äng
				64	åker
				65	〃
				66	〃
				67	〃
				68	〃
				69	〃
				70	〃
				71	〃
				72	〃
				73	〃
					Summa
Myreberg	4³		1/4		Richard Johansson
				74	äng
				75	åker
				76	äng
				77	åker
				78	〃
				79	〃
				80	〃
				81	äng
				82	åker
				83	〃
				84	〃
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	04	1	88												3665	50
	46							650	299	-	900	414	-	250	115	-
12	53	1	88						6921	50		10702	-		3780	50
	16							550	88	-	800	128	-	250	40	-
			12					200	24	-	400	48	-	200	24	-
	70							450	315	-	900	630	-	450	315	-
3	95							650	2567	50	~	3555	-	250	987	50
	34							~	221	-	~	306	-	~	85	-
1	82							450	819	-	-	1638	-	450	819	-
	90							700	630	-	800	720	-	100	90	-
1	55							550	852	50	-	1240	-	250	387	50
	68							-	374	-	-	544	-	-	170	-
1	16							400	464	-	-	928	-	400	464	-
1	44							-	576	-	-	1152	-	-	576	-
	33							650	214	50	-	264	-	150	49	50
13	03		12						7145	50		11153	-		4007	50
			05					200	10	-	400	20	-	200	10	-
	20							550	110	-	800	160	-	250	50	-
			02					200	4	-	400	8	-	200	4	-
1	95							700	1365	-	900	1755	-	~	390	-
1	40							450	630	-	-	1260	-	450	630	-
1	10							~	495	-	-	990	-	-	495	-
4	30							650	2795	-	~	3870	-	250	1075	-
			90					100	90	-	400	360	-	300	270	-
	68							450	306	-	900	612	-	450	306	-
1	50							800	1200	-	-	1350	-	100	150	-
	50							~	400	-	-	450	-	-	50	-
11	63		97						7405	-		10835			3430	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	åker
					Summa
Myreberg	4^7		1/10		Richard Johansson
				86	åker
				87	〃
					Summa
〃	4^6		1/10		Dens.
				88	åker
				89	〃
					Summa
〃	4^4		1/4		August Larsson
				90	åker
				91	〃
				92	〃
				93	〃
				94	〃
				95	〃
				96	〃
				97	〃
					Summa
〃	4^5		1/4		Karl Larsson
				98	åker
				99	〃
				100	〃
				101	〃
				102	〃
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	63		97												3430	-
2	20							400	880	-	800	1760	-	400	880	-
13	83		97						8285	-		12595	-		4310	.
	07							550	38	50	800	56	-	250	17	50
	78							400	312	-	-	624	-	400	312	-
	85								350	50		680	-		329	50
	25							550	137	50	800	200	.	250	62	50
	91							400	364	-	-	728	.	400	364	-
1	16								501	50		928	.		426	50
2	60							700	1820	-	800	2080	.	100	260	-
	40							-	280	-	-	320	-	-	40	.
	95							550	522	50	-	760	.	250	237	50
1	45							400	580	-	-	1160	.	400	580	-
2	-							-	800	-	-	1600	.	-	800	-
1	11							550	610	50	-	888	-	250	277	50
2	18							350	763	-	700	1526	.	350	763	-
1	24							-	434	-	-	868	.	-	434	-
11	93								5810	-		9202	.		3392	.
	40							550	220	-	800	320	-	250	100	-
	47							700	329	-	-	376	-	100	47	.
	86							550	473	-	-	688	.	250	215	-
1	21							700	847	.	-	968	-	100	121	-
	48							550	264	.	-	384	-	250	120	-
3	42								2133	-		2736	-		603	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				103	åker
				104	〃
				105	〃
				106	〃
				107	〃
				108	〃
				109	〃
				110	〃
				111	〃
				112	〃
				113	〃
				114	〃
				115	〃
				116	〃
				117	〃
				118	〃
					Summa
Myrebergs soldatstom	4^3–4^8		=		Aug. Larsson, Rikard Johansson o Karl Larsson ass. Broman
				119	åker
				120	〃
				121	〃
					Summa
Stenbrotorp	1^2+1^3		$1/16+1/16$		August Johanssons st.
				122	åker
				123	〃
				124	〃
				125	tomt
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	42			–											603	–
	36							700	252	–	800	288	–	100	36	–
	90							550	495	–	–	720	–	250	225	–
2	37							700	1659	–	–	1896	–	100	237	–
2	30							650	1495	–	900	2070	–	250	575	–
1	81							550	995	50	800	1448	–	–	452	50
1	05							–	577	50	–	840	–	–	262	50
	35							700	245	–	–	280	–	100	35	–
	60							–	420	–	–	480	–	–	60	–
1	–							550	550	–	–	800	–	250	250	–
2	20							–	1210	–	–	1760	–	–	550	–
	85							700	595	–	–	680	–	100	85	–
	32							400	128	–	–	256	–	400	128	–
	60							–	240	–	–	480	–	–	240	–
	10							650	65	–	700	70	–	50	5	
	30							550	165	–	800	240	–	250	75	–
1	40	7	37					400	560	–	–	1120	–	400	560	–
19	93								11785	–		16164	–		4379	–
	40							550	220	–	800	320	–	250	100	–
	82							–	451	–	–	656	–	–	205	–
1	–							–	550	–	–	800	–	–	250	–
2	22								1221	–		1776	–		555	–
2	02							800	1616	–	900	1818	–	100	202	–
	88							650	572	–	–	792	–	250	220	–
1	69							450	760	50	–	1521	–	450	760	50
	13							700	91	–	–	117	–	200	26	–
4	72								3039	50		4248	–		1208	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

39.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				126	åker
				127	〃
				128	〃
				129	tomt
				130	åker
				131	〃
				132	äng
				133	åker
				134	〃
				135	〃
				136	〃
				137	〃
				138	〃
					Summa
Herrängen St.	2^2		7/10		Helmer Johansson
				139	åker
				140	〃
				141	〃
					Summa
〃 〃	2^3		6/10		Aug. Johansson ass. Assar Johansson
				142	åker
				143	〃
				144	〃
				145	tomt
					Summa
Ravelstorp	1^1		1/8		Aug. Johansson ass. Assar Johansson
				146	åker
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	72														1208	50
	55							650	357	50	900	495	-	250	137	50
	40							450	180	-	〃	360	-	450	180	-
1	50							〃	675	-	〃	1350	-	〃	675	-
	16							650	104	-	〃	144	-	250	40	-
1	55							〃	1007	50	〃	1395	-	〃	387	50
1	55							450	697	50	〃	1395	-	450	697	50
			12					250	30	-	〃	108	-	650	78	-
	63							450	283	50	〃	567	-	450	283	50
	80							〃	360	-	〃	720	-	〃	360	-
	40							〃	180	-	〃	360	-	〃	180	-
	85							650	552	50	〃	765	-	250	212	50
1	58							800	1264	-	〃	1422	-	100	158	-
2	30							650	1495	-	〃	2070	-	250	575	-
16	99		12						10226	-		15399	-		5173	-
	47							800	376	-	900	423	-	100	47	-
	76							650	494	-	〃	684	-	250	190	-
4	95							800	3960	-	〃	4455	-	100	495	-
6	18								4830	-		5562	-		732	-
	47							450	211	50	900	423	-	450	211	50
5	03							〃	2263	50	〃	4527	-	〃	2263	50
5	15							650	3347	50	〃	4635	-	250	1287	50
	23							〃	149	50	〃	207	-	〃	57	50
10	88								5972	-		9792	-		3820	-
	95							800	760	-	900	855	-	100	95	-
	95								760	-		855	-		95	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				147	åker
				148	~
					Summa
Espelunden	1³		1/8		Lars Johanssons st. arr. A. Johansson
				149	åker
				150	~
				151	tomt
				152	åker
				153	~
				154	~
					Summa
~	1⁴		1/16		Aug. Johansson
				155	åker
				156	~
				157	~
					Summa
~	1⁵		1/16		Albert Johansson
				158	åker
				159	~
				160	~
					Summa
Lockstorp Stommen	1¹		1		Präststom arr. Karl Johansson
				161	åker
				162	~
				163	~
				164	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								760	-		855	-		95	-
	32							450	144	.	900	288	-	450	144	.
	35							700	245	-	-	315	.	200	70	-
1	62								1149	-		1458	-		309	.
5	80							450	2610	.	900	5220	.	450	2610	-
	43							650	279	50	-	387	-	250	107	50
	55							-	357	50	-	495	-	-	137	50
	90							400	360	-	800	720	.	400	360	-
1	25							550	687	50	-	1000	.	250	312	50
	37							700	259	.	-	296	.	100	37	-
9	30								4553	50		8118	.		3564	50
2	16							450	972	.	900	1944	-	450	972	-
1	35							650	877	50	-	1215	-	250	337	50
1	30							800	1040	-	-	1170	-	100	130	-
4	81								2889	50		4329	-		1439	50
	26							450	117	.	900	234	.	450	117	-
	24							650	156	-	-	216	.	250	60	.
	18							800	144	-	-	162	.	100	18	.
	68								417	.		612	.		195	-
	12							700	84	-	800	96	.	100	12	-
	44							400	176	-	-	352	-	400	176	-
2	97							550	1633	50	-	2376	-	250	742	50
	67							400	268	-	-	536	.	400	268	.
4	20								2161	50		3360	-		1198	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman 1	Registernummer 2	Littera å kartan 3	Mantal 4	Ägofigurens nummer 5	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning 6
					Överfört
				165	åker
				166	~
				167	~
				168	~
				169	~
				170	~
				171	~
				172	~
					Summa
Symmerkullen	1^4		1/16		Ernst Lundell
				173	åker
				174	~
				175	~
				176	~
				177	~
					Summa
~	1^3		1/16		Albert Larssons st.
				178	åker
				179	~
				180	~
				181	~
				182	~
					Summa
~	1^7		5/72		J. O. Hedin
				183	åker
				184	~
				185	~
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	20														1198	50
	35							550	192	50	800	280	.	250	87	50
	24							650	156	-	700	168	-	50	12	-
3	06							350	1071	-	700	2142	-	350	1071	-
	82							400	328	-	600	492	.	200	164	.
1	08							550	594		〃	648	-	50	54	-
2	30							300	690	-	〃	1380	.	300	690	-
	34							400	136	.	〃	204	-	200	68	-
	54							550	297	-	〃	324	-	50	27	-
12	93								5626	-		8998	.		3372	.
	55							650	357	50	900	495	-	250	137	50
	58							800	464	-	〃	522	-	100	58	-
	34							350	119	-	700	238	-	350	119	-
	75							500	375	-	〃	525	-	200	150	-
	55							650	357	50	〃	495	-	50	137	50
2	77								1673	-		2275	-		602	.
	35							650	227	50	900	315	-	250	87	50
	55							800	440	-	〃	495	-	100	55	-
	20							550	110	-	700	140	-	150	30	-
	65							350	227	50	〃	455	-	350	227	50
	55							500	275	-	〃	385	-	200	110	-
2	30								1280	-		1790	-		510	-
1	18							400	472	-	800	944	-	400	472	-
	50							550	275	-	〃	400	-	250	125	-
	14							700	98	-	〃	112	-	100	14	-
1	82								845	-		1456	-		611	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

45.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				186	åker
				187	"
				188	"
				189	"
					Summa
Symmerskullen	1^{6}		3/72		Albert Magnussons st.
				190	åker
				191	"
				192	"
					Summa
Bränningen	1^{2}		1/24		Teodor Jansson
				193	åker
				194	"
				195	"
				196	"
				197	"
					Summa
"	1^{3}		1/12		Otto Adamsson
				198	åker
				199	"
				200	"
					Summa
"	1^{6}		1/24		Otto Adamsson
				201	åker
				202	"
				203	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	82														611	-
	40							550	220	-	800	320	-	250	100	-
	56							400	224	-	"	448	-	400	224	-
	90							"	360	-	"	720	-	"	360	-
	57							650	370	50	"	456	-	150	85	50
4	25								2019	50		3400	-		1380	50
	90							400	360	-	800	720	-	400	360	-
	67							650	435	50	700	469	-	50	33	50
1	55							500	775	-	"	1085	-	200	310	-
3	12								1570	50		2274	-		703	50
2	30							400	920	-	800	1840	-	400	920	-
	20							550	110		"	160	-	250	50	-
1	08							700	756	-	"	864	-	100	108	-
	23							"	161	-	"	184	-	"	23	-
	42							550	231	-	"	336	-	250	105	-
4	23								2178	-		3384	-		1206	-
2	70							400	1080	-	800	2160	-	400	1080	-
	63							550	346	50	"	504	-	250	157	50
	43							700	301	-	"	344	-	100	43	-
3	76								1727	50		3008	-		1280	50
1	17							400	468	-	800	936	-	400	468	-
	28							550	154	-	"	224	-	250	70	-
	18							700	126	-	"	144	-	100	18	-
1	63								748	-		1304	-		556	-

47.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brännungen	1⁶		1/24		L. J. Johanssons st.
				204	åker
				205	–
				206	–
					Summa
–	1⁷		1/36		Teodor Andersson
				207	åker
				208	–
				209	–
				210	–
					Summa
–	1⁸		1/72		Johan Larsson
				211	åker
				212	–
				213	–
					Summa
Tjufmar	1¹		1/4		Kommunitetsbest. av. Aug. Lund
				214	åker
				215	–
				216	–
				217	–
				218	–
				219	–
				220	–
				221	–
				222	–
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							400	440	-	800	880	-	400	440	-
	32							550	176	-	-	256	-	250	80	-
	20							700	140	-	-	160	-	100	20	-
1	62								756	-		1296	-		540	-
1	32							400	528	-	800	1056	-	400	528	-
	60							550	330	-	-	480	-	250	150	-
	25							700	175	-	-	200	-	100	25	-
	50							-	350	-	-	400	-	-	50	-
2	67								1383	-		2136	-		753	-
	12							400	48	-	800	96	-	400	48	-
	46							550	253	-	-	368	-	250	115	-
	60							700	420	-	-	480	-	100	60	-
1	18								721	-		944	-		223	-
	36							300	108	-	600	216	-	300	108	-
	46							400	184	-	-	276	-	200	92	-
	96							550	528	-	-	576	-	50	48	-
	40							300	120	-	-	240	-	300	120	-
	25							400	100	-	-	150	-	200	50	-
	30							550	165	-	-	180	-	50	15	-
	19							300	57	-	-	114	-	300	57	-
	28							400	112	-	-	168	-	200	56	-
1	92							550	1056	-	-	1152	-	50	96	-
5	12								2430	-		3072	-		642	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kjällsäter Västra	1^4		1/16		Frans God
				223	åker
				224	–
				225	–
				226	–
				227	–
				228	–
					Summa
– –	1^5		1/16		Frans God
				229	åker
				230	–
				231	–
				232	–
				233	–
					Summa
– –	1^6		1/32		Frans God
				234	åker
				235	–
					Summa
– –	1^8		1/16		Dens.
				236	åker
– Sörg.	2^9		9/64		Karl Andersson
				237	åker
				238	–
				239	–
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							450	90	-	900	180	-	450	90	-
	53							〃	238	50	〃	477	-	〃	238	50
	22							400	88	-	800	176	-	400	88	-
	25							〃	100	-	〃	200	-	〃	100	-
	08							550	44	-	〃	64	-	250	20	-
	07							700	49	-	〃	56	-	100	7	-
1	35								609	50		1153	-		543	50
	35							450	157	50	900	315	-	450	157	50
	74							〃	333	-	〃	666	-	〃	333	-
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	31							550	170	50	〃	248	-	250	77	50
	20							700	140	-	〃	160	-	100	20	-
1	75								861	-		1509	-		648	-
	20							700	140	-	800	160	-	100	20	-
	10							550	55	-	〃	80	-	250	25	-
	30								195	-		240	-		45	-
	14							700	98	-	800	112	-	100	14	-
1	08							450	486	-	900	972	-	450	486	-
1	90							〃	855	-	〃	1710	-	〃	855	-
	83							650	539	50	〃	747	-	250	207	50
3	81								1880	50		3429	-		1548	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kullsäter Sörg.	2^{14}		1/24		Karl Andersson
				240	åker
				241	–
				242	–
					Summa
– –	2^{17}		1/24		Karl Andersson
				243	åker
				244	–
				245	–
					Summa
– –	2^{24}		1/24		Karl Andersson
				246	åker
				247	–
				248	–
					Summa
– –	2^{15}		1/48		Karl Bergman
				249	åker
				250	–
				251	–
				252	–
					Summa
– –	2^{18}		1/48		Karl Bergman
				253	åker
				254	–
				255	–
				256	–
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							450	270	-	900	540	-	450	270	-
	94							″	423	-	″	846	-	″	423	-
	82							650	533	-	″	738	-	250	205	-
2	36								1226	-		2124	-		898	-
	54							450	243	-	900	486	-	450	243	-
	84							″	378	-	″	756	-	″	378	-
	86							650	559	-	″	774	-	250	215	-
2	24								1180	-		2016	-		836	-
	60							450	270	-	900	540	-	450	270	-
1	05							″	472	50	″	945	-	″	472	50
	93							650	604	50	″	837	-	250	232	50
2	58								1347	-		2322	-		975	-
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	27							550	148	50	800	216	-	250	67	50
	54							700	378	-	″	432	-	100	54	-
	12							″	84	-	″	96	-	″	12	-
1	35								790	50		1104	-		313	50
	42							450	189	-	900	378	-	450	189	-
	37							550	203	50	800	296	-	250	92	50
	32							700	224	-	″	256	-	100	32	-
	13							″	91	-	″	104	-	″	13	-
1	24								707	50		1034	-		326	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kallsäter Sörg.	2^{25}		1/48		Karl Bergman
				257	åker
				258	″
					Summa
Sörhoga	1^{1}		avs.		Karl Bergman
				259	åker
				260	″
				261	″
					Summa
Kallsäter Sörg.	2^{6}		1/4		Frans Anderssons st.
				262	åker
				263	″
				264	″
				265	″
				266	″
				267	″
				268	″
				269	″
				270	″
				271	äng
				272	tomt
				273	åker
				274	″
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							450	234	-	900	468	-	450	234	-
	83							550	456	50	800	664	-	250	207	50
1	35								690	50		1132	-		441	50
	11							700	77	·	800	88	-	100	11	-
1	-							550	550	-	〃	800	·	250	250	·
	20							700	140	-	〃	160	-	100	20	-
1	31								767	-		1048	·		281	-
	68							450	306	·	900	612	-	450	306	-
1	60							〃	720	·	〃	1440	-	〃	720	-
1	81							650	1176	50	〃	1629	-	250	452	50
3	30							800	2640	-	〃	2970	-	100	330	-
	06							100	42	-	800	48	-	〃	6	-
	12							400	48	-	〃	96	-	400	48	·
	04							700	28	·	〃	32	-	100	4	-
	40							550	220	-	〃	320	-	250	100	-
	25							400	100	-	〃	200	-	400	100	-
			03					350	10	50	400	12	·	50	1	50
	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
	36							〃	216	-	〃	324	-	〃	108	-
	24							350	84	-	800	192	-	450	108	·
8	96		03						5651	·		7965	·		2314	·

55.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källråter Västra	1^2		1/4		Emanuel Andersson
				275	åker
				276	〃
				277	〃
				278	〃
					Summa
〃 〃	1^3				Lars Johan Anderssons st.
				279	åker
				280	〃
					Summa
〃 Sörg.	2^7		1/8		Johan Gods st.
				281	åker
				282	〃
				283	〃
					Summa
〃 〃	2^8		1/8		Johan Gods st.
				284	åker
				285	〃
				286	〃
					Summa
〃 〃	2^{13}		1/24		J. A. Svenssons st.
				287	åker
				288	〃
				289	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							350	94	50	800	216	-	450	121	50
	41							〃	143	50	〃	328	-	〃	184	50
	25							550	137	50	〃	200	-	250	62	50
	50							〃	275	-	〃	400	-	250	125	-
1	43								650	50		1144	-		493	50
	50							700	350	-	800	400	-	100	50	-
	41							400	164	-	〃	328	-	400	164	-
	91								514	-		728	-		214	-
	86							450	387	-	900	774	-	450	387	-
1	29							650	838	50	〃	1161	-	250	322	50
1	02							800	816	-	〃	918	-	100	102	-
3	17								2041	50		2853	-		811	50
1	26							450	567	-	900	1134	-	450	567	-
	86							650	559	-	〃	774	-	250	215	-
1	51							800	1208	-	〃	1359	-	100	151	-
3	63								2334	-		3267	-		933	-
	28							700	196	-	800	224	-	100	28	-
	17							550	93	50	〃	136	-	250	42	50
	50							400	200	-	〃	400	-	400	200	-
	95								489	50		760	-		270	50

57.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källsäter Västra	1⁷		1/32		Johan Johansson Väring
				290	åker
Törsatorp	1¹		1/2		Kronan ass. Assar Johansson
				291	åker
				292	〃
				293	〃
				294	〃
				295	〃
				296	〃
				297	〃
				298	〃
				299	〃
				300	〃
				301	〃
				302	äng
				303	〃
				304	〃
				305	〃
				306	åker
				307	〃
				308	〃
				309	〃
				310	〃
				311	〃
				312	〃
				313	〃
				314	〃
				315	〃
				316	〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							700	196	-	800	224	-	100	28	-
	10							650	65	-	800	80	.	150	15	-
	26							250	65	-	〃	208	.	550	143	-
	30							400	120	-	〃	240	-	400	120	-
	65							650	422	50	〃	520		150	97	50
	30							550	165	-	〃	240	-	250	75	-
1	55							400	620	-	〃	1240	-	400	620	-
	43							〃	172	-	〃	344	.	〃	172	-
	76							700	532		〃	608	-	100	76	-
	56							550	308		〃	448	-	250	140	-
1	80							〃	990		〃	1440	.	〃	450	=
	30							650	195	-	700	210	-	50	15	-
			40					200	80	-	300	120	-	100	40	-
			65					200	130	-	400	260	-	200	130	=
			90					300	270	-	〃	360	.	100	90	-
		1	00					〃	300	-	〃	400	-	〃	100	-
	95							400	380	-	800	760	-	400	380	-
2	32							550	1276	-	〃	1856	-	250	580	-
2	23							〃	1226	50	〃	1784	-	〃	557	50
	50							650	325	-	700	350	-	50	25	-
3	75							550	2062	50	800	3000	-	250	937	50
	42							〃	231	-	〃	336	-	〃	105	-
2	52							〃	1386	-	〃	2016	-	〃	630	-
1	96							550	1078	-	600	1176	-	50	98	-
	50							500	250	-	700	350	-	200	100	-
2	15							〃	1075	-	〃	1505	-	〃	430	-
1	25							550	687	50	800	1000	-	250	312	50
25	56	2	95						14412	-		20851	-		6439	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tåssatorp	1^{4}		avs.		Alfred Jonsson
				317	åker
Påvelsgården	2^{5}		avs.		Linus Rask ass. J. Andrén
				318	äng
				319	åker
					Summa
Bro	1^{13}		avs.		Johan Alfred Andrén
				320	åker
Klovasten	1^{1}		1/2		Hedvig och Rakel Jakobsson
				321	åker
				322	"
				323	äng
				324	åker
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	"
				331	"
				332	äng
				333	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74							650	481	-	700	518	-	50	37	-
			23					200	46	-	300	69	-	100	23	-
	65							400	260	-	600	390	-	200	130	-
	65		23						306	-		459	-		153	-
1	02							500	510	-	700	714	-	200	204	-
2	70							650	1755	-	700	1890	-	50	135	-
1	11							400	444	-	800	888	-	400	444	-
			70					300	210	-	400	280	-	100	70	-
	40							550	220	-	800	320	-	250	100	-
1	87							400	748	-	"	1496	-	400	748	-
1	45							"	580	-	"	1160	-	"	580	-
1	12							"	448	-	"	896	-	"	448	-
	28							500	140	-	600	168	-	100	28	-
1	87							400	748	-	800	1496	-	400	748	
1	90							550	1045	-	"	1520	-	250	475	-
2	07							700	1449	-	"	1656	-	100	207	-
		1	00					300	300	-	400	400	-	100	100	-
	90							700	630	-	800	720	-	100	90	-
15	67	1	70						8717	-		12890	-		4173	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vårings socken.					Sammandrag.
Våring Store Haag.	4^{11}		-	1-2	Karl Fredriksson Mossen
" " Sörg.	1		1	3-5	Hulda o. Hanna Larsson
" " Hällag.	10^5		1/4	6	John o. Tora Johansson
" " Sörg.	1		1	7	Anders Johanssons st.
" " "	1^8		1/6	8-13	Dels.
" " "	1^6		1/24	14	Dels.
Nolg. soldatboställe	5^{13}		an.	15	Karl Andersson Hallåsen
Våring Store Borag.	2^5		1/40	16-19	Vilhelm Bod
" " Sörg.	1^7		1/12	20-28	Dens.
Locketorps s:n					
Fogerbäck eller Dammängen	1^1		1/8	29	Johan Svensson
Mossen				30-37	Karl Fredriksson
Locketorp Bogården	7^2+7^3		1/8+1/8	38-61	August Johansson
Myreberg Tomten	5^1		1/4	62-73	Kommunstesk. arr. J. G. Nilsson
Myreberg	4^3		1/4	74-85	Rickard Johansson
"	4^7		1/10	86-87	Dens.
"	4^6		1/10	88-89	Dens.
"	4^4		1/4	90-97	August Larsson
"	4^5		1/4	98-118	Karl Larsson
Myrebergs soldatstan	$4^3 4^8$		-	119-121	A. Larsson, Ric. Johansson, Karl Larsson arr. Broman
Stenbrotorp	1^2+1^3		1/16+1/16	122-138	Aug. Johanssons st.
Herrängen Stora	2^2		4/10	139-141	Helmer Johansson
" "	2^3		6/10	142-145	Aug. Johansson arr. Assar Johansson
Ravelstorp	1^1		1/8	146-148	Dens. Dens.
Espelunden	1^3		1/8	149-154	Lars Johanssons st. arr. A. Johansson
"	1^4		1/16	155-157	Aug. Johansson
"	1^5		1/16	158-160	Albert Johansson
Locketorp Hemmen	1^1		1	161-172	Präststom arr. Karl Johansson
Symmeshullan	1^4		1/16	173-177	Ernst Lundell

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05								439	50		735	-		295	50
1	82								997	-		1274	-		277	-
	50								325	-		350	-		25	-
	38								247	-		266	-		19	-
5	02								2742	50		4022	-		1279	50
1	84								1196	-		1656	-		460	-
3	45								1552	50		3105	-		1552	50
2	50								1338	50		1750	-		411	50
7	55								3428	-		5485	-		2057	-
	60								180	-		360	-		180	-
3	02								1360	-		2114	-		754	-
12	53	1	88						6921	50		10702	-		3780	50
13	03		12						7145	50		11153	-		4007	50
13	83		97						8285	-		12595	-		4310	-
	85								350	50		680	-		329	50
1	16								501	50		928	-		426	50
11	93								5810	-		9202	-		3392	-
19	93								11785	-		16164	-		4379	-
2	22								1221	-		1776	-		555	-
16	99		12						10226	-		15399	-		5173	-
6	18								4830	-		5562	-		732	-
10	88								5972	-		9792	-		3820	-
1	62								1149	-		1458	-		309	-
9	30								4553	50		8118	-		3564	50
4	81								2889	50		4329	-		1439	50
	68								417	-		612	-		195	-
12	93								5626	-		8998	-		3372	-
2	77								1673	-		2275	-		602	-
169	37	3	09						93162	-		140860	-		47698	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Symmeskatten	1^{3}		1/16	178-182	Albert Larssons st.
–	1^{7}		5/72	183-189	J. O. Ifedin
–	1^{6}		3/72	190-192	Albert Magnussons st.
Bränningen	1^{2}		1/24	193-197	Teodor Jonsson
–	1^{3}		1/12	198-200	Otto Adamsson
–	1^{6}		1/24	201-203	Dens.
–	1^{6}		1/24	204-206	L. J. Johanssons st.
–	1^{7}		1/36	207-210	Teodor ~~Andersson~~ God
–	1^{8}		1/72	211-213	Johan Larsson
Tjufsnan	1^{1}		1/4	214-222	Komministerbost. arr. Aug. Lund
Kjällsäter Västra	1^{4}		1/16	223-228	Frans God
– –	1^{5}		1/16	229-233	Dens.
– –	1^{6}		1/32	234-235	Dens.
– –	1^{8}		1/16	236	Dens.
– Sörg.	2^{9}		9/64	237-239	Karl Andersson
– –	2^{14}		1/24	240-242	Dens.
– –	2^{17}		1/24	243-245	Dens.
– –	2^{24}		1/24	246-248	Dens.
– –	2^{15}		1/48	249-252	Karl Bergman
– –	2^{18}		1/48	253-256	Dens.
– –	2^{25}		1/48	257-258	Dens.
– Sörhogen	1^{1}		avs.	259-261	Dens.
– Sörg.	2^{6}		1/4	262-274	Frans Anderssons st.
– Västra	1^{2}		1/4	275-278	Emanuel Andersson
– –	1^{3}		1/4	279-280	Lars Johan Anderssons st.
– Sörg.	2^{7}		1/8	281-283	Johan Gods st.
– –	2^{8}		1/8	284-286	Dens.
– –	2^{13}		1/24	287-289	J. A. Svenssons st.
– Västra	1^{7}		1/32	290	Johan Johansson Väring
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
169	37	3	09													
2	30								1280	-		1790	-		510	-
4	25								2019	50		3400	-		1380	50
3	12								1570	50		2274	-		703	50
4	23								2178	-		3384	-		1206	-
3	76								1727	50		3008	-		1280	50
1	63								748	-		1304	-		556	-
1	62								756	-		1296	-		540	-
2	67								1383	-		2136	-		753	-
1	18								721	-		944	-		223	-
5	12								2430	-		3072	-		642	-
1	35								609	50		1153	-		543	50
1	75								861	-		1509	-		648	-
	30								195	-		240	-		45	-
	14								98	-		112	-		14	-
3	81								1880	50		3429	-		1548	50
2	36								1226	-		2124	-		898	-
2	24								1180	-		2016	-		836	-
2	58								1347	-		2322	-		975	-
1	35								790	50		1104	-		313	50
1	24								707	50		1034	-		326	50
1	35								690	50		1132	-		441	50
1	31								767	-		1048	-		281	-
8	96		03						5651	-		7965	-		2314	-
1	43								650	50		1144	-		493	50
	91								514	-		728	-		214	-
3	17								2041	50		2853	-		811	50
3	63								2334	-		3267	-		933	-
	95								489	50		760	-		270	50
	28								196	-		224	-		28	-
238	36	3	12						130204	50		197632	-		67427	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tärsatorp	1^1		1/2	291-316	Kronan arr. Anna Johanna
"	1^4		avs.	317	Alfred Jönsson
Påvelsgården	2^5		"	318-319	Linus Rask arr. J. Andrén
Bro	1^{13}		"	320	Johan Alfred Andrén
Klovasten	1^1		1/2	321-333	Hedvig och Rakel Jakobsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
238	36	3	12													
25	56	2	95						14412	-		20851	-		6439	-
	74								481	-		518	-		37	-
	65		23						306	-		459	-		153	-
1	02								510	-		714	-		204	
15	67	1	70						8717	-		12890	-		4173	-
282	00	8	00						154630	50		233064	-		78433	50

Locketorp den 24 maj 1928

Svenstallin

Vangdrén

W. Ögnell

Bilaga J.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalen A-B-C-D-E-F							
1	–	0.80	0.50	2.90	1:1.5	2.66	
+50	50	1.30	〃	4.40	〃		
2	50	1.40	〃	4.70	〃		
+50	50	1.40	〃	4.70	〃		
3	50	1.50	〃	5.00	〃		
+50	50	1.50	〃	5.00	〃	1.5:1000	
4	50	1.40	〃	4.70	〃		
+50	50	1.40	〃	4.70	〃		
5	50	1.60	〃	5.30	〃		
+50	50	1.60	〃	5.30	〃		
6	50	1.55	〃	5.15	〃		
+50	50	1.65	〃	5.45	〃		
7	50	1.60	〃	5.30	〃		
7+25	25	1.70	〃	5.60	〃	3.60	
7+25	00	1.48	0.30	4.80	〃	3.82	
+50	25	1.55	〃	4.95	〃		
8	50	1.50	〃	4.80	〃	1:1000	
+50	50	1.80	〃	5.70	〃		
9	50	1.60	〃	5.10	〃		
+50	50	1.70	〃	5.40	〃		
10	50	1.65	〃	5.25	〃	4.10	
+60	60	1.40	〃	4.50	〃	4.60	
11	00	1.10	〃	3.60	〃	5.20	
+50	50	1.20	〃	3.90	〃		
12	50	1.10	〃	3.60	〃		
+50	50	1.05	〃	3.45	〃		
13	50	1.25	〃	4.05	〃		
+50	50	1.20	〃	3.90	〃		
14	50	1.50	〃	4.80	〃		
Övers.	1260						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	1260						
14+50	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5		
15	50	1.55	〃	4.95	〃		
+50	50	1.65	〃	5.25	〃		
16	50	1.70	〃	5.40	〃		
+50	50	1.90	〃	6.00	〃	0.7:1000	
17	50	1.90	〃	6.00	〃		
+50	50	1.90	〃	6.00	〃		
18	50	2.00	〃	6.30	〃	5.70	
+50	50	1.70	〃	5.40	〃	6.10	
19	50	1.75	〃	5.55	〃		
+50	50	1.90	〃	6.00	〃		
20	50	1.70	〃	5.40	〃		
+50	50	1.55	〃	4.95	〃	4:1000	
21	50	1.70	〃	5.40	〃		
+50	50	1.55	〃	4.95	〃		
22	50	1.75	〃	5.55	〃		
+50	50	1.60	〃	5.10	〃	7.70	
	2110						
		Kanalen B-G-H-I-K.					
50	-	1.60	0.50	5.30	1:1.5	3.60	
+50	50	1.40	〃	4.70	〃		
51	50	1.40	〃	4.70	〃		
+50	50	2.10	〃	6.80	〃		
52	50	1.70	〃	5.60	〃		
+50	50	1.75	〃	5.75	〃		
53	50	1.80	〃	5.90	〃		
+50	50	2.00	〃	6.50	〃	1:1000	
54	50	1.90	〃	6.20	〃		
+50	50	1.80	〃	5.90	〃		
55	50	2.00	〃	6.50	〃		
+50	50	1.80	〃	5.90	〃		
56	50	1.80	〃	5.90	〃	4.20	
+50	50	1.75	〃	5.75	〃		
57	50	1.75	〃	5.75	〃		
Överf.	700						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	700						
57+50	50	1.75	0.50	5.75	1:1.5		
58	50	2.20	〃	7.10	〃		
+50	50	1.80	〃	5.90	〃		
59	50	1.80	〃	5.90	〃		
+50	50	1.90	〃	6.20	〃	1.5:1000	
60	50	1.75	〃	5.75	〃		
+50	50	1.75	〃	5.75	〃		
61	50	1.85	〃	6.05	〃		
+50	50	1.85	〃	6.05	〃		
62	50	1.85	〃	6.05	〃		
+16	16	1.95	〃	6.35	〃	5.12	
+50	34	1.70	〃	5.60	〃	5.58	
63	50	1.65	〃	5.45	〃		
+50	50	1.80	〃	5.90	〃		
64	50	1.85	〃	6.05	〃	1.5:1000	
+50	50	1.85	〃	6.05	〃		
65	50	1.85	〃	6.05	〃		
+50	50	1.90	〃	6.20	〃		
66	50	2.–	〃	6.50	〃	6.10	
+50	50	1.50	〃	5.00	〃	6.85	
67	50	1.45	〃	4.85	〃		
+50	50	1.45	〃	4.85	〃		
68	50	1.60	〃	5.30	〃		
+26	26	1.60	〃	5.30	〃	7.03	
	1826						

Kanalen K^I-L.

70		1.30	0.50	4.40	1:1.5	8.00	
+50	50	1.35	〃	4.55	〃		
71	50	1.35	〃	4.55	〃	1:1000	
+50	50	1.40	〃	4.70	〃		
72	50	1.50	〃	5.00	〃		
Överf.	200						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	200						
72+50	50	1.50	0.50	5.00	1:1.5		
73	50	1.75	~	5.75	~	8.30	
	300						

Kanalen M-N.

1	2	3	4	5	6	7	8
75	–	1.–	0.50	3.50	1:1.5	9.90	
+50	50	1.50	~	5.00	~		
76	50	1.30	~	4.40	~	0.5:1000	
+50	50	1.40	~	4.70	~		
77	50	1.40	~	4.70	~		
+20	20	1.40	~	4.70	~	10.01	
	220						

Kanalen D - D^{I} - D^{II}.

1	2	3	4	5	6	7	8
30	–	0.85	0.30	2.85	1:1.5		
+50	50	1.05	~	3.45	~		
31	50	1.15	~	3.75	~		
+50	50	1.00	~	3.30	~	0.8:1000	
32	50	1.20	~	3.90	~		
+50	50	1.30	~	4.20	~		
33	50	1.50	~	4.80	~		
+50	50	1.50	~	4.80	~		
34	50	1.55	~	4.95	~	5.69	
+50	50	1.55	~	4.95	~		
35	50	1.65	~	5.25	~	2.7:1000	
+50	50	1.60	~	5.10	~		
36	50	1.60	~	5.10	~		
+50	50	1.65	~	5.25	~		
37	50	1.70	~	5.40	~	6.50	
+50	50	1.70	~	5.40	~		
38	50	1.70	~	5.40	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
39	50	1.60	~	5.10	~		
Överf.	900						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	900						
39+50	50	1.70	0.30	5.40	1:1.5		
40	50	1.70	~	5.40	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
41	50	1.70	~	5.40	~		
+50	50	1.55	~	4.95	~		
42	50	1.55	~	4.95	~	1.7:1000	
+50	50	1.60	~	5.10	~		
43	50	1.65	~	5.25	~		
+50	50	1.70	~	5.40	~		
44	50	1.65	~	5.25	~		
+50	50	1.60	~	5.10	~	7.78	
45	50	1.85	~	5.85	~		
+50	50	1.90	~	6.00	~		
46	50	1.80	~	5.70	~		
+50	50	1.95	~	6.15	~	0.6:1000	
47	50	2.00	~	6.30	~		
+50	50	1.60	~	5.10	~		
48	50	1.70	~	5.40	~		
+22	22	1.80	~	5.70	~	8.00	
	1822						

Kanalen D^{I} – D^{III}.

1	2	3	4	5	6	7	8
96	–	1.20	0.30	3.90	1:1.5	8.50	
+50	50	1.15	~	3.75	~		
97	50	1.20	~	3.90	~		
+60	60	1.25	~	4.05	~	9.62	
	160						

Kanalen E – E^{I}.

1	2	3	4	5	6	7	8
137	-	1.85	0.30	5.85	1:1.5	5.80	
+50	50	1.80	~	5.70	~	0.5:1000	
138	50	1.75	~	5.55	~		
+50	50	1.75	~	5.55	~		
139+5	55	1.70	~	5.40	~	5.90	
	205						

Kanalen $G - G^{I} - G^{II}$.

1	2	3	4	5	6	7	8
77+50	-	1.60	0.30	5.10	1:1.5	5.85	
78	50	1.75	〃	5.55	〃		
+50	50	1.75	〃	5.55	〃		
79	50	1.75	〃	5.55	〃		
+50	50	1.85	〃	5.85	〃		
80	50	1.70	〃	5.40	〃		
+50	50	1.70	〃	5.40	〃		
81	50	1.70	〃	5.40	〃		
+50	50	1.60	〃	5.10	〃	0.3:1000	
82	50	1.60	〃	5.10	〃		
+50	50	1.60	〃	5.10	〃		
83	50	1.65	〃	5.25	〃		
+50	50	1.65	〃	5.25	〃		
84	50	1.55	〃	4.95	〃		
+50	50	1.30	〃	4.20	〃		
85	50	1.20	〃	3.90	〃		
+50	50	0.70	〃	2.40	〃		
+80	30	0.40	〃	1.50	〃	5.60	
	830						

Kanalen $G^{I} - G^{V} - G^{VI}$.

90	-	1.40	0.30	4.50	1:1.5	6.00	
+50	50	1.40	〃	4.50	〃		
91	50	1.35	〃	4.35	〃	6.70	
+50	50	1.75	〃	5.55	〃		
92	50	1.60	〃	5.10	〃		
+60	64	1.50	〃	4.80	〃	6.86	
	264						

Kanalen $H - H^{I} - H^{II}$.

120		1.85	0.30	5.85	1:1.5	4.50	
120+50	50	1.70	〃	5.40	〃		
121	50	1.85	〃	5.85	〃	1.2:1000	
121+50	50	1.70	〃	5.40	〃		
122	50	1.70	〃	5.40	〃		
122+50	50	1.60	〃	5.10	〃		
	250						

1	2	3	4	5	6	7	8
Översf.	250						
123	50	1.60	0.30	5.10	1:1.5	1.2:1000	
123+50	50	1.70	”	5.40	”		
124	50	1.70	”	5.40	”		
124+50	50	1.85	”	5.85	”		
125	50	1.85	”	5.85	”	5.10	
125+50	50	1.70	”	5.40	”		
126	50	1.65	”	5.25	”	3.5:1000	
126+50	50	1.75	”	5.55	”		
127	50	1.55	”	4.95	”		
127+50	50	1.50	”	4.80	”		
128	50	1.45	”	4.65	”		
128+50	50	1.55	”	4.95	”	5.95	
129	50	1.40	”	4.50	”		
129+50	50	1.55	”	4.95	”	2.7:1000	
130	50	1.45	”	4.65	”		
130+50	50	1.45	”	4.65	”		
131	50	1.55	”	4.95	”		
131+27	50	1.55	”	4.95	”		
	1127						

Kanalen H^{I} – H^{III}.

1	2	3	4	5	6	7	8
140	–	1.45	0.30	4.65	1:1.5	6.00	
140+50	50	1.30	”	4.20	”	1:1000	
141	50	1.40	”	4.50	”		
141+50	50	1.55	”	4.95	”		
141+73	23	1.45	”	4.65	”	6.17	
	173						

Kanalen I – I^{I}.

1	2	3	4	5	6	7	8
110	–	1.60	0.30	5.10	1:1.5	5.53	
110+50	50	1.80	”	5.70	”	0.5:1000	
111	50	1.85	”	5.85	”		
111+50	50	1.80	”	5.70	”		
112	50	1.85	”	5.85	”		
112+34	34	1.70	”	5.40	”	5.65	
	234						

Bäcken O-P.

1	2	3	4	5	6	7	8
150+60	~	1.20	200	5.60	1:1.5		
151	40	1.50	~	6.50	~	6.60	
+50	50	1.70	~	6.95	~		
152	50	1.50	~	6.50	~		
+50	50	1.75	~	7.25	~		
153	50	1.90	~	7.70	~		
+50	50	1.60	~	6.80	~		
154	50	1.65	~	6.95	~		
+50	50	1.75	~	7.25	~	1:1000	
155	50	1.80	~	7.40	~		
+50	50	1.90	~	7.70	~		
156	50	2.-	100	7.00	~	7.10	
+50	50	1.90	~	6.70	~		
157	50	2.10	~	7.30	~		
+50	50	2.05	~	7.15	~		
158	50	2.05	~	7.15	~		
+50	50	2.00	~	7.00	~		
159	50	1.80	~	6.40	~		
+50	50	2.00	~	7.00	~		
160	50	1.60	~	5.80	~		
+50	50	1.70	~	6.10	~		
161	50	1.90	~	6.70	~		
+50	50	2.10	~	7.30	~		
162	50	1.85	~	6.55	~		
+50	50	1.70	~	6.10	~	2:1000	
163	50	2.00	~	7.00	~		
+50	50	1.90	~	6.70	~		
164	50	2.00	~	7.00	~		
+50	50	1.80	~	6.40	~		
165	50	1.80	~	6.40	~		
+50	50	1.95	~	6.85	~		
166	50	1.95	~	6.85	~	9.10	
	1540						

1	2	3	4	5	6	7	8
				Kanalen R–S.			
149+50		1.10	1.00	4.30	1:1.5	5.83	
150	50	1.40	"	5.20	"		
150+35	35	2.15	"	7.45	"	6.00	
	85						
				Täckdiket S–T.			
150+35	–	1.65				6.51	
150+50	15	2.10		15" cementrör		2:1000	
150+80	30	2.20					
151	20	1.75				6.64	
	65						
				Kanalen T–U.			
151	–	1.75	0.30	5.55	1:1.5	6.64	
151+60	60	1.60	"	5.10		6.70	
	60						
				Täckdiket G^{II} – G^{III} – G^{IV}.			
74+85	–	1.20				6.32	
75	15	1.20		6" tegelrör			
76	100	1.20				1:1000	
76+45	45	1.35		8" tegelrör			
77	55	1.35					
77+50	50	1.40				6.05	
	265						
				Täckdiket H^{III} – H^{IV}.			
141+73		1.15				6.48	
142+50	77	1.30		8" tegelrör			
143	50	1.30					
143+10							
143+50	50	1.30				2:1000	
144	50	1.30		6" tegelrör			
144+34	34	1.30				7.00	
	261						
				Täckdiket F^{I} – F^{II}.			
112+34	–	1.50		8" tegelrör	2:1000	5.85	
113+9	75	1.40				6.00	

76.

Täckdiket H^{V}-H^{VI}.

1	2	3	4	5	6	7	8
0	–	1.35	8" tegelrör			5.30	
0+50	50	1.60				3:1000	
1	50	1.50					
1+35	35	1.40				5.70	
	135						

Vallen O-P.

Läge	Längd	Höjd	Krönbredd		sidolutning	Krönhöjd å lutning	
151	–	1.20	1.00		1:1,5	9.20	
151+50	50	0.90	〃		〃		
152	50	1.20	〃		〃		
152+50	50	0.90	〃		〃		
153	50	0.60	〃		〃		
153+50	50	0.90	〃		〃		
154	50	0.80	〃		〃		
154+50	50	0.60	〃		〃		
155	50	0.50	〃		〃		
155+50	50	0.40	〃		〃	9.20	

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna grävningsdjupen ~~skola~~ och vallhöjderna skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet utföres;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra anpassas efter markhöjden, så att föreskriven släntlutning och bottenbredd erhålles;

att vallmaterialet skall vid upplaggningen nedstampas så att full täthet ernås, för vilket ändamål förefintlig grästorv i vallägret skall borttagas, innan

vallen upplägges;
att den uppskurna grästorven skall användas till beklädnad av i första hand vallens yttre slänt;
att där diket går i rågång, bör, där annat ej är särskilt föreskrivet, grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla. Där rågångens rätta läge ej är känd, följes i stället befintligt dike;
att förekommande krökar å avloppen ej få göras tvära utan böra i möjligaste mån avrundas.

Hocketorp den 24 maj 1928

Sven Hallin

78.

Bilaga Jd

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A–B.					
Dansängen 1^{1}	Johan Svensson	1–1+68	100	4		4 –
Myseberg Tomte	Kronan av J. G. Nilsson	1+68–3	150	4		6 –
〃 4^{3}	Richard Johansson	3–7+25	650	6		39 –
Bogården $7^{2}+7^{3}$	Aug. Johansson	1+68–7+25	800	6		48 –
		Summa				97 –
	Kanalen B–C.					
Myseberg 4^{3}	Richard Johansson	7+25–10+60	1140	9		102 60
		Summa				102 60
	Kanalen D–e.					
〃 4^{5}	Karl Larsson	11–13+40	60	8		4 80
		Summa				4 80
	Kanalen e–E.					
〃 4^{5}	Karl Larsson	13+40–16+20	340	8	27 20	
〃 –	Dens.	16+20–16+50	20	8	1 60	28 80
Synnerkullen 1^{7}	J. O. Hedin	16+50–18	230	8		18 40
〃 1^{6}	A. Magnussons st.	18–18+15	30	8		2 40
Stommen 1^{1}	ass. Karl Johansson	16+20–18+15	280	8		22 40
		Summa				72 –
	Kanalen E–F.					
Bränningen 1^{4}	L. J. Johanssons st.	18+15–18+90	140	8		11 20
〃 1^{7}	Teodor Andersson	18+90–21	300	8		24 –
Synnerkullen 1^{6}	A. Magnussons st.	18+15–21	440	8		35 20
Tjufman 1^{1}	ass. Aug. Lund	21–22+50	330	6		19 80
Bränningen 1^{8}	Johan Larsson	21–22+50	330	8		26 40
		Summa				116 60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

79.

1	2	3	4	5	6	7	
				öre			
	Kanalen B-G.						
Myreberg 4^3	Rickard Johansson	50-54+60	920	4		36	80
Bogården 7^2+7^3	Aug. Johansson	50-54+60	920	4		36	80
~	Dens.	54+60-56+6	480	4		19	20
		Summa				92	80
	Kanalen G-H-I.						
Stenbratorp 1^2+1^3	Aug. Johanssons st.	56+6-61+10	2010	9		180	90
Källsäte Sörg. 2^4	F. Anderssons st.	61+10-62+16	410	9		36	90
		Summa				217	80
	Kanalen I-K.						
~ ~ 2^6	F. Anderssons st.	62+16-68+26	1100	9		99	-
~ ~ 2^{24}	Karl Andersson	62+16-66+10	710	9		63	90
~ ~ 2^{25}	Karl Bergman	66+10-68+26	390	9		35	10
		Summa				198	-
	Kanalen K^I-L.						
~ ~ 1^3	L. J. Anderssons st.	70-71+80	190	8		15	20
~ S. ~ 2^{13}	J. A. Svenssons st.	70-71+80	210	8		16	80
~ Västra	Frans God	71+80-73	360	8		28	80
		Summa				60	80
	Kanalen M-N.						
~ Sörg. 2^4	Frans Anderssons st.	75-75+50	80	8		6	40
~ Västra 1^2	Emanuel Andersson	75+50-77+20	520	8		41	60
		Summa				47	—
	Kanalen D-d. ?						
Myreberg 4^5	Karl Larsson	30-32+15	oo	8		0	oo
		Summa				oo	—

80.

1	2	3	4	5	6	7	
	Kanalen d-D^{I}. ?						
Myseberg 4^5	Karl Larsson	32+15-34	280	8		22	40
〃 4^4	Aug. Larsson	34-36+10	530	8		42	40
〃 soldatstan	arr. Broman	36+10-37+40	690	8		55	20
〃 Tomten 5^1	Kronan arr. J. G. Nilsson	37+40-40+19	980	8		78	40
〃 4^5	Karl Larsson	40+20-41+30	170	8		13	60
〃	Richard Johansson	41+30-43+90	390	8		31	20
〃 4^4	Aug. Larsson	43+90-46	400	7		28	-
Stommen	arr. Karl Johansson	40+20-46	960	7		67	20
		Summa				338	40
	Kanalen D^{I}-D^{II}.						
Myseberg 4^4	Aug. Larsson	46-48+22	510	7		35	70
Klovasten 1^1	H. o R. Jakobsson	46-48+22	510	8		40	80
		Summa				76	50
	Kanalen D^{I}-D^{III}.						
Stommen 1^1	arr. Karl Johansson	96-97+60	160	6		9	60
Klovasten 1^1	H. o R. Jakobsson	96-97+60	160	7		11	20
		Summa				20	80
	Kanale E-E^{I}.						
Bräminge 1^6	L. J. Johanssons st.	137-137+20	50	8		4	-
〃	O. Adamsson	137+20-139+5	460	8		36	80
Stommen 1^1	arr. Karl Johansson	137-139+5	510	8		40	80
		Summa				81	60
	Kanalen G-g.						
Bogården 7^2+7^3	Aug. Johansson	84+50-85+80	200	9		18	-
Starksotorp	A. Johanssons st.	84+50-85+80	200	9		18	-
		Summa				36	-

1	2	3	4	5	6		7	
				öre				
	Kanalen G – G^{I}.							
Bogården	Aug. Johansson	78+88 – 79+50	270	7			18	90
Stora Bossag.	Vilh. God	79+50 – 80+60	490	7	34	30		
” Sörg.	Dens.	80+60 – 83+50	1160	8	92	80		
” ”	Dens.	83+50 – 84+50	180	8	14	40	141	50
Bogården	Aug. Johansson	83+50 – 84+50	180	9			16	20
		Summa					176	60
	Kanalen G^{I} – G^{II}.							
”	Aug. Johansson	77+50 – 78+88	620	7			43	40
		Summa					43	40
	Kanalen G^{I} – G^{V}.							
”	Aug. Johansson	90 – 91	320	7			22	40
		Summa					22	40
	Kanalen G^{V} – G^{VI}.							
”	Aug. Johansson	91 – 92+64	650	7			45	50
		Summa					45	50
	Kanalen H – H^{I}.							
Stenbrotorp	Aug. Johansson st.	120 – 122+20	910	9			81	90
Myreberg Tomte	Kronan en. T. G. Nilsson	122+20 – 123+90	600	9	54	-		
” ”	” Dens.	123+90 – 124+40	100	9	9	-		
” ”	” Dens.	124+40 – 125+50	250	9	22	50	85	50
Herrängen Stora 2^{2}	Helmer Johansson	123+90 – 124+40	100	9			9	-
” ” 2^{3}	Aug. Johansson	124+40 – 125+50	250	9	22	50		
” ” 2^{3}	Dens.	125+50 – 127+40	380	9	34	20	56	70
Espelunden 1^{3}	Lars Johansson	125+50 – 127+40	380	9			34	20
		Summa					267	30
	Kanalen H^{I} – H^{II}							
” 1^{4}	Aug. Johansson	127+40 – 129+90	450	9			40	50
” 1^{5}	Albert Johansson	129+90 – 131+27	250	9			22	50
Herrängen Stora	Aug. Johansson	127+40 – 131+27	700	9			63	-
		Summa					126	-

82.

1		2	3	4	5	6		7	
		Kanalen H^{I} - H^{III}.							
Espelunden	1^{3}	Lars Johansson	140-141+50	270	9			24	30
"	1^{4}	Aug. Johansson	140-141+50	270	9	24	30		
"	1^{4}	Dens.	141+50-141+73	110	9	9	20	34	20
			Summa					58	50
		Kanalen I - I^{I}.							
Källsäter Sörg.	6^{24}	Karl Andersson	110-110+50	200	9	18	-		
" "	2^{17}	Dens.	110+50-110+90	170	9	15	30		
" "	2^{14}	Dens.	110+90-111+40	190	9	17	10		
" "	2^{9}	Dens.	111+40-112+34	380	9	34	20	84	60
			Summa					84	60
		Bäcken O-P med skyddsvall.							
Tössatorp	1^{1}	Kronan arr. Assar Johansson	150+60-159	6400	4			256	-
Björstorp	1^{2}	K. Sjöholms st.	150+60-157	1800	4			72	-
"	1^{3}	Jägeristaten	157-159+20	600	4			24	-
Påvelsg.	2^{5}	Linus Rask	159-159+50	400	4			16	-
Bro	1^{13}	J. A. Andrén	159+50-160+28	420	4			16	80
Klovasten	1^{1}	H. och K. Jakobsson	159+20-166	4200	4			168	-
			Summa					552	80
		Kanalen R - L.							
Tössatorp	1^{1}	Kronan arr. Assar Johansson	149+50-150+35	30	3				90
"	1^{5}		149+50-150+35	30	3				90
			Summa					1	80
		Kanalen T - U.							
Tössatorp	1^{1}	Kronan arr. Assar Johansson	151-151+60	300	8			24	-
			Summa					24	-

83.

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6		7
Kanalen	A-B				97	-	
〃	B-C				102	60	
〃	D-e				4	80	
〃	e-E				72	-	
〃	E-F				116	60	
〃	B-g				92	80	
〃	G-H-I				217	80	
〃	I-K				198	-	
〃	K^{I}-L				60	80	
〃	M-N				47	-	
〃	D-d						
〃	d-D^{I}				338	40	
〃	D^{I}-D^{II}				76	50	
〃	D^{I}-D^{III}				20	80	
〃	E-E^{I}				81	60	
〃	G-g				36	-	
〃	g-G^{I}				176	60	
〃	G^{I}-G^{II}				43	40	
〃	G^{I}-G^{V}				22	40	
〃	G^{V}-G^{VI}				45	50	
〃	H-H^{I}				267	30	
〃	H^{I}-H^{II}				126	-	
〃	H^{I}-H^{III}				58	50	
〃	I-I^{I}				84	60	
Bäcken O-P med skyddsvall					552	80	
Kanalen R-S					1	80	
〃	T-U				24	-	
		Summa			2965	60	

Lockstorp den 24 maj 1928

Sven Hallin

W. Egnell

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
1-7+25	625	sten och grus	500	300	1500	-				
		lera och sand	1350	0.80	1080	-				
		en utfartsvägsbro								
		vid 1+68 enl. typ b								
		a=2.50 m. b=4.00 m.			225	-	2805	-		
		tillägges c:a 10 %					278	-		
		jordersättning enl. bil.					97	-	3180	-
		Kanalen B-C.								
7+25-10+60	335	sten och grus	100	1.50	150	-				
		lera	1050	0.80	840	-				
		två ägovägsbroar vid								
		7+90 och 8+95 enl. typ								
		a=2,00 b=3.60 m.	2	200	400	-	1390	-		
		tillägges c:a 10%					137	40		
		jordersättning enl. bil.					102	60	1630	-
		Kanalen D-e.								
11-13+40	240	sten och grus	50	1.50	75	-				
		lera	100	0,80	80	-	155	-		
		tillägges c:a 10%					15	20		
		jordersättning enl. bil.					4	80	175	-
		Kanalen e-E.								
13+40-18+15	475	sten och grus	50	1.50	75	-				
		lera	1400	0.80	1120	-				
		Överföres			1195	-			4985	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			1195 -		4985 -
		två st. ägovägsbroar					
		vid 13+40 och 15 enl. typ b					
		a = 2,00 m. b. = 3.60 m.	2	200	400 -	1595 -	
		tillägges c:a 10%				158 -	
		jordersättning enl. bil.				72 -	1825 -
		Kanalen E-F.					
18+15-22+50	435	lera	1500	0.80	1200 -		
		en gångspång vid					
		21 enl. typ d			50 -	1250 -	
		tillägges c:a 10%				123 40	
		jordersättning enl. bil.				116 60	1490 -
		Kanalen B-G.					
50-56+6	606	sten och grus	100	1.50	150 -		
		sand och lera	2800	0.80	2240 -	2390 -	
		tillägges c:a 10%				237 20	
		jordersättning enl. bil.				92 80	2720
		Kanalen G-H-I.					
56+6-62+16	610	sand	3300	0.80	2640 -		
		två st. ägovägsbroar vid					
		58 och 62+14 enl. typ b					
		a = 2.50 m. b = 3.60 m.	2	200	400 -		
		en utfartsvägsbro vid					
		59+70 enl. typ b					
		a = 2.50 m. b. = 4.00			225 -	3265 -	
		tillägges c:a 10%				322 20	
		jordersättning enl. bil				217 80	3805 -
		Kanalen I-K.					
62+16-68+26	610	sand	2700	0.80		2160 -	
		tillägges c:a 10%				212 -	
		jordersättning enl. bil.				198 -	2570 -
							17395 -
		Överföres					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					17395 -
		Kanalen K^I - L.					
70-73	300	sand ugt. stenb.	820	0.90	738 -		
		tillägges c:a 10 %			71 20		
		jordersättning enl. bil.			60 80		870 -
		Kanalen M-N.					
75-77+20	220	sand	390	0.80	312 -		
		sten och grus	140	1.50	210 -		
		en ägovägsbro vid					
		75+90 enl. typ c = b=3.6 m.			100 -	622 -	
		tillägges c:a 10 %				61 -	
		jordersättning enl. bil.				47 -	730 -
		Kanalen D-d.					
30-32+15	215	lera	70	0.80	56 -		
		tillägges c:a 10 %			4 -		60 -
		Kanalen d-D^I					
32+15-40	785	lera	2550	0.80	2040 -		
40 - 46	600	sand och lera	2550	0.80	2040 -		
		5 st. ägovägstrummor					
		vid 32+15, 33+20, 34, 36+65					
		och 38+82 enl. typ a					
		a = 80 cm. b = 3.60 m.	5	200	1000 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 40+19 enl. typ a					
		a = 80 cm. b = 4.00 m.			220 -	5300 -	
	1385	tillägges c:a 10 %				531 60	
		Överföres				5831 60	19055 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				5831 60	19055 -
		jordersättning enl. bil.				338 40	6170 -
		Kanalen D^{I}-D^{II}.					
46-48+22	222	sand	1250	0.80		1000 -	
		tillägges c:a 10%				103 50	
		jordersättning enl. bil.				76 50	1180 -
		Kanalen D^{I}-D^{III}.					
96-97+60	160	sand	350	0.80		280 -	
		tillägges c:a 10%				29 20	
		jordersättning enl. bil				20 80	330 -
		Kanalen E-E^{I}.					
137-139+5	205	lera	1000	0.80		800 -	
		tillägges c:a 10%				78 40	
		jordersättning enl. bil.				81 60	960 -
		Kanalen G-g.					
84+50-85+80	130	lera	250	0.80		200 -	
		tillägges c:a 10%				19 -	
		jordersättning enl. bil.				36 -	255 -
		Kanalen g-G^{I}.					
78+88-84+50	562	lera	2300	0.80	1840 -		
		3 st. ägovägstrummor					
		vid 79+50, 80+70 och 81+75					
		enl. typ a					
		a = 60 cm. b = 3.60 m.	3	170	510 -	2350 -	
		tillägges c:a 10%				233 40	
		jordersättning enl. bil.				176 60	2760 -
		Kanalen G^{I}-G^{III}.					
77+50-78+88	138	lera	650	0.80	520 =		
		Överföres			520 -		30710 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			520 -		30710 -
		en ägovägstrumma					
		vid 78+70 enl. typ a					
		a = 60 cm. b = 3.36 m.			170 -	690 -	
		tillägges c:a 10 %				66 60	
		jordersättning enl. bil.				43 40	800 -
		Kanalen G^{I} - G^{V}					
90-91	100	lera	300	0.80		240 -	
		tillägges c:a 10 %				27 60	
		jordersättning enl. bil.				22 40	290 -
		Kanalen G^{V} - G^{VI}					
91-92+64	164	lera	360	0.80	288 -		
		sten och grus	230	1.50	345 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 91+20 enl. typ a					
		a = 60 cm. b = 3.60 m.			170 -	803 -	
		tillägges c:a 10 %				81 50	
		jordersättning enl. bil.				45 50	930 -
		Kanalen H - H^{I}					
120-127+40	740	lera	3300	0.80	2640 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 120+92 enl. typ a					
		a = 80 cm b = 4.00			220 -		
		för försvårad överfart					
		till ägofig. 66			50 -	2910 -	
		tillägges c:a 10 %				292 70	
		jordersättning enl. bil.				267 30	3470 -
		Kanalen H^{I} - H^{II}					
127+40-131+27	387	lera	1350	0.80	1080 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 131+27 enl. typ a					
		Överföres			1080 -		36200 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			1080 -		36200 -
		a = 18 tum b = 3.60 m.			130 -	1210 -	
		tillägges c:a 10%				124 -	
		jordersättning enl. bil.				126 -	1460 -
		Kanalen H^{I} - H^{III}.					
140-141+73	173	lera	550	0.80	440 =		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 141+73 enl. typ a					
		a = 60 cm. b = 4.00 m.			180 -	620 -	
		tillägges c:a 10%				61 50	
		jordersättning enl. bil.				58 50	740 -
		Kanalen I-I^{I}.					
110 - 112+34	234	lera	1200	0.80	960 -		
		2 st. ägovägstrummor					
		vid 110, och 112+32 enl. typ a					
		a = 18 tum b = 3.60 m.	2	130	260 -	1220 =	
		tillägges c:a 10%				120 40	
		jordersättning enl. bil				84 60	1425 -
		Bäcken O-P med skyddsvall					
150+60-160+28	968	sten och grus	50	2.00	100 -		
		sand stenbundet	750	1.00	750 -		
		" "	800	1.50	1200 -		
		sand	3750	0.80	3000 -		
160+28-166	572	"	2120	"	1696 -		
		sten	20	2.00	40 -		
		utjämning av vallen					
		längdmeter	1540	0.20	308 -	7094 -	
		tillägges c:a 10%				708 20	
		jordersättning enl. bil.				552 80	8355 -
	1540						
		Överföres					48180 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					48180 -
		Kanalen R-S.					
149+50-150+35	85	sten och grus	100	2.00		200 -	
		tilläggas ca 10%				18 20	
		jordersättning enl. bil.				1 80	220 -
		Täckdiket S-T.					
150+35-151	65	65 meter 15" cementrör + transport	65	6.-	390 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	65	1.00	65 -		
		kringmurning av utlopp vid (med betong)			30 -		
		slamficka vid T			60 -	545 -	
		tilläggas ca 10%				55 -	600 -
		Kanalen T-U.					
151-151+60	60	sand	280	0.80		224 -	
		tilläggas ca 10%				22 -	
		jordersättning enl. bil.				24 -	270 -
		Täckdiket G^{II} - G^{III} - G^{IV}					
74+85-77+50	265	530 st. 8" tegelrör + transport	530	0.45	238 50		
		400 st. 6" tegelrör + transport	400	0.35	140 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l.m.	265	0.50	132 50		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		öga av trä			5 -	596 -	
		tilläggas ca 10%				59 -	655 -
		Täckdiket H^{III} - H^{IV}					
141+73-144+34	261	480 st. 8" tegelrör + transport	480	0.45	216 -		
		Överföres			216 -		49925 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENSÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			216 -		49925 -
		440 st. 6" tegelrör					
		+ transport	440	0.35	154 -		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m.	261	0.50	130 50		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		öga av trä			5 -	585 50	
		tillägges c:a 10%				54 50	640 -
		Täckdiket J^{I} - J^{II}					
112+34-113+9	75	260 st. 8" tegelrör					
		+ transport	260	0.45	117 -		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning l.m	260	0.50	130 -		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		öga av trä			5 -	292 -	
		tillägges c:a 10%				28 -	320 -
		Täckdiket H^{V} - H^{VI}.					
0-1+35	135	135 meter 9" cementrör					
		+ transport	135	3.-	405 -		
		grävning, läggning,					
		och igenfyllning	135	0.60	81 -		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	556 -	
		tillägges c:a 10%				59	615 -
		Summa kronor					51500 -
							2965 60
							48534 40

Skocketorp den 24 maj 1928.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klovasten m. fl. hemman i Locketorps och Värings socknar av Skaraborgs län.

I fråga varande företag, som avser torrläggning för ökning av odlingsförmågan av mark, belägen inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 och c:a 1 km. öster och sydost om Locketorps kyrka är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörda vattenskadade markerna avsatts å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer samt de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-H-I-K, K^{I}-L, M-N, D-D^{I}-D^{II}, D^{I}-D^{III}, E-E^{I}, G-G^{I}-G^{II}-G^{III}-G^{IV}, G^{I}-G^{V}-G^{VI}, H-H^{I}-H^{II},

H^{I} – H^{III} – H^{IV}, H^{V} – H^{VI}, samt J – J^{I} – J^{II} ~~samt R – S – T – U~~. Då ~~marken~~ den mark, för vars bättre torrläggning upptagandet av avloppen D – D^{I} – D^{II} och D^{I} – D^{III} erfordras jämväl skadas av översvämningar från bäcken O – P, som vid högvattentillfällen avbördar en del av sitt vatten över markytan fram till diket D – D^{I} och genom detta till avloppet A – B – C, måste även till skydd mot högvattenskada avloppssträckan O – P fördjupas, utvidgas och rätas. För att sistnämnda arbete ej skall bliva för omfattande och dyrbart och för att befintlig kraftverksdamm vid O ej skall behöva utrivas eller ombyggas, skall arbetet å sträckan O – P kombineras med uppläggandet av en skyddsvall längs avloppets östra strand i den sträckning som å plankartan angives med en enkel grön linje. Då närigenom vissa delar av kronoegendomen Törnatorps mark hindras att avleda sitt vatten till avloppet O – P, skall ~~i stället~~ jämväl avloppssträckan R – S – T – U nygrävas. För att icke komma i kollision med en förefintlig pumpledning skall sträckan S – T utföras som täckt ledning. Dubbla röda linjer beteckna å nivåkartan att avloppet skall göras öppet, enkel röd linje att det skall göras täckt.

~~Vattensamlingsområdena~~ Ytterligare

en del avloppssträckningar hava blivit föremål för undersökningar, ~~[illegible]~~ som dock på grund av återtagna yrkanden eller av kostnadsskäl ej föranlett uppsättandet av förslag.

Vattensamlingsområdena hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken. De större områdenas yttergränser hava å översiktskartan utmärkts med streckad blå linje. I den mån de kommat inverka på avloppens dimensionering ha de befunnits utgöra:

För avloppet		$O-P$		5200	hektar
"	sträckan	$A-B$		1920	"
"	"	$B-C$		610	"
"	"	$D-E$		440	"
"	"	$D-D^{I}$		170	"
"	"	$B-G-H$		1400	"
"	"	$S-T$		36	"
"	"	$G^{II}-G^{III}$		5	"
"	"	$G^{III}-G^{IV}$		2	"
"	"	$H^{III}-H^{IV}$	nedre delen	6	"
"	"	— " —	övre "	2.5	"
"	"	$H^{I}-H^{III}$		60	"
"	"	$H^{I}-H^{II}$		25	"
"	"	$H-H^{I}$		130	"
"	"	$H-H^{V}$		1200	"
"	"	$H^{V}-H^{VI}$		7.6	"
"	"	$J^{I}-J^{II}$		6.5	"
"	"	$J-K$		1150	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp, antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar, till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha de nya avloppen dimensionerats för att möjliggöra torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet av uppskattningen återfinnes i detalj i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avsattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken, som alltså skall ingå i företaget, har med hänsyn till ~~fall~~ förhållandena uppdelats på tre av varandra i torrläggningshänseende fullt oberoende samfälligheter, benämnda "K^{I} – L" och "M – N" efter respektive i samfälligheterna ingående avloppssträckor samt "Stora Samfälligheten", vilken sistnämnda omfattar alla övriga avloppssträckor. Vilka ägofigurer och fastigheter som ingå i de olika samfälligheterna, framgår av den bilagda kostnadsfördelningslängden. Skäl till uppdelning i olika avdelningar av samfälligheterna "K^{I}–K" och "M–M" föreligger ej. För utrönande om sådan uppdelning bör ske i fråga om "Stora samfälligheten" har särskild utredning verkställts, bilaga N. Därav framgår att denna samfällighet bör uppdelas i tre avdelningar, benämnda I+III, II och IV. Vilka ägofigurer som ingå i de olika avdelningar framgår av sistnämnda bilaga.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om "Stora samfälligheten" som av dess uppdelning på olika avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av total kostnaden för respektive samfällighet. Den närmast svaran-

98.

de delen av den beräknade kostnaden är uträknad i kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens och skyddsvallens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för iordningställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av samtliga förefintliga vägövergångar, som genom föreskrivna ~~avlopps~~ torrläggningsarbeten bliva obrukbara eller försämrade. Deras antal och läge, ävensom de nya vägövergångarnas typ finnas angivna i kostnadsförslaget. Utföringssättet framgår av upprättade typritningar. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till skyddsvall skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart samfälligheten fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 78 kronor 43 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader fördelas mellan de olika samfälligheterna i proportion till respektive förbättringsvärden och inom varje samfällighet på dess delägare efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att jord till skyddsvallen skall tagas dels ur bäcken O-P och dels ur avloppsdiket T-U;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten, som ej åtgår till skyddsvall, skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, var~~jämte~~vid nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas;

att till rörtrummor och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på därför skickade personer, varvid särskild entreprenadsumma bör fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934; samt

att företaget skall benämnas "Locketorp-Värings dikningsföretag av år 1928"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Locketorp den 24 maj 1928
I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:
W. Egnell

Bilaga N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
				A-K, B-C, H-H^{VI} J-J^{II}		G-G^{I}		O-P R-U		G^{I}-G^{IV} G^{I}-G^{VI}		D-D^{II} D^{I}-D^{III}		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	11-13	593	-													
	14	460	-													
	15	1552	50													
	47-61	1714	50													
	62-67	2270	50													
	90	260	.													
	74-84	3430	-													
	98-105	1101	-													
	122-138	5173	-													
	139-141	732	-													
	142-145	3820	-													
	146-148	309	-													
	149-154	3564	50													
	155-157	1439	50													
	158-160	195	-													
	180-182	367	50													
	186-189	769	50													
	223-224	328	50													
	229-230	490	50													
	237-239	1548	50													
	240-242	898	-													
	243-245	836	-													
	246-248	975	-													
	249-252	313	50													
	253-256	326	50													
	257-258	441	50													

~~Bilaga~~

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	259-261	281	-													
	262-265	1808	50													
	279	50	.													
	281-283	811	50													
	284-286	933	-													
I		37793	50	22575	-	550	-	9445	-					32570	-	0.861788
	1-2	295	50													
	3-5	277	-													
	6	25	-													
	7	19	.													
	8-10	686	50													
	16-19	411	50													
	20-28	2057	-													
	29	180	.													
	30-37	754	-													
	38-46	2066	-													
II		6771	50			3015	-			2675	-			5690	-	0.840286
				D-E-F E-E^{I}												
	106-109	1325	-													
	161-163	930	50													
	193-197	1206	-													
	198-200	1280	50													
	201-203	556	-													
	204-206	540	-													

~~Bilaga~~

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	207-210	753	-													
	211-213	223	.													
	214-222	642	.													
	173-177	602	.													
	190-192	703	50													
	183-185	611	-													
	178-179	142	50													
IV		9515	-	4450	-									4450	-	0.467682
I+III		60254	-	22575	-	550	-	9445	-			7740	-	40310	-	0.66900122
I+III+II		67025	50	22575	-	3015	-	9445	-	2675	-	7740	-	45450	-	0.6781001

Lockstorp den 24 maj 1928.

104.

Kostnadsför-

	Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
				Stosa Samfälligheten	(Deltager i på hela företaget			
				Vårings socken.				
26	avs.	4^{11}		Våring Stosa Haag. Karl Fredriksson		1-2	439.50	735.-
34	1	1.		~ ~ Sörg. Hulda och Hanna Larsson		3-5	997.-	1274.-
–	1/4	10^{5}		~ ~ Hällag. J. T. Johansson		6	325.-	350.-
13	1	1		~ ~ Sörg. A. Johanssons st.	sök.	7	247.-	266.-
13	1/6	1^{8}		~ ~ ~ Dess.	sök.	8-13	2742.50	4022.-
13	1/24	1^{6}		~ ~ ~ Dess.	sök.	14	1196.-	1656.-
16	avs.	5^{13}		Nolg. sold.bort. Karl Andersson	sök.	15	1552.50	3105.-
14	1/40	2^{5}		Våring St. Bussag. ~~[illegible]~~ Anton Johansson		16-19	1338.50	1750.-
14	1/12	1^{7}		~ ~ Sörg. Dess.		20-28	3428.-	5485.-
				Locketorps socken.				
27	1/8	1^{1}		Tagerbäck o. Dammängen Johan Svensson		29	180.-	360.-
26		avs		Mossen Karl Fredriksson		30-37	1360.-	2114.-
10	1/8+1/8	$7^{2}+7^{3}$		Locketorp Bog. Aug. Johansson		38-61	6921.50	10702.-
12	1/4	5^{1}		Myreberg Tomten avs. J. G. Nilsson		62-73	7145.50	11153.-
1	1/4	4^{3}		~ Richard Johansson	sök.	74-85	8285.-	12595.-
1	1/10	4^{7}		~ Dess.	sök.	86-87	350.50	680.-
1	1/10	4^{6}		~ Dess.	sök.	88-89	501.50	928.-
33	1/4	4^{4}		~ Aug. Larsson	sök.	90-97	5810.-	9202.-
32	1/4	4^{5}		~ Karl Larsson		98-118	11785.-	16164.-
{32, 33, 1	– X	$4^{3}-4^{8}$		~ soldatstom {A. Larsson 33, K. Larsson 32 Ric. Johansson	sök.	119-121	1221.-	1776.-
47	1/16+1/16	$1^{2}+1^{3}$		Stenbrotorp A. Johanssons st.		122-138	10226.-	15399.-
4	4/10	2^{2}		Herrängen Stora Helmer Johansson		139-141	4830.-	5562.-
25	6/10	2^{3}		~ ~ Aug. Johansson	sök.	142-145	5972.-	9792.-
25	1/8	1^{1}		Revelstorp Dess.	sök.	146-148	1149.-	1458.-
23	1/8	1^{3}		Espelunden L. Johanssons st.		149-154	4553.50	8118.-
31	1/16	1^{4}		~ Aug. Johansson		155-157	2889.50	4329.-
				Överföres			85446.-	128975.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	I+III	II	IV							
gemensamma kostnader med 97.586 procent)										
295.50		224.-					224.-	0.449	10	31
277.-		211.-					211.-	0.423	9	71
25.-		19.-					19.-	0.038		87
19.-		15.-					15.-	0.030		69
1279.50	397.-	521.-					918.-	1.840	42	24
460.-	308.-		1758.50	104.86		105.-	308.-	0.617	14	17
1552.50	1039.-			92.58		95.-	1039.-	2.082	47	80
411.50		312.-					312.-	0.625	14	35
2057.-		1561.-					1561.-	3.128	71	82
180.-		137.-					137.-	0.274	6	29
754.-		572.-					572.-	1.146	26	31
3780.50	1147.-	1568.-					2715.-	5.441	124	92
4007.50	2681.-						2681.-	5.373	123	36
4310.-	2884.-						2884.-	5.780	132	70
329.50	220.-						220.-	0.441	10	12
426.50	285.-		5066.-	302.10		300.-	285.-	0.571	13	11
3392.-	2269.-					200.-	2269.-	4.547	104	39
4379.-	2043.-		620.-				2663.-	5.337	122	53
555.-	371.-			135.31		35.-	371.-	0.743	17	06
5173.-	3461.-						3461.-	6.936	159	24
732.-	490.-						490.-	0.982	22	55
3820.-	2555.-						2555.-	5.120	117	55
309.-	207.-		4129	246.22		245.-	207.-	0.415	9	53
3564.50	2385.-						2385.-	4.780	109	74
1439.50	963.-						963.-	1.930	44	31
43529.00		5740.-	620.-	788.49		980	29465.-	59.048	1355	67

106.

	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			85446..	128975.-
30	1/16	1⁵		Espelunden Albert Johansson		158-160	417.-	612.-
11	1	1¹		Locketorp Stommen ass. Karl Johansson	sök.	161-172	5626.-	8998.-
21	1/16	1⁴		Symmerkullen Ernst Lundell		173-177	1673.-	2275.-
28	1/16	1³		" Alb. Larssons st.		178-182	1280.-	1790.-
9	5/72	1⁷		" J. O. Hedin	sök.	183-189	2019.50	3400.-
22	3/72	1⁶		" A. Magnussons st.		190-192	1570.50	2274.-
6	1/24	1²		Brämmingen Teodor Jansson	sök.	193-197	2178.-	3384.-
17	1/12	1³		" Otto Adamsson	sök.	198-200	1727.50	3008.-
17½	x 1/24	1⁶		" Dens.	sök.	201-203	748.-	1304.-
18½	x 1/24	1⁶		" L. J. Johanssons st.		204-206	756.-	1296.-
7	1/36	1⁷		" Teodor Andersson		207-210	1383.-	2136.-
8	1/72	1⁸		" Johan Larsson	sök.	211-213	721.-	944.-
5	1/4	1¹		Tjärnan Kamminterb. ass. Aug. Lund		214-222	2430.-	3072.-
29	1/16	1⁴		Källsäter Västra Frans Lod		223-224	328.50	657.-
29	1/16	1⁵		" " Dens.		229-230	490.50	981.-
3	9/64	2⁹		" Sörg. Karl Andersson	sök.	237-239	1880.50	3429.-
3	1/24	2¹⁴		" " Dens.	sök.	240-242	1226.-	2124.-
3	1/24	2¹⁷		" " Dens.	sök.	243-245	1180.-	2016.-
3	1/24	2²⁴		" " Dens.	sök.	246-248	1347.-	2322.-
19	1/48	2¹⁵		" " Karl Bergman		249-252	790.50	1104.-
19	1/48	2¹⁸		" " Dens.		253-256	707.50	1034.-
19	1/48	2²⁵		" " Dens.		257-258	690.50	1132.-
19	avs.	1¹		Sörhagen Dens.		259-261	767.-	1048.-
2	1/4	2⁶		Källsäter Sörg. Frans Anderssons st.	sök.	262-265	4842.50	6651.-
38	1/4	1³		" Västra Sålt till Johan Andersson ~~Lars Johan Anderssons st.~~		279	350.-	400.-
24	1/8	2⁷		" Sörg. Johan Lods st.		281-283	2041.50	2853.-
24	1/8	2⁸		" " Dets.		284-286	2334.-	3267.-
				Överföres			126951.50	192486.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						980.-			107	
43529.00		5140.-	620.-				29465.-	59.048	1355	67
195.-	130.-						130.-	0.261	5	99
3372.-	1633.-		435.-		201.08	200.-	2068.-	4.144	95	14
602.-			281.-				281.-	0.563	12	93
510.-	246.-		67.-				313.-	0.627	14	40
1380.50	515.-		286.-		82.32	80.-	801.-	1.605	36	85
703.50			329.-				329.-	0.659	15	13
1206.-			564.-		71.92	70.-	564.-	1.130	25	94
1280.50			599.-				599.-	1.200	27	55
556.-			260.-	1836.50	109.52	110.-	260.-	0.521	11	96
540.-			253.-				253.-	0.507	11	64
753.-			352.-				352.-	0.705	16	19
223.-			104.-		13.30	15.-	104.-	0.208	4	78
642.-			300.-				300.-	0.601	13	80
328.50	220.-						220.-	0.441	10	12
490.50	328.-						328.-	0.657	15	08
1548.50	1036.-						1036.-	2.077	47	69
898.-	601.-						601.-	1.205	27	67
836.-	559.-						559.-	1.120	25	71
975.-	652.-			4257.50	253.89	255.-	652.-	1.307	30	01
313.50	210.-						210.-	0.421	9	67
326.50	218.-						218.-	0.437	10	03
441.50	295.-						295.-	0.591	13	57
281.-	188.-						188.-	0.377	8	65
1808.50	1210.-				~~107.85~~		1210.-	2.426	55	70
50.-	33-						33.-	0.066	1	51
811.50	543-						543.-	1.088	24	98
933.-	624.-					x	624.-	1.251	28	72
65534.50	32946.-	5140.-	4450.-			1710	42536.-	85.243	1957	08

108.

	1	2	3	4	5	6	7	8
				Överfört			126951.50	192486.-
40	1/2	1^{1}		Tössatorp Kransman Anders Johansson		291-316	14412.-	20851.-
—	sas.	1^{4}		〃 Alfr. Jonsson		317	481.-	518.-
—	〃	2^{5}		Påvelsg. Linus Rask an. J. Andrén		318-319	306.-	459.-
39	〃	1^{13}		Bro Johan Alfr. Andrén		320	510	714.-
15	1/2	1^{1}		Klovasten Hedvig o Rakel Jakobsson	Aök.	321-333	8717.-	12890.-
				Summa			151377.50	227918.00
				Samfälligheten K^{I} – L.	(Deltager i för hela			
29	1/16	1^{4}		Källsäter Västra Frans God		225-228	281.-	496.-
29	〃	1^{5}		〃 〃 Dens.		231-233	370.50	528.-
29	1/32	1^{6}		〃 〃 Dens.		234-235	195.-	240.-
29	1/16	1^{8}		〃 〃 Dens.		236	98.-	112.-
2	1/4	2^{6}		〃 Sörg. Frans Anderssons st.	sök.	266-271	448.50	708.-
38		1^{3}		〃 Västra Johan Anderssons st.	X	280	164.-	328.-
37	1/24	2^{13}		〃 Sörg. J. A. Svenssons st.		287-289	489.50	760.-
36	1/32	1^{7}		〃 Västra Johan Johansson		290	196.-	224.-
				Summa			2242.5	3396.-
				Samfälligheten M – N.	(Deltager i för hela fö-			
2	1/4	2^{6}		Källsäter Sörg. Frans Anderssons st.	sök.	272-274	360.-	606.-
20	1/4	1^{2}		〃 Västra Emanuel Andersson		275-278	650.50	1144.-
				Summa			1010.50	1750.-

3

109.

Bilaga O.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	I + III	II	IV				företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1710				
65534.50	32946.-	5140.-	4450.-				42536.-	85.243	1957	08
6439.-	4308.-						4308.-	8.633	198	21
37.-	25.-						25.-	0.050	1	15
153.-	102.-						102.-	0.204	4	68
204.-	137.-						137.-	0.275	6	31
4173.-	2792.-			248,85		250.-	2792.-	5.595	128	45
76,540.50	40310.-	5140	4450				49900	100.000	2295	88
företaget gemensamma kostnader med 1.471 procent)										
215.-							162.-	18.621	6	44
157.50							119.-	13.678	4	73
45.-							34.-	3.908	1	35
14.-							10.-	1.149		40
259.50							196.-	22.529	7	80
164.-							124.-	14.253	4	93
270.50							204.-	23.448	8	11
28.-							21.-	2.414		84
1153.50							870.-	100.000	34	60
retaget gemensamma kostnader med 0.943 procent)										
246.-			2314.-	137,99		140.-	243.-	33.288	7	38
493.50							487.-	66.712	14	80
739.50				1999.94		2100	730.-	100.000	22	18

Locketorp den 24 maj 1928

Sven Hallin

Hammaren V. Egnell

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Locketorps-Värings dikningsföretag av år 1928" i Locketorps och Värings socknar

~~socken~~ och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	102	0,50			51	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	21.2	3,00	63	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 90 ar st.	312	0.36	112	32		
		har	282	0.54	152	28		
		äng och odlingsmark, medelareal 38 ar st.	21	0.18	3	78		
		har	8.-	0.58	4	64		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\substack{>15\\10-15\\<10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	4	1,00	4	-		
							348	22
		Överföres					399	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					399	22
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 .... dagar	12	12,00	144	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har .... har*	290.-	0.52	150	80		
		avvägda punkter .... st.	2000	0.04	80	-		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	21.8	2,50	54	50		
		i annan mark .... „		5,00			429	30
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 87 *ar, ... st.*	333	0.07	23	31		
		.... har	290	0.06	17	40	40	71
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st.*	333	0,03	9	99	9	99
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 .... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer .... st.	11.5	1,50	17	25		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	333	0,06	19	98		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	333	0,12	39	96	92	14
		***Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.	1.6	3,00	4	80		
		11.0 + 2 = 13.- *2) befintligt avlopp ~~ell. vall~~ .... „*	13.0	3,50	45	50		
		b) antal ritningar .... st.		3,00			50	30
		***Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100,*						
		8+1+25 *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ...... „*	34	0,15	5	10		
		14+7+3+99 *„ „ „ såväl „ som „ „ ...... „*	111	0,25	31	-		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		8 m² *„*	14	0.24	3	36		
		" *„*	9	0.16	1	44	40	90
		***Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ....* dagar	1½	12.-	18	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							18	-
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	12.5	3,50	43	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	8.8	1,00	8	80		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 8 *m² sektion på* 1.6 *............ „*	4.-		6	40		
		.... „ „ „ .... „						
		.... „ „ „ .... „						
		Inläggning av vallträn km.	1.5	0.50		75		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ .... „	1	10,00	10		69	70
		Överföres					1150	26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1150	26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	360	0,03	10	80	11	80
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	9	2,00	18	-	21	-
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	1.4	2,50	3	50		
		~~därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.~~						
		~~nämligen m² sektion på~~ Vall „	1.6	3.-	4	80		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	11,1	4,00	44	40		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			6	40		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			48	50	107	60
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 2+7+1×5			11	-		
		b) ~~för detaljerad kostnadsberäkning~~ Dagvattenbrunn			3	-	✓	
		c) ~~för grundförstärkning~~ Kringmurning av utlopp m²			6	-	✓	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	3	1,00	3	-	✓	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	-	✓	
		~~c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.~~ Slamficka m.		0,50	6	-	✓	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			33	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	2000	0,01	20	-	20	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.	71	0,25	17	75	19	25
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ § 43 sid.	9	3,00			27	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	4	12,00			48	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	4	12,00			48	=
		Översiktskarta § 41					7	=
		Summa kronor					1516	91
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			10	50		
		övriga regalark	1	3.50	3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 87 ar ägofigurer st.	333	0.10	33	30		
		har	290	0.08	23	20		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			14	13		
		Överföres			84	63		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			84	63		
		3) insättning av höjdlägestal st.	2000	0,02	40	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	360	0,05	18	–	144	38
		***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp och vall *km.*	3.2	5,00	16	–		
		ändring av befintligt avlopp „	11.1	6,00	66	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			53	17		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			42	90		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar „	5	5,00	25	–	203	67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 sid.*	106	0,75			79	50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					7	–
		Summa kronor					434	55
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			26	40		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			20	–	54	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			~~72~~	~~–~~	76	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					270	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					401	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1516	91
		Lösen för kopior och avskrift					434	55
		Övriga förrättningskostnader					401	20
		Summa kronor					2352	66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Lockstorp *den* 24 maj *19*28

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

M. Egnell

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*......

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927