



Akt nr:
R-E1a-1852

AU\$R-E1a-1852


Västerbygdens Västmanland

12 JUL 1929

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

R

2*1852



213. Fred. III 139 m. 2.

2

1.
Protokoll vid synför-
sättning enligt Vatten-
lagen för förlägg-
ning av mark
tillhörande Skarpan
i Hassle socken
av Skaraborgs län.

Den 8 juni 1928 i Skarpan

Vid sammanträde denna dag
hade sakägarna kallats genom
kungörelse, som delgivits genom
stämningssman, bit. A.
Närvarande: Nidertecknad statens
lantbruksingenjör och förordnings-
man samt gode mänerna Erik
Gustafsson i Vålby och Johan Gustafsson
i Molhassel.
Sökanden, Gustaf P. Svensson och Karl Svensson
som gemensamt äga $\frac{1}{4}$ mtl
Skarpan

och övriga sakägare:

S. J. Lundvall, såsom ägare av Råntorps Mol-
gården 1' och Sörgården 2' samt
 $\frac{1}{4}$ mtl Örebodden

Folke Leffler, såsom arrendator av
Råntorps Molgården och Sörgården

Karl och Ernst Svensson, som gemensamt
äga Quära Mellangården 3'

§ 1

Upplästes det för förordningsmannen
utskädat förordnandet som hade lydelse
enligt Bilaga B.

Något jär § 2
kunde ej utläsas!

Fokandena § 3
yrkade på ifrågasättande av lopps
fördjupning, så att deras djälar
skulle mark må kunna
försläggas till 1.2 meters djup.

§ 4
Med Prensan i Säter uttryckte jä-
gare för att vattnet efter den
ifrågasatta djupningen skulle
komma hastigare och orsaka
svårare flöden än tidigare å hans
mark. Folke Riffer yrkade full ersättning för all
skada som kan komma att drabbas honom eller hans
boparc.

§ 5
På inrådet vidare finns att till
protokollet anmärkas förklarades
sammanträdet upplöst med till-
kännagivande att sedan den
för kostnadens för delning erfor-
derliga för upp skattning och
systematiken verkställes och för-
slag till för djupningen upprättas,
nytt sammanträde kommer att
 hållas å samma ställe sam-
dagens fredagen den 24 augusti 1928
kl. 14 och komma nya öfveliga under-
rättelser härom att tillställas sakägarna
ort och

Med sälls över
 Föreningen

Biträdnare gode män:
 E. H. Gustafsson Johan Gustafsson

Den 24 augusti 1928 i Skarv
 Närvarande: Föreläsande synemän
 och följande sakägare:
 Gustaf Svensson Skarv
 Karl " " " "
 P. J. Lundvall Rånby
 Folke Leffler " "
 Karl Svensson Fäter.

§ 6.
 Förelades det sedan föra sam-
 manträdet upprättade förslaget
 till de värdelshavande markernas
 förslagsning med därtill hörande
 handlingar.

§ 7
 Det upplästes att Rånby Kol-
 gård och Fölgårderna numera äges skub-
 huset efter fru Lundvall, bestående av P. J.
 Lundvall, fru Sara Leffler, Erik, John, Elsa, Olof, Emil & broder Lund-
 vall, de tre sist nämnda § 8 anslutande.

Upplästes synemännens ut-
 låtande, som hade lydelse enligt
 bilaga F

§ 9
 Att motaga och förvara till före-

4.
Saget Vörande Skatta och Kaldningar
och att sammankalla delägarna för
val av arbetsstyrelse utgående styre-
män och Jussu Svensson i Skapen.

§ 10
I fråga om förvärtningens kostnader
närvarandes till den upprättade ar-
vades räkningen, varav ett exemplar
överlämnades till arbetsstyrelsen.

§ 11
Som intet vidare finns att
säg i protokollet antogs, för-
klarades ~~sammankallandet~~ för-
värtningen avslutad och sam-
mankallandet upplöst.
Och och till som ovan
i tjänsten

P. H. Hallin

Bifästade gode män:
Lohar Gustafsson, Erik H. Gustafsson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
..... Skarpan i Hassle~~örs~~
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken.....

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Gustaf Svensson, Skarpan
..... fre- dagen den 8 juni 19 28 klockan 10
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Skarpan 1¹, torp under Råntorp Nolgården 1¹ och Sörgården 2¹
samt Enåsa Mellomgården 3¹.

Skara den 24 maj 1928.

P. Lundvall
Statens lantbruksingeniör.

Delgives:
S. J. Lundvall Råntorp
Folke Leffler "
Karl Svensson Säter

Delgivningen erkännes:
..... *Sven Joh. Lundvall*
..... *Folke Leffler*
..... *Karl Svensson*

Att delgivningen verkställes den 26 maj 1928 betygar:

..... *Helge Ekman*
Fjärdingsman.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 9 februari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Antony. Jönvall



Stämpel Fem kronor.

N:o 2. 11. 12. 2-38
1927.

7.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Skarpan i Hassle
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Hasslerör Tjos ankalt

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Skarpan

pr

Hasslerör

Skarpan den 6 febr. 1927
Gustaf Svensson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Torp nr 2 1/4 mtt Råutops

Bäter 1 1/2 mant S

Ägarens namn:

S. J. Lundvall

Ernst och Karl Svensson

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skarviken L-B.</u>						
Räntorp Nalg. 1'	J. J. Lundvall an. Folke Loffler	0-6	2000	8	160	-
" Läng. 2'						
Enin Mellang. 3'	Karlö Ernst Gunnar	6-B	525	2	10	50
<u>Summa</u>					<u>170</u>	<u>50</u>

Skarviken den 24 aug. 1928
Fruentalm

Eck. H. Hultén som Johan Gustafsson

Kostnadsförslag.

Timpennig : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kanalen A-B.</u>								
0-7+50	750	lera m. ²	2070	0.80	1656-					
		sten och grus ~	300	3.-	900 -					
		5 st. ägövägsbroar vid 0+50 - 1+50 2+50 - 4+22 och 4+75								
		enl. typritning	5	1.20	600 -					
		för förvärd över härsel vid 1+30 och 2+8	st. 2	40	80 -					
		tilläggs ca 10%						323 50		
		jordmåttning enl. bil.						170 50	3730 -	
		<u>Summa</u>							3730 -	

Skapad den 24 aug - 1928
 Gustaf Järn

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	


Bilaga 8

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöföretsnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skarv socken</u>					
Räntorp Holgården	1'	}	2		P. J. Lundvall
Räntorp Lögården	2'				ars. Falke Leffler
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	äng
				16	åker
					<u>Summa</u>
Skarv	1'		1/4		Gustav & Karl Svensson
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
					<u>Summa</u>
<u>Svenskandrag</u>					
Räntorp Holg.	1'	}	2	1-16	P. J. Lundvall. ars. F. Leffler
Lög.	2'				
Skarv	1'		1/4	17-20	G. & H. Svensson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Blaga I

Mätande vid Öque-
förrättning enligt
Vattenlagen för
föreläggning av
mark till höra-
de Skarpan i
Hassle socken
av Skaraborgs
län

I påbudsavande förelag, som
avser förgräning av ~~ett~~ i nord-
lig riktning flytande av-
loppsströme genom och från västen-
skadade marker, belägna om-
kring 4 km. nordost om Hassle
kyrka inom nederbudsområdet
nr 139, i och för ernående av
bättre föreläggning och ökad abut-
tning för många, är enligt bestämmel-
sorna i 7 kap. Vattenlagen
att anse såsom ritning. Belägen-
heten framgår av vidstående över-
siktsskatta, där föreläggningsområdet
utmärks med gul färg och vatten-
samlingens områdes gränser med en
blå linje.

Över till uppgärning i påsatta
avloppssträckor ha profilt och
sektionsritningar upprättats, ut-
visande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de
närare berörande vattenutskadade

markerna affattas å nivå-karta.
 I denna karta är den till uppgräv-
 ning ~~iffragata~~^{förskryta} avloppssträckan
 markerad med dubbla röda linjer
 och de röda bokstäverna A - B,
 vilken bokstavs beteckning även åter-
 finnes å profilritningen.

Vattenståndsmåttområdet har uttagits
 å Generalstabens karta och befunnits
 utgöras ^{av} 1.8 km² vid B. Vattenmängden
 har därför föga överkan på avloppets
 dimensionering. Denna har bestämts
 så att södraens mark må kunna
 påsläppas till 1.2 meters djup.

Den mark, för vilken förutningen
 medför vätnad och som alltså skall
 ingå i förslaget, begränsas å nivå-
 kartan av en sträcka svart linje
 så belägen, att all väntas för öfver
 mark borde kunna till fullt på-
 släppas utan hinder av områden
 vattenförhållanden i den till upp-
 grävning avsedda avloppssträckan.

För uträkningen av den genomsnitt-
 ligen uppskattade vätnaden hava
 synpunkten efter i 7 kap. 22 §
 Vattenlagen stadgade grunder verk-
 ställt uppskattning. Resultatet för-
 ligger i tabell i den bilagda vätnings-
 mängden.

Den å kartan affattade och enligt
 förnämnda längd förväntade vätnaden
 är att anses basen en påsläppnings-
 samfällighet för vilken skall till-
 uppsättning i olika avdelningar ej

förjämna.

Kostnaderna för företaget ut-
från skola fördelas på delarna i mån av värd-
den för vass och ens mask. Den
sålunda beräknade deltagnings skyl-
digheten finnes för varje fastighet
angiven i kolumn 19 av kostnads-
fördelningsplanen, där den är uttryckt
i procent av kostnaderna för
hela företaget. Den närmast vä-
rande delen av den beräknade
kostnaden återfinnes i kolumn
18.

Kostnaderna för avloppens un-
derhåll skola fördelas efter:
samma grunder, såm för jär-
tjstättandet utgöres.

Det tillhör företaget att verk-
ställa anläggning av 5 st. ägo-
vägsbroar vid 0+50, 1+50, 2+50,
4+22 och 4+75 i enlighet med nä-
r för upprädd typ ritning. För för-
svärad överkörsl på grund av slo-
pandet av järnvägs vägoövergångar
vid 1+30 och 2+8 skall företaget
sin innehavaren av dessa broar er-
lägga ett kontant belopp av åttio
kronor vid borttagandet av dessa
broarna. Någon deltagnings skyldighet
i samtida underhållet av öfr
avloppet ledande vägoövergångar
skall ej åvila företaget.

För mask, som åtgår för avloppets
ntvårdning, skall ersättning göras

med belopp som finnas angivna i
den bilagda jödersättningstaxen.
För mark, som ligger i an-
slutning till en avlappad uppskattad
jord och den, skall, där upplaget
utgöres av stembemängd eller annars
för utspridning på närstående
mark utgöres för, ersättning utgå
med den stekta markens värde efter de
jöd ersättningstaxen angivna å-pris
för respektive sträcker. Där uppla-
get utgöres av för utspridning taxer-
ad jord, skall ersättningen ut-
göra 40 procent av för nämnda
markvärde. Skada af en nämnd
art skall, så snart företaget
fullbordats, ~~ses~~ av bokföring per-
son uppskattas och därefter omvär-
derat ersättas. I fallet på för nämnda
vid val av värderingsman skall upp-
skattningen verk ställas av inom
tillräckligt tid för att göra nödvändiga
ändringar eller vad, men i sitt ställe
sätter.

Mycket sannolikt skall för beslutandet
att flödena efter företagets utlöande
skola nedan för punkt B i stadskommens
större skada än tillfälligt (kan g' kunnat
utvinnas).

Avseende, varan förmedlas i 11 kops.
95 p värdet lagen, skulle undersöka
10 kronor och behöva förby g' er-
sättas.

Proportionala för synpunkter utgöres
skola för delas på deltagarna i för-

taget efter samma grunder, som
 för grävning, kostnaderna angivits,
 med belopp, som återfinns i kollektion
 11 av kostnads fördelningställden, men
 förskjutna om av såhanda.

Förklart förskrifterna i 10 kap. 62
 i Vattenlagen för byggnadsverken i fråga
 som företaget ytterligare bestämma:
 att det skall därvid såhanda andra
 fullfölja det samma, utfrågas i
 full överensstämmelse med
 detta utlåtande och övriga sams-
 handlingar;
 att en adoloppet uppschaktad jord
 och sten skall lagras minst
 0.6 meter från adoloppets kan-
 ter och med en lutning mot
 dessa icke överstigande 1:1,
 varjämte nödiga täppningar genom
 upplagen för ytvattnets från-
 läppande böta anordnas;
 att under arbets tiden vatten ej
 får uppsämmas eller påsläppas
 på jätt, att skada uppsäms;
 att arbetena för utfränsat böta
 genom utseende överlätas
 på närmast skickad person;
 att arbetena må begynna, så
 snart detta utlåtande Munnis
 laga kraft, samt böta vara
 dragta till slut ~~med~~ fria
 utgången av år 1932;
 att företaget skall anses fullbordat
 när det avsgnats och godkänts

av men samt färdigörande samt-
bruksnämnen samt
att företaget skall benämnas
"Skarpans vte majs företag av
år 1928"

Tutan mot församlingen och
den utsläande nämnes vid Värde-
bygdens Vattendamstäl, adress Väners-
berg till vilken besvärer med
samt tagande av bestämmelserna
i 11 kap 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom seltio dagar
från nedanstående datum.

Skarpan den 24 augusti 1928.

J. Gustafsson

J. Gustafsson

Biträda de gode män:

Erik M. Gustafsson

Johan Gustafsson

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan					Summa delaktighet i företaget		
	Kronor	%	Kronor						Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2482.-		142.93							2024.23	54.269
2091.50		120.45							1705.77	45.731
4573.50		263.38							3730.-	100.000
Dräpan den 24 aug. 1928 Sten Hållin Karl W. Gustafsson Johan Gustafsson										

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 92
1927		Avvägning:				
aug. 1920		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	11,54	0,66	7 62	
		avvägda punkter	92	0,02	1 84	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2 1	2,50	5 25	
		i annan mark		5,00		32 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 55 ar, ...	2 1	0,07	1 47	
		 har 11,54 0,06			69	2 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	2 1	0,03	63	63
1928		Markvärdering:				
juni 8		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	2 1	0,06	1 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	2 1	0,12	2 52	13 78
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,8	3,50	2 80	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	5 80
		 Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	8	0,25	2 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				2 -
		"				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Överföres				88 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	19	0,03	57	1 57
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 57	7 57
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	92	0,01	92	0 92
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	2	0,25	50	2 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/4	12,00		3 —
1927 avg	20	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				135 56 135 56
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kärtans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 55 ar ägofigurer st.	21	0,10	2 10	
		har 11/54 0,08			92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			76	
		Överföres			10 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1078	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	92	0,02	184	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	19	0,05	95	1532
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	08	6,00	480	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			260	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			390	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		1150
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,75		18-
		Översiktskarta i d:o, § 41				4-
		Summa kronor				4862
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8-	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			4-	12-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				4760
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				9-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				1060
		Fruhelse genom stämning, man				
		Summa kronor				7920
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				13556
		Lösen för kopior och avskrift				4862
		Övriga förrättningskostnader				7920
		Summa kronor				26338

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Örebro den 24 aug. 1928
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
 Johan Gustafsson Kronor kvitteras:

den 19