



Akt nr:

R-E1a-1855

AU\$R-E1a-1855

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskänsliga Byrås arkiv

R 2-1855

Handlingar rörande
Väster Bredegårdens dikningsföretag av år 1928
i Bjällums by av Bolums socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

VB. Ark. III 142:2 nr. 31.

2 av 3 delar i serien

1.
Protokoll vid syne-
förrättning enligt
Värdalagen för förs-
tämning av mark
i Västare Väster
Bredgården i Bjälles
by av Bolund
Bocker och Sker-
boys län.

Den 16 augusti 1928 i Väster Bred-
gården

Vår sammankomnad denna dag
hade sakägarna kallats genom
stämningssman, bit. St.

Närvarande: Utkippskvad Stens lant-
brüksnämnd och förättningsman
samt gode männen G. W. Hoffman
Horsgården och J. Petersson, Stammen
H. Lundby.

Sökanden Alfred Andersson Örsåsa ägare
av $\frac{1}{2}$ mål Väster Bredgården

Av övriga sakägare:

Alexander Larsson $\frac{1}{4}$ mål Över Beaptsgården

Richard Andersson $\frac{1}{4}$ " Bäckagården samt
 $\frac{1}{8}$ " Väster Bredgården översam.

Spärqläggning för utfrakt av kalksten
Nerman Charlstan äg. $\frac{1}{2}$ mål Bäckagården

Fru M. Krüger $\frac{1}{4}$ " Över Beaptsgården

genom G. J. Petersson och J. Petersson bit. B.
Dessutom hade de behållan i
sökanden i sin mits sig distrikts lantmästare
V. J. Jernqvist.

Upplästes det för förättningsman-
nen utspäddes för ordnandet, som

hade lydelse aut. bet. C.

§ 2
Mågot för enast synemånen
kunde ej utläsas.

§ 3
Förbeunden till förättningen yrkade
på uppstignande av i pågådarende av-
lopp upp till punkt B och till sådant
djup att hans därav berorande mark
må kunna torrläggas till 1.2 meters
djup. Vidare yrkade Andersson^{att} erforder-
ligt anläggande av trumma genom
Richard Anderssons bänvall skulle be-
kostas av bänvallens ägare samt
att underkastande av skiffertips
intend. Viket norr om bänvallen
utskädes skulle bekostas av
Richard Andersson.

§ 4
Richard Andersson framhöll att
han byggt följande trumma genom
bänvallen efter den i syningsföret-
ningen av mark till bänvallen
~~utläsas~~ givna bestämmelser och
bestred på denna grund att
anlägg. hade kostnaden för trumman
ärlades honom. Han förklarade sig
däremot villig att bortaga skiff-
fertipsen intill 0.3 meter från
vikets kant under förutsättning
att staket drages mitt i gränsen
mellan Alfred Anderssons mark och
den uttagna gemensamma vägen.

ny äro vägrumma vid 3+75 ej behöves
byggas.

Sam mötes vidare fanns att till
protokollet anteckna, förelades
sammantädet uppstört med till-
kännagivande, att sedan nödig för-
nysskattning rekvirerats och förslag
till förnyelsen upprättats, vilka
sammantädet kommit till
förelås att samma ställe sam-
dagens vardagen den 11 oktober 1928
kl. 12 och komma nya yter-
ägare kallade närmast att till-
ställas såvitt gerna

Öst och till sam ovan

Y. Hjörstam
Stenfallin

Bildande för näm:

J. Peterson G. W. Hoffman

Den 11 oktober 1928 i Brödegården

Närvarande: Förestående styrelsen och
följande såtägare:

Alexander Larsson
Richard Andersson
Germar Karlsson
Alfred Andersson

Förelades det sedan för sammantädet
upprättade förslaget till de
vattenståndade markernas för-
nyelse

5.

läggning med värtill förande hand-
bogar.

§ 10
Richard Andersson framlämnade en
skrivelse, som hade lydelse en-
ligt bilaga E.

§ 11
Upplästes synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 12
Att mottaga och förvara till före-
taget förädlade kaffor och hand-
bogar ~~utlämnade~~ synemännena och
att sammankalla delägarna
för val av arbetsstyrelse
~~utlämnade~~ § 11 synemännena
Sjefred Andersson i Brudegården.

§ 13
I fråga om förädlade kostnader
hänvisades till den uppsätrade ar-
betsstyrelsen, varav ett exemplar
överlämnades till aktförvararen.

§ 14
Sam ritet vidare finns att till
protokollet antecknas, förklarades
för rättningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Vrt och tid som ovan

I tjänsten
P. H. Hallin

J. W. Pettersson

G. W. Hoffmann

Bilaga AKUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Väster Bredegården i Bolums
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt
 spridning och anläggning av järnvägsstrumma
 kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos Alfred Andersson i Bredegården
 förs - dagen den 16 aug. 1928 klockan 18
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Väster Bredegården ~~och~~ Bäckgården och Svan Bocksgården
 Skara den 3 Aug. 1928
 Sven Hallin
 Statens Lantbruksingenjör.

Delgivares:

Alex. Larsson, Svan Bocksg.

Richard Andersson, Bäcksg.

Herman Karlsson, -" -

Mrs. Andersson, Bredeg.

G. Krüger, Skvall

Delgivningen skänkes:

Alex. Larsson

Richard Andersson

Herman Carlsson

Alfred Andersson

G. Krüger

Att delgivningen verkställts den
 6 aug. Bebyggas:

Joh. Backman

Fjärdingsman.

Ovanstående kallelse är denna dag Deriktes G. Krügers
 Delgivares intygas Skara den 6 augusti 1928

Aug. Andersson
 Hinderberg

Bil. B

7.

Härmed befullmäktigas Arrendatoren Herr G. G. Persson
att representera mig å sammenträde den 16 dnns. rörande vattenaflopp
från Västra Bredgård, ombudets laga åtgärder godkännas.

Sjötuna den 15 aug. 1928

11
Manningen

bevittnas:

Maja Persson
G. Persson



Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 10 juni 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Antony Davidsson



Stämpel Fem kronor.

6.70 bet. H.

D. o. N. A. N. 16-77
1927.

9



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Väster Brdegården* i *Bolums* socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Bjälkums aukast

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress *Brdegården Bjälkum* pr *Atvall*

Brdegården den *4 juni* 1927

Alfred Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

$\frac{1}{4}$ mt Lova Beugt gård
 $\frac{1}{4}$ " Bäcka gård
 $\frac{1}{2}$ " Väst. Prästgård
 $\frac{1}{2}$ " Bäcka gård

Ägarens namn:

Alexander Larsson
 Richard Buckersson
 Herman Karlsson

Undertecknad friare oss härmed
 med saken den till den laga
 styrelseföretagning, som avser
 förslagsvis av mark tillhörande
 Väster Bredegården och yttre ^{vi} på
 företags utförande, så att även
~~för~~ kulturmärk mark må kunna
 på andra målsenligt sätt för-
 vägas.

Väster Bredegården den 16 aug. 1928.
 Herman Carlsson

Alet. Gasson.

Genhålliga namnteckningarna be-
 styrkas:

J. Peterson

P. Westfallin

G. W. Hoffman

Bäckag E.

Herr Lantbruksingenjör S. G. Hallin.

Får härmed bestida att deltaga med några
som helst kostnader i de sökandes utdiknings-
företag^(vil Bäckag ändar). ~~Men~~ detta endast är tillkommet för att
av mig ~~utgå~~^{uppgå} onödiga utgifter, som jag ej har
någon nytta av. Vill de uppgräva större diken
få de själva betala kostnaden. Om de skulle
uppriva eller förstöra bron, som går under vägen
yrkar jag full ersättning för skadan, evär mark-
ken, som jag köpt och betalt, är min tillhö-
righet; föröfrigt hänvisas till ätkonsthand-
lingen den 6/2 1912 i punkt 14. Ägaren av 1/4 mfl
Bäckag. är icke skyldig underhålla de diken^{avdikning}
som finnes, eller framdeles upptagas för
in till gränsande ågor

Bäckag, Bjellum den 10 oktober 1928.

Richard Andersson

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ören Beangtig.	G. Thüger	A-0+60	140	0.07		9 80
" "	Alex. Lennar	0+60-2+60	340	0.07		23 80
Väster Bredög.	Helfr. Lundenman	2+75-4+80	90	0.07		6 30
Bäckag.	Rick. Lundenman	"	50	0.07		3 50
		Summa				43 40

Bredögården den 11 okt. 1928
J. W. Hoppman
J. W. Peterson

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D.</u>								
A-2+8	248	Morsjord	600	0.50	300 -					
2+8-4+8	200	"	170	0.50	85 -					
		Summa vid 0+40			120 -					
		" " 1+2			150 -					
		" " 1+24			160 -		815 -			
		För afvattningssedda fall tillägges c: 10%					81 60			
		jordernätting					43 40		940 -	
		<u>Fäskdiket B-D.</u>								
2+8-4+8	144	5" tegelrör st.	420	0.25	105 -					
		6" " "	30	0.35	10 50					
		Grävning, läggning och påfyllning m.	134	0.50	67 -					
		2 stambrevor	2	40.	80 -					
		kringmarining och utlopp			30 -		292 50			
		tillägges c: 10%					27 50		320 -	
		<u>Summa kransor</u>							1260 -	
Brudegården den 11 okt. 1928										
J. H. H. H.										

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana ^{ej} ~~bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens~~

~~medgivande~~ må användas som upplagsplats för dikesjord.

Brede gård den 11 okt. 1928
G. M. H. J. J. J.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H


Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lven Bengtz.				1	G. Thüger äng
Lven Bengtz.				2 3 4 5 6 7	Alex. Larsson äng äker - - - äng <u>Summa</u>
Väster Bredey.				8 9 10	Alfred Andersson äker - - <u>Summa</u>
Bäckay.				11	Rick. Andersson äker
Bäckay.				12 13	Horn. Karlsson äker - <u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Väster Bredög.				14	Rick. Andersson
				15	ärry
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Ören Bengtzg.	33		$\frac{1}{4}$	1	G. Thüger
-	32		$\frac{1}{4}$	2-7	Mac. Laman
Väster Bredög.	83-5		$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	8-10	Alfred Andersson
Bäckag.	44		$\frac{1}{4}$	11	Rick. Andersson
"	42-3		$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	12-13	Floran. Tharman
Väster Bredög.	813		$\frac{1}{8}$	14-15	Rick. Andersson
					<u>Summa</u>

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga 1

Utlåtande vid syn-
föreläggning enligt
vattenlagen för
förläggning
av mark till-
hörande Vester
Brödegården i
Bollnäs socken av
Skaraborgs län.

Fråga varande företag, som avse
föröppning av ett i sydvästlig
huvudriktning flytande avloppsrike
genom och öfver vattenståndade mar-
ker, belägna omkring 3 km. söder
om Norra Lundby kyrka inom och
från nr 2 av nedertödsområdet nr
142, i och för ernående av bättre
förläggning och ökad avströmsfö-
rmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom
viktning. Belägenheten framgår av anslutande översiktskarta.

Över sitt uppgrävning i fråga-
satta avloppssträckor ha projekt-
och sektionsritningar upprättats, ut-
visande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de här-
av berörande vattenståndade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning afsedda av-
loppssträckorna utmärkta med
dels dubbla dels enkla röda linjer
och de röda bokstäverna A-B-C-D

och B-D. Dubbla såda linjer och
 Teckna härvid öppet avlopp och
 enkel röd linja täckt ledning.
~~Omaken till~~ Mellan B och D skall
 enligt förslaget tränne avlopps
 röras, dels ett täckt för medel-
 vatten och mindre flöden och
 dels den gamla vattenröran
 över C, vilken efter så stor
 fördjupning, skall befinnas
 vid C medgiven, skall på nytt göras
 som reserv vid svårare flöden.
 Genom denna anordning avses att
 till lägsta möjliga Skostnad se-
 hålla ett tillfredsställande avlopp
 genom bannvallen B-C.

Vattensamlingsrådet har vid
 tillhjälp av Oceaniska kartan över
 landet uppskattat & markerat och
 befunnit utgöra:

För rirledningen vid B	10 hektar
" " och öppna diket	
vid D	6.0 "

Den största till avrinning kunnande
 vattenmängden har antagits kunnat
 att uppgå till 2.0 liter pr sekund och
 hektar och medelvattenmängden till
 0.1 liter pr sekund och hektar. För att
 möjliggöra ett billigt utfrån av
 genomloppet vid B genom bannvallen
 har rirledningen B-D dimensionerats
 för endast 0.4 liter pr sekund och
 hektar, d. v. s. så att den för när av-
 böda medelvatten och mindre flöden.
 Vid kraftigare flöden blir den alltför liten,

och överskottet i tillrinning för då
laga vägen genom äppelns diket
B - C - D. På detta sätt beräknas
räkandenas mark dels bliva
skyddad mot översvämningar och
dels kunna vid medelvatten
försläggas till 1.2 meters djup
ntan att den förfärliga kumman
vid C behöves anläggas.

Den mark, för vilken dikningen
medför betnad och som alltså skall
ingå i förslaget, begränsas i nivå-
parten av en streckad svart linje,
så belägen, att all den ntan för lig-
gande munk borde kunna till
fullt försläggas ntan mindre av
nuvarande vatten för hållanden
i till uppgrävning föreslagna
avloppssträckor.

För ntänande av den genom
förslaget uppskannade vat-
tnaden hava synemännen efter
i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade
grunder verkställt uppskattning.
Hänvid har nämnda lagits till att ägo-
figurna 1 och 15 ej få avlopp från
sitt sin gräns. Vad beträffar ägofigur
11 ha synemännen ~~ansett~~ med nämnda
till, att den framdeles sannolikt kom-
mer att användas som upplagsplats
för bränd skiffer, avsevärt nedtill dess
förbättring värdet i jämförelse med annan
jord av samma beskaffenhet. Resultatet av uppskattningen förhåller
i detalj i bilagda värderings löd.

Den å kartan avfattade och enligt denna längd förbättrade marken är att abbe såsom en förtägnings-samfällighet, för vilken skäl sitt uppdelning i olika delningar ej förfinnes.

Kostnaderna för företaget utfrån skola sålunda fördelas på delägarna i mån av förbättringen för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagnings-skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnads-fördelnings-täyden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den närmast svarande delen av den beräknade kostnaden återfinnes i kolumn 18.

Kostnaderna för adloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, dock med den inskränkningen, att om ägofjäs 11 blir helt användt till skiffer-uppslag, skall äjaren av $\frac{1}{4}$ mtl Bäckagården vara befriad från vidare deltagnings-skyldighet i underhållet.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägovergångar vid O+40 1+2 och 1+24 samt upprättad typsnittning.

Såsom deltagnings-skyldighet i framtida underhållet av över

avloppet ledande vägen över gäddan
skall ej ävila företaget.

Det äliggen ägaren till spår-
anläggningen mellan Backagårdens
balkbrätt och Bjällnäs aukalt dels
att verkställa och underhålla genom-
loppet genom bäuvallen vid B
från uttaget å slautbrunnen
uppsträms bäuvallen till och med
krängmuringen av utloppet i öppna
dike vid B, och skall från vatten-
anläggningen vara minst 15 cm. i
diameter, dels och att verkställa
och underhålla förskrivna fördjup-
ning av genomloppet genom bäu-
vallen vid C. Då i fråga varande
arbeten utföras för torrläggning
till 1.2 meters djup av dräner-
ande åker, ^{eller äng} som jämväl vid
fördjupningen för bäuvallens till-
komst var att kausera till
åker eller äng, är spår-
anläggningens
ägare ej berättigad att kräva
företaget nytt ersättning. Arbetet
i fråga bör vara utfört inom två
månader efter det nedanför
avloppssträckor blivit genom
företagets försorg förordade
vid lämnande att företaget annars
läter utföra arbetet på spår-
anläggningens ägares bekostnad.
För mark, som åtgår till
avloppet utvidgning skall er-
sättning gävas med belopp, som
finnas angivna i den bilagda

jöndersättningens längden.

För mark, som tages i anbud för en äppel odling uppskattad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av för utspridning på nedlagd mark ofjämlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter föruttaget enligt värderingslängden eller, det sådant värde ej finnes angivet, med 7 öre pr m^2 . Där upplaget utgöres av för utspridning lättslig jord, skall ersättningens utgå 40 procent av för nämnda markvärde. Skada av den nämnda art skall, så snart föruttaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försök uppskattas av saknande person och där efter omedelbart ersättas. Förut på förmanjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av någon lärd tjänstgörande lantbruksmän eller den, han i sitt skille sätter.

Styift, varan förutbetalas i 11 kap. 95 § värdelagen skulle understiga 10 kronor och behöven förby ej erläggas.

Kostnaderna för sjukskrivningarna skola gå till av delägarna i föruttaget efter samma ordning, som för gravningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kommun 18-19 av kostnadsfördel-

inrytanden, men friskjutas nu
av söbandena.

- Färdligt fiskekriftena i 10 kap.
62 § vattenlagen för synnerligen
i präga om förtaget ytter-
ligare bestämmelser:
- att det skall, först söbandena
önska följande bestämmelser, ut-
föras i fullständig överens-
stämmelse med bestämmel-
sena i detta utlåtande;
 - att öppna avloppet utmed väg
och för fullt skifferupplag
skall utvidgas utestående
åt den från vägen respektive
upplaget vettande sidan;
 - att om ~~det~~ öppet avlopp upps-
schaktad jord och sten skall
läggas minst 0.6 meter från
avloppets kanter och med
en lutning mot dessa icke
överstigande 1:1 varjämte
nödiga öppningar för yt-
vattnets framläppande
skola anordnas;
 - att till täckta avlopp och brunnar
skola användas rör av fullgod
kvalitet;
 - att om förledning på något ställe
kommer att ligga i dy jord
skall den förses med lämpligt
underlag av trä;
 - att under arbets tiden vattnet ej
får uppdränkas eller påsläp-

pas på sätt att skada uppstår;
 att arbetena för utfrändet böra ge-
 nom förekommen övertäkt på
 närliggande person;
 att arbetena må begynna, så
 snart detta tillstånd vunnit
 tillräcklig kraft samt böra
 vara bragta till slut före
 utgången av år 1933;
 att företaget skall anses full-
 bordat när det avsevärt
 och godkänt av inom länets
 tjänstgörande lantbruksingenieur samt
 att företaget skall benämnas "Väster
 Bondegårdens drömningsföretag av år 1928."

Talan mot försättningen och detta
 tillstånd må föras vid Västerbygdens
 vårendamстал, adress Vänersborg, till
 vilken besvär med icke tilläggande
 av bestämmelserna i 11 kap. 85 §
 vårendelagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanstån-
 dande datum.

Bondegården den 11 oktober 1928

Y. Hjärsten

Greutfallin

Biträdnings gode män:

G. W. Högberg

J. W. Pettersson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{4}$	33		Län Bengtz. G. Krüger		1	36.-	45.-
$\frac{1}{4}$	32		" " Alex. Laman		2-7	344.30	923.-
$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	83-85		Väster Bredg. Alfred Andeman	sök.	8-10	268.-	826.-
$\frac{1}{4}$	44		Bäckag. Rick. Andeman		11	72.80	130.-
$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	42, 43		" Herr. Karlsson		12-13	397.10	707.-
$\frac{1}{8}$	813		Väster Bredg. Rick. Andeman		14-15	44.-	88.-
			<u>Summa</u>			1162.20	2719.-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 74
1927		Avvägning:				
juli	19	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dag	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	452	0,66	298
		avvägda punkter	st.	37	0,02	74
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,5	2,50	3 75
		i annan mark	„		5,00	19 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ...	st.	15	0,05	75
		har 452	har	452	0,10	45 1 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	15	0,03	45
1928		Markvärdering,				
aug.	16	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dag	1/2	12,-	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	15	0,06	90
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	15	0,12	180 13 15
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0,2	3,00	60
		2) befintligt belopp ell. vall	„	0,5	3,50	1 75
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 - 5 35
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	1	0,15	15
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	11	0,25	2 75
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			2 90
1928		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dag	1/2	12	6 -
okt.	5	för vattenområdets areal	km. ²		0,02	6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„		1,00	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	1	6,00	6 -
		2) „ „ över „	„		10,00	
		Överföres				77 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 31
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på.... ..				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)....			1 20	5 70
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		~~1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet~~			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ~~av~~ <i>krigsmärkning</i> av km.			3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	37	0,01		37
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	4	0,25	1 —	2 50
1928		Utlåtande ~~och betänkande~~ , § 43	8	3,00		24 —
aug. 16	okt. 11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
aug. 17	okt. 9	Särskild utredning, § 44, mom. 2 <i>särande befall</i>	1/2	12,00		6 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		<i>Översiktskarta</i>				4 —
		Summa kronor				165 30
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	15	0,07	1 05	
		har 452 0,14			63	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			42	
		Överföres			9 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 10	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	37	0,02	74	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	12,29
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp „	0.5	6,00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 77	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		34 36
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		<i>Översiktskarta</i>				4 -
		Summa kronor				60 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne <i>och uppbetaling</i>			4 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				39 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. <i>Dager</i>	4	4 -		16 -
		<i>Delgivning av kallisen</i>				3 -
		Summa kronor				70 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				165 30
		Lösen för kopior och avskrift				60 86
		Övriga förrättningskostnader				70 20
		Summa kronor				296 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Valle* häradsrätt.

165.30
60.86
12.-
208.16
39.20
277.36

Bredegården den 11 okt. 1928
P. W. Petersen
Kronor

Statens lantbruksingenjör.
G. W. Hoppman
kvitteras:
den 19