



Akt nr:


R-E1a-1856

AU\$R-E1a-1856

För 57

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturs tekniska byrås arkiv

R 2*1856



V.B. Fod. III 140:1 m. 22.

2 sk. för Skaraborgs län

1.
Protokoll vid syne-
företagning enligt
vattenlagen för torr-
läggning av mark
till hörsauk Gimmene-
d i Västads socken
av Skaraborgs län.

Den 5 oktober 1928 i Gimmene
Närvarande: Underseende, statens land-
bruksingenjör och företagningsman
samt följande påtagare:
Gimmene Skidbolag genom ägarna
Arthur Jansson ~~enligt fullmakt~~,
som tecknar firmen enl.
bilagda registreringsbevis
nr. 1^{I-II} såsom sökande till
företagningen och ägare av
2 mtl Gimmene nr. 1 och 2
Slättans dräglaps värdighet genom
bedömaren C. A. Johansson

Upplästes § 1
om det för företagnings-
mannen utfärdade förordnandet
som hade lydelse enligt bilaga
A.

Förelades § 2
den vid förundersök-
ningen upprättade plankartan
öfver det vattenbestämda om-
rådet samt profilt öfver av-
loppet näri från.

§ 3
Sökanden till förattningen yrkade
på i frågavarande utlappes fördjup-
ning och utvidgning så att Hälso-
Väsende marken må kunna
på tillfredsställande sätt ~~an-
vändas~~ försläggas.

§ 4
Ordnings för HälsoVäsende Förslags Vä-
styrelse upplyste att allmänna Vä-
bran vid 3+56 var byggd för 1880,
varför den yrkade att ~~kostnaderna~~ ^{arbetet}
för eventuell fördjupning av bran
skulle bekostas ^{och underkastas} av förslagningsfö-
ret. I hänseende fullständigt till be-
kommer att byggas, ^{och} ~~och~~ Västyrelsen
eventuellt villig att bidra till
kostnaden i den mån nya bran
bleve bättre än den gamla.

Västyrelsen hade intet att
invända mot en fördjupning av bran,
därest fördjupningen göres så, att
den för grundens förbättring ej upp-
står.

§ 5
På intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att sedan erforderlig markförvärfning
verkställt och slutligt förslag till
förslagningen utarbetats, ~~med sam-~~
~~ma~~ ~~ord~~ beslutet kommer att framläggas
fredagen den 12 oktober 1928 åt förattningen.

mannens kontor i Skara, varefter
 förvärtningens handlingarna komma att
 hållas för sakägarna tillgäng-
 ligen inom 30 dagar efter sist-
 nämnda datum hos byråman
 H. Jansson, Gimmene, vilken så-
 lydiga uppdrages att förvara till
 förtaget nörande kontor och
 handlingar.

Ort och tid som ovan
 Y Jämssten

W. H. H. H. H.

Den 12 oktober 1928 i förvärtningens-
mannens kontor i Skara

Ingen sakägare hade sig infunnit

Förelades ^{§ 6} utlåtandet med där-
 till nörande ritningar och hand-
 lingar.

Förklarades ^{§ 7} förvärtningen av-
 slutad.

Ort och tid som ovan
 Y Jämssten

W. H. H. H. H.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

....., varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 6 juli 192 8.

Sven Hallin

J. Hinnerholm



Stämpel Fem kronor.

D. S. M. S. nr 24-137.
1928.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad..... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Djursås Gimmene i *Folkabo* socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter, endast allmän väg
~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för~~
~~torde bli av företaget berörda, återfinnes på omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Folkabo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad
adress *Djursås Gimmene* pr *Folkabo*

Gimmene den *2/2* 19*28*

för GIMMENE A. B.
Knut Johansson

Berittas
Sigurd Larsson
Adv. Folkabo

M. Ohman
Folkabo

C.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

~~Ståthålls väg styrels
Frustrussen i *Anders* Sandström 24~~

Bilaga A^I

Fullmakt

för Grauuu Arthur Jansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 2 mtt Gimmeneväs Återi nr 1 och 2 m. fl. hemman i Västas socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka ~~tän~~ och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gimmeneväs Folkabo den 12 nov. 1928

f. Gimmeneväs Folkabo
A. M. Sjöberg

[Signature]

Bevittnas:

[Signature]

GIMMENE AKTIEBOLAG

TELEFON 12
FOLKABO

6 b.
Bilagor II.

Avskrift.

Folkabo den

Kungl.
Patent och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att kungl. Patent-och Registreringsverket den 13 augusti 1908 beviljat registrering för Gimmene aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte å Gimmene, Vättaks socken av Skaraborgs län, enligt en den 7 sept, 1928 i aktiebolags-registret intagen uppgift utgöres av bruksdispomenten Anders Leornard Breglund å Bredsjö bruk, Hjulsjö socken av Örebro län, bergsingeniören Josef Malkus Berglund i Ludvika och ingeniören Erik David Smedbrg i Östby, Hovby socken av Skaraborgs län, med fru Anna Smedberg i Östby till suppleant, att fiman tecknas av styrelsens ledamöter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerass, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 12 okt. 1928.

Ex officio:

Gustav Helmertz.

S T Ä M P E L.

Lösen.....kr. 1:50
Stämpel....." 2:-
Summa kr. 3:50

Kungl. Patent-och Registreringsverkets kommissionär på begäran.

Rätt avskrivet intyga:

Ellen Lindberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bitaga B.

Beskrivnings och värderingstängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vättaks socken.</u> Gimnne	1:2 ^l		2		<u>Gimnne A. B.</u>
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	äng
				8	"
				9	"
				10	åker
				11	äng
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	äng
				16	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27								450	121 50	600	162 -	150	40 50			
3 82								300	1146 -	~	2292 -	300	1146 -			
1 80								150	270 -	~	1080 -	450	810 -			
1 10								450	495 -	~	660 -	150	165 -			
		1 -						300	300 -	~	600 -	300	300 -			
		49						200	98	300	147 -	100	49 -			
		15						150	22 50	600	90 -	450	67 50			
		12						~	18 -	~	72 -	~	54 -			
		2 80						~	420 -	~	1680 -	~	1260 -			
34								~	51 -	~	204 -	~	153 -			
		70						~	105 -	~	420 -	~	315 -			
09								300	27 -	~	54 -	300	27 -			
65								~	195 -	~	390 -	~	195 -			
70								150	105 -	~	420 -	450	315 -			
		15						~	22 50	~	90 -	~	67 50			
20								300	60 -	~	120 -	300	60 -			
897		541							3456 50		8481 -		5024 50			

Skara den 12 oktober 1928
 J. Rindfält

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
0		2.10	0.5	6.80	1:1.5	4.60	Fix vid 3+56 = 7.20.
+50	50	2.-	~	6.50	~		
1	50	2.05	~	6.65	~		
+50	50	2.40	~	7.70	~		
2	50	2.30	~	7.40	~	0.5:1.000	
+50	50	2.25	~	7.25	~		
3	50	1.90	~	6.20	~		
+56	56	2.15	~	6.95	~		
4	44	1.40	~	4.70	~		
+50	50	1.60	~	5.30	~		
5	50	1.35	~	4.55	~	4.35	
+40	40	-	~	-	~		
Summa	540						

Skara den 12 okt. 1928
Gredhamm

Skara den 12 okt. 1928
[Signature]

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A - B - C								
0-5	500	Sten och grus m ³	1120	3.-	3360 -					
		Sand "	220	0.70	154 -					
J+56		Stengläsis under och 1 m. utåpån lands- vägstran m ²	32	8.-	256 -	3770 -				
		För ofr. utredda full c:s 10%				380 -				
		Summa Graver				4150 -				
Skara den 12 oktober 1928										
Stenbjörn										

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga E.

Wätaude vid laga
synesförättning
för torrläggning
av mark till
höraude ljunnen-
ed i Vättaks soc-
ken av Skaraborgs
län.

Yfraga varande förslag, som avser ut-
vidgning och förtydning av en i
allmänhet känd rättsföreläsning flytande större
bäck genom och från väteackadade
marker, belägen omkring 1.5 km.
söder om Vättaks kyrka inom
och inom n: 21 av nedelbördsområdet
nr 140 i och för emneude av
vätte torrläggning och ökad alst-
ning, för många år enligt bestämmel-
selseerna i 7 kap. Vätte lagen
att även såsom vätteavledning.
Belägenheten framgår av anställd
översiktskarta, där torrläggningss-
området är utmärkt med gul
färg och vättesamlingsområdet
gränsar med en blå linje. Som
förslaget inte kan väntas medföra
vare sig skada eller nytta för
annan än såhanda, har förslat-
ningen i överensstämmelse med so-
kandeas önskan och jämlikt be-
stämmelseerna i 10 kap. 35 § Vätte-
lagen handlagts utan biträde

av gode män.

Örn till upprämnings i påsatt avloppssträcka hara profil- och sektörs ritningar upprättats, utvisande förhållandena vid mätis och utspjettat, varjämte de närmast berörande vattenkända markerna avgränsats på nivå-karta. På denna karta är avloppssträckan i påsatt utmärkt med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, utöver bokstavsbezeichnung även återfinnes ovanför motsvarande punkter på profil ritningen.

Vattensamfundingsrådet har uttagit på Generalstabens karta och befunnit utgöra 33.4 km². Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0.1 m³ pr sekund och km² och medel vattenmängden till 0.010 m³ pr sekund och km². På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hara avloppet dimensionerats för möjliggörande av försläggning till i allmänhet 1.2 meters djup samt säkerställande mot översvämning vid flöden av all närmast berörande mark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande vätnaden har föratt ringsmannen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställts undersökning, vars

resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Så att den genom företaget uppsammande lättnaden faller å mark, tillhörig saken, skall denne ensam bestrida alla kostnader såväl för företagets utförande som dess underhåll, ävensam förätningskostnader.

Utsamband med företagets utförande skall föreförklart genomslapp genom Västman väj vid B fördrags i enhet med hänsyn till upprättad ritning. I enhet med vägstyrelsens till syneprotokollens § 4 sagda ykande skall detta arbete ansebestyras och bekostas av sökanden. Arbetet skall utföras så, att från för bross framställda beständ ej därigenom uppkommer. Skulle åderock skada å bron uppstå, som väsentligen kan anses orsakad av företagets utförande, åttinger det sökanden eller hans rätt innehavare att ~~förse~~ ofördröjligen och hjälpa densamma, vid åbenlys att vägstyrelsen annars låter verkställa arbetet på hans bekostnad.

Drift, varom förutses i 11 kap. 95 § Västmanlagen, skulle understiga 10 kronor och behöva fördr ej släppas.

Jämlikt förskriften i 10 kap.

62 § Vattenlagen skall i fråga om företaget ytterligare följande bestämmelser lämnas till efterrättelse:

1. Företaget skall, därest behöfviga önskar fullfölja utsamma, utjöras i fullt överensstämmelse med detta utlåtande och de tillhörande handlingar och ritningar.
2. Ur avloppet uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från dess kanter och med en lutning mot dessa och överstigande 1:1, vajämba, nödiga öppningar genom jordupplagen för utvattning framsläppande skola anordnas.
3. Vatten må ej under arbets tiden uppdammas eller påsläppas på sätt att skada för annan uppschaktad.
4. Arbetet må begynna, så snart detta utlåtande runnit laga kraft samt bör vara avslutat före utgången av år 1934.
5. Företaget skall benämnas "Glimmeholms vattenavlednings företag av år 1928"

Tillan mot förättningen och detta utlåtande må göras till Västerbydens Vattenverksamhet adress Vänersborg, till vilken besväraren med iakttagande av bestämmelserna i

11 kap. 85 § Vattenlagen skola
vara ingivna samt sekter
samt från nedanstående
Gottum.

Skara den 12 oktober 1928
Y Jämsen

Fred Hallin

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 97
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 47 punkter pr har	1438	0,52	748	
		avvägda punkter	67	0,04	268	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	41	2,50	1025	
		i annan mark		5,00		3241
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 89 ar, ...	16	0,07	112	
		har 1438006			86	198
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	16	0,03	48	488
		Markvärdering, 1928 okt 5				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	16	0,06	96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	16	0,12	192	1288
		Längdprofil, § 20, -längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ~~ett vall~~	0,5	3,50	175	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	475
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	6	0,25	150	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	0	0,21	126	
		"				276
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	33	0,02	66	266
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²	1	3,50	350	
		nämligen 7 m² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		8 -
		Överföres				10989

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10989
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	139
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			350	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			415	1165
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²	32	0,10	320	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		620
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	67	0,01	67	67
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande ~~och betänkande~~ , § 43	5	3,00		15 —
okt 5	12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar		12,00		
		Översiktskarta § 41				5 —
		Summa kronor				16480
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 89 ar ägofigurer	16	0,10	160	
		har 1438 0,08			x 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			69	
		Överföres			1044	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1044	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	67	0,02	734	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	14 18
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				69 1349
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 51	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			8 06	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		17 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	14	0,75		10 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				47 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne... och uppläsning			4 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				
		Ersättning för hanthlangning, materialier o. d.	4	5 -		20 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				32 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			164 80	
		Lösen för kopior och avskrift			47 25	
		Övriga förrättningskostnader			32 -	
		Summa kronor			244 05	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Varstafsa
Skara

den 12 okt.

1928

Stenfeldt
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19